Kallelse Kommunfullmäktige

Tid Onsdagen den 12 juni 2024 kl. 08:30-12:00, 13:00-16:00.

Plats Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand

Ordförande Jan Ulvemark (S)

Sammanträdet webbsänds på kommunens hemsida www.sotenas.se

Ärende		Dnr	Föredragande
	Val av justerare samt tid och plats för justering Upprop		
1.	Godkännande av dagordning		
2.	Allmänhetens frågestund	*Ur arbetsordningen:* Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor när fullmäktige behandlar budgeten. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma	
3.	Extra driftsbidrag 2023 – Sotenäs Rehabcenter AB	Dnr 2024/000329	
4.	Sotenäs kommuns delårsrapport per april 2024	Dnr 2024/000003	
5.	Redovisning av partistöd 2023 och utdelning av partistöd 2024	Dnr 2023/000007	
6.	Årsredovisning 2023 - Kommunalförbundet Fyrbodal	Dnr 2023/000016	
7.	Årsredovisning 2023 - Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst	Dnr 2023/000018	
8.	Årsredovisning 2023 - Samordningsförbundet Väst	Dnr 2023/000017	
9.	Ny förbundsordning Samordningsförbundet Väst	Dnr 2024/000392	
10.	Antagande av översiktsplan 2022	Dnr 2020/000948	
	Jubileumsfirande Sotenäs kommun 50 år!		*Kl 10.00-11.00*
11.	Skattesats 2025	Dnr 2024/000001	
12.	Budget 2025 för Kommunrevisionen	Dnr 2024/000431	
13.	Budget 2025 - Mål- och resursplan med planår 2026-2028	Dnr 2024/000001	Maria Strömberg
14.	Antagande av vattentjänstplan	Dnr 2023/000420	
15.	Allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Todderöd	Dnr 2024/000409	

Ärende		Dnr	Föredragande
16.	Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata för Lerdalen och Rinnane	Dnr 2024/000410	
17.	Revidering – utökning Miljö- och byggnämndens reglemente	Dnr 2023/000047	
18.	Revidering Kommunstyrelsens reglemente	Dnr 2023/000047	
19.	Motion – Pilotkommun gårdsförsäljning alkoholhaltiga drycker	Dnr 2023/000325	
20.	Motion – Samhällsbyggnadsförvaltningens engagemang suicidprevention	Dnr 2023/000801	
21.	Motion - Uppstart projekteringen av cykelväg Solvik och avtagsvägen till Ramsvik	Dnr 2023/000773	
22.	Motion - Lös trafiksituationen på Smögen	Dnr 2021/000928	
23.	Motion - omklädningsrum på Sandö	Dnr 2023/000918	
24.	Motion - Trafiksituationen på Kyrkogatan i Kungshamn	Dnr 2021/000963	
25.	**Valärenden** Beslut från Länsstyrelsen om efterträdarval (DemR) Avsägelse P Wiktorsson		
26.	**Inkomna motioner och medborgarförslag** Medborgarförslag ang busshållplats Medborgarförslag Anmälningsplikt för luftvärmepumpar. Motion från Yngve Johansson (MP) om Gröna obligationer		
27.	**Inkomna interpellationer och frågor** Interpellation om avloppsbrist Interpellation om näringslivsranking		
28.	Kommunfullmäktiges ärendekalendarium		
29.	**Anmälningsärenden** Kommunrevisionens grundläggande granskning 2023 Kommunrevisionens granskning av kompetensförsörjning och attraktivitet som arbetsgivare Beslut från Länsstyrelsen om efterträdarval (C)		

Jubileumsfirande Sotenäs kommun 50 år! Kl 10.00-11.00

Fullmäktiges ledamöter år 1974 är inbjudna och alla ordförande i KF och KS under 50 år.
Vi minns hur det var då!
Sotenäs kommun bjuder på kaffe och tårta.

KS § 121 **Dnr 2024/000329**

Extra driftsbidrag 2023 – Sotenäs Rehabcenter AB

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om 1 712 039 kronor i extra driftsbidrag till Sotenäs Rehabcenter AB under 2024 för att täcka överskriden budget 2023.

Sammanfattning

Sotenäs RehabCenter AB redovisar ett resultat för år 2023 (exklusive ägartillskott avseende år 2022) som uppgår till -1 712 039 kronor. Med anledning av detta, behöver bolaget agera för att minska risken för att det egna kapitalet understiger 50 procent av registrerat aktiekapital. Sotenäs RehabCenter AB styrelse beslutade 2024-03-19 att ansöka om extra driftsbidrag hos Kommunfullmäktige under 2024 för avvikelsen på - 1 712 039 kronor.

Det finns inget skrivet avtal mellan parterna där Sotenäs kommun förbinder sig att täcka underskott som uppstår. Sotenäs RehabCenter AB lever inte fullt upp till kraven i bolagsordningen eller de ekonomiska målen i ägardirektivet. De ekonomiska förväntningarna på verksamheten i Sotenäs RehabCenter AB bedöms som orimliga och orealistiska och skapar kortsiktighet i styrning och ledning.

Planerad verksamhetsövergång kommer att ske 2025-01-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet för att invänta bolagets revidering av budget 2024 och konsekvenserna av verksamhetsöverföringen till kommunens verksamhet (2024-03-27 § 32).

Sotenäs Rehabcenter AB styrelse har inkommit med underlag som styrelsen 2024-05-07 beslutat gällande reviderad budget för 2024 samt att tidigare ansökan om extra driftbidrag på -1 712 039 kronor skickas till ägaren igen.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

Inför de kommande åren förväntas den demografiska utvecklingen påverka de ekonomiska förutsättningarna och ytterligare anpassningar kommer att behöva göras, i såväl den kommunala förvaltningen som i kommunens aktiebolag. Situationen för kommunsektorn fortsatt var och är pressad under åren 2023 och 2024, och likväl för Sotenäs. Kommunens uppföljning per april av budget 2024 visar att kommunens helårsprognos ger ett överskott om 21,7 mnkr, en positiv avvikelse mot budget på 13,3 mnkr (i prognosen ingår ett extra ägartillskott till Sotenäs RehabCenter AB), på grund av främst på förväntat bättre ränteintäkter samt att avsatt el-buffert prognostiseras att inte behöva nyttjas. Osäkerheten om vart resultatet landar vid årets slut är dock stor då inflationen fortsatt påverkar verksamheterna. Budgeterade resultatnivåer framöver är nödvändiga för att klara framtida investeringar samt förändringar i demografin.

Forts. KS § 121

Ett utökat driftbidrag till Sotenäs RehabCenter AB under 2024 innebär för bolaget att det egna kapitalet kan återställas, och inte längre understiga nivån för registrerat aktiekapital.

För Sotenäs kommun innebär ett utökat driftbidrag en negativ resultatpåverkan med -1 712 039 kronor. Det finansiella resultatmålet för kommunen under mandatperioden 2023–2026 kommer därmed påverkas negativt, samt möjligheten att skattefinansiera investeringar med samma belopp.

Utan ett utökat driftbidrag kommer det egna kapitalet i Sotenäs RehabCenter AB uppgå till cirka 72 procent av det registrerade aktiekapitalet. Vid misstanke av att det egna kapitalet understiger 50 procent av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning i syfte att undersöka aktiebolagets ekonomiska situation. För Sotenäs kommun skulle ett uteblivet ägartillskott innebära bättre möjligheter att nå kommunens finansiella mål, samt en ökad skattefinansierad investeringsvolym.

Regelverk

Statsstödsregler
Ägardirektiv, Mål och resursplan budget 2024

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-05-22 § 78
Tjänsteutlåtande – Extra driftsbidrag Sotenäs Rehabcenter – ekonomichef 2024-05-10
Äskande från Sotenäs RehabCenter AB 2024-03-19
Beslutad reviderad budget 2024 och konsekvenser av verksamhetsöverföring 2025-05-07

Skickas till

Kommunfullmäktige

KSAU § 78 **Dnr 2024/000329**

Extra driftsbidrag 2023 – Sotenäs Rehabcenter AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om 1 712 039 kronor i extra driftsbidrag till Sotenäs Rehabcenter AB under 2024 för att täcka överskriden budget 2023.

Sammanfattning

Sotenäs RehabCenter AB redovisar ett resultat för år 2023 (exklusive ägartillskott avseende år 2022) som uppgår till -1 712 039 kronor. Med anledning av detta, behöver bolaget agera för att minska risken för att det egna kapitalet understiger 50 procent av registrerat aktiekapital. Sotenäs RehabCenter AB styrelse beslutade 2024-03-19 att ansöka om extra driftsbidrag hos Kommunfullmäktige under 2024 för avvikelsen på - 1 712 039 kronor.

Det finns inget skrivet avtal mellan parterna där Sotenäs kommun förbinder sig att täcka underskott som uppstår. Sotenäs RehabCenter AB lever inte fullt upp till kraven i bolagsordningen eller de ekonomiska målen i ägardirektivet. De ekonomiska förväntningarna på verksamheten i Sotenäs RehabCenter AB bedöms som orimliga och orealistiska och skapar kortsiktighet i styrning och ledning.

Planerad verksamhetsövergång kommer att ske 2025-01-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet för att invänta bolagets revidering av budget 2024 och konsekvenserna av verksamhetsöverföringen till kommunens verksamhet (2024-03-27 § 32).

Sotenäs Rehabcenter AB styrelse har inkommit med underlag som styrelsen 2024-05-07 beslutat gällande reviderad budget för 2024 samt att tidigare ansökan om extra driftbidrag på -1 712 039 kronor skickas till ägaren igen.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

Inför de kommande åren förväntas den demografiska utvecklingen påverka de ekonomiska förutsättningarna och ytterligare anpassningar kommer att behöva göras, i såväl den kommunala förvaltningen som i kommunens aktiebolag. Situationen för kommunsektorn fortsatt var och är pressad under åren 2023 och 2024, och likväl för Sotenäs. Kommunens uppföljning per april av budget 2024 visar att kommunens helårsprognos ger ett överskott om 21,7 mnkr, en positiv avvikelse mot budget på 13,3 mnkr (i prognosen ingår ett extra ägartillskott till Sotenäs RehabCenter AB), på grund av främst på förväntat bättre ränteintäkter samt att avsatt el-buffert prognostiseras att inte behöva nyttjas. Osäkerheten om vart resultatet landar vid årets slut är dock stor då inflationen fortsatt påverkar verksamheterna. Budgeterade resultatnivåer framöver är nödvändiga för att klara framtida investeringar samt förändringar i demografin.

Forts. KSAU § 78

Ett utökat driftbidrag till Sotenäs RehabCenter AB under 2024 innebär för bolaget att det egna kapitalet kan återställas, och inte längre understiga nivån för registrerat aktiekapital.

För Sotenäs kommun innebär ett utökat driftbidrag en negativ resultatpåverkan med -1 712 039 kronor. Det finansiella resultatmålet för kommunen under mandatperioden 2023–2026 kommer därmed påverkas negativt, samt möjligheten att skattefinansiera investeringar med samma belopp.

Utan ett utökat driftbidrag kommer det egna kapitalet i Sotenäs RehabCenter AB uppgå till cirka 72 procent av det registrerade aktiekapitalet. Vid misstanke av att det egna kapitalet understiger 50 procent av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning i syfte att undersöka aktiebolagets ekonomiska situation. För Sotenäs kommun skulle ett uteblivet ägartillskott innebära bättre möjligheter att nå kommunens finansiella mål, samt en ökad skattefinansierad investeringsvolym.

Regelverk

Statsstödsregler
Ägardirektiv, Mål och resursplan budget 2024

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Extra driftsbidrag Sotenäs Rehabcenter – ekonomichef 2024-05-10
Äskande från Sotenäs RehabCenter AB 2024-03-19
Beslutad reviderad budget 2024 och konsekvenser av verksamhetsöverföring 2025-05-07

Skickas till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Datum	Dnr
2024-05-10	KA 2024/000329

Kommunstyrelsens förvaltning
Maria Strömberg
Ekonomichef

Ansökan extra driftsbidrag Sotenäs Rehabcenter AB

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge ett driftbidrag om 1 712 039 kr till Sotenäs RehabCenter AB under 2024, för att täcka överskriden budget 2023.

Sammanfattning

Sotenäs RehabCenter AB redovisar ett resultat för år 2023 (exklusive ägartillskott avseende år 2022) som uppgår till -1 712 039 kr. Med anledning av detta, behöver bolaget agera för att minska risken för att det egna kapitalet understiger 50 procent av registrerat aktiekapital. Sotenäs RehabCenter AB styrelse beslutade 2024-03-19 att ansöka om extra driftsbidrag i Kommunfullmäktige under 2024 för avvikelsen på -1 712 039 kr.

Det finns inget skrivet avtal mellan parterna där Sotenäs kommun förbinder sig att täcka underskott som uppstår. Sotenäs RehabCenter AB lever inte fullt upp till kraven i bolagsordningen eller de ekonomiska målen i ägardirektivet. De ekonomiska förväntningarna på verksamheten i Sotenäs RehabCenter AB bedöms som orimliga och orealistiska och skapar kortsiktighet i styrning och ledning.

Planerad verksamhetsövergång kommer att ske 2025-01-01.

På Kommunstyrelsens arbetsutskott den 2024-03-27 §32 återremitteras ärendet för att invänta bolagets revidering av budget 2024 och konsekvenserna av verksamhetsöverföringen till kommunens verksamhet.

Sotenäs Rehabcenter AB styrelse har inkommit med underlag som styrelsen 2024-05-07 beslutat gällande reviderade budgeten för 2024 samt tidigare ansökan om extra driftbidrag på -1 712 039 kr skickas till ägaren igen.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

Inför de kommande åren förväntas den demografiska utvecklingen påverka de ekonomiska förutsättningarna och ytterligare anpassningar kommer att behöva göras, i såväl den kommunala förvaltningen som i kommunens aktiebolag. Situationen för kommunsektorn fortsatt var och är pressad under åren 2023 och 2024, och likväl för Sotenäs. Kommunens

uppföljning per april av budget 2024 visar att kommunens helårsprognos ger ett överskott om xx mnkr, en positiv avvikelse mot budget på xx mnkr (i prognosen ingår ett extra ägartillskott till Sotenäs RehabCenter AB), på grund av främst på förväntat bättre ränteintäkter samt att avsatt el-buffert prognostiseras att inte behöva nyttjas. Osäkerheten om vart resultatet landar vid årets slut är dock stor då inflationen fortsatt påverkar verksamheterna. Budgeterade resultatnivåer framöver är nödvändiga för att klara framtida investeringar samt förändringar i demografin.

Ett utökat driftbidrag till Sotenäs RehabCenter AB under 2024 innebär för bolaget att det egna kapitalet kan återställas, och inte längre understiga nivån för registrerat aktiekapital.

För Sotenäs kommun innebär ett utökat driftbidrag en negativ resultatpåverkan med -1 712 039 kr. Det finansiella resultatmålet för kommunen under mandatperioden 2023–2026 kommer därmed påverkas negativt, samt möjligheten att skattefinansiera investeringar med samma belopp.

Utan ett utökat driftbidrag kommer det egna kapitalet i Sotenäs RehabCenter AB uppgå till cirka 72 procent av det registrerade aktiekapitalet. Vid misstanke av att det egna kapitalet understiger 50 procent av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning i syfte att undersöka aktiebolagets ekonomiska situation. För Sotenäs kommun skulle ett uteblivet ägartillskott innebära bättre möjligheter att nå kommunens finansiella mål, samt en ökad skattefinansierad investeringsvolym.

Regelverk

Statsstödsregler
Ägardirektiv, Mål och resursplan budget 2024

Beslutsunderlag

Äskande från Sotenäs RehabCenter AB 2024-03-19
Beslutad reviderad budget 2024 och konsekvenser av verksamhetsöverföring 2025-05-07

Beslutet skickas till

Sotenäs RehabCenter AB
Ekonomichef
Revisionen

Maria Strömberg Ekonomichef	Anna Liedholm Kommundirektör

Tumlaren
bad & rehabilitering

2024-03-19

Äskande från Sotenäs RehabCenter AB

Härmed ansöker styrelsen för Sotenäs RehabCenter AB om ett extra driftsbidrag.

Med 2023 års resultat om 732,5 tkr, ligger nu det egna kapitalet på 4 340,2 tkr, insatt eget kapital är 6 057,0 tkr.
Vi ansöker därför om ett extra driftsbidrag för att täcka differensen på 1 716,8 tkr.

Se bif, utdrag ur revisions PM 2023 av E&Y, Revisor Bjarne Fredriksson

Väjern 2024-03-19

Gerardo Alas

Ordförande

Tumlaren
bad & rehabilitering

Sotenäs RehabCenter AB
Dinglevägen 59, 456 44 Kungshamn
Org nr:556249–4301 Bankgiro: 5352–5465
Tel nr: 0523-799 50

Building a better working world

4. Noteringar i årets revision

4.1 Resultat 2023

Bolagets resultat och annan viktig ekonomisk information framgår av årsredovisningen. Bolagets resultat före tillskott från ägare uppgår till -4 746 tkr (f. år -5 459 tkr) mot budgeterade -3 030 tkr (- 3 010). Som framgår av årsredovisningen är den väsentliga orsaken till det sämre utfallet år 2022, att Skatteverket omprövat sitt beslut att utge Omställningsstöd med 2 090 tkr till bolaget. För 2023 når intäkterna upp till budgeterad nivå, men såväl personalkostnaderna, som omkostnaderna har ökat mer än budgeterat.

I vår revision har vi inte noterat något väsentligt som borde påverka bolagets resultat för året, utöver de avstämningsfrågor kring intäktsredovisningen som berörs i avsnitt 2.3 ovan.

4.2 Bolagets ställning

Budgeterat underskott uppgick för 2022 till 3 010 tkr. Utfallet blev 5 459 tkr, dvs 2 449 tkr sämre än budget, vilket främst berodde på reserveringen avseende återbetalning av Omställningsstöd med 2 090 tkr till Skatteverket. Vi bedömde i föregående års revisions-PM att det var lämpligt att ägaren tillförde inte bara budgeterat bidrag, utan även täckte överskjutande underskott 2022, dvs totalt 5 459 tkr, för att inte bolaget skulle riskera att redan under våren 2023 behöva utreda ifall reglerna i ABL 25:13 kunde göras gällande, avseende behov av upprättande av kontrollbalansräkning.

Årets tillskott från Sotenäs kommun består dels av extra tillskott våren 2023 om 2 449 tkr för täckande av föregående års förlust, dels ordinarie kostnadstäckningsbidrag om 3 030 tkr. Som framgår av årsredovisningen har årets bidrag och tillskott inte räckt till för att bolaget skulle kunna redovisa en vinst som täcker föregående års förlust. Det egna kapitalet uppgår därför till 4 340 tkr (f. år 3 608 tkr), vilket understiger registrerat aktiekapital om 6 000 tkr.

Då bolaget förväntas erhålla kostnadstäckningsbidrag även 2024 fram till dess verksamheten beräknas bli överförd till kommunal förvaltning kan det vara möjligt att det egna kapitalet fortsätter att överstiga halva aktiekapitalet, dvs 3 000 tkr. Mot bakgrund av Aktiebolagslagens regler i 25:13 påminns dock styrelsen om att noga följa resultatutvecklingen, och vid behov vidta nödvändiga åtgärder.

Tumlaren
bad & rehabilitering

2024-03-19

Äskande från Sotenäs Rehab Center AB

Härmed ansöker styrelsen för Sotenäs Rehab Center AB om ett extra driftsbidrag.

Med 2023 års resultat om 732 518 kr ligger nu det egna kapitalet på 4 340 189 kr, insatt eget kapital är 6 050 000 kr.
Vi ansöker därför om ett extra driftsbidrag för att täcka differensen på 1 712 039 kr.

Se bif. utdrag ur revisions PM 2023 av E&Y, Revisor Bjarne Fredriksson

Väjern 2024-03-19

Gerardo Alas

Ordförande

Tumlaren
bad & rehabilitering

Sotenäs RehabCenter AB
Dinglevägen 59, 456 44 Kungshamn
Org nr:556249–4301 Bankgiro: 5352–5465
Tel nr: 0523-799 50

Org.nr. 556249-4301
Sotenäs RehabCenter AB
Dinglevägen 59
456 43 VÄJERN
Tfn. 0523-799 50
www.tumlaren.com

Protokoll 2024-05-07

Protokoll 2024 - 1 fört vid styrelsemöte med Sotenäs RehabCenter AB, Väjern.

Tid: tisdagen den 7 maj 2024 kl. 16.00-17.30
Plats: Tumlaren, Väjern

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:
Gerardo Alas, ordf.
Maria Lorentzon, vice ordf.
Susanne Bergholtz, led.
Camilla Jansson, led.
Gunnel Berlin, led.

Närvarande suppleanter:
Christer Weiss, lämnar mötet kl. 17,20
Göran Hahne, ers. Camilla Jansson från kl. 16,50, § 5b)
Marianne Olsson

Patrik Rasmussen, vd
Sofia Samuelsson, sekr. ekonomiansvarig
Lena Nilsson, pers. repr.
Bjarne Fredriksson rev. E&Y, lämnar mötet kl. 17,20

Ägarens repr:
Therese Mancini
Eva Abrahamsson, lämnar mötet kl. 17,20

Ej närvarande:
Thomas Jacobsson, ers.
Maria Herdebrant, ers.

Öppnande:

§ 1
Ordförande hälsar oss välkomna till detta styrelsemöte med Sotenäs RehabCenter AB för verksamhets- & räkenskapsåret 2024.

Justerare:

§ 2
Till justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll utses Maria Lorentzon.

Dagordning:

§ 3
Styrelsen godkänner dagordningen.

Administrativa frågor:

§ 4

a) **Konstituering av styrelsen**
Styrelsen beslutar:
Att styrelsens ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter sitter kvar tills driftsförändringen träder i kraft.

b) **Firmatecknare**
Styrelsen beslutar:
Att firman tecknas av hela styrelsen eller av två i förening mellan styrelsens ordförande, vice ordförande och vd.
Bilaga.

c) **Arbetsordning, arbetsfördelning inom styrelsen och arbetsinstruktion för vd.**
Styrelsen beslutar:
Att fastställa arbetsordning för styrelsen, arbetsfördelning mellan styrelsen och vd och arbetsordning för vd enligt föreliggande förslag.

Ekonomiska frågor:

§ 5

a) **Ekonomisk uppföljning tom 2024-03-31.**
Ekonomiansvarig redovisar en ekonomisk uppföljning med jämförelse 2023 och 2024, januari-mars.
Styrelsen har tagit del av informationen.

b) **Förslag till reviderad budget för 2024.**
Ekonomiansvarig redovisar ett förslag till reviderad budget för 2024, med kommentarer och en konsekvensanalys kring vissa poster.
Styrelsen godkänner reviderad budget för 2024.

c) **Återremitterat ärende, äskande av extra driftsbidrag.**
Styrelsen beslutar att den ansökan per 2024-03-09, gällande ska skickas till ägarna igen med den ovan beslutade budgeten för 2024, som underlag.

6.10

Information från Ordförande:

§ 6 Ordförande och vice ordförande informerar om ägarsamrådets möte 2024-04-03.
Man fick en tydlig genomgång av de olika faserna projektet delat upp övergången i. Övergången väntas träda i kraft årsskiftet 2024/2025.
Styrelsen har tagit del av informationen.
Ordföranden föreslår en förlängning av vd Patrik Rasmussens anställning tom 2024-09-07.
Styrelsen godkänner förslaget.

Övriga frågor

§ 7 Fråga kring vem som ersätter vd:ns ansvarsområde när hans anställning upphör.
Styrelsen beslutar att frågan tas upp igen när detta blir aktuellt.

Kommande mötes-tidpunkter 2024:

§ 8 Torsdag 13 Juni kl. 09.00, torsdag 5 sept. kl. 09.00, torsdag 5 dec kl. 09.00. Plats: Tumlaren, Väjern.

Avslutning:

Mötet avslutas med att ordförande tackar för visat intresse.

Underskrifter:

Tumlaren 2024-05-07

Väjern dag som ovan

Vid protokollet, Sofia Samuelsson

Gerardo Alas
Ordf.

Patrik Rasmussen
Vd

Maria Lorentzon
Justerare

Sofia Samuelsson
Sekr.

6.A

BUDGET 2024	2024 BUDGET	2024 Summa	jämförelse med 2023 RESULTAT	2023/24 avvikelse	KOMMENTARER
5000 Cafe					
Förs Reception	230 000,00		230 159,00	- 159,00	
Förs Cafe	902 400,00		873 167,00	29 233,00	3% prishöjning
Inköp Cafe mat	- 530 000,00		- 526 167,00	- 3 833,00	ber. samma kostn. lägre ink. priser
Inköp varor till förs.	- 245 000,00		- 244 161,00	- 839,00	ber. samma kostn. lägre ink. priser
Övr kostn.	- 5 000,00		- 5 000,00	-	
	352 400,00	**352 400,00**	**327 998,00**	**24 402,00**	
6000 Bad	-				
Intäkter Bad	1 590 000,00		1 544 429,00	45 571,00	3% prishöjning
Intäkter Övrigt,solarium, badtunna, beh.rum	100 000,00		101 625,00	- 1 625,00	
	1 690 000,00	**1 690 000,00**	**1 646 054,00**	**43 946,00**	
7000 Simskola	-				
Intäkter Simskola	727 000,00		726 680,00	320,00	ingen prishöjning planeras
Intäkter Babysim	65 000,00		75 206,00	- 10 206,00	prognos mindre barn
Intäkter Skolbad	450 000,00		300 000,00	150 000,00	
Förs. Reception	83 400,00		83 485,00	- 85,00	
Övr. kostnader	- 40 000,00		- 15 978,00	- 24 022,00	
	1 285 400,00	**1 285 400,00**	**1 169 393,00**	**116 007,00**	
8000 Land och vattenträning	0				
Intäkter Land och vattenträning	3 455 900,00		3 355 313,00	100 587,00	3% prishöjning
Intäkter Massage	190 000,00		209 199,00	- 19 199,00	utb. Massörer pågår därav ingen progos
Intäkter Personlig tränare	75 900,00		75 919,00	- 19,00	
Friskvårdsavtal företag	80 000,00		173 913,00	- 93 913,00	2023 inkl. projekt med andra kommuner
Sami/Stim	- 71 600,00		- 65 167,00	- 6 433,00	
Övr. kostnader	- 69 000,00		- 69 000,00	-	
	3 661 200,00	**3 661 200,00**	**3 680 177,00**	**- 18 977,00**	
Övriga intäkter	-		-	-	
Sponsring	20 000,00		75 784,00	- 55 784,00	kortrabatter kan ej som tidigare erbjudas
Övr intäkter	60 000,00		60 447,00	- 447,00	
Erhållna bidrag kommunen	3 030 000,00		5 479 000,00	- 2 449 000,00	
	3 110 000,00	**3 110 000,00**	**5 615 231,00**	**- 2 505 231,00**	
Utgifter Drift	-		-		
Fastighetskostnad inkl sopavg	- 165 000,00		- 150 600,00	- 14 400,00	kostn.höjning 10%
Bixia	- 291 000,00		- 264 643,00	- 26 357,00	kostn.höjning 10% (nytt avtal Juni)
Ellevio	- 540 000,00		- 518 400,00	- 21 600,00	kostn.höjning 7% (en del fast, en del rörlig)
VA	- 289 800,00		- 253 543,00	- 36 257,00	höjt pris 2024
Kemikalier	- 199 500,00		- 181 449,00	- 18 051,00	kostn.höjning 10%
Förbrukningsmat	- 217 400,00		- 197 698,00	- 19 702,00	kostn.höjning 10%
Förbrukningsinv	-		-	-	
Reparation o underhåll	- 525 000,00		- 370 871,00	- 154 129,00	ett antal planerade rep, bla en panna
Övr kostnader	- 30 000,00		- 15 000,00	- 15 000,00	
	- 2 257 700,00	**- 2 257 700,00**	**- 1 952 204,00**	**- 305 496,00**	
Utgifter Administration					
Kostnader					
Revisionsarvoden	- 179 000,00		- 179 000,00	-	ligger kvar pga ev. mer hjälp i övergången
Serviceavtal data och telefon	- 476 300,00		- 433 000,00	- 43 300,00	kostn.höjning 10%
Reklam & PR	- 75 000,00		- 50 450,00	- 24 550,00	satsning på reklam & marknadsf. för ökat ant. Besökare
Försäkringskostn.	- 137 390,00		- 124 900,00	- 12 490,00	kostn.höjning 10%
Leasing inventarier och maskin	- 32 425,00		- 29 600,00	- 2 825,00	kostn.höjning 10%
Övriga kostnader	- 29 800,00		- 27 100,00	- 2 700,00	
Räntekostnader	- 544 000,00		- 474 512,00	- 69 488,00	ombindande av ett lån 2410 ber. Ökad ränta
Borgensavgift	- 180 000,00		- 180 000,00	-	

	- 1 653 915,00	- 1 653 915,00	- 1 498 562,00	- 155 353,00	
Avskrivningar	- 1 240 103,00	- 1 240 103,00	- 1 240 103,00		
Personalkostnader					
Lönebidrag	838 000,00		697 584,00	140 416,00	
Lön	- 5 356 554,00		- 5 556 554,00	200 000,00	minskad semesterskuld 200'
Löner till styrelse	- 46 000,00		- 46 728,00	728,00	
Skatt AGI och frösäkringspremier	- 2 006 767,00		- 2 006 767,00	-	
Utbildning	- 30 000,00				behov av utbildning ledare
Övriga personalkostn	- 58 000,00		- 51 200,00	- 6 800,00	bla behov av nya arbetskläder
	- 6 659 321,00	- 6 659 321,00	- 6 963 665,00	200 728,00	
Resultat:		- 1 712 039,00			

INÄKTER UNDER SOMMAREN Då vi är väderberoende under sommarsäsong har vi sammanställt olika scenarium, vi tappar kunder vid vackert väder och nedan jämförs ett högtrycksår 2018 och ett lågtrycksår 2019 med mellanvädret 2023, under perioden Juni-Augusti				
prishöjning from 1/6-2024 med ca 10%	för jämförelse: **MELLANVÄDER**	**MELLANVÄDER**	**REGNIGT VÄDER**	**SOLIGT VÄDER**
	2023	**2024**	**2024**	**2024**
JUNI-AUG intäkt bad och aktiviteter	1 867 899,00	2 014 644,00	2 146 494,00	1 555 856,00
CA ANTAL BESÖK	19 749	19 749	✗ 21 042	✗ 15 252
snittal	94,58	102,01	102,01	102,01
RESULTAT avvikelse		**146 745,00**	**131 850,00**	**- 458 788,00**
2019 OCH 2018 BESÖKSSIFFROR ✗				

KS § 124 **Dnr 2024/000003**

Delårsrapport per april 2024 – Sotenäs kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för april 2024 daterad 2024-05-22 för Sotenäs kommun samt prognos 2024 och uppmanar de nämnder som visar på budgetunderskott i prognosen att snarast vidta åtgärder så en ekonomi i balans uppnås.

Kommunfullmäktige beslutar om omfördelning inom investeringsprojekt där det prognostiseras ett överskott år 2024 gällande projektet utbyggnad av industriområdet Hogenäs hamn med 2,5 mnkr, till att öka med motsvarande summa till asfalteringsprojekt under 2024. Detta förutsätter att omvänd omfördelning mellan projekten ovan beslutas i budget 2025, Mål -och resursplan.

Sammanfattning

Periodens resultat per april 2024 uppgår till 8,8 mnkr, vilket är bättre än budgeten för perioden som uppgår till 8,3 mnkr.

Helårsprognosen efter april månad visar på ett överskott om 21,9 mnkr vilket är 13,5 mnkr mer än budgeterade 8,5 mnkr. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas således landa på 3,5 procent.

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget med 0,1 mnkr varav Utbildningsnämnden redovisar underskott om 1,3 mnkr medan Kommunstyrelsen visar på ett överskott 1,2 mnkr.

Investeringsutgifterna per april uppgår till 16,7 mnkr. Prognosen för helåret pekar på ett utfall om 86,7 mnkr, vilket innebär att 70 procent av årets totala investeringsvolym nyttjas. Årets beslutade budget uppgår till 123,0 mnkr.

Utifrån de finansiella målen bedömer Kommunstyrelsen att god ekonomisk hushållning kommer kunna uppnås under verksamhetsåret, då samtliga finansiella mål prognostiseras att uppnås under året.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att kalla Utbildningsnämndens arbetsutskott samt förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen till Kommunstyrelsen 2024-05-29 för dialog om underskottens uppkomst och hantering av prognostiserat underskott utifrån sin uppsiktsplikt.

Beskrivning av ärendet

Periodens resultat per april uppgår till 8,8 mnkr, vilket är bättre än budgeten för perioden som uppgår till 8,3 mnkr.

Helårsprognosen efter april månad visar på ett överskott om 21,9 mnkr vilket är 13,5 mnkr mer än budgeterade 8,5 mnkr. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas således landa på 3,5 procent. Det är framför allt bättre utfall på finansförvaltningen avseende

Forts. KS § 124

ränteintäkter på insatt kapital, testamenterade gåvan från Greta Mattsson samt försäljning av fastigheter som utgör den största avvikelsen mellan årets prognostiserade och budgeterade resultat.

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget med 0,1 mnkr varav Utbildningsnämnden redovisar underskott om 1,3 mnkr medan Kommunstyrelsen visar på ett överskott 1,2 mnkr.

Investeringsutgifterna per april uppgår till 16,7 mnkr. Prognosen för helåret pekar på ett utfall om 86,7 mnkr, vilket innebär att 70 procent av årets totala investeringsvolym nyttjas. Årets beslutade budget uppgår till 123,0 mnkr. Prognosen för helår medför en skattefinansieringsgrad på 65 procent och överstiger därmed kommunfullmäktiges mål på 36 procent.

Bedömningen av måluppfyllelsen utifrån god ekonomisk hushållning efter april månad avser årets helårsprognos för de finansiella målen, då verksamhetsmålen rapporteras först i delårsrapport per augusti. Utifrån de finansiella målen bedömer Kommunstyrelsen att god ekonomisk hushållning kommer kunna uppnås under verksamhetsåret, då samtliga finansiella mål prognostiseras att uppnås under året.

Utifrån uppföljningen per april kommer investeringsprojektet för utbyggnad av industriområde vid Hogenäs hamn försenas något på grund av tillstånd för vattenverksamhet, med överskott i årets budget som följd. Projektet bedöms kunna färdigställas under första tertialet 2025 istället för att som planerat stå klart vid årsskiftet 2024. Parallellt med detta har leverantören av asfalt meddelat att det i årets planering finns utrymme för ytterligare beställningar efter att leverantören tappat upphandlingar i andra kommuner. Med hänsyn till den stora efterfrågan av beläggningsarbeten som finns bland kommunens medborgare, bedömer förvaltningen att överskottet bör användas för beläggningsarbeten. Förvaltningen föreslår att kvarstående investeringsmedel omförs i budget 2024 från utbyggnad av industriområde Hogenäs hamn till investeringsprojekt asfaltering med motsvarande 2,5 mnkr under 2024. Detta förutsätter att omvänd omfördelning mellan projekten ovan beslutas i budget 2025, Mål -och resursplan.

Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. En nämnd som redovisar större budgetavvikelser kan på initiativ av kommunstyrelsen och i dialog med berörd nämnd bli föremål för en särskild genomgång/analys och beslut om särskilda åtgärder utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-05-22 § 80
Tjänsteutlåtande delårsrapport Kommunstyrelsen – Ekonomichef 2024-05-17
Delårsrapport Sotenäs kommun januari-april 2024 - 2024-05-22

Skickas till

Kommunfullmäktige

KSAU § 80 **Dnr 2024/000003**

Delårsrapport per april 2024 – Sotenäs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla Utbildningsnämndens arbetsutskott samt förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen till Kommunstyrelsen 2024-05-29 för dialog om underskottens uppkomst och hantering av prognostiserat underskott utifrån sin uppsiktsplikt.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för april 2024 daterad 2024-05-22 för Sotenäs kommun samt prognos 2024 och uppmanar de nämnder som visar på budgetunderskott i prognosen att snarast vidta åtgärder så en ekonomi i balans uppnås.

Kommunfullmäktige beslutar om omfördelning inom investeringsprojekt där det prognostiseras ett överskott år 2024 gällande projektet utbyggnad av industriområdet Hogenäs hamn med 2,5 mnkr, till att öka med motsvarande summa till asfalteringsprojekt under 2024. Detta förutsätter att omvänd omfördelning mellan projekten ovan beslutas i budget 2025, Mål -och resursplan.

Sammanfattning

Periodens resultat per april 2024 uppgår till 8,8 mnkr, vilket är bättre än budgeten för perioden som uppgår till 8,3 mnkr.

Helårsprognosen efter april månad visar på ett överskott om 21,9 mnkr vilket är 13,5 mnkr mer än budgeterade 8,5 mnkr. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas således landa på 3,5 procent.

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget med 0,1 mnkr varav Utbildningsnämnden redovisar underskott om 1,3 mnkr medan Kommunstyrelsen visar på ett överskott 1,2 mnkr.

Investeringsutgifterna per april uppgår till 16,7 mnkr. Prognosen för helåret pekar på ett utfall om 86,7 mnkr, vilket innebär att 70 procent av årets totala investeringsvolym nyttjas. Årets beslutade budget uppgår till 123,0 mnkr.

Utifrån de finansiella målen bedömer Kommunstyrelsen att god ekonomisk hushållning kommer kunna uppnås under verksamhetsåret, då samtliga finansiella mål prognostiseras att uppnås under året.

Beskrivning av ärendet

Periodens resultat per april uppgår till 8,8 mnkr, vilket är bättre än budgeten för perioden som uppgår till 8,3 mnkr.

Helårsprognosen efter april månad visar på ett överskott om 21,9 mnkr vilket är 13,5 mnkr mer än budgeterade 8,5 mnkr. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas således landa på 3,5 procent. Det är framför allt bättre utfall på finansförvaltningen avseende

Forts. KSAU § 80

ränteintäkter på insatt kapital, testamenterade gåvan från Greta Mattsson samt försäljning av fastigheter som utgör den största avvikelsen mellan årets prognostiserade och budgeterade resultat.

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget med 0,1 mnkr varav Utbildningsnämnden redovisar underskott om 1,3 mnkr medan Kommunstyrelsen visar på ett överskott 1,2 mnkr.

Investeringsutgifterna per april uppgår till 16,7 mnkr. Prognosen för helåret pekar på ett utfall om 86,7 mnkr, vilket innebär att 70 procent av årets totala investeringsvolym nyttjas. Årets beslutade budget uppgår till 123,0 mnkr. Prognosen för helår medför en skattefinansieringsgrad på 65 procent och överstiger därmed kommunfullmäktiges mål på 36 procent.

Bedömningen av måluppfyllelsen utifrån god ekonomisk hushållning efter april månad avser årets helårsprognos för de finansiella målen, då verksamhetsmålen rapporteras först i delårsrapport per augusti. Utifrån de finansiella målen bedömer Kommunstyrelsen att god ekonomisk hushållning kommer kunna uppnås under verksamhetsåret, då samtliga finansiella mål prognostiseras att uppnås under året.

Utifrån uppföljningen per april kommer investeringsprojekt utbyggnad av industriområde vid Hogenäs hamn försenas något på grund av tillstånd för vattenverksamhet, med överskott i årets budget som följd. Projektet bedöms kunna färdigställas under första tertialet 2025 istället för att som planerat stå klart vid årsskiftet 2024. Parallellt med detta har leverantören av asfalt meddelat att det i årets planering finns utrymme för ytterligare beställningar efter att leverantören tappat upphandlingar i andra kommuner. Med hänsyn till den stora efterfrågan av beläggningsarbeten som finns bland kommunens medborgare, bedömer förvaltningen att överskottet bör användas för beläggningsarbeten. Förvaltningen föreslår att omföra kvarstående investeringsmedel i budget 2024 från utbyggnad av industriområde Hogenäs hamn till investeringsprojekt asfaltering med motsvarande 2,5 mnkr under 2024. Detta förutsätter att omvänd omfördelning mellan projekten ovan beslutas i budget 2025, Mål -och resursplan.

Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. En nämnd som redovisar större budgetavvikelser kan på initiativ av kommunstyrelsen och i dialog med berörd nämnd bli föremål för en särskild genomgång/analys och beslut om särskilda åtgärder utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande delårsrapport Kommunstyrelsen – Ekonomichef 2024-05-17
Delårsrapport Sotenäs kommun januari-april 2024 - 2024-05-22

Forts. KSAU § 80

Skickas till

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen
Kommunrevision

Tjänsteutlåtande

Datum	Dnr
2024-05-22	KA 2024/000003

Kommunstyrelsens förvaltning
Maria Strömberg
Ekonomichef

Sotenäs kommun, delårsrapport april 2024

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport april 2024 för Sotenäs kommun samt prognos 2024 och uppmanar de nämnder som visar på budgetunderskott i prognosen att snarast vidta åtgärder så en ekonomi i balans uppnås.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utbildningsnämndens arbetsutskott med förvaltningschef bjuds in till kommunstyrelsen den 29/5 för dialog om underskottens uppkomst och hantering av prognostiserat underskott utifrån sin uppsiktsplikt.

Kommunfullmäktige beslutar om omfördelning inom investeringsprojekt där det prognostiseras ett överskott år 2024 gällande projekt utbyggnad av industriområdet Hogenäs hamn med 2,5 mnkr, till att öka med motsvarande summa till asfalteringsprojekt under 2024. Detta förutsätter att omvänd omfördelning mellan projekten ovan beslutas i budget 2025, Mål -och resursplan.

Sammanfattning

Periodens resultat per april uppgår till 8,8 mnkr, vilket är bättre än budgeten för perioden som uppgår till 8,3 mnkr.

Helårsprognosen efter april månad visar på ett överskott om 21,7 mnkr vilket är 13,3 mnkr mer än budgeterade 8,5 mnkr. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas således landa på 3,5 procent.

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget med 0,3 mnkr varav Utbildningsnämnden redovisar underskott om 1,3 mnkr medans Kommunstyrelsen visar på ett överskott 1,0 mnkr.

Investeringsutgifterna per april uppgår till 16,7 mnkr. Prognosen för helåret pekar på ett utfall om 86,7 mnkr, vilket innebär att 70 procent av årets totala investeringsvolym nyttjas. Årets beslutade budget uppgår till 123,0 mnkr.

Utifrån de finansiella målen bedömer Kommunstyrelsen att god ekonomisk hushållning kommer kunna uppnås under verksamhetsåret, då samtliga finansiella mål prognostiseras att uppnås under året.

Beskrivning av ärendet

Periodens resultat per april uppgår till 8,8 mnkr, vilket är bättre än budgeten för perioden som uppgår till 8,3 mnkr.

Helårsprognosen efter april månad visar på ett överskott om 21,7 mnkr vilket är 13,3 mnkr mer än budgeterade 8,5 mnkr. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas således landa på 3,5 procent. Det är framför allt bättre utfall på finansförvaltningen avseende ränteintäkter på insatt kapital, testamenterade gåvan från Greta Mattsson samt försäljning av fastigheter som utgör den största avvikelsen mellan årets prognostiserade och budgeterade resultat.

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget med 0,3 mnkr varav Utbildningsnämnden redovisar underskott om 1,3 mnkr medans Kommunstyrelsen visar på ett överskott 1,2 mnkr.

Investeringsutgifterna per april uppgår till 16,7 mnkr. Prognosen för helåret pekar på ett utfall om 86,7 mnkr, vilket innebär att 70 procent av årets totala investeringsvolym nyttjas. Årets beslutade budget uppgår till 123,0 mnkr. Prognosen för helår medför en skattefinansieringsgrad på 65 procent och överstiger därmed kommunfullmäktiges mål på 36 procent.

Bedömningen av måluppfyllelsen utifrån god ekonomisk hushållning efter april månad avser årets helårsprognos för de finansiella målen, då verksamhetsmålen rapporteras först i delårsrapport per augusti. Utifrån de finansiella målen bedömer Kommunstyrelsen att god ekonomisk hushållning kommer kunna uppnås under verksamhetsåret, då samtliga finansiella mål prognostiseras att uppnås under året.

Utifrån uppföljningen per april kommer investeringsprojekt utbyggnad av industriområde vid Hogenäs hamn försenas något på grund av tillstånd för vattenverksamhet, med överskott i årets budget som följd. Projektet bedöms kunna färdigställas under första tertialet 2025 istället för att som planerat stå klart vid årsskiftet 2024. Parallellt med detta har leverantören av asfalt meddelat att det i årets planering finns utrymme för ytterligare beställningar efter att leverantören tappat upphandlingar i andra kommuner. Med hänsyn till den stora efterfrågan av beläggningsarbeten som finns bland kommunens medborgare, bedömer förvaltningen att överskottet bör användas för beläggningsarbeten. Förvaltningen föreslår att omföra kvarstående investeringsmedel i budget 2024 från utbyggnad av industriområde Hogenäs hamn till investeringsprojekt asfaltering med motsvarande 2,5 mnkr under 2024. Detta förutsätter att omvänd omfördelning mellan projekten ovan beslutas i budget 2025, Mål -och resursplan.

Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. En nämnd som redovisar större budgetavvikelser kan på initiativ av kommunstyrelsen och i dialog med berörd nämnd bli föremål för en särskild genomgång/analys och beslut om särskilda åtgärder utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Beslutsunderlag

Delårsrapport kommunen januari-april 2024 daterad 2024-05-22

Beslutet skickas till

Nämnderna samt förvaltningschefer
Ekonomichef och redovisningsekonom
Kommunrevisionen

Maria Strömberg Ekonomichef	Anna Liedholm Kommundirektör

Delårsrapport april 2024

Sotenäs kommun

Innehåll

Sammanfattning **2**

Förvaltningsberättelse **3**
Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning 3
Händelser av väsentlig betydelse 78
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 9
Balanskrav och resultatutjämningsreserv (RUR) 9
Finansiell analys 9

Ekonomisk redovisning **12**
Resultaträkning – externredovisning 12
Balansräkning 13
Investeringsredovisning 14
Driftredovisning – internredovisning - helårsprognos 16
Ekonomisk uppföljning per nämnd 17

Sammanfattning

Delårsrapporten per april är indelad i en förenklad förvaltningsberättelse samt en ekonomisk uppföljning. Sammanställd redovisning för koncernen följs upp i delårsrapport per augusti.

Viktiga händelser

I år sänker centralbankerna sina styrräntor. Inflationen dämpas i flertalet ekonomier och stabiliserar sig runt eller nära inflationsmålen. Global efterfrågan gynnas därmed i år av lägre inflation och räntor. Denna stimulans blir dock liten jämfört med föregående års åtstramning via de pris- och ränteuppgångar som varit.

Sysselsättningen minskar i år och andelen arbetslösa landar på 8,5 procent 2024. En återhämtning för såväl BNP som arbetade timmar väntas ske 2025. I år ökar skatteunderlaget svagt men en större ökning väntar nästa år.

SKR bedömer att återhållsamheten håller i sig även under 2024, då kommunerna sammantaget har budgeterat ett överskott på 3,2 miljarder kronor, vilket i så fall skulle vara det lägsta resultatet i kommunerna på 20 år.

Var fjärde kommun budgeterar med underskott och ytterligare 24 kommuner med nollresultat under 2024. Många kommuner har effektiviserings- eller besparingskrav på verksamheten. SKR:s bedömning är att kommunernas resultat blir 2 miljarder.

Under perioden har översiktsplanen i Sotenäs kommun reviderats efter att den upphävts på formella grunder och återförvisats till förvaltningen för viss justering. Fortsatt förankringsarbete av planprioriteringen har också genomförts och beslut fattats i tertialskiftet.

Särskilt uppmärksamhet förtjänar det faktum att detaljprojektering för byggnation av Hunnebohemmet nu har inletts.

Sotenäs kommuns sjukfrånvaron uppgår under perioden januari – april 2024 till 9,5 procent vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år, då sjukfrånvaron uppgick till 9,8 procent. Det är korttidssjukfrånvaron som ökat något medan långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört föregående år och utgör drygt 50 procent av all sjukfrånvaro. Detta innebär att sjuklönekostnaderna under perioden (exklusive PO-pålägg) uppgår till 2,4 mnkr jämfört med 2,5 mnkr för perioden 2023. En minskning med cirka 4 procent.

God ekonomisk hushållning

Bedömningen av måluppfyllelsen efter april månad avser årets helårsprognos för de finansiella målen, då verksamhetsmålen rapporteras först i delårsrapport per augusti.

Utifrån de finansiella målen bedömer Kommunstyrelsen att god ekonomisk hushållning kommer kunna uppnås under verksamhetsåret, då samtliga finansiella mål prognostiseras att uppnås under året.

Ekonomisk ställning

Flertalet av de finansiella nyckeltalen visar på en oförändrad finansiell ställning för 2024, därmed bibehålls de goda förutsättningar för kommande år. Det är av yttersta vikt att arbeta för att höja kommande års budgeterade resultatnivåer.

Periodens resultat

Periodens resultat per april uppgår till 8,8 mnkr, vilket är något bättre än budgeten för perioden som uppgår till 8,3 mnkr. Det innebär vidare att resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag för perioden uppgår till 4,2 procent.

Investeringar

Investeringarna uppgår för perioden till 16,7 mnkr, helårsprognosen ser ut att landa på 86,8 mnkr. Givet att prognosen håller kommer skatte-finansieringsgraden för investeringar vara högre än kommunfullmäktiges mål och beräknas uppgå till 65 procent.

Ekonomisk helårsprognos

Prognosen på helår beräknas uppgå till 21,9 mnkr. Det är en 13,5 mnkr bättre jämfört med helårs-budgeten som uppgår till 8,5 mnkr. Resultat i för-hållande till skatteintäkter och kommunal utjämning beräknas således landa på 3,5 procent. Det är framför allt bättre utfall avseende ränteintäkter på insatt kapital, den testamenterade gåvan från Greta Mattsson samt fastighetsförsäljningar som påverkar det prognostiserade utfallet som utgör avvikelsen mellan årets prognostiserade och budgeterade resultat.

Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen ingår uppföljningen av viktiga förhållanden för kommunens resultat och ekonomiska ställning. Avsnittet avser att beskriva omvärldsfaktorer som har en väsentlig påverkan på den kommunala verksamheten, och är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning.

Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning

Samhällsekonomisk utveckling

Låg omvärldstillväxt i år trots lägre inflation och räntor

I år sänker centralbankerna sina styrräntor. Inflationen dämpas i flertalet ekonomier och stabiliserar sig runt eller nära inflationsmålen. Global efterfrågan gynnas därmed i år av lägre inflation och räntor. Denna stimulans blir dock liten jämfört med föregående års åtstramning via de pris- och ränteuppgångar som varit. Priserna är betydligt högre än tidigare, precis som ränteläget globalt. Den nedåtspiral för global konjunktur som inleddes i och med inflationschocken 2022–2023 syns nu alltmer i arbetsmarknader världen över. Något lyft för omvärldskonjunkturen väntas därför inte i närtid.

Den globala tillväxten tar fart först 2025. BNP-tillväxten i Sverige dämpades 2022–2023 mer än i stora delar av omvärlden, i hög grad beroende på en relativt högre räntekänslighet. SKR:s syn är att svensk ekonomi har legat före andra länder i nedgångsfasen. Lägre räntor kommer därför att lyfta tillväxten i Sverige tidigare än utomlands. Trots räntesänkningar i år är det först nästa år som svensk konjunktur stärks mer påtagligt.

Sysselsättningen minskar i år och andelen arbetslösa landar på 8,5 procent 2024. En återhämtning för såväl BNP som arbetade timmar väntas ske 2025. I år ökar skatteunderlaget svagt men en större ökning väntar nästa år. Då beräknas en real ökning ske igen, efter två år av fallande köpkraft.

Skatteunderlaget utvecklas svagt i år, men starkare kommande år Minskningen av antalet arbetade timmar dämpar lönesumman rejält i år. Trots ovanligt stora pensionsinkomster, till följd av högt prisbasbelopp (i likhet med 2023) ökar skatteunderlaget 2024 mycket svagt. Åren 2025–2027 beräknas skatteunderlaget växa något snabbare än det historiska genomsnittet, till följd av en stor ökning av antalet arbetade timmar. I reala termer minskar skatteunderlaget både 2023 och 2024 av en kombination av hög inflation och svag nominell skatteunderlagstillväxt 2024.

Prisökningarna beror främst på ökade kostnader för avtalspensioner. Det dröjer till 2025 innan skattunderlaget realt sett överträffar 2022 års nivå. Även om skatteunderlaget i reala termer stärks ytterligare 2026 och 2027 beräknas köpkraften 2027 vara klart under den nivå som hade getts av en historisk trend.

Diagram 1 • Skatteunderlagets utveckling

Procentuell förändring



Källa: Sveriges Kommuner och Regioner.

Kommunsektorn

Kommunernas ekonomi starkare än tidigare beräknat. Även om kommunernas överskott 2023 blev 25 miljarder hade 69 kommuner underskott. Det finns ett samband mellan kommunstorlek och resultat där många kommuner med färre än 10 000 invånare hade underskott medan endast ett fåtal större kommuner hade underskott. Ingen kommun med fler än 40 000 invånare har haft underskott mer än två av de senaste tio åren. De senaste åren har det också varit vanligare att kommuner med högre skattesats haft negativa resultat. För närvarande arbetar en utjämningskommitté med förslag till ny kostnadsutjämning. Ett förslag som diskuteras i kommittén är ett småkommunstillägg, utifrån perspektivet att det finns smådriftsnackdelar. Trots det samlade överskottet hade många kommuner underskott i verksamheterna 2023. Överskotten på sista raden beror främst på att skatteunderlaget förbättrades under 2023 samt att många kommuner hade rea- och exploateringsintäkter och ett positivt finansnetto.

Kostnadsutvecklingen var restriktiv och många gjorde neddragningar, ändå hade hälften underskott inom individ- och familjeomsorg (IFO) och äldreomsorg. Inom IFO bromsar kostnads-minskningen för ekonomiskt bistånd in samtidigt som kostnaderna för barn och unga ökar och inom äldreomsorgen var kostnaderna för bemanning höga

i flera kommuner då det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. Kommunernas kostnadsökning i fasta priser har varit i stort sett oförändrad de senaste fem åren trots att de demografiska behovsökningarna motsvarat en ökning på i genomsnitt 0,75 procent per år. Vi bedömer att återhållsamheten håller i sig även under 2024, då kommunerna sammantaget har budgeterat ett överskott på 3,2 miljarder kronor, vilket i så fall skulle vara det lägsta resultatet i kommunerna på 20 år.

Var fjärde kommun budgeterar med underskott och ytterligare 24 kommuner med nollresultat. I sju av tio kommuner kompenserades verksamheterna inte fullt ut för pris- och löneökningar i budget 2024, vilket innebär effektiviserings- eller besparingskrav på verksamheten. Fyra av tio kommuner minskar fastighetsunderhållet. Två av tre kommuner har riktade besparingskrav på vissa verksamheter, där en tredjedel pekar ut såväl pedagogiska verksamheter som äldreomsorg. Vår bedömning är att kommunernas resultat blir 2 miljarder. Inför 2025 beräknas överskottet öka rejält till följd av återhämtningen i konjunkturen kombinerat med att pensionskostnaderna faller med 25 miljarder, totalt sett beräknas kommunernas resultat då till 28 miljarder.

SKR ekonomirapport maj 2024

Demografisk utveckling och kompetensförsörjning

Befolkningsförändringarna kommande tio år får stora effekter. De flesta kommuner och regioner är vana vid att befolkningen ökar. Det har lett till snabbt ökande skatteintäkter. Befolkningsökningen har dessutom bidragit till höga rea- och exploateringsinkomster som delfinansierat investeringarna i de kommuner som växer. Redan under pandemin märktes en svagare befolkningsutveckling, som många räknade med var tillfällig. Vid 2023 års slut visade det sig att fertiliteten blev den lägsta sedan den började mätas i Sverige 1749. Detta kombinerat med relativt låg invandring och att Skatteverket rensat i sina register gjorde att 193 av Sveriges kommuner minskade sitt invånarantal 2023. Efter många år med kraftig befolkningsökning där arbetet i flera kommuner varit inriktat på tillväxt, kan inställningen fortfarande på många håll vara att kommunen inte växt 2023 till följd av lågkonjunkturen och stoppet i bostadsbyggandet. Det kan ta tid att inse att detta är inte tillfälligt. När Statistiska centralbyrån i slutet av april presenterade sin nya befolknings-framskrivning visar den att 2023 är början på det nya normala. Det kommer det att bli en snabb omsvängning från ”vi bygger för lite” till att ”vi bygger för mycket” i delar av landet? Jämfört med den befolkningsframskrivning SCB gjorde 2023 är befolkningstillväxten i årets prognos mer än halverad de närmaste tio åren. Antalet barn och unga beräknas minska med 200 000 fram till 2033.

Det kommer alltså inte bara att bli svagare skatteintäkter än många räknat med utan det innebär också betydligt mindre behov av förskola, skola, barnomsorg, förlossningsverksamhet samt MVC och BVC. Samtidigt ökar antalet personer över 80 år i stort sett i samma takt som i tidigare prognoser. Förändringen innebär att resurser kommande år måste ställas om från verksamheter riktade mot barn och unga till verksamheter riktade mot äldre.

Sotenäs förutsättningar och väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Skatteunderlagstillväxt

	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024
Skatteintäkter	541	554	555
Generella statsbidrag	82	75	75
Summa	623	629	629

En ovanligt stark ökning av pensionerna 2023–2024 följer av stora uppgångar för prisbasbeloppet dessa år. Trots detta ökar skatteunderlaget 2024 sammantaget mycket svagt. Lönesummans ökning i år är 1 procentenhet lägre än ett tioårigt genomsnitt. Uppräkning av vissa skatteskalor och förstärkning av det förhöjda grundavdraget inverkar samtidigt negativt på skatteunderlaget 2024. Nästa år stärks konjunkturen och sysselsättningen stiger. Det nominella skatteunderlaget växer då nästan i linje med det historiska genomsnittet. Det reala skatteunderlaget minskar 2023 och 2024, för att sedan vända uppåt igen.

Sammantaget visar aktuell prognos i april samma ackumulerade ökning för skatteunderlaget åren 2023–2027 som i den prognos som publicerades i föregående cirkulär februari. Lönesummans bidrag är 0,1 procentenheter högre vilket kompenseras av bland annat lägre pensioner då inflationsprognosen reviderats ned för främst 2024–2025. För 2024 räknar SKR med en lägre ökning för lönesumman och skatteunderlaget.

För Sotenäs innebär den senaste skatteprognosen (april 2024) ingen större förändring jämfört med budget. I jämförelse med bokslut 2023 ökar de prognostiserade skatteintäkterna och generella bidragen med 13,8 mnkr eller 2,2 procent.

Antal invånare och befolkningsstruktur Sotenäs

Ålder	2021	2022	2023	2024-04
0 – 19	1 424	1 414	1 401	1 345
20 – 64	4 512	4 495	4 410	4 372
65 – 79	2 457	2 489	2 434	2 416
80 +	732	762	807	926
Summa	9 125	9 160	9 052	9 059

2023 minskade befolkningen med 108 personer från 9 160 till 9 052 personer. Minskningen berodde främst på minskning av inflyttning i kommunen med totalt 154 personer. Det är främst inom åldersskategorin 20 - 64 år som minskat, vilket även påverkar minskningen av inflyttande barn som även sjunker till hälften. Antalet nyfödda barn under 2023, blev 51 personer något högre än föregående år (48).

SCB har presenterat statistik och per april 2024 visar att Sotenäs befolkningen ökar något med 7 invånare jämfört med årsskiftet 2023 och uppgår i april till 9 059. Befolkningen karaktäriseras av att andelen personer 65 år och äldre är mycket hög. Det framgår också genom måttet demografiska försörjningskvoten. Vilket beräknas som summan av antal personer 0 - 19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20 - 64 år. Önskvärt är ett lågt värde. Sotenäs värde för 2023 uppgick till 1,05 - för riket var motsvarande värde 0,77 och för Västra Götalands Regionen till 0,75. Källa: SCB.

Befolkningsutveckling

Den demografiska utvecklingen i Sotenäs pekar på att befolkningen i arbetsför ålder sjunker, en åldrande befolkning, samt ökade pensionsavgångar de närmsta åren. Medelåldern i Sotenäs är hög i jämförelse med kommunerna i Västra Götaland och i riket. Sotenäs kommun prognostiseras bli Sveriges näst äldsta kommun inom några år.

En beräkning av den demografiska försörjningskvoten - det vill säga antalet personer yngre än 20 år och äldre än 64 år, dividerat med antalet personer i åldern 20 till 64 år - visar att Sotenäs 2023 har en försörjningskvot på 105. Det innebär att 100 personer i åldrar där flest förvärvsarbetar, 20–64 år, motsvaras av 105 personer som är yngre eller äldre. Gruppen äldre och yngre är därmed större än den i arbetsför ålder.

Verktygen för kommunstyrelsens arbete med att försöka sänka den demografiska försörjningskvoten är att ta fram strategiska planeringsdokument och omsätta dessa till praktiskt genomförande. Antagen översiktsplan och infrastrukturplan kommer att vara en viktig del för att vända den demografiska utvecklingen.

Verksamhetsrisk

Både kommunens byggnader och anläggningar dras med eftersatt underhåll vilket både leder till att värdet på dessa tillgångar minskar samt att risken för plötsliga haverier ökar. Utredning har gjorts och avseende underhållsbehov i fastighetsbeståndet samt kommunens kajer som båda visar på såväl vad som skulle behöva åtgärdas samt till vilken uppskattad kostnad. En del av det eftersatta underhållet inom fastighet kommer att byggas bort i samband med totalrenovering och tillbyggnad av Hunnebohemmet.

Personalförsörjning

Under kommande år kommer sysselsättningsökningen inte att räcka till för att täcka de ökade personalbehoven som finns i offentlig sektor, i näringslivet och i staten. För kommunsektorn är behovet särskilt fokuserat till äldreomsorgen då andelen äldre ökar kraftigt. Med dagens personaltäthet blir det svårt, för att inte säga omöjligt att bemanna äldreomsorgen i kommuner.

Utöver bristen på arbetskraft blir det framöver ännu svårare att hitta personal med rätt utbildning och kompetens. Det blir allt tydligare att det krävs nya sätt för att lösa välfärdsåtagandet. För att säkra att alla invånare kan fortsätta ta del av god välfärd behöver flera saker göras och andra arbetssätt användas. Förutom att behålla, utveckla och rekrytera personal behöver kommuner bland annat skapa förutsättningar för att arbeta heltid och stärka arbetsmiljön. Andra åtgärder är förmånliga pensionsvillkor, samt att använda digital teknik där det frigör tid för medarbetarna, nyttja digital infrastruktur, digital samverkan och digital mognad. Sotenäs kommun har en gemensam modell för personalförsörjning som bygger på kommunens mål samt inriktningsdirektiv, SKR:s kompetensstrategier och verksamhetens behov. Varje förvaltning har ansvar att årligen uppdatera och revidera samt aktivt arbeta med sin personalförsörjningsplan utifrån denna modell för att skapa förutsättningar att möta behov i verksamheten nu och i framtiden. Med personalförsörjning menas alla de åtgärder som på kort och lång sikt görs för att

klara av att rekrytera, behålla och utveckla personal till kommunens olika förvaltningar. En hållbar personalförsörjning kräver en långsiktig och medveten personalplanering på alla nivåer. Den bygger på en aktiv omvärldsbevakning och regelbundna analyser av framtida behov.

Personalförsörjningsplanen är ett verktyg i ett kontinuerligt strategiskt arbete och ska vara tydligt kopplad till kommunens mål och vision om en attraktiv arbetsplats. Den ska innehålla aktiviteter och åtgärder som ska tillgodose verksamhetens medarbetare med kompetensutveckling och stärka förutsättningar för en god personalförsörjning.

Årets revidering visar att samtliga förvaltningar ser behov av att stärka medarbetarnas utveckling genom ökat medarbetarskap, omställning till ökad behörighet, ökad teknikanvändning och innovation, fortsatt arbete med chefers arbetsförutsättningar samt ökad samverkan och samarbete mellan förvaltningar och externa aktörer.

Omställningsfonden är medel som kommunen kan använda för kompetenshöjande insatser och kommunen har 550 tkr att fördela under perioden 2024 - 2026. Under 2024 kommer större delen av medlen gå till satsningen att utbilda vårdbiträde till undersköterskor samt en del till en gemensam utbildningssatsning inom måltidspedagogik för måltidsenheten och förskolan.

Finansiell risk

Ur riskperspektiv är det viktigt att redovisa och beskriva eventuella ränte- och valutarisker.

Kommunen amorterade låneskulden under 2018 och därmed är kommunens ränterisk mycket låg för kommande år. Kommunen har inga utlandslån och löper därmed heller ingen valutarisk. Snabba och kraftfulla räntehöjningar skett och förväntas öka. Förändringar av räntenivåerna kommer att vara kännbar och kommer att ha stor påverkan framöver när kommunen behöver låna.

Kommunens borgensåtagande är en viktig del i bedömning ur ett riskperspektiv.

Bolag	Beviljat	Nyttjat	Kvar
Sotenäsbostäder AB	643,8	582,8	61,0
Sotenäs RehabCenter AB	27,0	25,0	2,0
Sotenäs Vatten AB	647,0	292,0	355,0
Rambo AB	36,1	35,5	0,6
Föreningar	15,3	9,7	5,6
Summa	1 369,3	945,0	424,2

Borgensåtaganden redovisas utanför balans--räkningen. Totalt har kommunfullmäktige beviljat borgensåtagande med 1 369,3 mnkr. Av dessa är (per 2024-04-30) 945,0 mnkr ianspråktaget. Sotenäs Vatten står för störst andel av förpliktelsen med 647,0 mnkr. Därutöver tillkommer borgen för bostadsbolaget på 643,8 mnkr. För Sotenäs RehabCenter AB finns åtagande om 27,0 mnkr samt för Rambo AB om 36,1mnkr.
Kommunen har också några mindre borgens-åtagande i föreningar samt även solidarisk borgen för Kommuninvest samtliga förpliktelser. I nuläget överstiger Kommuninvest tillgångar dess skulder. Sammantaget bedöms risken som låg för dessa skulder.

Kommunens pensionsförpliktelser är del i bedömning ur ett riskperspektiv.

Kommunen redovisar pensionerna enligt den så kallade blandmodellen. Blandmodellen innebär att den större delen av pensionsskulden redovisas utanför balansräkningen bland ansvarsförbindelser.

Kommunens skuld per 2024-04-30 uppgick till 216,4 mnkr inklusive särskild löneskatt. För helår bedöms ansvarsförbindelsen uppgå till 218,5 mnkr (bokslut 2023 215,4 mnkr).

Efter 1998 ändrades redovisningen och en löpande inbetalning av pensionskostnaderna görs numera kontinuerligt. Kostnader för pensioner beräknas 2024 belasta årets resultat med 69,6 mnkr jämfört med 59,3 mnkr för år 2023.
Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande som påverkar och tränger undan verksamhets-kostnader. Totalt sett innebär dessa åtaganden en hög risk.

Händelser av väsentlig betydelse

Här beskrivs viktiga händelser och händelser som varit utmärkande för året, så som köp, försäljning, etablering eller nedläggning av verksamhet, omstruktureringar, ingångna avtal med väsentlig påverkan på verksamheten, större investeringar, betydande rättstvister, eller lagstiftning som verksamheter inte följer.

Resursfördelningsmodell vid framtagande av nämndernas budgetramar

Sotenäs kommun har deltagit i SKR:s projekt med bas i prislappsmodellen som syftar till att ge politik och verksamheter förutsättningar för en långsiktig hållbar ekonomi. Målet med projektets genomförande är att kommunfullmäktiges budget ska bygga på en tydlig resursfördelning utifrån befolkningsstrukturen. Modellen kommer även på ett transparent och tydligt sätt visa vilka prioriteringar som görs i budgetramarna, utöver den tilldelade basbudgeten. Implementering av modellen har påbörjats under hösten 2023 för Budget 2025 och pågår fram till antagen budget i juni 2024. Arbetet har involverat såväl förvaltningsledningarna som nämnderna, med stort fokus att skapa samsyn runt modellen och behovet av en resurstilldelningsmodell och budgetprocess som kan möta kommunens långsiktiga utmaningar.

Näringslivsarbete

Under perioden har omstarten av kommunens näringslivsarbete påbörjats. I april bjöds kommunens företagare och kommunens nyckelpersoner in till en workshop, där även en representant från Svenskt Näringsliv deltog. Resultatet från workshopen kommer att omhändertas i det fortsatta arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi.

Ägarstyrning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i nära samarbete med Sotenäsbostäder, arbetat fram ett förslag till nytt ägardirektiv för bostadsbolaget. Väsentligt har varit bolagets roll i genomförandet av kommunens bostadsförsörjningsplan och tydliggörande av ansvaret och affärsrelationen gällande kommunens framtagning av nya villatomter. Förslag till beslut är färdigt och läggs fram under andra tertialet. I enlighet med Kommunstyrelsens inriktningsdirektiv och verksamhetsplan har också arbetet med en strategisk markförsörjningsplan påbörjats.

Kommunkoncernens markinnehav kombinerat med det kommunala planmonopolet kan ge goda möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. En aktiv och förutseende syn vad gäller inköp och försäljning av kommunens strategiska markinnehav är av vikt för att kunna bibehålla förmågan att påverka. Underlag för ny parkeringsnorm är färdigt och beräknas kunna läggas fram för antagande under året.

Översiktsplan

Under perioden har översiktsplanen reviderats efter att den upphävts på formella grunder och återförvisats till förvaltningen för viss justering. Fortsatt förankringsarbete av planprioriteringen har också genomförts och beslut fattats i tertialskiftet.

Byggnation

Särskilt uppmärksamhet förtjänar det faktum att detaljprojektering för byggnation av Hunnebohemmet inletts. Fastighetsenheten, omsorgsförvaltningen och dess projektledare samt upphandlare har arbetat intensivt och tätt tillsammans med detta under perioden.

Detaljprojekteringen omfattar också själva byggnationen. Det innebär att det första spadtaget kan tas så snart detaljprojekteringen med prisuppgift är klar och igångsättningsbeslut kan fattats av Kommunstyrelsen.

Digital omställning

Inom ramen för SML-samverkan pågår ett utvecklingsarbete för att stärka kommunernas förmåga till verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Under perioden har SML-kommunernas respektive kommunfullmäktige antagit en SML-gemensam strategi för digital omställning. Strategin med en gemensam vision och strategiska vägval bedöms ge god grund för fortsatt verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och skapar därmed bättre förutsättningar att arbeta med kommunens utmaningar gällande kompetensförsörjning.

Under perioden har även arbetet i den kommungemensamma Innovationsgruppen startat. Gruppen leds av kommunstyrelseförvaltningens digitaliseringsstrateg och har i uppdrag att konkretisera och testa verksamheternas utvecklingsinitiativ inom digital omställning.

Även samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med motsvarigheterna inom SML-kommunerna lett utvecklingen för framtidens kompetensförsörjning genom ökad digitalisering.

Planering av insatser för systematiskt genomförande av strategin för digital omställning pågår. Parallellt med denna mer systematiska planering av digitaliseringen har två konkreta digitaliseringsinitiativ tagits för att snarast "få verkstad". Det ena avser införande av en automatisk beslutsprocess på Miljö- och byggnämndens område där ambitionen är att implementera en redan utvecklad tjänst. Det andra är ett mera kunskapsuppbyggande projekt på måltidsområdet där uppdraget är att utreda hur artificiell intelligens skulle kunna bidra till en mer resurseffektiv verksamhet.

Chefoskopet

Under perioden har det kommungemensamma projektet Chefoskopet, som är ett kartläggningsverktyg för chefers arbetsförutsättningar, avslutats. Resultatet har mynnat ut i valda fokusområden att arbeta vidare, med både på kommunövergripande nivå samt på förvaltningsnivå. Under perioden har kommundirektörens ledningsgrupp påbörjat arbetet med en översyn av kommunens ledar- och medarbetarkriterier i syfte att förtydliga krav och förväntningar på kommunens chefer och medarbetare.

I samverkan med Arbetsförmedlingen genomfördes en jobbmässa för kommunens företag i mars vilket fick god respons med många utställare och besökare.

Omorganisering

Inom Näringslivs- och Utvecklingsavdelningen har stort fokus under perioden legat på att forma den nya enheten ALV (enheten för arbete, lärande och vägledning) och arbeta ihop enhetens verksamheter.

Arbetsmarknadsenheten har under första delen av året haft ett lågt inflöde när det gäller deltagare och anställda med lönestöd från Arbetsförmedlingen.

Sotenäs samverkar med VUX Lysekil när det gäller vård och omsorgsutbildningen och har under perioden utbildat två färdiga undersköterskor och ett vårdbiträde. Inom SFI har fler elever än tidigare genomfört utbildningen i samtliga steg.

Kraftsamling för fullföljda studier och Sotenäs närvaroteam

Under vårterminen har Sotenäs närvaroteam (tidigare skolsociala teamet) kommit i gång. Teamet ska stärka samverkan mellan vårdnadshavare och skola samt främja ökad skolnärvaro. Teamet består av skolsocionom och ungdomsutvecklare från utbildningsförvaltningen samt socialsekreterare från omsorgsförvaltningen (individ och familjeomsorgen).

Bemanningsekonomi

Omsorgsförvaltningen arbetar med bemanningsekonomi med alla chefer, samordnare och fackliga företrädare i syfte att anpassa bemanning till tilldelade resurser.

Inom budgetramen har chefen stora möjligheter att effektivisera och anpassa efter behoven på ett flexibelt sätt. Ser enhetschef en risk i att bemanning inte är tillräcklig görs en riskbedömning kring detta som förvaltningsledningen sedan tar ställning till. I bemanningsekonomiarbetet ingår också att samplanera verksamheter och på så sätt effektivisera resursanvändningen.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning krävs för att räkenskapsåret ha uppfyllt god ekonomisk hushållning att:

- Samtliga finansiella mål uppnås under räkenskapsåret
- En övervägande del av verksamhetsmålen uppfylls under året, eller under den tid som anges i målformuleringen

Bedömning av måluppfyllelse per mål görs genom en sammanvägd bedömning av tillhörande nyckeltal. Då en övervägande del av nyckeltalen bedöms uppnås, bedöms även målet uppnås.
Bedömningen av måluppfyllelsen efter april månad avser årets helårsprognos för de finansiella målen, då verksamhetsmålen rapporteras först i delårsrapport per augusti.

Utifrån de finansiella målen bedömer Kommunstyrelsen att god ekonomisk hushållning kommer kunna uppnås under verksamhetsåret, då samtliga finansiella mål prognostiseras att uppnås under året.

Kommunfullmäktiges tre finansiella mål för en god ekonomisk hushållning

Finansiella nyckeltal	Utfall 2024	Prognos 2024	Mål 2024
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag	4,2 %	3,5%	0-4 %
Låneskulden överstiger inte värdet av investerade medel i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand	Nej, ingen låne-skuld	Nej, ingen låne-skuld	Nej
Soliditet i kommunkoncernen, inklusive totala pensionsförpliktelser	2023: 25%	25%	20%

Resultatet för perioden januari-april uppgår till 8,8 mnkr. Helårsprognosen uppgår till 21,7 mnkr och är därmed 13,3 mnkr bättre än budgeterade 8,5 mnkr.

Låneskulden får enligt målet inte överstiga investeringsvolymen i Hunnebohemmet och skredrisk-åtgärderna i Hunnebostrand. För året prognostiseras inte att uppta nya lån vilket innebär att lånemålet uppnås för året.

Soliditeten för koncernen väntas bibehållas på samma nivå som vid bokslutet 2023.

Balanskrav och resultatutjämningsreserv (RUR)

Balanskravsutredning	Prognos 2024
Årets resultat enligt resultaträkningen	21,7
- Samtliga realisationsvinster	*-2,9*
+ Realisationsvinster enligt undantags-möjlighet	-
+ Realisationsförluster enligt undantags-möjlighet	-
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-
/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	*18,8*
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-
= Årets balanskravsresultat	18,8

Balanskravet är lagstadgat i kommunallagen, och utgör en nedre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och redovisa. Prognosen pekar mot ett positivt balanskravsresultat på 18,8 mnkr efter avdrag för vinster vid fastighetsförsäljning.

Finansiell analys

Analysen av ekonomiska nyckeltal utgår ifrån den så kallade RK-modellen vilken innefattar de fyra finansiella perspektiv – resultat, kapacitet, risk och kontroll. En enklare uppföljning av kommunen görs i delårsrapporten.

Resultat och kapacitet

Resultat:

Årets resultat	Bokslut 2023	April 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Årets resultat (mnkr)	14,6	8,8	21,7	8,5
Årets resultat/ skatteintäkter och generella statsbidrag	2,3%	4,2%	3,5%	1,4%
Årets balanskravs-resultat (mnkr)	13,8	8,6	18,8	7,6

Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till 8,8 mnkr, vilket är 0,5 mnkr bättre än budget för perioden som uppgår till 8,3 mnkr.

I helårsprognosen beräknas resultatet landa på ett överskott om 21,7 mnkr och därmed en positiv budgetavvikelse med 13,3 mnkr. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag förväntas bli 3,5 procent jämfört med budgeterade 1,4 procent.

Med årets prognos skulle nettokostnadsandelen det vill säga hur stor del den löpande verksamheten tar i anspråk av skatteintäkter och generella bidrag uppgå till 98,7 procent.

Årets prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 18,8 mnkr.

Intäkts- och kostnadsanalys

	Helår 2022	Helår 2023	Prognos 2024
Förändring av verksamheternas nettokostnader (%)	3,0%	6,8%	1,4%
Förändring av skatteintäkter och generella bidrag	5,0%	4,1%	0,9%
Verksamheternas nettokostnader/skatteintäkter och generella bidrag	95,7%	98,2%	98,7%

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter består av avgifter och ersättningar, hyror, arrenden, försäljning av varor och tjänster, specialdestinerade statsbidrag och andra bidrag. Verksamheternas intäkter uppgår för perioden till 50,0 mnkr (föregående år 48,6 mnkr) vilket är 5,6 mnkr bättre än budget. Jämfört med föregående år har intäkter från försäljning samt hyror och arrenden ökat 2,2 mnkr. Bidrag från Skolverket har ökat 1,4 mnkr medan EU-bidragen minskat med 2,5 mnkr. Vinst vid försäljning av exploateringsmark uppgår till 0,6 mnkr.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 248,0 mnkr (föregående år 249,8 mnkr) vilket är 4,6 mnkr högre än budgeterat. Jämfört med föregående år har personalkostnaderna minskat 1,3 mnkr medan pensionskostnaderna ökat med 4,9 mnkr, främst till följd av en stor engångsbetalning i januari. Elkostnaderna har minskat 1,7 mnkr tack vare lägre priser och kostnaden för konsulttjänster har minskat 2,7 mnkr.

Skatteintäkter och generella bidrag

Skatteintäkterna för perioden ligger 0,5 mnkr över budget medan slutavräkningen för 2023 uppgår till –1,0 mnkr. De generella statsbidragen för perioden är 0,2 mnkr högre än budget. I prognosen för helår förväntas ingen förändring jämfört med budgeterat.

Avskrivningar

Periodens avskrivningar är 11,7 mnkr vilket är 2,1 mnkr över budget. Avvikelsen beror till största delen på ej budgeterade avskrivningar på finansiella leasingkontrakt vilka i sin tur motsvaras av lägre kostnader och där med inte påverkar resultat. Prognosen för 2024 är -29,0 mnkr och följer årets budget.

Investeringar

Investeringar	Helår 2023	April 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Årets skatte--finansieringsgrad för investeringar	91%	129%	65%	36%

Nyckeltalet årets självfinansieringsgrad av investeringar mäter detta. Ett värde på 100 procent eller mer visar att kommunen helt finansierat årets investeringar genom årets resultat och årets avskrivningar. Utfallet efter fyra månader uppgår till 114 procent. Prognosen för helår pekar på 65 procent och överstiger därmed kommunfullmäktiges mål på 36 procent. Med nuvarande prognos innebär det att målet för verksamhetsår 2024 är uppfyllt.

Risk och kontroll

Kassalikviditet

Likviditet	Helår 2022	Helår 2023	April 2024
Likvida medel mnkr	149,6	132,0	151,7
Kassalikviditet (%)	172	174	173

Kassalikviditet är ett mått på kommunens betalningsförmåga på kort sikt. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med förbättrad soliditet visar på om kommunens totala finansiella utrymme stärkts. Likviditeten är fortsatt stark. För

perioden uppgår likvida medel till 151,7 mnkr och kassalikviditeten till 173 procent.

Kommunens checkräkningskredit uppgår till 20,0 mnkr. Krediten har inte nyttjats under året.

Soliditet

%	Helår 2022	Helår 2023	April 2024
Soliditet enligt balansräkning	73	70	70
Soliditet inklusive pensionsåtagande	45	43	43

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme ju högre soliditet desto starkare finansiell ställning. Nyckeltalet soliditet visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital respektive skulder. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. I denna tabell visas både nyckeltal exklusive och inklusive samtliga pensionsförpliktelser.

Sotenäs har över tid haft en god soliditet och står sig väl i jämförelse med liknande kommuner och riket. Detta gäller även när samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt räknas in.

För perioden uppgår soliditeten inklusive pensionsåtaganden till 43 procent vilket är oförändrat sedan bokslutet.

Budgetföljsamhet

Utfall i förhållande till budget, mnkr	Helår 2023	April 2024	Prognos 2024
Budgetavvikelse nämnder helår	18,2	3,4	-0,3

Nämnderna visar efter fyra månader en positiv budgetavvikelse om 3,4 mnkr. Prognosen på helår visar ett underskott på -0,3 mnkr för nämnderna där Kommunstyrelsen prognostiserar 1,0 mnkr bättre än budgeterat medan Utbildningsnämnden prognostiserar -1,3 mnkr sämre än budgeterat.

Verksamhetens nettokostnader

	April 2022	April 2023	April 2024	förändr,
Förskola	-13,8	-16,6	-16,2	0,4
Fritidshem	-2,9	-2,9	-4,2	-1,3
Grundskola F-9	-27,2	-30,4	-27,9	2,5
Gymnasieskola	-9,7	-10,2	-11,4	-1,2
Vuxenutbildning	-2,8	-1,1	-0,1	1,0
Individ- och familjeomsorg	-10,0	-11,4	-10,1	1,3
Äldreomsorg	-52,4	-57,2	-60,6	-3,4

Största procentuella ökningen av verksamheternas nettokostnader jämfört med föregående period har fritidshem med 44,8 procent, gymnasieskolan 11,8 procent samt äldreomsorgen 5,9 procent.

Utveckling av verksamheternas nettokostnadsavvikelser

Nettokostnadsavvikelse	Helår 2021	Helår 2022	Helår 2023
Förskola, %	31	27	
Förskola, mnkr	*12*	*11*	
Fritidshem, %	*-3*	*25*	
Fritidshem, mnkr	*0*	*2*	
Grundskola F-9, %	11	10	
Grundskola F-9, mnkr	*9*	*8*	
Gymnasieskola, %	*7*	*4*	
Gymnasieskola, mnkr	*2*	*1*	
IFO, %	7	8	
IFO, mnkr	*2*	*2*	
Äldreomsorg, %	5	*11*	
Äldreomsorg, mnkr	*7*	*18*	
Mnkr totalt, exkl. LSS	32	42	*

Nettokostnadsavvikelse indikerar vid positiva värden högre kostnadsläge än vad som är motiverat utifrån struktur vid jämförelse med andra kommuner.

*De preliminära utfallet för 2023 har inte kommit än. Det slutliga kommer efter sommaren.

Avslutande kommentar

För att uppnå god ekonomisk hushållning är det viktigt att ha god balans mellan löpande intäkter och kostnader samt att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Prognosen för samtliga tre finansiella mål visar att måluppfyllelse. Det är av största vikt att resultatnivåerna fortsätter att öka upp till minst 2 procent i förhållande till skatteintäkter generella bidrag. Detta för att kunna finansiera investeringar men också för att stå bättre rustade vid eventuella icke förutsägbara kostnader. Vid en hög expansionstakt är det nödvändigt med ännu högre resultatnivåer.

Ekonomisk redovisning

I avsnittet ingår uppföljning av resultaträkning, balansräkning, investeringsredovisning samt drift-redovisning för kommunen som helhet och drift-redovisning per nämnd.

Samma redovisningsprinciper och beräknings-metoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Definitionen av en investering år 2024, är precis som föregående år, att: den ekonomiska livslängden beräknas till minst tre år, tillgången är avsedd för stadigvarande bruk, och beloppet uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp.

Pensionsredovisning sker fortsatt genom den så kallade blandmodellen.

Sotenäs kommun har stora säsongsvariationer då antalet boende och besökande under sommar-månaderna ökar kraftigt. Detta får stora effekt i verksamheten, vilket påverkar intäkter i form av båtplatsavgifter, hamnavgifter och parkerings-avgifter. På kostnadssidan syns stora effekter i stället inom äldreomsorgens verksamhetsområde.

Resultaträkning – externredovisning

Belopp i mnkr	Bokslut 2023-04	Bokslut 2024-04	Budget jan-april 2024	Förändring 2023/2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse helår 2024
Verksamhetens intäkter	48,6	50,0	44,4	1,5	*	*	*
Verksamhetens kostnader	-249,8	-248,0	-243,4	1,7	-590,2	-599,3	9,1
Avskrivningar	-9,6	-11,7	-9,6	-2,1	-31,0	-29,0	-2,0
Verksamhetens nettokostnader	-210,8	-209,7	-208,6	1,1	-621,2	-621,3	7,1
Skatteintäkter	178,1	184,2	184,7	6,1	554,5	554,0	0,5
Generella statsbidrag	23,2	25,1	24,9	1,9	74,8	74,8	0,0
Verksamhetens resultat	-9,6	-0,4	1,0	9,1	8,1	7,5	7,6
Finansiella intäkter	1,8	10,5	7,9	8,8	15,5	9,8	5,7
Finansiella kostnader	-1,6	-1,3	-0,6	0,3	-1,9	-1,8	-0,1
Resultat efter finansiella poster	-9,4	8,8	8,3	18,2	21,7	8,5	13,3
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	-9,4	8,8	8,3	18,2	21,7	8,5	13,3

* *Prognos och budget läggs som nettokostnader*

Balansräkning

Belopp i mnkr	Bokslut helår 2023	April 2024
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	2,3	2,0
Materiella anläggningstillgångar		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	410,3	401,3
Pågående ny- och ombyggnad	41,4	58,1
Maskiner och inventarier	42,0	39,7
Finansiella anläggningstillgångar	29,8	29,8
Summa anläggningstillgångar	525,7	530,9
Bidrag till infrastruktur	6,8	6,7
Omsättningstillgångar		
Förråd, lager	7,8	7,7
Fordringar	121,3	107,9
Kortfristiga placeringar	-	-
Kassa och bank	132,0	151,7
Summa omsättningstillgångar	261,1	267,3
SUMMA TILLGÅNGAR	793,6	804,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		
Ingående eget kapital	552,8	554,2
Justering av eget kapital	-13,2	-
Periodens resultat	14,6	8,8
Summa eget kapital	554,2	563,0
-varar Resultatutjämningsreserv	20,0	20,0
-varav övrigt eget kapital	534,2	543,0
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	17,8	17,9
Uppskjuten skatteskuld	-	-
Andra avsättningar	-	-
Summa avsättningar	17,8	17,9
Skulder		
Långfristiga skulder	75,9	74,2
Kortfristiga skulder	145,8	149,8
Summa skulder	221,7	224,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	793,6	804,9

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter	-	-
Ansvarsförbindelser		
varav pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar	215,4	216,4
varav övriga ansvarsförbindelser	915,0	945,0
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER	1 130,4	1 161,4

Investeringsredovisning

Belopp i mnkr	Utfall april 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse helår 2024
Exploateringsprojekt och markköp	-0,3	-3,0	-5,5	* 2,5
- varav utbyggnad industriområde Hogenäs hamn	-0,3	-3,0	-5,5	* 2,5
Anläggningsprojekt	-5,8	-16,3	-16,2	-0,1
- varav asfaltering/beläggning gator	-0,2	-4,0	-4,0	0,0
- varav gång- och cykelvägar/cykelleder	-0,7	-2,0	-2,3	** 0,3
- varav Stenbogens badplats	-1,9	-5,4	-5,4	0,0
- varav rörbron vid Örn	-2,6	-2,7	-2,6	-0,1
Hamnprojekt	-1,2	-5,2	-4,9	** -0,3
- varav brygga vid Tången, Kungshamn	-	-2,2	-2,2	0,0
Skolfastigheter	-0,6	-0,8	-0,5	-0,3
Omsorgsfastigheter	-6,5	-38,8	-71,9	-33,1
- varav Hunnebohemmet	-0,4	-30,0	-64,2	** 34,2
- varav Kompetenscentrum ombyggnation	-6,1	-8,8	-7,8	-1,0
Övriga/övergripande fastighetsprojekt	-1,0	-7,5	-8,8	1,3
- varav planerat underhåll	-0,3	-5,0	-6,3	1,3
Övriga investeringar KS	-0,5	-10,0	-9,9	-0,1
- varav räddningstjänstfordon	-0,1	-4,7	-4,7	0,0
Investeringar MBN	-	-	-	-
Investeringar UN	-0,3	-2,5	-2,5	0,0
Investeringar ON	-0,4	-2,8	-2,8	0,0
ÅRETS INVESTERINGAR	-16,7	-86,8	-123,0	36,2

*Ett ärende kommer lyftas till Kommunfullmäktige om omfördelning av prognostiserat överskott i budget år 2024 för utbyggnad av industriområdet Hogenäs hamn, till asfalteringsprojekt. Det förutsätter att omvänd omfördelning kan göras i budget 2025.

**Projektet är beslutat över flera år att pågå även år 2025. Över-/underskott mot budget år 2024 flyttas med in i år 2025 och påverkar budget kommande år.

Kommentar investeringsverksamheten

Investeringsbudget för 2024 uppgår till 123,0 mnkr. Investeringsutgifterna för januari-april uppgår till 16,7 mnkr vilket motsvarar 13,6 procent av den totala investeringsvolymen. Prognosen för helåret pekar på ett utfall om 86,8 mnkr, vilket innebär att 70 procent av årets totala investeringsvolym nyttjas.

Exploateringsprojekt och markköp

Av budgeterade medel om 5,5 mnkr förväntas 3,0 nyttjas under 2024. Budgeterade medel avser utbyggnad av industriområde vid Hogenäs hamn. Projektet kommer att försenas något på grund av tillstånd för vattenverksamhet. Upphandlingen kommer att ske under augusti och försäljningen av mark påbörjas i första kvartalet 2025.

Anläggningsprojekt

Investeringsbudget uppgår till 16,2 mnkr och 16,3 mnkr förväntas nyttjas under 2024.

I projektet asfaltering är en plan för årets insatser färdig att genomföra under maj - augusti som utgör den huvudsakliga asfalteringssäsongen.

Arbetet med Stenbogens badplats genomförs enligt viljan i "Gretas testamente". En omfattande upprustning med nytt hopptorn, nya toaletter, ny gångväg samt omklädningsrum och bänkar genomförs därför. Badplatsen beräknas att vara klar och invigas den 20 juni 2024.

Projektet Rörbron Örn har färdigställts med en ny bro med större trummor för att förbättra avrinningen från Långöns vatten.

Ny gång- och cykelväg har anlagts på sträckan vid Bryggekrysset mellan kommungränsen till Tanum och busshållplatsen i Sotenäs kommun. Sträckan mellan Bovallstrand och Hunnebostrand har också påbörjats. Diskussion med Trafikverket avseende passager med mera kommer att ske under hösten.

Hamnprojekt

Investeringsbudget uppgår till 4,9 mnkr och 5,2 mnkr förväntas nyttjas under 2024.

I projektet med totalrenovering av brygga i Tången pågår just nu upphandling och arbete med tillstånd för vattenverksamhet. Byggstart är planerad till hösten 2024.

Skolfastigheter

Investeringsbudget uppgår till 0,5 mnkr och 0,8 mnkr förväntas nyttjas under 2024.

Omsorgsfastigheter

Av budgeterade medel om 71,9 mnkr förväntas 38,8 mnkr nyttjas under 2024.

I projektet med om- och tillbyggnation av det särskilda boendet Hunnebohemmet har upphandling genomförts och vunnit laga kraft. Kontrakt har tecknats med entreprenör som ska detaljprojektera och bygga. Igångsättning kan ske under hösten. Prognos är att förbruka 30,0 mnkr av årets budget på totalt 64,2.

Renovering av Kompetenscentrum pågår där underhållsbehov åtgärdas och lokalerna anpassats. Fuktproblem i golven har upptäckts vilket ökar investeringsutgiften.

Övriga fastighetsprojekt

Av budgeterade medel om 8,8 mnkr förväntas 7,5 mnkr nyttjas under 2024.

Planerat underhåll syftar till att säkerställa delar av underhållsbehovet i kommunens byggnader och genomförs enligt plan. Nödvändiga åtgärder och åtgärder som bedöms bli nyttiga oavsett beslut i fråga om skolbyggnader i kommunens södra del genomförs enligt planering.

Övriga investeringar inom kommunstyrelsen

Investeringsbudget uppgår till 9,9 mnkr och 10,0 mnkr förväntas nyttjas under 2024. Räddningstjänsten upphandlar en ny lastväxlare som ska användas som tankbil och utgå från stationen i Kungshamn. Fordonet förväntas vara på plats under sista tertialet 2024.

Investeringar inom miljö- och byggnadsnämnden

Inga budgeterade investeringar under 2024.

Investeringar inom utbildningsnämnden

Av budgeterade medel om 2,5 mnkr förväntas budgeten nyttjas fullt ut under 2024.

Investeringar inom omsorgsnämnden

Av budgeterade medel om -2,8 mnkr förväntas budgeten nyttjas fullt ut under 2024.

Driftredovisning – internredovisning – helårsprognos

Belopp i mnkr	Utfall netto 2023	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse helår 2024	Avvikelse helår, % 2024
Driftredovisning per nämnd					
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd	-3,2	-3,4	-3,4	0,0	0%
Kommunstyrelsen	-86,3	-107,6	-108,6	1,0	-1%
Miljö- och byggnämnden	-10,8	-11,8	-11,8	0,0	0%
Utbildningsnämnden	-217,3	-215,4	-214,1	-1,3	1%
Omsorgsnämnden	-263,8	-261,1	-261,1	0,0	0%
Summa nämndsverksamhet	-581,5	-599,3	-599,0	-0,3	0%
Finansförvaltning / Övrig gemensam verksamhet					
Pensions- och personalkostnader	-24,7	-33,0	-33,0	0,0	0%
Övrigt förvaltningsgemensamt	-0,9	7,8	3,7	4,1	110%
Exploateringsverksamhet och fastighetsförsäljning	0,8	3,4	-	3,4	
Skatteintäkter och generella statsbidrag	615,6	629,2	628,8	0,5	0%
Finansnetto	5,3	13,6	8,0	5,6	70%
Summa finansförvaltning	596,1	621,1	607,5	13,3	2%
ÅRETS RESULTAT	14,6	21,7	8,5	13,3	159%

Driftredovisning – prognos 2024

Helårsprognosen efter april månad visar på ett överskott om 21,7 mnkr vilket är 13,3 mnkr mer än budgeterade 8,5 mnkr. Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget med -0,3 mnkr varav Utbildningsnämnden -1,3 mnkr. Läs mer om nämnderna på kommande sidor; *Ekonomisk uppföljning per nämnd*. För finansförvaltningen prognostiseras ett överskott mot budget med 13,6 mnkr.

Finansförvaltningen / Övrig gemensam verksamhet

Kostnader för *löneökningar, pensioner och sociala avgifter* prognostiseras i nivå med budget.

Övrigt förvaltningsgemensamt innefattar bland annat kostnader för fastighetsskatt, försäkringar, driftbidrag till Sotenäs RehabCenter AB, el-buffert samt budget för avskrivningar som ännu inte fördelats till nämnderna. Helårsutfallet prognostiseras 4,1 mnkr högre än budget, där årets el-buffert inte nyttjas men täcker upp för högre avskrivningskostnader än budgeterat. Sotenäs RehabCenter AB har inkommit med ansökan om ett utökat driftbidrag år 2024 om 1,7 mnkr vilket påverkar prognosen negativt. Den testamenterade gåvan från Greta Mattsson påverkar därtill det prognostiserade utfallet jämfört med budget med 5,8 mnkr, varav 5,4 mnkr avsatts i investeringsbudgeten för utveckling av Stenbogens badplats.

Exploateringsverksamhet och försäljning av anläggningstillgångar förväntas bli 3,4 mnkr högre än budgeterat då inga försäljningar budgeterats år 2024.

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ge ett överskott mot budget med 0,5 mnkr.

Finansnettot avviker positivt mot budget med 5,6 mnkr och avser främst ränteintäkter på insatt kapital.

Ekonomisk uppföljning per nämnd

Kommunfullmäktige m.fl.

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2023-04	Bokslut 2024-04	Prognos 2024
Kommunfullmäktige	-0,5	-0,4	-1,2
Revision	-0,2	-0,3	-0,8
Valnämnd	0,0	0,3	-0,3
Överförmyndare	-0,3	-0,3	-1,0
Nettokostnad	-1,0	-0,7	-3,3
Kommunbidrag	0,9	1,1	3,3
Periodens resultat	0,2	0,4	0,0

För helåret beräknas ett resultat i nivå med budget för samtliga nämnder.

Kommunstyrelsen

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2023-04	Bokslut 2024-04	Prognos 2024
Intäkter	55,4	56,3	183,4
Kostnader	-88,8	-94,0	-291,0
Nettokostnad	-33,4	-37,7	-107,6
Kommunbidrag	37,4	39,7	108,6
Periodens resultat	4,0	2,0	1,0

Periodens utfall uppgår till -37,7 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr för perioden. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för kommundrivna detaljplaner samt lägre personalkostnader än budgeterat.

Intäkterna har ökat med 0,9 mnkr jämfört med föregående år, vilket motsvarar indexuppräkning. Projektintäkter kopplande till Symbiosverksamheten är lägre jämfört med föregående år, men extern försäljning är något högre. Interna intäkter ökar jämfört samma period föregående år, men dessa medför även ökade interna kostnader såväl inom kommunstyrelsen som i andra förvaltningar. Periodens intäkter är 0,7 mnkr lägre än budgeterat, främst på grund av lägre intäkter för projekt inom Symbiosverksamheten än budgeterat.

Kostnaderna har ökat med 5,2 mnkr jämfört med samma period 2023, vilket främst avser den för kommunstyrelsen nya verksamheten ALV (Arbete, lärande och vägledning). Även kapitaltjänst-kostnader, främst internränta, har ökat jämfört med föregående år. Personalkostnaderna är också högre än första tertialet 2023. Elförbrukningen har varit något högre än 2023, men priset har varit lägre vilket gett en elkostnad som är lägre än föregående år. Även konsulttjänster, främst kopplat till symbios-verksamheten är lägre.

Periodens kostnader är 2,7 mnkr lägre än budgeterat, vilket främst avser personalkostnader och där är det främst månadslöner som är lägre än budgeterat. Även konsultkostnader kopplat till kommundrivna detaljplaner är lägre än budget. Kostnaderna för vinterväghållning är cirka 0,5 mnkr högre än samma period 2023. Kostnaderna för perioden är cirka 1,3 mnkr högre än budgeterat, trots att verksamheten har ökat budget för vinterväg-hållning med 2,0 mnkr jämfört med 2023. Elkostnaderna är 1,7 mnkr lägre än föregående år men något högre än budgeterat för perioden. Budget för elkostnader bedöms kunna hållas på helåret.

Helårsprognosen uppgår till +1,0 mnkr jämfört med budget och påverkas till stora delar av lägre kostnader för kommundrivna detaljplaner.

KS ofördelade medel

0,1 mnkr har omfördelats under 2023 - 2024 för skyddad yrkestitel för undersköterskor. Prognosen är att budgetposten för ofördelade medel förbrukas under året.

Politisk verksamhet

Utfallet för perioden är ett underskott om 0,2 mnkr jämfört med budget, främst kopplat till arvoden och ersättningar till kommunstyrelsen. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna ökat med 0,8 mnkr, vilket främst beror på kostnader för nämndsekreterare som inte redovisades här föregående år.

Näringsliv och turism

Verksamheten har en negativ avvikelse mot budget om 0,6 mnkr, vilket främst beror på lägre projektintäkter inom symbiosverksamheten än budgeterat. Lägre kostnader för personal än budgeterat dämpar underskottet. Prognosen är ett överskott om 0,3 mnkr avseende extern lokalhyra som har sagts upp efter att budget beslutats.

Gata och park

Utfallet är en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr och 0,8 mnkr högre än föregående år. Avvikelserna avser främst vinterväghållningen, där 94 procent av årets budget redan förbrukats under årets första vinterperiod. Kostnaderna för perioden är cirka 1,3 mnkr högre än budgeterat, trots att verksamheten har ökat budget för vinterväghållning med 2,0 mnkr jämfört med 2023. Lägre kostnader

för parkskötsel under perioden väger dämpar avvikelsen något, men det förväntas balanseras ut under året.

Räddningstjänst och samhällsskydd

Verksamheten har en negativ budgetavvikelse för perioden om 0,4 mnkr vilket främst beror på kostnader kopplat till rekrytering och utbildning av nya deltidsbrandmän. Prognosen för helåret är ett underskott om 0,3 mnkr avseende retroaktiv utbetalning av löneökningar från 2023.

Pedagogisk verksamhet

Vuxenutbildning och SFI är nya verksamheter för Kommunstyrelsen under 2024 och har tidigare redovisats inom Utbildningsnämnden. Prognosen är en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr, vilket avser hyra för en extern lokal.

Särskilt riktade insatser

Verksamheten har en avvikelse mot budget om 0,3 mnkr, vilket främst avser minskade kostnader kopplade till åtgärdsanställningar.

Affärsverksamhet

Verksamheterna positivt överskott om 2,0 mnkr jämfört med budgeterat för perioden, vilket delvis kommer att balanseras ut under året. Prognosen för helårsavvikelse är att ett överskott om 1,6 mnkr kvarstår, avseende konsultkostnader inom mark-förvaltningen.

Miljö- och byggnämnden

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2023-04	Bokslut 2024-04	Prognos 2024
Intäkter	6,8	5,7	19,0
Kostnader	-9,7	-8,9	-30,8
Nettokostnad	-2,9	-3,2	-11,8
Kommunbidrag	4,0	-3,9	11,8
Periodens resultat	1,1	0,8	0,0

Periodens utfall uppgår till –3,2 mnkr, vilket ger ett överskott för perioden om 0,8 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat (0,9 mnkr).

Intäkterna har minskat med 1,2 mnkr jämfört med föregående år, dels beroende på planerat lägre intäkter inom Byggenheten dels på taxeändring med efterhandsdebitering inom Miljöenheten. Periodens intäkter är 0,6 mnkr lägre än budgeterat. Intäkterna i år är mer svårprognosticerade inom Miljöenheten bland annat på grund av taxeändring med efterhands-debitering. Eventuella avvikelser kommer att balanseras mot kostnadssidan. Byggenheten har ett överskott på intäktssidan om 0,1 mnkr.

Kostnaderna har minskat med 0,9 mnkr jämfört med samma period 2023, främst på grund av lägre kostnader för bostadsanpassning med 0,5 mnkr, köp av konsulter 0,2 mnkr samt personalkostnader 0,2 mnkr.

Periodens kostnader är 1,4 mnkr lägre än budgeterat för perioden, främst avser det lägre personalkostnader 0,9 mnkr och bostads-anpassningsbidrag 0,2 mnkr. Ytterligare personal kommer att tillsättas under våren.

From 1 januari 2024 har Miljönämnden i mellersta Bohuslän ersatts med samarbete via avtal om gemensam miljösamverkan mellan kommunerna Lysekil, Munkedal och Sotenäs.

Helårsprognosen bedöms i nivå med budget.

Utbildningsnämnden

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2023-04	Bokslut 2024-04	Prognos 2024
Intäkter	7,1	8,9	20,9
Kostnader	-80,6	-80,1	-238,3
Nettokostnad	-73,5	-71,2	-215,4
Kommunbidrag	71,7	72,1	214,1
Periodens resultat	-1,9	0,8	-1,3

Periodens utfall uppgår till –71,2 mnkr, vilket ger ett överskott för perioden om 0,8 mnkr jämfört med budget. Årsprognosen bedöms till ett underskott om 1,3 mnkr (knappt 1 procent av totala budgeten).

Inflyttning av 12 barn i förskoleåldern ihop med Nordens Arks stängning av förskola medför en så stor ökning av tillkommande barn i förskolan att den planerade stängningen av en förskoleavdelning inte kan genomföras och bidrar därmed till den negativa helårsprognosen. Ökat behov av stöd till enskilda elever inom grundskolan, högre kostnader inom gymnasiet för köp av verksamhet samt förskjuten process fritidsgårdar bidrar också till underskottet.

Intäkterna för perioden är 1,7 mnkr högre än budget och avser främst projektmedel av engångskaraktär (1,3 mnkr), vilket även kommer att påverka kostnadssidan. Skolverket tar beslut om statsbidrag löpande under året och statsbidrag från Migrationsverket är svåra att förutspå vilket kan förändra avvikelsen jämfört med budget under året. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 1,8 mnkr vilket beror främst på fler bidrag och i vissa fall högre bidragsbelopp. Årets intäkter prognos-tiseras bli 1,9 mnkr högre än budgeterat.

Periodens kostnader är 0,9 mnkr högre än budgeterat för perioden och beror främst på inköp av högre belopp än budgeterat för perioden vilket jämnar ut sig jämfört med budget under året. Utfallet för personalkostnader ger ett överskott för perioden men ökade behov till hösten bidrar till ett underskott.

Jämfört med föregående år är kostnaderna 0,6 mnkr lägre, vilket framförallt beror på att vuxenutbildningens verksamheter redovisas under Kommunstyrelsen i år. Personalkostnaderna (exkl. vuxenutbildningen) har ökat med 0,1 mnkr vilket jämfört med fjolårets lönenivå och personalomkostnadspålägg är det en sänkning av personalkostnaderna med ca 1,7 mnkr för perioden.

I helårsprognosen beräknas kostnaderna medföra ett underskott jämfört med budget om 3,3 mnkr.

Nämnden behöver ta fram åtgärder för att nå ett resultat i nivå med budget.

Förskola

Periodens utfall ligger i nivå med budget. Förskolans prognostiserade avvikelse ett underskott om 0,7 mnkr mot budget för helåret.

Som tidigare nämnts är prognosticerat underskott beroende på ökat antal barn inom förskolan och att budgeterad stängning av en avdelning inte kan genomföras till hösten.

Sjukfrånvaron ligger fortsatt högt inom förskolan, 11 procent. Största andelen är långtidssjukfrånvaro, 64 procent.

Grundskola och fritidshem

Grundskolans avvikelse mot budget för perioden är ett överskott om 0,8 mnkr.

Intäkter för perioden redovisar ett överskott om 0,8 mnkr jämfört med budget vilket främst beror på projektintäkter av engångskaraktär 0,3 mnkr samt högre statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket med 0,2 mnkr vardera.

Totalt är utfallet för kostnaderna i nivå med budget för perioden.

Grundskolans prognosticerar ett underskott om 0,3 mnkr, vilket beror på behov av ökat stöd till enskilda elever under höstterminen.

Anpassad grundskola inkl. fritidshem

Anpassad grundskola redovisar ett överskott om 0,1 mnkr för perioden. Behovet av stöd har ökat för enskild elev under vårterminen. Inför höstterminen 2023 ökade antalet elever stort och verksamheten flyttade in i nya lokaler under läsåret 2023/2024. Troligtvis blir det ytterligare ökning av antalet inskrivna elever höstterminen 2024. Helårsprognosen är en budget i balans.

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Periodens utfall är ett underskott om 0,2 mnkr vilket beror på högre kostnader för köp av verksamhet i kombination med något lägre intäkter än budget. Höstens elev-val, av skola och linje som elever blir antagna till, är inte klart vilket kan påverka prognosen åt båda håll. Gymnasiet har inte sålt någon gymnasieplats vilket ger lägre intäkter än budgeterat. Inför år 2024 fanns ett beslut om ramjustering lokalförsörjning om –1,0 mnkr ihop med vuxenutbildningen. Verksamheterna skulle flytta in i kommunala lokaler vilket inte har kunnat genomföras. I helårsprognosen bedöms till ett underskott om 0,2 mnkr.

Kultur och fritid

Avvikelsen jämfört med budget för perioden visar ett överskott om 0,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidigt bokförda projektbidrag av engångskaraktär. Helårsprognosen beräknas till ett underskott om 0,2 mnkr främst beroende på förhandlingar avseende övertaligheten på fritidsgårdens verksamhet dragit ut på tiden.

Omsorgsnämnden

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2023-04	Bokslut 2024-04	Prognos 2024
Intäkter	13,6	15,2	40,5
Kostnader	-102,2	-101,8	-301,6
Nettokostnad	-88,6	-86,6	-261,1
Kommunbidrag	84,2	85,9	261,1
Periodens resultat	-4,4	-0,7	0,0

Periodens utfall uppgår till 86,6 mnkr, vilket är 0,7 mnkr högre än budgeterat för perioden. Periodens avvikelse mot budget beror främst på underskott hos kommunal utförare inom hemtjänsten, men täcks till delar upp av överskott i nämndens centrala buffert.

Trots periodens underskott prognostiseras att hålla budget i helårsprognosen. Underskott räknas med inom vissa verksamheter, framförallt äldreomsorgen och LSS-verksamheten, men intäkter från statsbidrag räknas med kommer täcka dessa underskott.

För att nå ett resultat i nivå med budget har samtliga åtgärder i åtgärdsplanen som beslutades 15 juni 2023 från och med april 2024 fullt ut verkställts.

Utöver detta arbetas intensivt med bemanningsekonomi och täta uppföljningar görs. En resurschef har anställts för att stötta chefer i sjukfrånvaroarbetet för att förbättra närvaron på arbetet och minska kostnader. Fler chefer behöver anställas och digitaliseringsutvecklingen behöver öka takten. Detta är satsningar som förvaltningen ser behöver göras, men som det saknas finansiering för. Dock kan båda dessa delar leda till att andra kostnader sjunker på sikt genom bättre uppföljning av bemanning och verksamhet, samt förändrade arbetssätt för att tekniken kan ta över vissa arbetsuppgifter.

Äldreomsorg

Nettokostnaden för äldreomsorgen har ökat med 1,4 mnkr jämfört med samma period föregående år och ligger per siste april 2,3 mnkr över budget. Personalkostnaderna utgör 71 procent av verksamhetens kostnader och dessa har ökat 0,7 mnkr jämfört med 2023. Underskottet är främst hänförligt till hemtjänstverksamheten som redovisar ett underskott på 1,9 mnkr. Hög sjukfrånvaro och rekryteringsproblematik är fortsatt faktorer som har stor påverkan på verksamheten, men också möjligheten att använda personalresurser mellan olika verksamheter på ett effektivt sätt påverkar det ekonomiska utfallet.

Korttidsvården visar ett underskott på 0,3 mnkr och har en oförändrad nettokostnad jämfört med 2023. Underskottet är hänförligt till beslut som inte kunnat verkställas på hemmaplan vilket inneburit kostnader för extern placering under årets första tre månader.

Särskilda boenden visar för perioden ett mindre överskott på 0,1 mnkr och visar en minskad nettokostnad jämfört med 2023 på 0,4 mnkr. Den minskade nettokostnaden är främst hänförlig till minskade personalkostnader, där bland annat övertidsersättningen minskat med 0,1 mnkr jämfört med samma period föregående år. Trots periodens överskott beräknas helårsprognosen till ett underskott på 0,3 mnkr då verksamheten räknar med något ökade kostnader under sommaren.

Helårsprognosen för äldreomsorgen beräknas till ett underskott på 3,2 mnkr som till största delen påverkas av personalkostnaderna inom hemtjänstverksamheten.

Individ-och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen har under 2024 mottagit ett internt bidrag från Kommunstyrelsen på 2,7 mnkr som kompensation för periodens kostnader kring ekonomiskt bistånd, som enligt beslut övergått till Kommunstyrelsen. Från och med 1 maj har verksamheten helt övertagits av Kommunstyrelsen. Utöver denna intäkt har nettokostnaden minskat med 1,2 mnkr jämfört med samma period föregående år och ligger per siste april 0,3 mnkr under budget. Kostnadsminskningen är främst hänförlig till barn- och ungdomsvården där nettokostnaden minskat med 0,7 mnkr jämfört med 2023 till följd av färre beslut om placering i konsulentstödda familjehem och institutionsvård. Verksamheten har även mottagit statsbidrag på 0,5 mnkr som finansierar delar av personalkostnaderna, vilket bidrar till en minskning av nettokostnaden.

Verksamheten har under perioden höga konsultkostnader då vakanta tjänster behövt täckas upp under rekryteringsprocessen. Dessa kostnader täcks dock upp av ett överskott på personalkostnaderna och helårprognos beräknas därför till ett utfall i nivå med budget.

LSS-verksamhet och Socialpsykiatri

Inom LSS-verksamheten har nettokostnaden ökat med 0,2 mnkr jämfört med samma period 2023 och ligger per siste april 0,2 mnkr över budget. Underskottet är främst hänförligt till personlig assistans där det tillkommit fler beslut under 2024 än vad som budgeterats för. Helårsprognosen för 2024 beräknas till ett underskott mot budget på 3,4 mnkr. Prognosen påverkas av nya beslut om externa placeringar, både bostadsplaceringar samt korttidsvistelse. Det råder också osäkerhet kring personalkostnaderna inom verksamheten då eventuellt nya beslut kan komma att kräva utökning i personalstyrkan till hösten.

Nettokostnaden för socialpsykiatrin har minskat med 0,9 mnkr jämfört med samma period 2023 och ligger per siste april 0,3 mnkr under budget för perioden. Överskottet mot budget är främst hänförligt till boendet på Smedsgatan där man anpassat bemanningen till ett lägre antal brukare. Även boendestödet visar ett överskott för perioden då det funnits vakans inom personalstyrkan under våren som inte täckts upp fullt ut. Även den minskade nettokostnaden är hänförlig till minskade personalkostnader på boendet på Smedsgatan, samt färre externa placeringar under våren än jämfört med samma period 2023. Ett visst överskott på personalkostnaderna förväntas kvarstå under året och helårsprognosen beräknas till 0,5 mnkr i överskott mot budget.

KS § 120 **Dnr 2023/000007**

Redovisning av erhållet partistöd 2023 och utbetalning för 2024

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner granskningsrapporter för erhållet partistöd 2023 och att utdela partistöd till följande partier för 2024; (S), (M), (DemR) (SD), (L), (C), (KD), (MP), (V) i enlighet med gällande regler för partistöd.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har beslutat att partistöd ska ges till politiska partier som är representerade i fullmäktige.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning till fullmäktige som visar att partistödet använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, vilket anges i 4 kap 29 § 1 st. KL. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

Inlämning av redovisning och granskningsrapport ska lämnas inom föreskriven tid, vilket är 1 april året efter det år som partistöd utbetalats för. Kommunfullmäktige beslutar årligen i juni om utbetalning av partistöd. Partistöd utbetalas årligen efter beslut i kommunfullmäktige, dock senast juli månad.

Nio partier har inkommit med redovisning för erhållet partistöd 2023. Sammanställning bifogas med beräkning per parti för utdelning av partistöd för 2024. Utdelning av partistöd 2024 uppgår till 319 734 kronor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-05-16 § 73
Tjänsteutlåtande Partistöd 2023 - Administratör 2024-04-22
Sammanställning utbetalning partistöd 2024
Riktlinjer kommunalt partistöd – 2021-02-18

Skickas till

Kommunfullmäktige

KSAU § 73 **Dnr 2023/000007**

Redovisning av erhållet partistöd 2023 och utbetalning för 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner granskningsrapporter för erhållet partistöd 2023 och att utdela partistöd till följande partier för 2024; (S), (M), (DemR) (SD), (L), (C), (KD), (MP), (V) i enlighet med gällande regler för partistöd.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har beslutat att partistöd ska ges till politiska partier som är representerade i fullmäktige.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning till fullmäktige som visar att partistödet använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, vilket anges i 4 kap 29 § 1 st. KL. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

Inlämning av redovisning och granskningsrapport ska lämnas inom föreskriven tid, vilket är 1 april året efter det år som partistöd utbetalats för. Kommunfullmäktige beslutar årligen i juni om utbetalning av partistöd. Partistöd utbetalas årligen efter beslut i kommunfullmäktige, dock senast juli månad.

Nio partier har inkommit med redovisning för erhållet partistöd 2023. Sammanställning bifogas med beräkning per parti för utdelning av partistöd för 2024. Utdelning av partistöd 2024 uppgår till 319 734 kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Partistöd 2023 - Administratör 2024-04-22
Sammanställning utbetalning partistöd 2024
Riktlinjer kommunalt partistöd – 2021-02-18

Skickas till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Datum	Dnr
2024-04-22	KA 2023/000007

Kommunstyrelsens förvaltning
Maria Ceder Askman
Administratör

Redovisning av erhållet partistöd 2023 och utbetalning för 2024

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsrapporter för erhållet partistöd 2023 och att utdela partistöd till följande partier för 2024 (S), (M), (DemR) (SD), (L), (C), (KD), (MP), (V) i enlighet med gällande regler för partistöd.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har beslutat att partistöd ska ges till politiska partier som är representerade i fullmäktige.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning till fullmäktige som visar att partistödet använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, vilket anges i 4 kap 29 § 1 st. KL. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

Inlämning av redovisning och granskningsrapport ska lämnas inom föreskriven tid, vilket är 1 april året efter det år som partistöd utbetalats för. Kommunfullmäktige beslutar årligen i juni om utbetalning av partistöd. Partistöd utbetalas årligen efter beslut i kommunfullmäktige, dock senast juli månad.

Nio partier har inkommit med redovisning för erhållet partistöd 2023. Sammanställning bifogas med beräkning per parti för utdelning av partistöd för 2024. Utdelning av partistöd 2024 uppgår till 319 734 kr.

Beslutsunderlag

- Sammanställning utbetalning partistöd 2024

Beslutet skickas till

Partierna
Kanslienheten

Ekonomiavdelningen

Maria Ceder Askman Administratör	Anna-Lena Höglund kanslichef

Sotenäs kommun

2024

Prisbasbelopp för 2024	**57 300**	
Beräkningunderlag (18 % *31*prisbasbelopp)		**319 734**
Grundbidrag per parti 8 %*prisbasbeloppet	4 584	
Totalt grundbidrag (9 partier)		**41 256**
Återstående belopp att fördela per mandat		**278 478**
Avrundat rörligt stöd/mandat	8 983	

Sammanställning partistöd 2024

Parti	**Mandat val 2022**	**Grundbidrag 8 %**	**Rörligt**	**Summa stöd Utbet**	**Återredovisning innan 1 april**
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna	8	4 584	71 865	**76 449**	ja
Moderata Samlingspartiet	8	4 584	71 865	**76 449**	ja
Demokratiresan	5	4 584	44 916	**49 500**	ja
Sverigedemokraterna	3	4 584	26 949	**31 533**	ja
Liberalerna	2	4 584	17 966	**22 550**	ja
Centerpartiet	2	4 584	17 966	**22 550**	ja
Kristdemokraterna	1	4 584	8 983	**13 567**	ja
Miljöpartiet de gröna	1	4 584	8 983	**13 567**	ja
Vänsterpartiet	1	4 584	8 983	**13 567**	ja
Summa partistöd	**31**	**41 256**	**278 478**	**319 734**	

Lokalt partistöd får bara bestå av *ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd* . Partistödet får bara utbetalas till ett *politiskt parti som är en juridisk person* . Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet.

Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett *parti är representerat* i fullmäktige

Prisbasbeloppet för 2024

Statistiknyhet från SCB 2023-07-14 8.00

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2024 beräknats till 57 300 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2024 är 4 800 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2023.

Beräkningarna av prisbasbeloppet (tidigare benämning basbeloppet) ska enligt de nuvarande bestämmelserna i socialförsäkringsbalken, utgå från bastalet 36 396, som ligger till grund för 1998 års prisbasbelopp. Detta bastal ska årligen multipliceras med ett jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det år som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997.

Regeringen har uppdragit åt Statistiska centralbyrån (SCB) att utifrån dessa bestämmelser beräkna prisbasbeloppet. Beräkningarna ska göras med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex.

Mandatfördelning kommunfullmäktige (totalt 31 st.)

Socialdemokraterna	27,82%	8 mandat
Moderaterna	25,45%	8 mandat
Demokratiresan	17,31%	5 mandat
Sverigedemokraterna	8,59%	3 mandat
Liberalerna	7,17%	2 mandat
Centerpartiet	4,92%	2 mandat
Kristdemokraterna	3,80%	1 mandat
Miljöpartiet	2,44%	1 mandat
Vänsterpartiet	2,36%	1 mandat

KS § 119 **Dnr 2024/000392**

Ny förbundsordning Samordningsförbundet Väst

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om ny förbundsordning för Samordningsförbundet Väst, att gälla från 2024-10-01, eller senast då samtliga medlemmar fattat beslut om ny förbundsordning.

Kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare till förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Väst på sammanträde 2024-06-12.

Sammanfattning

Samordningsförbundet Västs styrelse beslutade vid styrelsemöte 2024-03-22 om reviderad förbundsordning.

Utifrån föreskrift i Finsamlagstiftningen ska varje förbundsmedlem vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter. (10 § första stycket FinsamL).
Samtidigt görs ändring av säteskommun från Tanum till Uddevalla.

Beskrivning av ärendet

Samordningsförbundet Västs styrelse beslutade vid styrelsemöte 2024-03-22 om reviderad förbundsordning som anpassar styrelsens storlek till rådande lagstiftning. Styrelsen beslutade att denna ska gälla från 1 oktober 2024 eller senast då samtliga medlemmar fattat beslut om ny förbundsordning. Samtidigt görs ändring av säteskommun från Tanum till Uddevalla *Styrelseprotokoll 4, 2024-03-22 § 29.*

Utifrån föreskrift i Finsamlagstiftningen ska varje förbundsmedlem vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter. (10 § första stycket FinsamL).

Samordningsförbundet Väst har fram till nu haft ett väl fungerande system där styrelsen har bestått av fyra ledamöter en från varje part. Varje part har dessutom utsett en ersättare, förutom kommunerna som har åtta ersättare, en från varje kommun som inte är ordinarie ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. De 9 kommunerna i Samordningsförbundet Väst har beslutat om ett roterande system med fallande ordning, vilket inneburit byte varje år av vilken kommun som är ordinarie ledamot. Detta har fungerande sedan start av förbundet. Kommunerna har varit nöjda med denna representation och inte uttryckt någon form av vilja till förändring.

Sanna Lundström Gustafsson (S) valdes som kommunens representant av Kommunfullmäktige 2022-12-14 § 198.

Utifrån att förbundet behöver följa gällande lagstiftningen samt att Nationella rådet, som är medlemmarnas representanter på Nationell nivå (Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner) varit särskilt tydliga med att alla förbund ska göra lika och följa lagstiftningen kring styrelsens sammansättning, behöver Samordningsförbundet

Forts. KS § 119

Västs förbundsordning revideras och beslutas om av samtliga medlemmar. Även revisionen har i sin Revisionsberättelse påpekat att förbundet behöver följa lagstiftningen.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

En utökad styrelse från 4 ordinarie och 11 ersättare till 12 ordinarie och 12 ersättare ger en merkostnad för arvodering och förlorad arbetsförtjänst för ledamöter med cirka 160 000 kronor per år (i 2024 års siffror) vilket gör att en ökad del av nuvarande budget för individ- och strukturella insatser behöver användas till overheadkostnader.

Organisation och personal

Ingen påverkan

Hållbar utveckling

Ingen påverkan

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Ny förbundsordning Samordningsförbundet Väst – Administrativ chef 2024-04-09
Förslag till beslut ny förbundsordning Samordningsförbundet Väst
Skrivelse - Inför beslut ny förbundsordning 2024-03-28
Sammanträdesprotokoll 3 - Samordningsförbundet Väst 2024-03-22
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-05-16 § 72

Skickas till

Kommunfullmäktige

KSAU § 72 **Dnr 2024/000392**

Ny förbundsordning Samordningsförbundet Väst

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om ny förbundsordning för Samordningsförbundet Väst, att gälla från 2024-10-01, eller senast då samtliga medlemmar fattat beslut om ny förbundsordning.

Kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare till förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Väst på sammanträdet 2024-06-12.

Sammanfattning

Samordningsförbundet Västs styrelse beslutade vid styrelsemöte 2024-03-22 om reviderad förbundsordning.

Utifrån föreskrift i Finsamlagstiftningen ska varje förbundsmedlem vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter. (10 § första stycket FinsamL).
Samtidigt görs ändring av säteskommun från Tanum till Uddevalla.

Beskrivning av ärendet

Samordningsförbundet Västs styrelse beslutade vid styrelsemöte 2024-03-22 om reviderad förbundsordning som anpassar styrelsens storlek till rådande lagstiftning. Styrelsen beslutade att denna ska gälla från 1 oktober 2024 eller senast då samtliga medlemmar fattat beslut om ny förbundsordning. Samtidigt görs ändring av säteskommun från Tanum till Uddevalla *Styrelseprotokoll 4, 2024-03-22 § 29.*

Utifrån föreskrift i Finsamlagstiftningen ska varje förbundsmedlem vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter. (10 § första stycket FinsamL).

Samordningsförbundet Väst har fram till nu haft ett väl fungerande system där styrelsen har bestått av fyra ledamöter en från varje part. Varje part har dessutom utsett en ersättare, förutom kommunerna som har åtta ersättare, en från varje kommun som inte är ordinarie ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. De 9 kommunerna i Samordningsförbundet Väst har beslutat om ett roterande system med fallande ordning, vilket inneburit byte varje år av vilken kommun som är ordinarie ledamot. Detta har fungerande sedan start av förbundet. Kommunerna har varit nöjda med denna representation och inte uttryckt någon form av vilja till förändring.

Sanna Lundström Gustafsson (S) valdes som kommunens representant av Kommunfullmäktige 2022-12-14 § 198.

Utifrån att förbundet behöver följa gällande lagstiftningen samt att Nationella rådet, som är medlemmarnas representanter på Nationell nivå (Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner) varit särskilt tydliga med att alla förbund ska göra lika och följa lagstiftningen kring styrelsens sammansättning, behöver Samordningsförbundet

Forts. KSAU § 72

Västs förbundsordning revideras och beslutas om av samtliga medlemmar. Även revisionen har i sin Revisionsberättelse påpekat att förbundet behöver följa lagstiftningen.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

En utökad styrelse från 4 ordinarie och 11 ersättare till 12 ordinarie och 12 ersättare ger en merkostnad för arvodering och förlorad arbetsförtjänst för ledamöter med cirka 160 000 kronor per år (i 2024 års siffror) vilket gör att en ökad del av nuvarande budget för individ- och strukturella insatser behöver användas till overheadkostnader.

Organisation och personal

Ingen påverkan

Hållbar utveckling

Ingen påverkan

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Ny förbundsordning Samordningsförbundet Väst – Administrativ chef 2024-04-09
Förslag till beslut ny förbundsordning Samordningsförbundet Väst
Skrivelse - Inför beslut ny förbundsordning 2024-03-28
Sammanträdesprotokoll 3 - Samordningsförbundet Väst 2024-03-22

Skickas till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Datum	Dnr
2024-04-09	KA 2024/000392

Kommunstyrelsens förvaltning
Anna-Lena Höglund
Administrativ chef

Ny förbundsordning Samordningsförbundet Väst

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om ny förbundsordning för Samordningsförbundet Väst, att gälla från 1 oktober 2024, eller senast då samtliga medlemmar fattat beslut om ny förbundsordning.

Kommunfullmäktige väljer Xx (X) till ersättare till förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Väst.

Sammanfattning

Samordningsförbundet Västs styrelse beslutade vid styrelsemöte 2024-03-22 om reviderad förbundsordning.

Utifrån föreskrift i Finsamlagstiftningen ska varje förbundsmedlem vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter. (10 § första stycket FinsamL).
Samtidigt görs ändring av säteskommun från Tanum till Uddevalla.

Beskrivning av ärendet

Samordningsförbundet Västs styrelse beslutade vid styrelsemöte 2024-03-22 om reviderad förbundsordning som anpassar styrelsens storlek till rådande lagstiftning. Styrelsen beslutade att denna ska gälla från 1 oktober 2024 eller senast då samtliga medlemmar fattat beslut om ny förbundsordning. Samtidigt görs ändring av säteskommun från Tanum till Uddevalla *Styrelseprotokoll 4, 2024-03-22 § 29.*

Utifrån föreskrift i Finsamlagstiftningen ska varje förbundsmedlem vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter. (10 § första stycket FinsamL).

Samordningsförbundet Väst har fram till nu haft ett väl fungerande system där styrelsen har bestått av fyra ledamöter en från varje part. Varje part har dessutom utsett en ersättare, förutom kommunerna som har åtta ersättare, en från varje kommun som inte är ordinarie ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. De 9 kommunerna i Samordningsförbundet Väst har beslutat om ett roterande system med fallande ordning, vilket inneburit byte varje år av vilken kommun som är ordinarie ledamot. Detta har

fungerande sedan start av förbundet. Kommunerna har varit nöjda med denna representation och inte uttryckt någon form av vilja till förändring.

Utifrån att förbundet behöver följa gällande lagstiftningen samt att Nationella rådet, som är medlemmarnas representanter på Nationell nivå (Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner) varit särskilt tydliga med att alla förbund ska göra lika och följa lagstiftningen kring styrelsens sammansättning, behöver Samordningsförbundet Västs förbundsordning revideras och beslutas om av samtliga medlemmar. Även revisionen har i sin Revisionsberättelse påpekat att förbundet behöver följa lagstiftningen.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

En utökad styrelse från 4 ordinarie och 11 ersättare till 12 ordinarie och 12 ersättare ger en merkostnad för arvodering och förlorad arbetsförtjänst för ledamöter med ca 160 000 kr/år (i 2024 års siffror) vilket gör att en ökad del av nuvarande budget för individ- och strukturella insatser behöver användas till overheadkostnader.

Organisation och personal

Ingen påverkan

Hållbar utveckling

Ingen påverkan

Beslutsunderlag

Förslag till beslut ny förbundsordning
Styrelsebeslut 2024-03-22
Skrivelse Inför beslut ny förbundsordning 2024-03-28

Beslutet skickas till

Samordningsförbundet Väst
Ekonomichef
Administrativ chef

Anna-Lena Höglund Administrativ chef	Anna Liedholm Kommundirektör

Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst

Samordningsförbundet Väst har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

§ 1 Samordningsförbundets namn
Samordningsförbundets namn är Samordningsförbundet Väst. Organisationsnummer är 222000-2030

§ 2 Samordningsförbundets säte
Samordningsförbundet har sitt säte i Uddevalla kommun.

§ 3 Samordningsförbundets medlemmar
Förbundet har 12 medlemmar som tillsammans utgör fyra parter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun som består av kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla och Västra Götalandsregionen.

§ 4 Samordningsförbundets ändamål
Samordningsförbundets ändamål är att inom kommunernas geografiska område bedriva finansiell samordning enligt FinsamL (2003:1210) mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla och Västra Götalandsregionen.

§ 5 Förbundets organisation
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda och fördela arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

§ 6 Styrelsen
Förbundet ska ledas av en styrelse.
Styrelsen ska bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare. Arbetsförmedlingen utser 1 ledamot och 1 ersättare. Försäkringskassan utser 1 ledamot och 1 ersättare. Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla utser var sin ledamot och ersättare, totalt 9 ledamöter och 9 ersättare. Västra Götalandsregionen utser 1 ledamot och 1 ersättare.

Varje ledamot i styrelsen har en röst, vilket framgår av 4 kap. 24 § kommunallagen (2017:725) (i 19 § FinsamL, hänvisas till detta lagrum). Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Mandattiden är fyra år och räknas från och med den 1 januari efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. Kommunen/regionen kan bara utse ledamöter som sitter i den egna fullmäktigeförsamlingen.

§ 7 Samordningsförbundets uppgifter och beslutanderätt
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Förbundet har till uppgift att:

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna

3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete, och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.

4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas

5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

De insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via Uppföljning Finsam.

Det ingår inte i Samordningsförbundets uppdrag att besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda. Förbundet får därför inte heller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning. och inte heller i övrigt bedriva eller upphandla rehabiliteringsinsatser.

Vidare får förbundet inte tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda.

§ 8 Medlemmarnas initiativrätt

En styrelsemedlem och tjänstgörande ersättare har rätt att väcka ärenden i förbundsstyrelsen. Revisorerna i förbundet får väcka ärenden i styrelsen som rör granskningen av verksamheten i samordningsförbundet.

§ 9 Samråd

Styrelsen ska hålla medlemsrepresentanterna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från medlemsrepresentanterna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Samordningsförbundet ska samråda med medlemsrepresentanterna innan beslut om budget fattas.

Varje medlem ska utse en representant i samrådet. Denna representant ska inte vara samma som styrelseledamot eller ersättare. Samordningsförbundet har en skyldighet att kalla utsedda medlemsrepresentanter till minst ett medlemssamråd per år.

§ 10 Kungörelser

Förbundets kungörelser, och andra tillkännagivanden ska anslås på Samordningsförbundets officiella hemsida samt på kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla och på Västra Götalandsregionens anslagstavlor.

§ 11 Medlemmarnas tillgångar och skulder samt fördelningen av kostnader/parternas bidrag av medel

Varje medlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad medlemmen ska tillskjuta som medlemsbidrag för att täcka förbundets kostnader. Om samordningsförbundet saknar tillgångar för att betala en skuld ska medlemmarna skjuta till så stor del av

bristen som svarar mot den andel som medlemmen ska bidra med enligt 5 § FinsamL (22 § FinsamL). Detta gäller även under uppsägningstid om en medlem begär utträde enligt § 15 i denna förbundsordning. Medlemmarnas ekonomiska bidrag till verksamheten ska fördelas på följande sätt:

* Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen (dvs statens del och staten är här Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen)

* Västra Götalandsregionen, med en fjärdedel

* Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla tillsammans, med en fjärdedel.

Kommunernas fördelning sker utifrån kommunens befolkningsunderlag i ålder 16-65 år den 1 november det år som val ägt rum.

§ 12 Styrning, insyn och skuldsättning

Förbundsstyrelsen ska varje år, tre månader efter räkenskapsårets utgång, upprätta årsredovisning för verksamheten och ekonomin, som skickas till medlemmarna.

Förbundet får inte ingå borgen.

Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.

Om samordningsförbundet saknar tillgångar för att betala en skuld ska en medlem skjuta till så stor del av bristen som svarar mot den andel som medlemmen ska bidra med (5 § FinsamL).

§ 13 Budget

Förbundsstyrelsen ska fastställa samordningsförbundets budget för det kommande året senast den 30 november. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med medlemsrepresentanterna om budgetförslaget. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, varvid budgetåret ska vara periodens första år.

§ 14 Revisorer

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Medlemmarna kan utse gemensamma revisorer.

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan 1 gemensam revisor. Kommunerna och regionen utser gemensamt 1 revisor.

Mandattiden för den förtroendevalda revisorn är fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i kommun och region har ägt rum. Mandattid för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL.

§ 15 Utträde

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 3 år.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska bestämmas i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet, om inte annan avtalas mellan medlemmarna. Vid en förbundsmedlems utträde ska förbundet träda i likvidation enligt förbundsordningens § 16 och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt förbundsordningens § 11. Om det efter utträde finns minst en kommun och minst en region kvar, och de statliga medlemmarna kvarstår, får de kvarvarande medlemmarna besluta om att fortsätta förbundets verksamhet. Ett sådant beslut måste fattas innan uppsägningstiden för den utträdande medlemmen har löpt ut.

§ 16 Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 15 § är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Detsamma ska ske om inte förbundet uppfyller det grundläggande kravet om antal medlemmar efter att en medlem utträtt ur förbundet (3 § andra meningen FinsamL). Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Kvarvarande tillgångar ska därefter fördelas mellan medlemmarna enligt principerna i § 11 i denna förbundsordning. När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen avger en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av behållna tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Vad gäller förbundets arkiv ska den kommuns arkivmyndighet som ansvarar för tillsynen (enligt 20 § FinsamL 2003:1210) kontaktas för diskussion om var det upplösta förbundets arkiv ska förvaras. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits samtliga medlemmar.

§ 17 Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras i allmän domstol i Sverige.

§ 18 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer

Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa de bestämmelser som gäller för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen. Utöver ev mötesarvode utgår ett fast arvode till ordförande och vice ordförande i förbundet. Detta fasta arvode beräknas för ordförande med 4% och för viceordförande 3 % av fast grundarvode för heltidsarvoderat regionråd. Arvodet justeras årligen enligt de bestämmelser som gäller för förtroendevalda inom Västra Götalandsregionen. Ersättningar och arvoden betalas av samordningsförbundet. Om sakkunnigt biträde anlitas av revisorer betalas arvodet av förbundet.

§ 19 Arkivtillsyn

Arkivmyndigheten i Uddevalla kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

§ 20 Ändringar i förbundsordningen

Ändringar i förbundsordningen ska fastställas genom likalydande beslut av förbundets samtliga medlemmar.

§ 21 Förbundets bildande

Förbundet bildades den 1 januari 2015 och utvidgades med Melleruds kommun den 1 januari 2022.

Samordningsförbundet Väst
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

TILL KOMMUN/REGION
GÄLLANDE BESLUT:
Ny förbundsordning för Samordningsförbundet Väst

Beslut

Beslut om ny förbundsordning för Samordningsförbundet Väst. Förbundsordningen ska gälla från 1 oktober 2024 eller senast då samtliga medlemmar fattat beslut om ny förbundsordning. Val av ersättare till förbundsstyrelsen behöver samtidigt göras.

Förslag till beslut

Att av styrelsen för Samordningsförbundet Väst beslutat förslag till ny förbundsordning antas och beslutas av _KOMMUNNAMN…../VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN…..att gälla från 1 oktober 2024 eller senast då samtliga medlemmar fattat beslut om ny förbundsordning.

Beslut fattas om att utse ersättare till förbundsstyrelsen så denne kan tillträda 1 oktober 2024 eller senast då samtliga medlemmar fattat beslut om ny förbundsordning.

Sammanfattning av ärende

Samordningsförbundet Västs styrelse beslutade vid styrelsemöte 2024-03-22 om reviderad förbundsordning som anpassar styrelsens storlek till rådande lagstiftning. Styrelsen beslutade att denna ska gälla från 1 oktober 2024 eller senast då samtliga medlemmar fattat beslut om ny förbundsordning. Samtidigt görs ändring av säteskommun från Tanum till Uddevalla
Styrelseprotokoll 4, 2024-03-22 § 29

Utifrån föreskrift i Finsamlagstiftningen ska varje förbundsmedlem vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter. (10 § första stycket FinsamL).

Samordningsförbundet Väst har fram till nu haft ett väl fungerande system där styrelsen har bestått av fyra ledamöter en från varje part. Varje part har dessutom utsett en ersättare, förutom kommunerna som har åtta ersättare, en från varje kommun som inte är ordinarie ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

De 9 kommunerna i Samordningsförbundet Väst har beslutat om ett roterande system med fallande ordning, vilket inneburit byte varje år av vilken kommun som är ordinarie ledamot. Detta har fungerande sedan start av förbundet. Kommunerna har varit nöjda med denna representation och inte uttryckt någon form av vilja till förändring.

De administrativa kostnaderna för arvoden och förlorad arbetsförtjänst har därmed också kunnat hållas nere utifrån att antalet ledamöter vid styrelsemöten har varit begränsade.

Medlemmarnas medlems-/ägarrepresentanter har deltagit i samrådsmöten utifrån det antal kommuner som finns representerade i förbundet tillsammans med representant från Arbetsförmedling, Försäkringskassa samt Västra Götalandsregionen.

Utifrån att förbundet behöver följa gällande lagstiftningen samt att Nationella rådet[1], som är medlemmarnas representanter på Nationell nivå (Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner) varit särskilt tydliga med att alla förbund ska göra lika och följa lagstiftningen kring styrelsens sammansättning, behöver Samordningsförbundet Västs förbundsordning revideras och beslutas om av samtliga medlemmar. Även revisionen har i sin Revisionsberättelse påpekat att förbundet behöver följa lagstiftningen.

Förslaget är också att en administrativ ändring av säteskommun görs samtidigt som revidering av förbundsordningen. Alla förbund har en säteskommun. Sätet måste vara bestämt för att man ska kunna avgöra vad som är rätt forum vid tvister. Samma gäller för avgörande av vilken förvaltningsrätt som är behörig första instans i mål om laglighetsprövning (prop. 2002/03:132 s 110). I nuvarande förbundsordning är Tanum säteskommun för förbundet. I dagsläget har förbundet stöd i bidragande av Förbundschefs anställning, arkivering av handlingar samt stöd med ekonomi-, dataskydd- samt annat administrativt stöd av Uddevalla kommun. Byte av säteskommun är förankrat med representanter från Tanums kommun samt Uddevalla kommun. Ingen av kommunerna har något att erinra mot byte av säteskommun.

Beslut om ökad representation innebär att samtliga kommuner behöver utse en ordinarie och en ersättare. I dagsläget finns redan ordinarie ledamöter utsedda, vilket gör att samtliga kommuner behöver utse en ersättare.

Mål
Att följa Finsamlagstiftningen samt att flytta säteskommun till Uddevalla.

Ekonomiska förutsättningar och resultat av beslutet
En utökad styrelse från 4 ordinarie och 11 ersättare till 12 ordinarie och 12 ersättare ger en merkostnad för arvodering och förlorad arbetsförtjänst för ledamöter med ca 160 000 kr/år (i 2024 års siffror) vilket gör att en ökad del av nuvarande budget för individ- och strukturella insatser behöver användas till overheadkostnader.

Jämställda beslut

[1] Nationella rådet - Finsam

1. Har beslutet föregåtts av arbete med frågor utifrån ett jämställdhetsperspektiv vid en insats, vänder sig insatsen lika mycket till kvinnor/män, flickor/pojkar?)
I Samordningsförbundet arbete ingår jämställdhet som ett horisontellt kriterium. Jämställdhetsperspektivet genomsyrar all verksamhet som förbundet genomför.
2. Kan beslutet få diskriminerande konsekvenser på lång- eller kort sikt. *Nej*
3. Kommer statistik som rör beslutet vara uppdelat på kön? *Inte aktuellt*
3. Gynnar beslutet en viss grupp, finns det i så fall adekvata skäl till detta? *Nej*
4. Tas själva beslutet i styrelsen av både män och kvinnor? *Ja*

Uddevalla 28 mars 2024

Anders Paulsson Kihlstrand
ordförande Samordningsförbundet Väst gm

Catarina Örtengren
Förbundschef

BILAGA:
1. Förslag till ny Förbundsordning att gälla från 1oktober 2024 eller senast då samtliga medlemmar fattat beslut om ny förbundsordning
2. Styrelseprotokoll gällande fattat beslut

Samordningsförbundet Väst 222000–2030

Sammanträdesprotokoll nr 3 – 2024

Datum: 2024-03-22
Tid: 09.00-12.00
Plats: Uddevalla Kommunhus

§ 22- 37

Beslutande:	Anders Paulsson- Kihlstrand	Arbetsförmedlingen
	Joakim Sjöling	VG-regionen
	Besnik Obërtinca	Strömstads kommun
	Linda Biltmark	Försäkringskassan
Närvarande ersättare:	Ricard Söderberg	Lysekils kommun
	Sanna Lundström	Sotenäs kommun
	Roger Wallentin	Tanums kommun
	Martina Laurell	Försäkringskassan
	Kenneth Carlsson	Färgelanda kommun från § 31
	David Sahlsten	Uddevalla kommun
	Fredrik Olsson	VG-regionen
Övriga deltagare:	Catarina Örtengren	Förbundschef Sof Väst
	Maria Hassing Karlander	Verksamhetsutvecklare Sof Väst
	Anette Tidlund	Projektledare Gränsgångare § 31
	Heiti Ernits	Följeforskare Gränsgångare § 31

Tid och plats för justering: 2024-03-28, justeras digitalt

Sekreterare: .....
Catarina Örtengren

Ordförande: .....
Anders Paulsson-Kihlstrand

Justerare: .....
Besnik Obertinca

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.
Protokollet finns också på www.sofvast.se

Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030
Protokollet är anslaget under tiden: 2024-04-02—2024-04-22
Förvaringsplats för protokollet: Hos förbundschef Catarina Örtengren, tele: 0522 – 69 5133

Underskrift: .....

Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden

§ 22 **Mötes öppnande**

Ordförande Anders Paulsson Kihlstrand hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Hälsar speciellt välkommen till ny styrelserepresentant från Försäkringskassan, Martina Laurell som är ersättare.

§ 23 **Fastställande av dagordning**

Mötet fastställer dagordningen.

§ 24 **Val av justerare**

Förslag till beslut: *Att välja Besnik Obertinca till justerare.*
Beslut: *Styrelsen beslutar välja Besnik Obertinca jämte ordförande att justera protokollet*

§ 25 **Föregående mötesprotokoll**

Förslag till beslut*: Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna*
Beslut: *Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna*

§ 26 **Årsredovisning 2023 med revisionsberättelse**

Förbundschefen presenterar sammanfattning av årsredovisningen. Bildspelet biläggs mötesprotokollet. Revisionsberättelsen innehåller rekommendationer om att antalet ledamöter ska vara 12 ordinarie och 12 ersättare, att förbundet ska arbeta med att få ner det egna kapitalet till rekommenderade 2,2 miljoner och att fatta beslut om finansiella mål för 2024. Förbundet har redan lagt minusbudgetar för 2024, 2025 och 2026 för att få ner det egna kapitalet. Revisorerna har godkänt Årsredovisningen och rekommendationen är att styrelsen får ansvarsfrihet.
Förslag till beslut*: Att godkänna årsredovisningen för 2023*.
Beslut*: Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2023*

§ 27 **Ekonomisk uppföljning januari – februari 2024**

Förbundschefen informerar om ekonomisk uppföljning för januari – februari 2024.
En rehabvägledare har slutat och ersättare söks. Gränsgångarprojektet hade prognostiserat med 400´kr för december. Pga semestrar etc erhölls 330´ vilket gör att vi har ett underskott redovisat vid ingången av 2024. Ränteintäkter har erhållits med 125´ och finns inte med i budget för 2024.
En budgetrevidering kommer att göras till nästa styrelsemöte då vi redan nu kan se vissa avvikelser och risk för överskott vid årets slut.
Internkontrollplanen håller på att uppdateras.
Styrelsen tackar för informationen.

§ 28 **Ägande av insatsen Samverkansteam** Utifrån beslut vid föregående styrelsemöte har kontakt tagits med Uddevalla kommun om att vara ”ägare” till insatsen Samverkansteam. Uddevalla kommun har ställt sig positiva och frågan kommer att hanteras enligt kommunens ordinarie beslutsgång. Chef för AME och förbundschef arbetar med att ta fram ett underlag och förslag till avtal.
Styrelsen tackar för informationen.

§ 29 **Förbundsordning**

Förslag till förbundsordning är framtagen och har bearbetats vid de senaste två styrelsemötena.
Det föreslås att den ska gälla från 1 okt.
Förslag till beslut: *Att godkänna förslag till förbundsordning och skicka ut för beslut hos samtliga medlemmar och att den ska gälla från 1 okt 2024.*
Beslut*: Styrelsen beslutar godkänna förbundsordningen och att den skickas ut till samtliga medlemmar för beslut och att den ska gälla från 1 okt.*

§ 30 Utvecklingsplan

Förbundschefen redovisar utkast till utvecklingsplan. För att få förankrad och hållbar utveckling behöver förbundet bestämma sin vision och vilken riktning man vill ha. Utifrån analys efter förbundets dag är nästa steg att genomföra en visionsdag vilken föreslås till den 17 maj. På visionsdagen ska styrelse och beredningsgrupp tillsammans ta fram en vision som ska ge tydlighet i vart vi vill vara när utvecklingen är genomförd. Den 16 maj är den nationella finsamkonferensen som i år är digital och presidiet har som förslag att delta i den gemensamt och ev genomföra styrelsemöte samma dag för att sedan övernatta och genomföra visionsdagen den 17 maj. Förbundschefen har även kontaktat en processledare för att höra om möjligheten till att leda visionsdagen. Förbundets dag där även inlånad personal finns med flyttas i stället till 30 augusti.

Förslag till beslut: *Styrelsen beslutar att styrelse och beredningsgrupp gemensamt deltar i Finsamkonferensen den 16/5, genomför en övernattning samt har visionsdag den 17 maj. Förbundschefen får i uppdrag att planera och genomföra dagen med erforderligt stöd. Förbundets dag flyttas till 30 augusti.*

Beslut: *Styrelsen beslutar att styrelse och beredningsgrupp gemensamt deltar i finsamkonferensen den 16/5, genomför en övernattning samt har visionsdag den 17 maj. Förbundschefen får i uppdrag att planera och genomföra dagen med erforderligt stöd. Förbundets dag flyttas till 30 augusti.*

§ 31 Aktuell lägesrapport i insatserna

- Samverkansteamet

Verksamhetsutvecklaren redovisar läget i insatsen samverkansteamet fram till nu. Det är fortfarande ett högt tryck på ansökningar/remisser om stöd i samverkan. 54 nya remisser har inkommit t o m den 13 mars, 41% av dessa kommer från Försäkringskassan.
Förbundet söker en rehabvägledare till teamet.
Styrelsen tackar för informationen

- Gränsgångarprojektet

Projektledare Anette Tidlund presenterar sig själv och det arbete som pågår i projektet. Sof Väst deltar i projektet som f n har 129 aktiva deltagare. Projektet finansierar 0,5 AME konsulent i alla förbundets kommuner vilka samverkar med samverkansteamet, Rehabvägledare, arbetsterapeut och utredare. Syftet är att utveckla och erbjuda ett individnära stöd för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och att stärka den lokala samverkan. Bildspel bifogas.
Styrelsen tackar för informationen

§ 32 Följeforskare Gränsgångarprojektet, Heiti Ernitz

Heiti Ernitz presenterar sitt arbete som följeforskare i projektet Gränsgångare. Han ska studera Gränsgångarens förutsättningar, möjligheter och utmaningar i det organisatoriska mellanrummet**.** Bildspel bifogas.
Styrelsen tackar för informationen

§ 33 NNS

17-18 april genomförs NNS årsmöte samt konferens för politisk påverkansarbete. Förbundschefen, ordförande samt vice ordförande deltar. Gränsgångarprojektet kommer att presenteras och information kommer finnas i den tillhörande utställningsarenan där också förbundschef representerar.

§ 34 NNS projekt stoppa våldet.

En rapport har tagits fram av resultaten hittills i NNS projekt ”Stoppa Våldet” där förbundet deltar. Rapporten bifogas protokollet. Förbundet har även tagit fram statistik för de i insatserna som svarat under 2023. Rutiner finns för omhändertagande av svaren.
Viktigt att ställa frågan, kan vara rotorsak till det långvariga utanförskapet
Styrelsen tackar för informationen.

§ 35 **Indikatorer 2023**
Statistik för svaren är sammanställda för förbundet. Rapport bifogas protokollet.
Resultaten kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Styrelsen tackar för informationen.

§ 36 **Kommande möten**.

16 maj	Finsamkonferensen
17 maj	Visionsdag styrelse och beredningsgrupp
30 augusti	Förbundets dag + styrelsemöte
27 september	Styrelsemöte
29 november	Styrelsemöte – beslut VP och Budget 2025

§ 37 **Mötet avslutas**
Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet

Bilagor:
Årsredovisning 2023
Gränsgångarprojektet redovisning 240322
Följeforskare Heiti Ernitz redovisning av resultat fram till 240322

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: ANDERS PAULSSON KIHLSTRAND
Datum: 2024-03-27 10:15
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
738812F71CC74494AE8852D0FD084E891D7558F310ACE59E21FCD7CA3A8E2851

Namn: BESNIK OBËRTINCA
Datum: 2024-03-27 10:07
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
738812F71CC74494AE8852D0FD084E891D7558F310ACE59E21FCD7CA3A8E2851

Namn: Catarina Örtengren
Datum: 2024-03-27 11:01
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
738812F71CC74494AE8852D0FD084E891D7558F310ACE59E21FCD7CA3A8E2851

KS § 148 **Dnr 2020/000948**

Antagande av översiktsplan 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner granskningsredogörelsen daterad juni 2024 med att följande ändring; Mening i rutan *Tätortskartor – Utredningsområde för samhällsutveckling, Bostäder* på sidan 17 i handlingen *Bilaga – Objektsbeskrivningar Reviderad antagandehandling - Koncept 240412* ändras från; *Om utvecklingen i kommunen sker enligt scenario Normal tillväxt (befolkningen inom kommunen förväntas vara mellan 9000-1000 invånare fram till år 2032) bedöms att det inte finns behov av att utveckla området* till *Om utvecklingen i kommunen sker enligt scenario Normal tillväxt bedöms att det inte finns behov av att utveckla området under nuvarande mandatperiod.*

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Översiktsplan 2022 daterad juni 2024 samt att processen med en revidering av Översiktsplan startas upp under 2024 med ambitionen att den antas vintern 2025.

Reservation

Mikael Sternemar (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Se bilaga.

Sammanfattning

Ett förslag till ny översiktsplan, ÖP 2022, för Sotenäs kommun har tagits fram under ledning av en politisk styrgrupp. Förslaget anger den långsiktiga användningen av mark- och vattenområden med utgångspunkt från bland annat kommunens vision om den framtida utvecklingen av kommunen.

Förslaget till översiktsplan 2022 sändes ut för samråd sommaren 2021 och granskning sommaren 2022. Inkomna yttranden har sammanställts i särskilda redogörelser och besvarats tillsammans med en beskrivning om hantering av synpunkterna. Baserat på yttranden och förslag på fortsatt inriktning har en antagandehandling till översiktsplan 2022 tagits fram.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-14 att anta översiktsplanen (2022-12-14 § 172). Beslutet överklagades och Förvaltningsrätten beslutade 2023-10-18, mål nr 14472-22, att upphäva Kommunfullmäktiges beslut om att anta översiktsplan 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ett nytt antagande med uppdraget att huvudscenariot med en hög befolkningstillväxt skall ersättas med det så kallade "normala scenariot" (2023-12-06 § 170).

Bakgrund

Kommunens gällande översiktsplan ÖP 2010 är i behov av revidering. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att ÖP 2010 är inaktuell och att arbete med ny översiktsplan ska påbörjas.

För att få en tydlig politisk styrning beslutade Kommunstyrelsen 2020-02-26 att tillsätta en politisk styrgrupp för ÖP-arbetet bestående av tio ledamöter.

Forts. KS § 148

Den politiska styrgruppen, arbetsgrupp och utökad arbetsgrupp startade arbetet 2020 med att formulera en utvecklingsstrategi för översiktsplanen; Unikt landskap – unika orter. Strategin togs fram med utgångspunkt från tidigare översiktsplan, och följdes sedan av mer detaljerade strategier gällande bebyggelseutvecklingen i kommunens olika unika orter och landskap. Därefter formades mark och vattenanvändningskartan och skickades ut för samråd.
Översiktsplan 2022 har varit ute på samråd sommaren 2021 och därefter granskning sommaren 2022. Översiktsplanen presenterades i digital form och har engagerat många människor, myndigheter och föreningar. Yttrandena sammanställs i redogörelser där kommunen besvarar yttrandena och beskriver fortsatt arbete utifrån inkomna synpunkter.

Under granskningen inkom 191 yttranden samt flera namnlistor som har sammanställts i en granskningsutlåtande. En del yttranden har lett till fortsatt arbete, utredning och revidering av planhandlingarna så som:

- Förändringar i strategi avseende termen "Kuststad" som nu ersatts med "samlad huvudort".
- Huvudscenariot med hög befolkningstillväxt har ersatts med det så kallade "normala scenariot".
- Det stora verksamhetsområdet Hogenäs Norra VU3 har omkategoriserats till utredningsområde på längre sikt och kommer i stället att hanteras och tas ställning till i nästa omgång av översiktsplan.
- Utvecklingsområdet Långeviksbergen B14 har också omkategoriserats till utredningsområde för samhällsutveckling på längre sikt och kommer i stället att hanteras och tas ställning till i nästa omgång av översiktsplan.
- Utvecklingsområde - B7 Öster om Kungshamnsvallen har objektsbeskrivningen reviderats till en mer flexibel beskrivning gällande utformning samt att områdets volymer ska studeras i framtida detaljplanarbete.
- Utvecklingsområde - B8 Sandbogen har objektbeskrivningen ändrats från bostäder till centrumområde.
- Utvecklingsområde - V1 Bovallsdörren har områdets utbredning reviderats.
- Utvecklingsområde - B36 Mellanbergen (Smögen) har tagits bort.
- Utvecklingsområde - H7 Svineviken (Hovenäset) har tagits bort.
- Förslag till reviderat kulturmiljöunderlag ut ur handlingen.
- Förtydligande gällande påverkan av högre bebyggelse på riksintresse enligt MB 4 kap.
- En rad förtydligande så som gällande MKN, skyfallshantering och stigande vatten.
- En särskild sammanställning enligt miljöbalken har lagts till.
- Bostadsförsörjningsprogrammet har reviderats och förtydligas.

Efter revideringar har ett förslag till nya antagandehandlingar arbetats fram och föreslås att antas av Kommunfullmäktige.

Fortsättning av strategisk planering

Översiktsplanen syftar till att beskriva viljeriktningen för hur mark och vatten ska användas. Översiktsplanen är en grundläggande förutsättning för politiska beslut och utveckling av kommunen och används av bland annat tjänstepersoner, myndigheter och bolags dagliga arbete. Aktualiteten av

Forts. KS § 148

översiktsplanen följs upp i en planeringsstrategi vid varje mandatperiod. Översiksplanarbete är därmed ett ständigt pågående arbete.

Efter antagande av översiktsplanen följer arbete i form av att genomföra och följa upp planen. Dokument kopplade till översiktsplanen så som visionsarbete, näringslivsstrategi, bostadsförsörjningsprogram och VA-plan/vattentjänstplan är återkommande strategiskt arbete som kommer behandlas vid behov eller vid varje mandatperiod.

I arbetet med översiktsplan 2022 har behov av flera andra strategiska dokument identifierats som kommer arbetas in i budgetprocessen så som:

- Naturvårdsplan
- Klimatanpassningsplan
- Kulturmiljöprogram
- Handlingsplan för hantering av äldre detaljplaner
- Mobilitetsåtgärder

Ekonomi

Översiktsplanen utgår från ett övergripande mål om att invånarantalet ska öka långsiktigt i en lagom takt i Sotenäs kommun genom bland annat fler arbetstillfällen och ett bostadsbyggande som i större utsträckning attraherar åretruntboende. Genom fler invånare ökar skatteunderlaget och ger ett effektivare nyttjande av den kommunala servicen som erbjuds.

Regelverk

Skyldigheten enligt plan- och bygglagen om att ha en aktuell ÖP uppfylls.

Den kommunövergripande översiktsplanen får konsekvenser för befintliga fördjupade översiktsplaner. Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden och Blå ÖP kommer att fortsätta gälla vid sidan av ÖP 2022. Den fördjupade översiktsplanen för Kungshamn är inaktuell och en detaljerad markanvändning för tätorterna har inarbetats i ÖP 2022.

Organisation och personal

Genom en antagen och aktuell ÖP får organisationen ett bättre underlag för olika typer av beslut och handläggningen effektiviseras och underlättas. Tillsammans med översiktsplanen arbetas flera övergripande dokument fram som syftar till att styra utvecklingen för Sotenäs kommun på ett hållbart sätt.

Hållbar utveckling

Alla invånare, fritidsboende, näringsidkare, föreningar etcetera ges tillfälle att lämna synpunkter på den långsiktiga utvecklingen av Sotenäs kommun. En ny ÖP ger en större tydlighet och transparens för alla intresserade kring den tänkta framtida utvecklingsinriktningen.

Barnperspektivet beaktas i all fysisk planering och har arbetats med en särskild dialog för detta arbete.

Forts. KS § 148

Översiktsplanens breda perspektiv på samhällsutvecklingen inbegriper jämställdhetsperspektivet utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv.

Tidigare beslut

KF 2018-09-27 § 93, Aktualitetsprövning av översiktsplan antagen 2010
KS 2020-02-26 § 33, Tillsättande av politisk styrgrupp för ÖP
KS 2021-06-02 §102 Beslutar att samråda om förslag till Översiktsplan 2022
KS 2022-06-01 §118 Beslutar att godkänna samrådsredogörelse samt att ställa ut Översiktsplan 2022 för granskning
KS 2022-11-30 § 196, Beslutar att godkänna granskningsredogörelse
KF 2022-12-14 § 172, Beslutar att anta översiktsplan 2022
Förvaltningsrätten 2023-10-18, Mål nr 14472-22, upphäver kommunens antagandebeslut
KSAU 2023-12-06 § 170 Beslutar att återremittera ett nytt antagande

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Översiktsplan - Plan- och byggchef 2024-04-26
Översiktsplanen och samtliga handlingar finns på hemsidan via nedan länk:
Översiktsplan 2022 - Sotenäs kommun (sotenas.se)
Översiktsplan 2024-05-00
Bilaga objektsbeskrivningar 2024-05-00
Granskningsutlåtande 2024-05-00
Särskild handling enligt miljöbalken 2024-05-00
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-05-16 § 66

Yrkande

Eva Abrahamsson (M) och Mattias Larsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag, att Kommunfullmäktige antar Översiktsplan 2022 daterad juni 2024 samt att processen med en revidering av Översiktsplan startas upp under 2024 med ambitionen att anta densamma vintern 2025.
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Eva Abrahamssons (M) förslag och föreslår följande ändringsförslag;

1. att begreppet samlad huvudort ersätts av att Kungshamn benämns stor kustort och Väjern, Hovenäset och Smögen kustorter.
2. att områden med byggnation för femvåningshus inte släpps fram i det öppna landskapet. Tre våningar räcker bra.
3. att det skall stå i dokumentet att plansprängning skall minimeras vid byggnation och att all byggnation skall ske med naturen och inte emot.
4. att området Seaport skall ligga kvar som ett industriområde.
5. att delar av Kleven och Holmen kvarstår som riksintresse för kulturområde i planen. Dessa områden pekades ut av Riksantikvarieämbetet och skall kvarstå tills de gör en annan bedömning.
6. Att områden för landförvaring av båtar pekas ut i alla samhällen alternativt på en plats exempelvis Hogenäs.
7. Att området för vindkraft tas bort ur ÖP.

Forts. KS § 148

Propositionsordning 1

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) ändringsförslag att begreppet samlad huvudort ersätts av att Kungshamn benämns stor kustort och Väjern, Hovenäset och Smögen kustorter och finner att Kommunstyrelsen avslår detta.

Omröstning

Omröstning begärs.

Omröstningsproposition

Ordförande fastställer följande omröstningsproposition, den som vill avslå förslaget röstar JA, den som vill bifalla förslaget röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 12 JA-röster och 1 NEJ-röst.
Se omröstningsbilaga.

Propositionsordning 2

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) ändringsförslag att områden med byggnation för femvåningshus inte släpps fram i det öppna landskapet och finner att Kommunstyrelsen avslår detta.

Propositionsordning 3

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) ändringsförslag att det skall stå i dokumentet att plansprängning skall minimeras vid byggnation och att all byggnation skall ske med naturen och inte emot, och finner att Kommunstyrelsen avslår detta.

Propositionsordning 4

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) ändringsförslag att området Seaport skall ligga kvar som ett industriområde, och finner att Kommunstyrelsen avslår detta.

Propositionsordning 5

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) ändringsförslag att delar av Kleven och Holmen kvarstår som riksintresse för kulturområde i planen. Dessa områden pekades ut av Riksantikvarieämbetet och skall kvarstå tills de gör en annan bedömning, och finner att Kommunstyrelsen avslår detta.

Propositionsordning 6

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) ändringsförslag att områden för landförvaring av båtar pekas ut i alla samhällen alternativt på en plats exempelvis Hogenäs, och finner att Kommunstyrelsen avslår detta.

Propositionsordning 7

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) ändringsförslag att området för vindkraft tas bort ur ÖP, och finner att Kommunstyrelsen avslår detta.

Forts. KS § 148

Skickas till

Kommunfullmäktige

Forts. KS § 148 **Omröstningsbilaga**

Namn, ledamöter	Parti	Ja	Nej	Avstår
Jan-Olof Larsson	S	X		
Ann-Sofie Svensson	S	X		
Mattias Larsson	S	X		
Eva Abrahamsson	M	X		
Helene Stranne	M	X		
Robert Yngve	KD	X		
Dan Christiansson	M	X		
Mikael Sternemar	L		X	
Pär Eriksson	C	X		
Mikael Andersson	DemR	X		
Torbjörn Lundh	DemR	X		
Sebastian Andersson	SD	X		
Therése Mancini, ordförande	S	X		
Summa (13)		**12**	**1**	

Forts. KS § 148 Reservation

Mikael Sternemar (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet, enligt följande;

Reservation mot Kommunstyrelsen beslut om Översiktsplanen

När den nya Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige i december så talade jag om att Liberalernas och mina yrkanden hanterades på ett felaktigt sätt. I ställer för att hantera varje yrkande för sig så klumpades mina yrkanden ihop till ett yrkande. Detta beslut kom att överklagas och Liberalerna och jag fick rätt om den felaktiga propositionsordningen, i Förvaltningsrätten. Beslutet var alltså lagvidrigt.

Efter detta har Översiktsplanen justerats av konsulter och tjänstemän och det har skett en politisk överenskommelse om att inte komma med NYA yrkanden.
Vilket vi i Liberalerna ställer upp på. Dock ser vi inte våra yrkanden som nya utan de ställdes redan 2022.
Att man bara slentrianmässigt röstar ner våra yrkande utan att pröva innehållet i dem på det sätt som vi ville, 2022, tycker vi inte är särskilt demokratiskt.

KSAU § 67 **Dnr 2020/000948**

Antagande av översiktsplan 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner granskningsredogörelsen daterad juni 2024 med att följande ändring; Mening i rutan *Tätortskartor – Utredningsområde för samhällsutveckling, Bostäder* på sidan 17 i handlingen *Bilaga – Objektsbeskrivningar Reviderad antagandehandling - Koncept 240412* ändras från; *Om utvecklingen i kommunen sker enligt scenario Normal tillväxt (befolkningen inom kommunen förväntas vara mellan 9000-1000 invånare fram till år 2032) bedöms att det inte finns behov av att utveckla området* till *Om utvecklingen i kommunen sker enligt scenario Normal tillväxt bedöms att det inte finns behov av att utveckla området under nuvarande mandatperiod.*

Kommunfullmäktige antar Översiktsplan 2022 daterad juni 2024 samt att processen med en ny Översiktsplan startas upp maj 2024 med ambitionen att anta densamma vintern 2025.

Sammanfattning

Ett förslag till ny översiktsplan, ÖP 2022, för Sotenäs kommun har tagits fram under ledning av en politisk styrgrupp. Förslaget anger den långsiktiga användningen av mark- och vattenområden med utgångspunkt från bland annat kommunens vision om den framtida utvecklingen av kommunen.

Förslaget till översiktsplan 2022 sändes ut för samråd sommaren 2021 och granskning sommaren 2022. Inkomna yttranden har sammanställts i särskilda redogörelser och besvarats tillsammans med en beskrivning om hantering av synpunkterna. Baserat på yttranden och förslag på fortsatt inriktning har en antagandehandling till översiktsplan 2022 tagits fram.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-14 att anta översiktsplanen (2022-12-14 § 172). Beslutet överklagades och Förvaltningsrätten beslutade 2023-10-18, mål nr 14472-22, att upphäva Kommunfullmäktiges beslut om att anta översiktsplan 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ett nytt antagande med uppdraget att huvudscenariot med en hög befolkningstillväxt skall ersättas med det så kallade "normala scenariot" (2023-12-06 § 170).

Bakgrund

Kommunens gällande översiktsplan ÖP 2010 är i behov av revidering. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att ÖP 2010 är inaktuell och att arbete med ny översiktsplan ska påbörjas.

För att få en tydlig politisk styrning beslutade Kommunstyrelsen 2020-02-26 att tillsätta en politisk styrgrupp för ÖP-arbetet bestående av tio ledamöter.

Den politiska styrgruppen, arbetsgrupp och utökad arbetsgrupp startade arbetet 2020 med att formulera en utvecklingsstrategi för översiktsplanen; Unikt landskap – unika orter. Strategin togs fram med utgångspunkt från tidigare översiktsplan, och följdes sedan av mer detaljerade strategier gällande bebyggelseutvecklingen i kommunens olika unika orter och landskap. Därefter formades mark och vattenanvändningskartan och skickades ut för samråd.

Forts. KSAU § 66

Översiktsplan 2022 har varit ute på samråd sommaren 2021 och därefter granskning sommaren 2022. Översiktsplanen presenterades i digital form och har engagerat många människor, myndigheter och föreningar. Yttrandena sammanställs i redogörelser där kommunen besvarar yttrandena och beskriver fortsatt arbete utifrån inkomna synpunkter.

Under granskningen inkom 191 yttranden samt flera namnlistor som har sammanställts i en granskningsutlåtande. En del yttranden har lett till fortsatt arbete, utredning och revidering av planhandlingarna så som:

- Förändringar i strategi avseende termen "Kuststad" som nu ersatts med "samlad huvudort".
- Huvudscenariot med hög befolkningstillväxt har ersatts med det så kallade "normala scenariot".
- Det stora verksamhetsområdet Hogenäs Norra VU3 har omkategoriserats till utredningsområde på längre sikt och kommer i stället att hanteras och tas ställning till i nästa omgång av översiktsplan.
- Utvecklingsområdet Långeviksbergen B14 har också omkategoriserats till utredningsområde för samhällsutveckling på längre sikt och kommer i stället att hanteras och tas ställning till i nästa omgång av översiktsplan.
- Utvecklingsområde - B7 Öster om Kungshamnsvallen har objektsbeskrivningen reviderats till en mer flexibel beskrivning gällande utformning samt att områdets volymer ska studeras i framtida detaljplanarbete.
- Utvecklingsområde - B8 Sandbogen har objektbeskrivningen ändrats från bostäder till centrumområde.
- Utvecklingsområde - V1 Bovallsdörren har områdets utbredning reviderats.
- Utvecklingsområde - B36 Mellanbergen (Smögen) har tagits bort.
- Utvecklingsområde - H7 Svineviken (Hovenäset) har tagits bort.
- Förslag till reviderat kulturmiljöunderlag ut ur handlingen.
- Förtydligande gällande påverkan av högre bebyggelse på riksintresse enligt MB 4 kap.
- En rad förtydligande så som gällande MKN, skyfallshantering och stigande vatten.
- En särskild sammanställning enligt miljöbalken har lagts till.
- Bostadsförsörjningsprogrammet har reviderats och förtydligas.

Efter revideringar har ett förslag till nya antagandehandlingar arbetats fram och föreslås att antas av Kommunfullmäktige.

Fortsättning av strategisk planering

Översiktsplanen syftar till att beskriva viljeriktningen för hur mark och vatten ska användas. Översiktsplanen är en grundläggande förutsättning för politiska beslut och utveckling av kommunen och används av bland annat tjänstepersoner, myndigheter och bolags dagliga arbete. Aktualiteten av översiktsplanen följs upp i en planeringsstrategi vid varje mandatperiod. Översiksplanarbete är därmed ett ständigt pågående arbete.

Efter antagande av översiktsplanen följer arbete i form av att genomföra och följa upp planen. Dokument kopplade till översiktsplanen så som visionsarbete, näringslivsstrategi,

Forts. KSAU § 66

bostadsförsörjningsprogram och VA-plan/vattentjänstplan är återkommande strategiskt arbete som kommer behandlas vid behov eller vid varje mandatperiod.

I arbetet med översiktsplan 2022 har behov av flera andra strategiska dokument identifierats som kommer arbetas in i budgetprocessen så som:

- Naturvårdsplan
- Klimatanpassningsplan
- Kulturmiljöprogram
- Handlingsplan för hantering av äldre detaljplaner
- Mobilitetsåtgärder

Ekonomi

Översiktsplanen utgår från ett övergripande mål om att invånarantalet ska öka långsiktigt i en lagom takt i Sotenäs kommun genom bland annat fler arbetstillfällen och ett bostadsbyggande som i större utsträckning attraherar åretruntboende. Genom fler invånare ökar skatteunderlaget och ger ett effektivare nyttjande av den kommunala servicen som erbjuds.

Regelverk

Skyldigheten enligt plan- och bygglagen om att ha en aktuell ÖP uppfylls.

Den kommunövergripande översiktsplanen får konsekvenser för befintliga fördjupade översiktsplaner. Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden och Blå ÖP kommer att fortsätta gälla vid sidan av ÖP 2022. Den fördjupade översiktsplanen för Kungshamn är inaktuell och en detaljerad markanvändning för tätorterna har inarbetats i ÖP 2022.

Organisation och personal

Genom en antagen och aktuell ÖP får organisationen ett bättre underlag för olika typer av beslut och handläggningen effektiviseras och underlättas. Tillsammans med översiktsplanen arbetas flera övergripande dokument fram som syftar till att styra utvecklingen för Sotenäs kommun på ett hållbart sätt.

Hållbar utveckling

Alla invånare, fritidsboende, näringsidkare, föreningar etcetera ges tillfälle att lämna synpunkter på den långsiktiga utvecklingen av Sotenäs kommun. En ny ÖP ger en större tydlighet och transparens för alla intresserade kring den tänkta framtida utvecklingsinriktningen.

Barnperspektivet beaktas i all fysisk planering och har arbetats med en särskild dialog för detta arbete.

Översiktsplanens breda perspektiv på samhällsutvecklingen inbegriper jämställdhetsperspektivet utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv.

Forts. KSAU § 66

Tidigare beslut

KF 2018-09-27 § 93, Aktualitetsprövning av översiktsplan antagen 2010
KS 2020-02-26 § 33, Tillsättande av politisk styrgrupp för ÖP
KS 2021-06-02 §102 Beslutar att samråda om förslag till Översiktsplan 2022
KS 2022-06-01 §118 Beslutar att godkänna samrådsredogörelse samt att ställa ut Översiktsplan 2022 för granskning
KS 2022-11-30 § 196, Beslutar att godkänna granskningsredogörelse
KF 2022-12-14 § 172, Beslutar att anta översiktsplan 2022
Förvaltningsrätten 2023-10-18, Mål nr 14472-22, upphäver kommunens antagandebeslut
KSAU 2023-12-06 § 170 Beslutar att återremittera ett nytt antagande

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Översiktsplan - Plan- och byggchef 2024-04-26
Översiktsplanen och samtliga handlingar finns på hemsidan via nedan länk:
Översiktsplan 2022 - Sotenäs kommun (sotenas.se)
Översiktsplan 2024-05-00
Bilaga objektsbeskrivningar 2024-05-00
Granskningsutlåtande 2024-05-00
Särskild handling enligt miljöbalken 2024-05-00

Yrkande

Mattias Larsson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Eva Abrahamsson (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg;
Ändra meningen i rutan *Tätortskartor – Utredningsområde för samhällsutveckling, Bostäder* på sidan 17 i handlingen *Bilaga – Objektsbeskrivningar Reviderad antagandehandling - Koncept 240412* från; *Om utvecklingen i kommunen sker enligt scenario Normal tillväxt (befolkningen inom kommunen förväntas vara mellan 9000-1000 invånare fram till år 2032) bedöms att det inte finns behov av att utveckla området* till *Om utvecklingen i kommunen sker enligt scenario Normal tillväxt bedöms att det inte finns behov av att utveckla området under nuvarande mandatperiod.*

Mikael Andersson (DemR) föreslår som tillägg att processen med en ny ÖP startas upp maj 2024 med ambitionen att anta densamma vintern 2025.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mattias Larssons (S) med fleras förslag och finner att arbetsutskottet antar detta.

Ordföranden ställer proposition på Eva Abrahamsson (M) tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet antar detta.

Ordföranden ställer proposition på Mikael Anderssons (DemR) tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet antar detta.

Forts. KSAU § 67

Skickas till

Kommunstyrelsen

Sotenäs kommun

Tjänsteutlåtande

Datum	**Dnr**
2024-05-20	KA 2020/000948
	BN 2020/484

David Fransson
Plan- och byggchef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Antagande av ny översiktsplan för Sotenäs kommun

Sammanfattning

Ett förslag till ny översiktsplan för Sotenäs kommun har tagits fram under ledning av en politisk styrgrupp. Förslaget anger den långsiktiga användningen av mark- och vattenområden med utgångspunkt från bland annat kommunens vision om den framtida utvecklingen av kommunen.

Förslaget till ny översiktsplan sändes ut för samråd sommaren 2021 och granskning sommaren 2022. Inkomna yttranden har sammanställts i särskilda redogörelser och besvarats tillsammans med en beskrivning om hantering av synpunkterna. Baserat på yttranden och förslag på fortsatt inriktning har en antagandehandling till översiktsplan tagits fram.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-14 § 172 att anta översiktsplanen. Beslutet överklagades och Förvaltningsrätten beslutade 2023-10-18, Mål nr 14472-22, att upphäva Kommunfullmäktiges beslut om att anta översiktsplanen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-12-06 § 170 att återremittera ett nytt antagande med uppdraget att huvudscenariot med en hög befolkningstillväxt skall ersättas med det så kallade "normala scenariot".

Bakgrund

Kommunens gällande översiktsplan ÖP 2010 är i behov av revidering. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att ÖP 2010 är inaktuell och att arbete med ny översiktsplan ska påbörjas.

För att få en tydlig politisk styrning beslutade Kommunstyrelsen 2020-02-26 att tillsätta en politisk styrgrupp för ÖP-arbetet bestående av 10 ledamöter enligt följande: Eva Abrahamsson (M), Ronald Hagbert (M), Susanne Aronsson de Kinnard (M), Robert Yngve (KD), Pär Eriksson (C), Gunilla Ohlin (L), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta Albertsson (S), Yngve Johansson (MP) och Sebastian Andersson (SD). Sammankallande i gruppen har Ronald Hagbert varit.

Den politiska styrgruppen, arbetsgrupp och utökad arbetsgrupp startade arbetet 2020 med att formulera en utvecklingsstrategi för översiktsplanen; Unikt landskap – unika

orter. Strategin togs fram med utgångspunkt från tidigare översiktsplan, och följdes sedan av mer detaljerade strategier gällande bebyggelseutvecklingen i kommunens olika unika orter och landskap. Därefter formades mark och vattenanvändningskartan och skickades ut för samråd.

Förslaget till översiktsplan har varit ute på samråd sommaren 2021 och därefter granskning sommaren 2022. Översiktsplanen presenterades i digital form och har engagerat många människor, myndigheter och föreningar. Yttrandena sammanställs i redogörelser där kommunen besvarar yttrandena och beskriver fortsatt arbete utifrån inkomna synpunkter.

Under granskningen inkom 191 yttranden samt flera namnlistor som har sammanställts i en granskningsutlåtande. En del yttranden har lett till fortsatt arbete, utredning och revidering av planhandlingarna så som:


* Förändringar i strategi avseende termen "Kuststad" som nu ersatts med "samlad huvudort".
* Huvudscenariot med hög befolkningstillväxt har ersatts med det så kallade "normala scenariot".
* Det stora verksamhetsområdet Hogenäs Norra VU3 har omkategoriserats till utredningsområde på längre sikt och kommer i stället att hanteras och tas ställning till i nästa omgång av översiktsplan.
* Utvecklingsområdet Långeviksbergen B14 har också omkategoriserats till utredningsområde för samhällsutveckling på längre sikt och kommer i stället att hanteras och tas ställning till i nästa omgång av översiktsplan.
* Utvecklingsområde - B7 Öster om Kungshamnsvallen har objektsbeskrivningen reviderats till en mer flexibel beskrivning gällande utformning samt att områdets volymer ska studeras i framtida detaljplanarbete.
* Utvecklingsområde - B8 Sandbogen har objektbeskrivningen ändrats från bostäder till centrumområde.
* Utvecklingsområde - V1 Bovallsdörren har områdets utbredning reviderats.
* Utvecklingsområde - B36 Mellanbergen (Smögen) har tagits bort.
* Utvecklingsområde - H7 Svineviken (Hovenäset) har tagits bort.
* Förslag till reviderat kulturmiljöunderlag ut ur handlingen.
* Förtydligande gällande påverkan av högre bebyggelse på riksintresse enligt MB 4 kap.
* En rad förtydligande så som gällande MKN, skyfallshantering och stigande vatten.

* En särskild sammanställning enligt miljöbalken har lagts till.
* Bostadsförsörjningsprogrammet har reviderats och förtydligas.

Efter revideringar har ett förslag till nya antagandehandlingar, daterade juni 2024, arbetats fram och föreslås att antas av kommunfullmäktige.

Fortsättning av strategisk planering

Översiktsplanen syftar till att beskriva viljeriktningen för hur mark och vatten ska användas. Översiktsplanen är en grundläggande förutsättning för politiska beslut och utveckling av kommunen och används av bland annat tjänstepersoner, myndigheter och bolags dagliga arbete. Aktualiteten av översiktsplanen följs upp i en planeringsstrategi vid varje mandatperiod. Översiksplanarbete är därmed ett ständigt pågående arbete.



Efter antagande av översiktsplanen följer arbete i form av att genomföra och följa upp planen. Dokument kopplade till översiktsplanen så som visionsarbete, näringslivsstrategi, bostadsförsörjningsprogram och Va-plan/ vattentjänstplan är återkommande strategiskt arbete som kommer behandlas vid behov eller vid varje mandatperiod.

I arbetet med den nya översiktsplanen har behov av flera andra strategiska dokument identifierats som kommer arbetas in i budgetprocessen så som:
* Naturvårdsplan
* Klimatanpassningsplan
* Kulturmiljöprogram
* Handlingsplan för hantering av äldre detaljplaner
* Mobilitetsåtgärder

Ekonomi

Översiktsplanen utgår från ett övergripande mål om att invånarantalet ska öka långsiktigt i en lagom takt i Sotenäs kommun genom bland annat fler arbetstillfällen och ett bostadsbyggande som i större utsträckning attraherar åretruntboende. Genom fler invånare ökar skatteunderlaget och ger ett effektivare nyttjande av den kommunala servicen som erbjuds.

Regelverk

Skyldigheten enligt plan- och bygglagen om att ha en aktuell ÖP uppfylls.

Den kommunövergripande översiktsplanen får konsekvenser för befintliga fördjupade översiktsplaner. Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden och Blå ÖP kommer att fortsätta gälla vid sidan av översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanen för Kungshamn är inaktuell och en detaljerad markanvändning för tätorterna har inarbetats i den nya översiktsplanen.

Organisation och personal

Genom en antagen och aktuell ÖP får organisationen ett bättre underlag för olika typer av beslut och handläggningen effektiviseras och underlättas. Tillsammans med översiktsplanen arbetas flera övergripande dokument fram som syftar till att styra utvecklingen för Sotenäs kommun på ett hållbart sätt.

Hållbar utveckling

Alla invånare, fritidsboende, näringsidkare, föreningar etc. ges tillfälle att lämna synpunkter på den långsiktiga utvecklingen av Sotenäs kommun. En ny ÖP ger en större tydlighet och transparens för alla intresserade kring den tänkta framtida utvecklingsinriktningen.

Barnperspektivet beaktas i all fysisk planering och har arbetats med en särskild dialog för detta arbete.

Översiktsplanens breda perspektiv på samhällsutvecklingen inbegriper jämställdhetsperspektivet utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv.

Tidigare beslut

KF 2018-09-27 § 93, Aktualitetsprövning av översiktsplan antagen 2010
KS 2020-02-26 § 33, Tillsättande av politisk styrgrupp för ÖP
KS 2021-06-02 §102 Beslutar att samråda om förslag till Översiktsplan 2022
KS 2022-06-01 §118 Beslutar att godkänna samrådsredogörelse samt att ställa ut Översiktsplan 2022 för granskning
KS 2022-11-30 § 196, Beslutar att godkänna granskningsredogörelse
KF 2022-12-14 § 172, Beslutar att anta översiktsplan 2022
Förvaltningsrätten 2023-10-18, Mål nr 14472-22, upphäver kommunens antagandebeslut
KSAU 2023-12-06 § 170 Beslutar att återremittera ett nytt antagande

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner granskningsredogörelsen, daterad juni 2024
Kommunfullmäktige antar Översiktsplan för Sotenäs kommun, daterad juni 2024.

Beslutsunderlag

Översiktsplanen och samtliga handlingar finns på hemsidan via nedan länk:

Översiktsplan 2022 - Sotenäs kommun (sotenas.se)

Översiktsplan juni 2024
Bilaga objektsbeskrivningar juni 2024
Granskningsutlåtande juni 2024
Särskild handling enligt miljöbalken juni 2024

Beslutet skickas till

Beslutet skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan/David Fransson

Den politiska styrgruppen för ÖP 2022: Eva Abrahamsson (M), Ronald Hagbert (M), Susanne Aronsson de Kinnard (M), Robert Yngve (KD), Pär Eriksson (C), Gunilla Ohlin (L), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta Albertsson (S), Yngve Johansson (MP) och Sebastian Andersson (SD).

Eveline Karlsson

David Fransson

Sotenäs kommun

Översiktsplan för Sotenäs kommun

Bilaga - Objektsbeskrivningar
Antagandehandling- Juni 2024



1 Förord




2 Utgångspunkter



3 Utvecklingsstrategi



4 Kommuntäckande markanvändning




5 Markanvändning, tätorter



6 Förutsättningar



7 Konsekvenser



8 Kartbibliotek



9 Process och utlåtande

Innehåll

Tätortskartor-
- Utveckling och förtätning 3
- Närrekreation 15
- Hamn 16

Kommuntäckande- och tätortskartor-
- Tätortszon 17
- Mobilitet 20

Kommuntäckande-
- Kustområden och Landsbygd 23
- Fördjupningar av översiktsplanen 29
- Teknisk anläggning 29
- Verksamheter och Industri 30

I denna bilaga redovisas i samlad form den information som finns kopplad de objekt som redovisar översiktsplanens innehåll. Objekten visas som områdes- och linjemarkeringar i den kommuntäckande och de tätortsspecifika mark- och vattenanvändningskartorna. Informationen visas i den digitala handlingen genom att användaren trycker på objektet i fråga, då kommer en grå ruta fram som visar samma innehåll som redovisas här.

Information som finns gällande pågående planering redovisas ej i denna bilaga, dessa objekt förändras över tid, i översiktsplanen ges en ögonblicksbild från våren 2022. Information om dessa objekt går att finna på kommunens bygga- och bo karta.[1]

Till vänster längs med tabellernas kant finns en färgangivelse som stämmer överens med hur det tillhörande objektet representeras på kartan och i teckenförklaringen till kartorna. Det innebär att centrumområden av kategorin C som markeras med orange färg i kartan även har en orange rand i dessa tabeller.

Några områden har efter samrådet tagits bort, därför kan det saknas objekt enligt den nummerordning som finns för varje kategori.

Om det av misstag skulle finnas skillnad på informationen i denna bilaga och den digitala handlingen, är det informationen i den digitala handlingen som gäller.

1 https://sotenas.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5e1d2d55cbd8490c99d2c8b0bcf907ab

Objektsbeskrivningar

Tätortskartor- Utveckling och förtätning

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
B1	Höjden sydväst om Grönvik	Område för bostäder på sikt. Området kan prövas för villor/parhus eller mindre flerbostadshus i liknande skala som redan finns på Bohus-Malmön. Området bör byggas ut etappvis och utgå från befintliga bebyggelseområden så att nya årsringar skapas. Avgränsning av etapper bör göras utifrån befintlig terräng. Vägfråga vid Örn måste vara löst innan utveckling kan ske inom området. Malmön ligger helt inom område av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 kap och inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Lämplig vägdragning, terränganpassning och påverkan på landskapsbild behöver studeras särskilt och i ett tidigt skede. Påverkan bör studeras genom fotomontage och anpasningar göras i detaljplaneskedet. Särskild hänsyn ska tas till friluftslivet genom tillgängligheten genom området säkras och befintliga stigar bevaras eller ersätts med nya. Inom området finns fornlämningar i form av rösen. På Malmön finns flera rösen som har en visuell kontakt sinsemellan, siktlinjer mellan rösen ska särskilt beaktas.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B2	Kalven, bakom gästhamnen	Område för bostäder eller särskild boendeform på området som tidigare använts för avloppsreningsverk. Området ligger mellan hamnplan och en bakomliggande höjd i öster med havsnära läge. Området kan prövas för i första hand för mindre flerbostadshus i liknande skala som redan finns på Bohus-Malmön. Utredning pågick om VA-lösningar inom kommunen under planens framtagande. Utifall utredningen visar att det finns ett tillfälligt eller långvarigt behov av lagringskapacitet i anläggningen kan en utveckling av bostäder ske först efter det att behovet inte längre föreligger. Allmänhetens tillgänglighet till strandzonen ska inte påverkas.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B3	Nedanför vattentornet	Område för bostäder mellan höjden för vattentornet och bebyggelsen längs Stora Pelles gränd på längre sikt. Området utgörs av en sydsluttning. Området kan bebyggas med lägre villabebyggelse för att bibehålla samma bebyggelsemönster och skala som övriga delar av Stora Pelles gränd. Vägfråga vid Örn måste vara löst innan utveckling kan ske inom området. Malmön ligger helt inom område av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 kap och inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Lämplig vägdragning, terränganpassning, påverkan på landskapsbild och kulturmiljövärden behöver studeras i ett tidigt skede. Norr om området finns fornlämningar i form av rösen. På Malmön finns flera rösen som har en visuell kontakt sinsemellan, siktlinjer mellan rösen ska särskilt beaktas.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B4	Stavsäng	Område för ca 5-10 bostäder i form av villor/parhus. Pågående detaljplanearbete våren 2021. Hänsyn bör tas till kulturmiljön på motsatt sida Näsekilen.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B6	Väster om Idrottsvägen	Område för bostäder i inre Kungshamn norr om Villagatan och Storemyrsgatan, anslutning i ost från Tennisvägen och Cykelvägen. Tillkommande bebyggelse kompletterar befintlig villabebyggelse och lämplig skala bedöms vara samma som den omkringliggande, det vill säga villor eller parhus. Den plana ytan mellan Villagatan och Storemyrsgatan kan vara lämplig för särskild boendeform. Grönytan söder om Villagatan bör bevaras och utvecklas för lek och rekreation.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B7	Öster om Kungshamnsvallen	Område för huvudsakligen bostäder. Området är del av etapputbyggnad mellan Kungshamn och Väjern som syftar till att ge tätortsområdet möjlighet till bostadsutbyggnad och till att knyta samman orterna. Området har ett centralt läge och kan även vara lämpligt för vissa servicefunktioner. Området kan vara lämpligt för flerbostadshus i antingen 3 våningar, eller om vidare studier visar att det är lämpligt, upp mot fem våningar. Det senare ses som lämpligt i förhållande till att det ligger nära Kvarnbergets bebyggelse, som i sig har större skala. Den lägre bebyggelseskalan kan dock, efter att hänsyn tagits till villaområdet i öster ändå visa sig mest lämplig. Detaljerade studier bör ske som studerar detta tidigt i en kommande detaljplaneprocess. Områdets läge i terrängen, avstånd från strandlinjen och kringliggande bebyggelse bedöms innebära att den visuella påverkan på håll från havet blir begränsad. Den lokala påverkan på närliggande bebyggelse behöver däremot studeras i detalj och kan påverka vilken skala som är lämplig i olika delar av området. Särskilt fokus bör läggas på påverkan på boendemiljöer i form av skuggning, insyn m m. Terränganpassning av bebyggelse och gator behöver också studeras. Grönytan i söder bör bevaras.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
B9A	Förålarna syd	Område för huvudsakligen bostäder. Området är del av etapputbyggnad mellan Kungshamn och Väjern som syftar till att ge tätortsområdet möjlighet till bostadsutbyggnad och till att knyta samman orterna. Genom utbyggnad ges alternativa sätt att röra sig mellan samhällena i en bebyggd miljö. Området bedöms som lämpligt för flerbostadshus, radhus och enbostadshus i två till tre våningar. Området har ett centralt läge och kan även vara lämpligt för vissa servicefunktioner. Landskaps- och terränganpassning av bebyggelse och gator kommer ha betydelse för var och hur bebyggelsens kan förläggas och behöver studeras i ett tidigt skede tillsammans med övriga B9-områden. Hänsyn ska tas till de samlade natur- och kulturmiljövärdena inom riksintresse enligt 4 kap MB. Anpassning till terrängen vid vägdragning och grundläggning av byggnader bör ägnas särskild hänsyn och studeras tidigt i detaljplanearbetet för att minimera sprängningsarbeten och därmed påverkan på landskapsbilden. I området kan det finnas skyddade arter, exempelvis groddjur. Naturvärdesinventering ska göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter och för att vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B9B	Förålarna mitt	Område för huvudsakligen bostäder. Området är del av etapputbyggnad mellan Kungshamn och Väjern som syftar till att ge tätortsområdet fler möjligheter till bostadsutbyggnad och till att knyta samman orterna. Genom utbyggnad ges alternativa sätt att röra sig mellan samhällena i en bebyggd miljö. Området bedöms som lämpligt för flerbostadshus, radhus och enbostadshus i två till tre våningar. Landskaps- och terränganpassning av bebyggelse och gator kommer ha betydelse för var och hur bebyggelsens kan förläggas och behöver studeras i ett tidigt skede tillsammans med övriga B9-områden. Hänsyn ska tas till de samlade natur- och kulturmiljövärdena inom riksintresse enligt 4 kap MB. Anpassning till terrängen vid vägdragning och grundläggning av byggnader bör ägnas särskild hänsyn och studeras tidigt i detaljplanearbetet för att minimera sprängningsarbeten och därmed påverkan på landskapsbilden. I området kan det finnas skyddade arter, exempelvis groddjur. Naturvärdesinventering ska göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter och för att vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B9C	Förålarna norr	Område för huvudsakligen bostäder. Området är del av etapputbyggnad mellan Kungshamn och Väjern som syftar till att ge tätortsområdet möjlighet till bostadsutbyggnad och till att knyta samman orterna. Genom en utbyggnad ges även alternativa sätt att röra sig mellan samhällena genom nya gator i en bebyggd miljö. Området bedöms som lämpligt för flerbostadshus i upp mot fem våningar. Landskaps- och terränganpassning av bebyggelse och gator kommer ha betydelse för var och hur bebyggelsens kan förläggas och behöver studeras i ett tidigt skede tillsammans med övriga B9-områden. Hänsyn ska tas till de samlade natur- och kulturmiljövärdena inom riksintresse enligt 4 kap MB. Anpassning till terrängen vid vägdragning och grundläggning av byggnader bör ägnas särskild hänsyn och studeras tidigt i detaljplanearbetet för att minimera sprängningsarbeten och därmed påverkan på landskapsbilden. I området kan det finnas skyddade arter, exempelvis groddjur. Naturvärdesinventering ska göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter och för att vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
B10	Förålarna område 4	Område för huvudsakligen bostäder. Utbyggnad av området kan antingen ske genom genomförande och utbyggnad av en ej utbyggd detaljplan från 1990-tal (P92/5) där tvåvåningsbebyggelse tillåts i upp till en sammanlagd bruttoarea om 14000 kvadratmeter. Det bedöms också vara möjligt att ändra eller ta fram en ny plan för området där en högre täthet kan prövas med samma skala som i det intilliggande detaljplaneområdet P2019/04. I denna plan tillåts en blandning av bebyggelse med flerbostadshus i fem våningar och småhusbebyggelse. Hänsyn ska tas till de samlade natur- och kulturmiljövärdena inom riksintresse enligt 4 kap MB. Anpassning till terrängen vid vägdragning och grundläggning av byggnader bör ägnas särskild hänsyn och studeras tidigt i detaljplanearbetet för att minimera sprängningsarbeten och därmed påverkan på landskapsbilden. I området finns konstaterad förekomst av större vattensalamander. Naturvärdesinventering ska göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter och för att vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B11	Lindalsskogen etapp 2	Område för huvudsakligen bostäder. Arbete med att ta fram detaljplan pågår (våren 2022), samråd har genomförts. I och med översiktsplanens föreslagna utbyggnad av norra Väjern (område B13 och B14) kan det var vara aktuellt att pröva om det finns möjlighet att koppla samman bebyggelsen med område B13 via exempelvis gång- och cykelväg. Hänsyn ska tas till de samlade natur- och kulturmiljövärdena inom riksintresse enligt 4 kap MB. Påverkan på landskapsbild, rekreationsvärden i närområdet samt fornlämningsområde med bronsåldersrösen norr och nordöst om planområdet ska belysas särskilt. Naturinventering ska göras för att utreda förekomst av skyddade arter och för att vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden. Utredning behöver även göras av stenmurar i området som kan omfattas av biotopskydd.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B12	Kleven 2:16	Område för huvudsakligen bostäder som prövas i pågående detaljplanearbete. Ett program var ute för samråd våren 2021. Enligt programmet önskas det prövas om området är lämpligt för trevånings-flerbostadshus med ca 120-150 lägenheter. Viktiga frågor i programskedet var alstrande trafiks påverkan på befintlig infrastruktur, anslutningsmöjligheter till VA-systemet och anpassning till omkringliggande miljö. Bedömning av lämpligheten i förändrad markanvändning, utbredning av bebyggelsen och dess skala görs i det fortsatta detaljplanearbetet.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B13	Långevik	Område för huvudsakligen bostäder men även förskola och exempelvis närservice eller mindre handelsområde. Detaljplanearbete pågår (våren 2022), samråd har genomförts. I detaljplanen föreslås cirka 600 bostäder i varierande bebyggelsetyper samt ett handelsområde och en förskola. Utbyggnaden ska ske etappvis. I området kan en utveckling mot en blandad bebyggelse med villor/parhus i en lägre skala mot väster och flerbostadshus i de centrala och östliga delarna av området prövas. Längst mot öst bedöms en högre skala med upp mot fem våningar kunna prövas. Fortsatt detaljplanearbete får visa på lämplighet i utbredning av bebyggelsen och dess skala. I det pågående planarbetet har det bedömts finnas risk för betydande miljöpåverkan vid ett genomförande av detaljplanen med anledning av artskydd, biotopskyddade objekt och strandskydd. Även frågor som berör: jordbruksmark, kulturmiljö, friluftsliv och närrekreation, dagvattenhantering, översvämningsrisk, trafikbuller, risker vid transporter av farligt gods, ekosystemtjänster och påverkan på sociala värden berörs. Dessa frågor bör ägnas särskild hänsyn i utformningen och planeringen av området. Påverkan på landskapsbilden sett från havet med hänsyn till riksintresse enligt 4 kap MB ska även belysas.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B15	Solliden	Område för huvudsakligen bostäder i form av villor eller parhus i en eller två våningar i bergig terräng. Bebyggelse bör ansluta till området direkt norr om områdesavgränsningen avseende skala. Området ligger i anslutning till ett närrekreationsområde och genom området passerar en stig som bebyggelsens placering kan organiseras efter. Hänsyn ska tas till friluftsliv och närrekreation. Tillgängligheten genom området ska säkerställas genom att befintlig stig i området norra del bevaras eller ersätts.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
B16	Södra Hunnebostrand	Område för huvudsakligen bostäder och vid behov förskola och annan service. Villor, parhus, radhus eller mindre flerbostadshus i liknande skala som redan finns i Hunnebostrand bedöms som lämpliga för området. Delar av området är lågt liggande och översvämningskarteringen visar att vatten ansamlas där. Dessa delar bedöms inte lämpliga att bebygga men ska ingå i området för att skapa en fungerande helhet, exempelvis för gemensam hantering av dagvatten och skyfall för ett eller flera möjliga bostadsområden. Andra delar av området är kuperade och terränganpassning behöver studeras för att anlägga vägar och bebyggelse. Området är av en sådan storlek att delar av området bör utgöra allmänna ytor för exempelvis park, närrekreation och lekplatser. Ett sammanhängande och säkert stråk för gång och cykel bör också tillskapas mellan område B16/B17 och centrum över väg 174 i samband med att områdena utvecklas. För den norra delen av området finns en antagen detaljplan som inte byggts ut, 1427-P113. Delar av området utgörs av jordbruksmark. För att kunna utveckla samhället inom tätortsområdet bedöms det att ett visst ianspråktagande av jordbruksmark behöver göras. Området med jordbruksmark som behöver tas i anspråk har betydelse för att kunna knyta samman samhällets norra och södra delar med varandra i takt med att orten växer österut. För att kompensera för förlust av jordbruksmark kan det undersökas om delar av marken är lämplig för exempelvis tätortsnära odling/odlingslotter. Området ligger nära tätorten, i direkt anslutning till närrekreationsområde samt ansluter till ett större odlingslandskap och kan därmed ha goda förutsättningar för en sådan användning. I jordbruksmarken kan biotoper såsom stenmurar och småvatten som omfattas av biotopskydd finnas. Inventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av biotopskydd och för att vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden. Jordbrukslandskapet är även rikt på formnlämningar, arkeologiska undersökningar kan komma att krävas. Den södra halvan av området ligger inom vattenskyddområde, den tertiära zonen. Hårdgjorda ytor kan påverka avrinningen från området och dagvattenhanteringen behöver utredas.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B17	Söder om Hedalen	Område för huvudsakligen bostäder i form av villor, parhus, radhus eller mindre flerbostadshus. Bebyggelsen bör anpassas till terräng och efter skalan på omgivande bebyggelse. Ett sammanhängande och säkert stråk för gång och cykel bör tillskapas mellan område B16/B17 och centrum över väg 174 i samband med att områdena utvecklas. Hänsyn ska tas till närliggande närrekreationsområde.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B18	Folkets park	Område för omvandling till bostäder och verksamheter. Inom området kan flerbostadshus prövas. Delar av området ligger högt i terrängen. Påverkan på landskapsbild från havet beroende på höjd/skala bör studeras i ett tidigt skede. Hänsyn ska även tas till kulturmiljöer i de äldre delarna av Hunnebostrand.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B20	Norr om fotbollsplanen	Område för bostäder norr om fotbollsplanen på längre sikt. Villor eller parhus med en skala på mellan en till två våningar bedöms som lämpligt. Området ligger vid ett större närrekreationsområde och genom området passerar stigar som bebyggelsen bör anpassas till. Inom området finns en lågpunkt som bör sparas för att hantera dagvatten och skyfall från nya och befintliga bostäder.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B21	Valarna	Område för huvudsakligen bostäder på längre sikt. Inom området bedöms bebyggelse i form av villor/parhus eller mindre flerbostadshus i liknade skala som redan finns i Hunnebostrand som lämpligt. Området ligger i nuläget perifert i samhället och utvecklingen i den södra delen av samhället ska till delar vara påbörjad innan detta område är aktuellt för utveckling. Området ligger vid ett större närrekreationsområde och genom området passerar stigar som bebyggelsen bör anpassas till. Hänsyn bör även tas till befintlig bebyggelse i området.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
B22	Öster om Skalberget	Område för bostäder. Exploatering ska undvikas på de högsta delarna av området. Inom området bedöms bebyggelse i form av villor eller parhus i en eller två våningar som lämpligt. Landskaps- och terränganpassning av bebyggelse och vägar kommer ha betydelse för var och hur bebyggelsens kan förläggas. Anpassning till terrängen vid vägdragning och till den övergripande landskapsbilden vid husplacering och byggnadshöjd bör ägnas särskild hänsyn.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B23	Gamla syfabriken, etapp 2	Område för mindre komplettering av bostäder nära Gamla syfabriken mellan bostadsområdena längs Knottgatan i nordväst och Stenhuggaregatan/ Smedjegatan/ Bergsprängaregatan mot sydost. Området utgörs av en slänt och är kuperat. Tillfart, med en möjlig lösning från öster bör studeras tidigt innan området prövas vidare. Planprogram finns framtaget för området. Anpassning till terrängen vid vägdragning och till den övergripande landskapsbilden vid husplacering och byggnadshöjd bör ägnas särskild hänsyn.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B24	Alpvägen	Område med behov av omgestaltning av vägrummet till ett gaturum. Möjligheter för komplettering med enstaka bostadshus kan också finnas. Exempel på åtgärder kan vara alléplantering, ökad detaljeringsgrad i markmaterial, tydligare gångstråk eller små platsbildningar. En genomförd omvandling bedöms kan stärka kopplingarna mellan Ulebergshamn och Hunnebostrand genom att det upplevda avståndet mellan orterna minskar. Hänsyn bör tas till närliggande bostadshus avseende skala och placering av bebyggelse.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B25	Munkebo, etapp 2	Område för bostäder, ca 18 villor. För området finns ett pågående detaljplanearbete. Detaljplanen var ute på granskning våren 2022. Syftet med planen är att kunna anlägga villabebyggelse och att säkerställa delar av området för friluftsliv och rekreation. Studier har särskilt ägnats åt påverkan på det visuellt avgränsade och opåverkade landskapsrummet norr om orten. Ambitionen är att bebyggelsen ska smälta in i landskapet att påverkan på landskapsbilden ska vara liten. Området ligger högt i terrängen. Särskild hänsyn ska tas till påverkan på landskapsbilden.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B26	Kvarnmyren	Område för huvudsakligen bostäder på ängsmark i de lägre delarna av Ulebergshamn. Området bedöms kunna inrymma ca 30 villor eller motsvarande mängd bostäder fördelat i parhus eller mindre flerbostadshus i liknande skala som omgivande bebyggelse. Området utgörs av jordbruksmark. För att kunna utveckla samhället inom tätortsområdet kan ett ianspråktagande av jordbruksmark prövas. Utpekandet av jordbruksmark för detta ändamål bygger på en samlad bedömning där en utveckling inom samhället i andra områden innebär att mark inom strandskydd eller är högt belägna och därmed visuellt exponerade områden behöver tas i anspråk. Att ta sådana områden i bruk skulle ge en stor påverkan på landskapsbild och friluftsvärden. Jordbruksmarken är inte en del av ett större sammanhängande jordbrukslandskap och bedöms ur ett övergripande perspektiv inte vara av stor produktiv betydelse. I jordbruksmarken kan biotoper såsom stenmurar och småvatten som omfattas av biotopskydd finnas. Inventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av biotopskydd och för att vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden. Risk för bergras och blocknedfall behöver studeras tidigt för att bedöma om det är lämpligt att gå vidare med planering av området. Delar av området utgör lågpunkter där vatten kan ansamlas vid skyfall. Särskilt fokus behöver också läggas på dagvatten- och skyfallshantering.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
B27	Gåsebacka etapp 1	Område för bostäder, villor eller mindre flerbostadshus i dalgången nedanför Pannekakan. Området bör utvecklas först efter att område B29 planerats färdigt, där möjlig tillfart till området kan säkerställas. Delar av området utgörs av jordbruksmark. För att kunna utveckla samhället inom tätortsområdet kan ett ianspråktagande av jordbruksmark prövas. Utpekandet av området bygger på en samlad bedömning där en utveckling inom samhället i andra områden innebär att mark inom strandskydd eller högt belägna och därmed visuellt exponerade områden behöver tas i anspråk. Att ta sådana områden i bruk skulle ge en stor påverkan på landskapsbild och friluftsvärden. Jordbruksmarken är inte en del av ett större sammanhängande jordbrukslandskap och bedöms ur ett övergripande perspektiv inte vara av stor produktiv betydelse. I jordbruksmarken kan biotoper såsom stenmurar och småvatten som omfattas av biotopskydd finnas. Inventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av biotopskydd och för att vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B28	Gåsebacka etapp 2	Område för huvudsakligen villor/parhus på längre sikt efter att område B29 utvecklats, där möjlig tillfart till området kan säkerställas. Anpassning ska ske till närrekreationsvärden inom området genom att stigar bevaras eller ersätts. Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B29	Bärbydalen	Område för huvudsakligen bostäder. Lämplig bebyggelse är villor/parhus eller mindre flerbostadshus i liknande skala som befintlig bebyggelse i Bovallstrand. Tillfart till utvecklingsområde B27 och B28 ska säkerställas genom området vid en detaljplaneläggning. Delar av området utgörs av jordbruksmark. För att kunna utveckla samhället inom tätortsområdet kan ett ianspråktagandet av jordbruksmark prövas. Utpekandet av området bygger på en samlad bedömning där en utveckling inom samhället i andra områden innebär att mark inom strandskydd eller högt belägna och därmed visuellt exponerade områden behöver tas i anspråk. Att ta sådana områden i bruk skulle ge en stor påverkan på landskapsbild och friluftsvärden. Jordbruksmarken är inte en del av ett större sammanhängande jordbrukslandskap och bedöms ur ett övergripande perspektiv inte vara av stor produktiv betydelse. För att kompensera för förlust av jordbruksmark kan undersökas om delar av marken är lämplig för exempelvis tätortsnära odling/ odlingslotter. I jordbruksmarken kan biotoper såsom stenmurar och småvatten som omfattas av biotopskydd finnas. Inventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av biotopskydd och för att vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden. Inom området finns registrerade objekt i fornlämningsregistret i form av boplats. En arkeologisk förundersökning har gjorts 2008, ytterligare utredningar kan komma att krävas. En hänsynszon har lämnats mellan området och den närliggande begravningsplatsen, ytterligare hänsyn kan behöva tas till begravningsplatsen. Anpassning ska ske till närrekreationsvärden inom området genom att stigar bevaras eller ersätts.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B30	Öster om skolan	Område för bostäder, ca 4-5 villatomter med villor i en eller två våningar. Området ligger öster om befintlig bebyggelse vid Rågårdsgatan och Kaprifolgatan. Tillfart och anpassning till terräng bör studeras tidigt. Hänsyn ska tas till närliggande bostadshus avseende skala och placering av bebyggelse.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
B31	Säm 2:1	Område för ca 30-40 bostäder i form av villor, parhus, radhus eller mindre flerbostäder. Området är under pågående detaljplanearbete våren 2022. Området är delvis kuperat och anpassningar behöver göras till terrängen för vägdragning och grundläggning. Delar av området har genom utredningar visat sig utgöra livsmiljö för skyddade arter. I det pågående planarbetet har det bedömts finnas risk för betydande miljöpåverkan vid ett genomförande av planen med anledning av artskydd och biotopskyddade objekt. Andra hänsyn för planeringen av området är riksintresse MB 4 kap, riksintresse naturvård MB 3 kap, jordbruksmark, kulturmiljö, dagvattenhantering risk för ras skred och blocknedfall, ekosystemtjänster samt sociala värden. Dessa frågor bör ägnas särskild hänsyn i utformningen och planeringen av området.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B33	Todderöd	Område för huvudsakligen bostäder. Inom området bedöms villor, parhus, radhus eller mindre flerbostadshus vara lämpliga att uppföra. Inom området kan även finnas inslag av mindre verksamheter och/eller besöksnäring. Delar av området utgörs av jordbruksmark. Jordbruksmarken är avskuren från omgivande jordbruksmark och bedöms ur ett övergripande perspektiv inte vara av stor produktiv betydelse. Vidare studier krävs för att avgöra om och i vilken omfattning jordbruksmark behöver tas i anspråk vid en utbyggnad inom området. I jordbruksmarken kan biotoper såsom stenmurar och småvatten som omfattas av biotopskydd finnas. Inventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av biotopskydd och för att vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden. Fornlämning med bygård/gårdstomt finns i anslutning till befintlig byggnad.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B34	Lycke södra	Område för huvudsakligen bostäder. Inom området bedöms villor, parhus, radhus eller mindre flerbostadshus vara lämpliga att uppföra. Inom området kan även finnas inslag av mindre verksamheter och/eller besöksnäring. Delar av området utgörs av jordbruksmark. Jordbruksmarken är avskuren från omgivande jordbruksmark och bedöms ur ett övergripande perspektiv inte vara av stor produktiv betydelse. Vidare studier krävs för att avgöra om och i vilken omfattning jordbruksmark behöver tas i anspråk vid en utbyggnad inom området. I jordbruksmarken kan biotoper såsom stenmurar och småvatten som omfattas av biotopskydd finnas. Inventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av biotopskydd och för att vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
B35	Lycke norra	Område för huvudsakligen bostäder. Inom området bedöms villor, parhus, radhus eller mindre flerbostadshus vara lämpliga att uppföra. Inom området kan även finnas inslag av mindre verksamheter och/eller besöksnäring. Delar av området utgörs av jordbruksmark. Jordbruksmarken är avskuren från det sammanhängande jordbrukslandskap som finns norr om Askum och bedöms ur ett övergripande perspektiv inte vara av stor produktiv betydelse. Vidare studier krävs för att avgöra om och i vilken omfattning jordbruksmark behöver tas i anspråk vid en utbyggnad inom området. Stora delar av jordbruksmarken ligger lågt och kan behöva sparas för hantering av dagvatten och skyfall vid en utbyggnad inom området. I jordbruksmarken kan biotoper såsom stenmurar och småvatten som omfattas av biotopskydd finnas. Inventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av biotopskydd och för att vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
B36	Norra Hedalen	Område för huvudsakligen bostäder. En prövning för mindre flerbostadshus ses som lämplig men även villor, parhus eller radhus. För området finns en detaljplan från 1980-tal som bör ses över då bland annat dammen som ligger i området föreslås fyllas igen enligt denna plan. En tätare och något högre bebyggelse i ca tre våningar kan studeras. Bebyggelse och vägar ska anpassas till terrängen. I området kan det finnas skyddade arter, exempelvis groddjur. Naturvärdesinventering ska göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter och för att vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden. Tillgängligheten till omgivande närrekreationsområden ska beaktas. Anpassning till terrängen vid grundläggning och till den övergripande landskapsbilden vid husplacering och byggnadshöjd bör även ägnas särskild hänsyn.	Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder
C1	Vintercentrum Bovallstrand	Område som utgör centrum med handel, bostäder, parkering och torg. Vid en utveckling, exempelvis en ändring av detaljplan inom området finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp om gatumiljön och andra allmänna ytor i hela området. -	Utvecklingsområde för centrum med inslag av bostäder
C2	Hamnplan Bovallstrand	Området utgörs av Hamnplan i Bovallstrand. Området genomgår en förändring i och med att ortens livsmedelsbutik flyttat till samhällets södra entré. Området bör fortsatt användas för verksamheter och service med eller utan koppling till besöksnäringen. Inga bostäder ska tillkomma i byggnadernas bottenvåningar. Hamnplanen kommer troligen fortsatt utgöra en viktig samlingspunkt och mötesplats i samhället såväl vinter som sommartid. Området ligger lågt i förhållande till havet och det finns risk för översvämning i samband med stigande havsnivåer. Klimatanpassning, geoteknik och kulturmiljö är frågor som behöver utredas samlat för området. Sociala värden behöver även beaktas.	Utvecklingsområde för centrum med inslag av bostäder
C3	Centrumområde/ vintercentrum Hunnebostrand	Område som utgör centrum med handel, bostäder, parkering och torg. Vid en utveckling, exempelvis en ändring av detaljplan inom området finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp om gatumiljön och andra allmänna ytor i hela området. Hänsyn ska tas till kulturmiljön runt torget avseende skala, placering och utformning av bebyggelse. Särskild omsorg bör läggas på utformning av offentliga ytor.	Utvecklingsområde för centrum med inslag av bostäder
C4	Väjern centrum	Centrumområde med utvecklingsmöjligheter i Väjern. Inom området kan inrymmas handel, kontor, service, bostäder och mötesplatser. Området har även identifierats som en lämplig mobilitetspunkt där bland annat bilparkering, kollektivtrafik, cykeluthyrning/ parkering och en kaj för färjetrafik kan utvecklas. Vid en större utveckling av Väjern med nya bostadsområden både söder och norr om orten kan det med fördel tas ett helhetsgrepp om området. Utvecklingen bör ske i dialog med boende i Väjern för att belysa ytterligare behov. Ett särskilt fokus behöver läggas på barnperspektivet och mötesplatser för barn och unga såsom lekplatser, park- och aktivitetsytor och badplatser bör ges plats i området. De västra delarna av centrumområdet ligger inom område med risk för översvämning vid stigande havsnivåer och i området öster om väg 174 finns en lågpunkt där det finns risk att vatten samlas vid skyfall. Risk för översvämning från stigande vatten och vid skyfall bör studeras tillsammans och i ett tidigt skede. Risken att vatten stängs in i området öster om väg 174 bör studeras särskilt. Kopplingarna över vägen behöver stärkas och barriäreffekten minska så att centrum tydligt hänger samman visuellt och tillgänglighetsmässigt på bägge sidor av vägen. Särskild hänsyn ska tas till oskyddade trafikanter längs och över väg 174. Vid utveckling av kajer och bryggor kan marinbiologisk utredning och/eller naturinventering på land behöva utföras som underlag för bedömning av eventuell påverkan.	Utvecklingsområde för centrum med inslag av bostäder

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
C5	Smögen centrum	Utredningsområde för centrumutveckling på Smögen med handel, kontor, service, flerbostadshus, bostäder och parkering. Ett samlat grepp kring utvecklingen inom området bör tas, exempelvis genom att ett planprogram tas fram. Området har även en nyckelroll som entrépunkt till Smögen. Inom området kan ett parkeringshus rymmas i syfte att förbättra trafiksituationen på Smögen under högsäsong när många besöker ön. Utredning av kulturmiljö- och naturvärden behöver göras i ett tidigt skede så att bebyggelse kan anpassas till områdets förutsättningar. Särskilt fokus bör läggas på områdets funktion som entrépunkt till Smögen, med höga kulturmiljövärden. Naturvärdesinventering bör även göras för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter.	Utvecklingsområde för centrum med inslag av bostäder
C6	Kungshamns centrum	Centrum med handel, restauranger, kontor och bostäder. Ett helhetsgrepp behöver tas kring centrummiljön där bussangöring, offentliga platser, eventuell omvandling inom området samt översvämningsproblematik studeras. Särskild vikt behöver läggas på utformning av gaturummet längs Hamngatan där människor rör sig från centrum ner mot vattnet samtidigt som tung trafik passerar genom området. Centrum med handel, restauranger, kontor och bostäder. Ett helhetsgrepp behöver tas kring centrummiljön där bussangöring, offentliga platser, eventuell omvandling inom området samt översvämningsproblematik studeras. Särskild vikt behöver läggas på utformning av gaturummet längs Hamngatan där människor rör sig från centrum ner mot vattnet samtidigt som tung trafik passerar genom området.	Utvecklingsområde för centrum med inslag av bostäder
C7	Askumskrysset	Utveckling av handel, service och besöksnäring i området runt befintlig handelsverksamhet. Den södra delen av området utgörs av jordbruksmark. Jordbruksmarken är avskuren från omgivande jordbruksmark och bedöms ur ett övergripande perspektiv inte vara av stor produktiv betydelse. Vidare studier krävs för att avgöra om och i vilken omfattning jordbruksmark behöver tas i anspråk vid en utbyggnad inom området. Jordbruksmarken ligger lågt och kan behöva sparas för hantering av dagvatten och skyfall vid en utbyggnad inom området. I jordbruksmarken kan finnas biotoper såsom stenmurar och småvatten som omfattas av biotopskydd. Inventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av biotopskydd och för att vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden.	Utvecklingsområde för centrum med inslag av bostäder
C8	Bohus-Malmön centrum	Centrumdel med livsmedelshandel, utveckling kan ske inom befintligt centrumområde. Allmänhetens tillgänglighet till strandzonen ska beaktas.	Utvecklingsområde för centrum med inslag av bostäder
C9	Sandbogen	Område för centrum, mindre verksamheter och en öppen mötesplats på sikt. Nuvarande detaljplan medger enbart verksamheter och en förändring av markanvändningen ses på sikt som av intresse. Då området ligger mellan ett offentligt stråk med vattenkontakt och Gerlegården samt också är en offentlig plats bedöms ingen bebyggelse av privat karaktär som bostäder inrymmas inom centrumområdet. Området är beläget i närheten av en begravningsplats och en sammanhållen kulturmiljö vid Gerlegården. Den historiska kontakten mellan vattnet och Gerlegården i form av siktlinjer bedöms vara viktiga att beakta i ett planarbete. Området ligger lågt och åtgärder för att klimatanpassa och säkerställa området geotekniskt behöver studeras i samband med att en ny detaljplan tas fram. Angöring och parkering behöver också studeras. En detaljplaneprocess har tidigare påbörjats i form av ett program för Sandbogen 1:4. Från programarbetet finns ett flertal frågor att arbeta vidare med.	Utvecklingsområde för centrum med inslag av bostäder
F1	Myren	Komplettering kan ske med enstaka villatomter för att tillgodose behovet av bostäder för helårsboende i avvaktan på en lösning på Vägfråga vid Örn. Hänsyn ska tas till närliggande bostadshus avseende skala och placering av bebyggelse. Anpassning behöver ske till terräng runt Kullgrens väg, Myrvägen och Västerhavsvägen.	Område med möjligheter för bostadsförtätning

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
F2	Södra sidan Stallen	Komplettering med enstaka villatomter, randbebyggelse södra sidan Stallen vid Grönviks busshållplats för att tillgodose behovet av bostäder för helårsboende i avvaktan på en lösning på Vägfråga vid Örn. Hänsyn ska tas till närliggande bostadshus avseende skala och placering av bebyggelse.	Område med möjligheter för bostadsförtätning
F3	Inre Kungshamn	Komplettering kan ske genom förtätning eller påbyggnad. Området utgörs av de inre bebyggda delarna av Kungshamn. I den västra delen utgör bebyggelsen i huvudsak villor och i den östra flerbostadshus och radhus. Omgivande bebyggelse kan med fördel tas som utgångspunkt i vilken skala kompletterande bebyggelse får. Det innebär att en större skala än villabebyggelsens en till två våningar kan vara lämplig i de östra delarna eller i anslutning till Kvarnbergets äldreboende och även i anslutning till större anläggningar som skolmiljön på Åsenberget, idrottshallen och Kungshamnsvallen. Området runt idrottshallen utgör en lågpunkt i samhället. De öppna ytorna runt idrottshallen kan ha betydelse för att kunna hantera stora mängder vatten vid ett skyfall och bör bibehållas.	Område med möjligheter för bostadsförtätning
F4	Vägga	Komplettering med enstaka villatomter i liknande skala som omgivande bostäder. Anpassning till terrängen vid grundläggning av vägdragning och byggnader bör ägnas särskild hänsyn.	Område med möjligheter för bostadsförtätning
F5	Paradiset	Komplettering med enstaka villatomter i liknande skala som omgivande bostäder. Anpassning till terrängen vid grundläggning av vägdragning och byggnader bör ägnas särskild hänsyn.	Område med möjligheter för bostadsförtätning
F6	Klevekilen	Komplettering med enstaka villatomter i liknande skala som omgivande bostäder. Anpassning till terrängen vid grundläggning av vägdragning och byggnader bör ägnas särskild hänsyn.	Område med möjligheter för bostadsförtätning
F7	Heljeröd	Komplettering med enstaka villatomter, anpassade till terräng runt Heljerödsgatan och Sparödsgatan. Anpassning till terrängen vid vägdragning och till den övergripande landskapsbilden vid husplacering och byggnadshöjd bör ägnas särskild hänsyn.	Område med möjligheter för bostadsförtätning
T1	Stallebrottet	Område för besöksnäring, turism och rekreation med scen, tillfälligt boende, camping, mindre verksamheter samt båtförvaring och andra marina verksamheter. Anläggningar som medför bättre möjligheter att angöra området med kommersiell båttrafik kan prövas. Malmön ligger helt inom område av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 kap och inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Vid utbyggnad ska särskild hänsyn tas till omgivningens höga kulturhistoriska värden, främst vid kolerakyrkogården i väster. Området ligger till stora delar inom strandskydd och fördjupade studier krävs för att utreda hur och i vilken omfattning en utveckling kan ske inom området.	Utvecklingsområde för besöksnäring
T2	Udden	Område för besöksnäring och turism. För området finns en detaljplan för bostäder och verksamheter. Syftet med detaljplanen är också att skapa en attraktiv miljö, gröna ytor och gångstråk. Planen vann laga kraft 1996 och endast en mindre del av området har byggts ut. Kvarvarande del av planområdet kan prövas för en markanvändning som gynnar besöksnäring och turism. Det kan exempelvis göras genom att verksamhetsinslaget bibehålls i planen, särskilt den del som rör konsthantverk. Den del som rör byggrätter för bostadsändamål bör omprövas för exempelvis centrumändamål pga det publika och känsliga läge som området har nära vattnet och de äldre delarna av Hunnebostrand. Hänsyn ska tas landskapsbild samt kulturhistoriska värden och samband. Om den gällande planen upphävs och ersätts återinträder strandskydd. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet och badplatsen ska beaktas.	Utvecklingsområde för besöksnäring

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
T3	Seaport	Område för besöksnäring och turism, tillfälligt boende (hotell) och rekreation. För delar av området finns en detaljplan med användningen hamnverksamhet. Syftet med planen var att skapa en bärkraftig marina med småbåtshamn, hallar för förvaring av båtar, förrådsbodar, samlingslokaler med service. Området ska vara attraktivt för besökare. Området som helhet kan prövas för utveckling eller omvandling för besöksnäring och turism. Om den gällande detaljplanen upphävs och ersätts återinträder strandskydd. Bebyggelse bör i första hand lokaliseras till den norra delen som redan är ianspråktagen. Hänsyn ska tas landskapsbild samt kulturhistoriska värden och samband. Eventuell tillkommande bebyggelse i den södra delen behöver studeras tidigt. Särskild vikt behöver läggas på anpassning till terrängen och påverkan på landskapsbilden sett från havet med hänsyn till riksintresse enligt 4 kap MB, allmänhetens tillgänglighet till området samt naturvärden. Hänsyn ska även tas till närliggande verksamheter, vilka kan medföra störningar i närområdet.	Utvecklingsområde för besöksnäring
T4	Hunnebo camping	Område för utveckling av befintlig camping. Delar av området utgörs av jordbruksmark. Utpekandet av området bygger på en samlad bedömning där en utveckling av campingverksamhet inom samhället i andra områden innebär att mark inom strandskydd eller högt belägna och därmed visuellt exponerade områden behöver tas i anspråk. Att ta sådana områden i bruk skulle ge en stor påverkan på landskapsbild och friluftsvärden. Jordbruksmarken är inte en del av ett större sammanhängande jordbrukslandskap och bedöms ur ett övergripande perspektiv inte vara av stor produktiv betydelse. Campingen är den enda inom Hunnebostrand och det bedöms inte finnas några lämpliga alternativa utvecklingsriktningar för campingändamål. Campingen omgärdas i övriga riktningar av en högre och mer varierad terräng där det bedöms vara svårt att tillskapa sammanhängande ytor för campingändamål. I jordbruksmarken kan biotoper såsom stenmurar och småvatten som omfattas av biotopskydd finnas. Inventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av biotopskydd och för att vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden.	Utvecklingsområde för besöksnäring
T5	Stensnäsvallen	Delar av området kan fortsatt användas för idrott medan andra delar kan prövas som område för camping så som uppställning av husbilar. För att bygglov ska kunna ges, om campingverksamhet utvecklas på delar av området, behöver detaljplanen ändras. Området ligger i samhället och nära befintliga bostäder. Kapaciteten på vägen som leder till området är begränsad. Ett samlat grepp bör tas kring området för att ge berörda möjlighet att tycka till och påverka husbilsuppställning, trafik och tillgängligheten till strandlinjen.	Utvecklingsområde för besöksnäring
V1	Öster om Bovallsdörren	Område för utveckling av befintlig verksamhet. Tillgängligheten till närliggande rekreationsområde ska beaktas genom att stigar bevaras eller leds om. Områdesavgränsningen bör avpassas när utveckling sker av området efter vilka stiglösningar som är möjliga. Den inritade avgränsningen möjliggör tillgång till stigsystemet utanför området. En ny entré kan även behöva tillskapas till närrekreationsområdet om tillgängligheten till den befintliga entrén påverkas av utbyggnaden. Eventuell påverkan av buller mot rekreationsområdet ska beaktas. Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter.	Utvecklingsområde för verksamheter

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
V2	Väster om Solliden	Utvidgning av befintligt verksamhetsområde med inriktning mot småindustri och handel. Båtförvaring kan även vara möjligt inom området. Området ligger lågt och avpassning mot översvämmningsrisk i användning och utformning av tillkommande bebyggelse bör studeras tidigt. Området ligger nära det Hunnebo lera med höga naturvärden. Hantering av dagvatten behöver studeras så att naturområdets värden inte påverkas negativt. Området utgörs delvis av jordbruksmark. För att kunna utveckla samhället inom tätortsområdet kan ett ianspråktagande av jordbruksmark prövas. Utpekandet av jordbruksmark för detta ändamål bygger på en samlad bedömning där en utveckling av samhället bedöms vara av väsentligt samhällsintresse. Alternativa lägen i och runt orten berör strandskydd eller är högt belägna och därmed visuellt exponerade. Att ta sådana områden i bruk skulle ge en stor påverkan på landskapsbild och friluftsvärden. Jordbruksmarken är ursprungligen en del av strandängarna/betesmarkerna runt Hunnebo lera som skurits av vid anläggning av väg 174. Med hänsyn till det avskurna läget bedöms jordbruksmarken inte vara av stor produktiv betydelse. I jordbruksmarken kan biotoper såsom stenmurar och småvatten som omfattas av biotopskydd finnas. Inventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av biotopskydd och för att vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden.	Utvecklingsområde för verksamheter
V3	Hovenäs hamn	Utvecklingsområde för småindustri, lager, partihandel och båtförvaring. Verksamheten får inte vara störande för omgivningen (buller- eller luktstörningar). Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter.	Utvecklingsområde för verksamheter
V4	Hogenäs	Området ska prioriteras för fortsatt utveckling av industriverksamheter. Nyetableringar av verksamheter med krav på stora utrymmen, verksamheter som kan innebära en störning på omgivningen genom lukt och/eller buller samt transportintensiva verksamheter inklusive verksamheter med transport av farligt gods ska i första hand lokaliseras hit. Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter.	Utvecklingsområde för verksamheter
V5	Norr om Klippsjön	Utredningsområde för verksamheter genom utvidgning av befintligt verksamhetsområde med inriktning mot småindustri, handel och hantverk. Båtförvaring kan även vara möjligt inom området. En utveckling av området kommer sannolikt kräva markarbeten i form av sprängning. Vägdragning och grundläggning av byggnader bör studeras tidigt i detaljplanearbetet för att i den mån det är möjligt minimera sprängningsarbeten och därmed påverkan på landskapsbild och omgivande natur. Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter. Området bör studeras tillsammans med Tvärlänk Kungshamn (TV1 och TV3).	Utvecklingsområde för verksamheter
V6	Lentabområdet	Utvidgning av befintligt verksamhetsområde med inriktning mot småindustri och handel. Båtförvaring kan även vara möjligt inom området. En utveckling av området kommer sannolikt kräva markarbeten i form av sprängning. Vägdragning och grundläggning av byggnader bör studeras tidigt i detaljplanearbetet för att i den mån det är möjligt minimera sprängningsarbeten och därmed påverkan på landskapsbild och omgivande natur. Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter. Området bör studeras tillsammans med Tvärlänk Kungshamn (TV1 och TV3).	Utvecklingsområde för verksamheter
V7	Gulldalen	Utvecklingsområde för småindustri, lager, besöksnäring och båtförvaring. Verksamheten får inte vara störande för omgivningen (buller- eller luktstörningar). Malmön ligger helt inom område av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 kap och inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Hänsyn bör tas till kulturhistoriska värden. Tillgängligheten genom området bör inte begränsas.	Utvecklingsområde för verksamheter

Tätortskartor- Närrekreation

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
G1	Grindholmen-Sandön-Holländarberget-Kleven	Sandön utgörs av naturreservat. Den oexploaterade kuststräckan ska värnas som ett sammanhängande naturområde med full exponering mot havet och skärgården. Anläggningar i form av promenadvägar, broar mm som förstärker de rekreativa värdena ska värnas och utvecklas.	Område för närrekreation
G2	Tjuvsundsberget	Området ska värnas och utvecklas som rekreationsområde med utgångspunkt i de exklusiva utsiktsmöjligheterna över havet och skärgården.	Område för närrekreation
G3	Paradiset	Området ska värnas och utvecklas som rekreationsområde utifrån sitt värde som kustnära naturområde med utblickar över den östra skärgården. Tillgängligheten från anslutande campinganläggningar ska beaktas.	Område för närrekreation
G4	Dyremyr-Klevekilen	Området ska värnas och utvecklas som rekreationsområde utifrån sitt värde som friluftsområde och utifrån potentialen som kommunikationslänk mellan tätortens delområden i form av gång- och cykelvägar. Klevekilen är skyddat som naturreservat. Den långsträckta, sammanhängande grönstrukturen från Kungshamn-Väjern/Hovenäset-Hogenäs-Vansik kommer få en allt större betydelse som närrekreationsområde i takt med att samhällena växer och knyts samman. Samtidigt med denna utveckling bör grönområdet stärkas och utvecklas.	Område för närrekreation
G5	Askum-Anneröd	Området ska värnas som sammanhängande rekreationsområde i skogsmark med stigar och utsiktsplatser. Tillgänglighet till området från skola och förskola ska beaktas. Vid tätortsutveckling österut ska tillgängligheten mellan Askum-Anneröd och Valarna beaktas för en möjlighet att röra sig i ett sammanhängande rekreationsstråk längs östra Hunnebostrand.	Område för närrekreation
G6	Valarna	Området ska värnas och utvecklas som rekreationsområde i skogs- och bergsmark utifrån sina goda förutsättningar för motion och friluftsliv. Vid tätortsutveckling österut ska tillgängligheten mellan Askum-Anneröd och Valarna beaktas för en möjlighet att röra sig i ett sammanhängande rekreationsstråk längs östra Hunnebostrand.	Område för närrekreation
G7	Skalberget	Området ska värnas och utvecklas som rekreationsområde utifrån sitt värde som utsiktsplats och som knutpunkt för promenadstigar.	Område för närrekreation
G8	St Görans ö	Området ska värnas och utvecklas som rekreationsområde för sitt värde som ö med goda bad- och promenadmöjligheter och för möjligheten till utblickar mot havet, skärgården och båtlivet.	Område för närrekreation
G9	Hästedalen	Området ska värnas och utvecklas som rekreationsområde utifrån sitt värde för bad och strandnära promenader och aktiviteter.	Område för närrekreation
G10	Valefjäll-Östorm	Området ska värnas och utvecklas som ett värdefullt, kustnära rekreationsområde för den norra delen av tätortsområdet Hunnebostrand-Ulebergshamn. Tillgängligheten för människor med funktionsnedsättningar eller barnvagn ut på Valefjäll ska särskilt beaktas..	Område för närrekreation
G11	Badholmarna/ Gullviksberget	Området ska värnas som närrekreationsområde utifrån sitt höga värde som badplats, som promenadstråk i form av strandpromenad och som utkiksplats med full exponering mot havet och skärgården. En betydande del i områdets värde ligger i den goda tillgängligheten från Bovallstrands centrum. Denna aspekt ska särskilt värnas och utvecklas.	Område för närrekreation
G12	Bovallstrand, Östra delen	Området ska värnas som storskaligt, sammanhängande närrekreationsområde med god tillgänglighet till skog och berg genom promenadstigar/-vägar som ansluter till bostadsområden.	Område för närrekreation
G13	Östra Malmön-Kalven	Området ska värnas och utvecklas som rekreationsområde utifrån sitt värde för bad, promenader och utblickar över havet.	Område för närrekreation
G14	Höjd öster om Gulldalen	Området ska utvecklas som närrekreationsområde i samband med en bostadsutveckling inom område B1.	Område för närrekreation
G15	Kvarnberget/ Lahälleberget	Området ska värnas och utvecklas som närrekreationsområde och kulturområde med utsiktsplatser, stigar och lämningar från stenhuggeriepoken. Den södra delen av området har höga naturvärden och ligger inom område av riksintresse för naturvård enl MB kap 3. Området ligger delvis inom riksintresse för friluftsliv enligt MB kap 3.	Område för närrekreation

Tätortskartor- Hamn

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
H1	Bovallstrands marina	Möjlig utveckling av småbåtshamnen genom komplettering/utbyggnad Särskild hänsyn ska tas till marinbiologiska värden. Enligt tidigare inventeringar (1960-80-tal) finns stora förekomster av ålgräs söder om det utpekade området. Vid komplettering/utvidgning av småbåtshamnen behöver marinbiologisk utredning utföras som underlag för bedömning av eventuell påverkan av utbyggnad och ökad båttrafik. Ålgräsets status och tröskelvärde då ekosystemet kan förändras behöver utredas. Hur MKN för ytvatten och musselvatten påverkas ska särskilt belysas. Naturinventering kan även behövas vid en utveckling av hamnverksamheten på land.	Hamn
H2	Bovallstrand hamn	Möjlig utveckling av småbåtshamnen genom komplettering/utbyggnad Särskild hänsyn ska tas till marinbiologiska värden. Vid komplettering/utvidgning av småbåtshamnen kan marinbiologisk utredning behöva utföras som underlag för bedömning av eventuell påverkan av utbyggnad och ökad båttrafik. Hur MKN för ytvatten och musselvatten påverkas ska särskilt belysas.	Hamn
H3	Hunnebostrand hamn	Möjlig utveckling av småbåtshamnen genom komplettering/utbyggnad. Inga fasta anläggningar såsom stenpirar som kan hindra en ändrad framtida användning av hamnområdet med exempelvis angöring av större båtar får tillkomma. Särskild hänsyn ska tas till marinbiologiska värden. Enligt tidigare inventeringar (1960-80-tal) finns spridda förekomster av ålgräs inom och utanför det utpekade området. Vid komplettering/utvidgning av småbåtshamnen behöver marinbiologisk utredning utföras som underlag för bedömning av eventuell påverkan av utbyggnad och ökad båttrafik. Ålgräsets status och tröskelvärde då ekosystemet kan förändras, behöver utredas. Hur MKN för ytvatten och musselvatten påverkas ska särskilt belysas.	Hamn
H4	Väjern hamn	Möjlig utveckling av småbåtshamnen genom komplettering/utbyggnad. Särskild hänsyn ska tas till marinbiologiska värden. Enligt tidigare inventeringar (1960-80-tal) finns stora förekomster av ålgräs i viken, främst söder om avgräsningen och i området norr om Vassholmen. Vattenomsättningen i viken är dålig. Vid komplettering/utvidgning av småbåtshamnen behöver marinbiologisk utredning utföras som underlag för bedömning av eventuell påverkan av utbyggnad och ökad båttrafik. Ålgräsets status och tröskelvärde då ekosystemet kan förändras, behöver utredas. Hur MKN för ytvatten och musselvatten påverkas ska särskilt belysas.	Hamn
H5	Hamn, Kungshamns centrum	Möjlig utveckling av småbåtshamnen genom komplettering/utbyggnad. Inga fasta anläggningar såsom stenpirar som kan hindra en ändrad framtida användning av hamnområdet med exempelvis angöring av större båtar får tillkomma. Hänsyn ska tas till marinbiologiska värden. Vid komplettering/utvidgning av småbåtshamnen kan marinbiologisk utredning behöva utföras som underlag för bedömning av eventuell påverkan av utbyggnad och ökad båttrafik. Hur MKN för ytvatten och musselvatten påverkas ska särskilt beaktas. Hänsyn ska även tas till farled av riksintresse för kommunikationer enligt MB kap 3 väster om hamnområdet vid en utveckling. I den norra delen av området finns även en fornlämning i form av en äldre hamnanläggning. Områden är delvis undersökt, men ytterligare marinarkeologiska utredningar kan komma att krävas om denna del av området berörs av utbyggnad.	Hamn
H6	Hovenäsets marina	Möjlig utveckling av småbåtshamnen genom komplettering/utbyggnad. Särskild hänsyn ska tas till marinbiologiska värden. Enligt tidigare inventeringar (1960-80-tal) finns förekomster av ålgräs söder och norr om det utpekade området. Vid komplettering/utvidgning av småbåtshamnen kan marinbiologisk utredning behöva utföras som underlag för bedömning av eventuell påverkan av utbyggnad och ökad båttrafik. Hur MKN för ytvatten och musselvatten påverkas ska särskilt belysas.	Hamn
H8	Bohus-Malmöns marina	Möjlig utveckling av småbåtshamnen genom komplettering/utbyggnad. Särskild hänsyn ska tas till marinbiologiska värden. Enligt tidigare inventeringar (1960-80-tal) finns spridda förekomster av ålgräs söder och norr om det utpekade området. Vid komplettering/utvidgning av småbåtshamnen behöver marinbiologisk utredning utföras som underlag för bedömning av eventuell påverkan av utbyggnad och ökad båttrafik. Ålgräsets status och tröskelvärde då ekosystemet kan förändras, behöver utredas. Hur MKN för ytvatten och musselvatten påverkas ska särskilt belysas.	Hamn

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
H9	Guleskär	Möjlig utveckling av befintlig hamn med tillhörande lastkajer. Utvecklingsområdet avser en mindre hamn i syfte att tillgodose behovet av sjötransporter för lokala verksamheter. Inga fasta anläggningar som kan hindra en utvecklad framtida användning av hamnområdet, såsom stenpirar, får tillkomma. Vid utveckling ska särskild hänsyn tas till farled av riksintresse för kommunikationer enligt MB kap 3 väster om hamnområdet. Hänsyn ska även tas till marinbiologiska värden. Hur MKN för ytvatten och musselvatten påverkas ska särskilt belysas.	Hamn

Tätortskartor- Utredningsområde för samhällsutveckling, Bostäder

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
UB1	Långeviksbergen	Utredningsområde för samhällsutveckling med inriktning huvudsakligen bostäder. Annan kompletterande bebyggelse för exempelvis besöksnäringens ändamål kan också utredas i delar av området. En utveckling av området är beroende av en hög befolkningstillväxt. Om utvecklingen i kommunen sker enligt scenario Normal tillväxt (befolkningen inom kommunen förväntas vara mellan 9000-1000 invånare fram till år 2032) bedöms att det inte finns behov av att utveckla området. Sker en större befolkningstillväxt kan området behövas på sikt. Områdets framtida utveckling är också beroende av att en utbyggnad av område B13 Långevik sker. I området kan det finnas skyddade arter. Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter och för att vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden. Påverkan på landskapsbilden sett från havet med hänsyn till riksintresse enligt 4 kap MB bör även belysas.	Utredningsområde för samhälls-utveckling för huvudsakligen bostäder

Kommuntäckande- och tätortskartor- Tätortszon

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
Tätort 1	Bohus-Malmön	Tätortszonen omfattar befintlig tätort och föreslagen tätortsutveckling. Inom tätortszonen ryms bebyggelse, allmänna platser, närrekreationsområden, småbåtshamnar och vattenområden som har betydelse för tätortens funktion. Särskilt utpekade utvecklingsområden med tillhörande beskrivning av föreslagen utveckling finns inom varje tätortszon. Inom tätortszoner bedöms prövning i detaljplan för huvuddelen av tillkommande bebyggelse och tillkommande bygglovspliktiga anläggningar vara lämplig. Beskrivningarna för respektive utvecklingsområde är vägledande. För förfrågningar utanför utvecklingsområden ska en allmän lämplighetsbedömning göras med stöd i respektive tätortsområdes utvecklingsinriktning och redovisning av nuvarande markanvändning. Stora delar av tätortszonerna är detaljplanelagda. Utbyggnad och förändringar ska ske enligt respektive detaljplans bestämmelser så länge detaljplanen inte ändras. Detaljerade förslag gällande utvecklingsområden och utvecklingsinriktningar för respektive tätort redovisas under fliken ”Detaljerad markanvändning”. För mer information se fliken Markanvändning, tätort. Nuvarande markanvändning baseras huvudsakligen efter representationen i fastighetskartans markyteskikt från 2021 (Källa: GSD Geografiska sverigedata - Lantmäteriet, lämplig för skalaangivelse 1:5000 upp till 1:20 000). I fastighetskartan delas markytan in efter följande typer: bebyggelseområden, industriområden, åker, skogsområden, öppen mark och vattenområden. Bebyggelseområdena återges i teckenförklaringen som ”Huvudsakligen bostäder”, industriområden som ”Industri/ Verksamheter” och öppen mark som ”Hällmark”. Typindelningen är avsedd att ge en övergripande orienterande förståelse gällande nuvarande markanvändning. För hänsyn, se utvecklingsområden inom tätortszoner.	Tätortszon

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
Tätort 2	Bovallstrand	Tätortszonen omfattar befintlig tätort och föreslagen tätortsutveckling. Inom tätortszonen ryms bebyggelse, allmänna platser, närrekreationsområden, småbåtshamnar och vattenområden som har betydelse för tätortens funktion. Särskilt utpekade utvecklingsområden med tillhörande beskrivning av föreslagen utveckling finns inom varje tätortszon. Inom tätortszoner bedöms prövning i detaljplan för huvuddelen av tillkommande bebyggelse och tillkommande bygglovspliktiga anläggningar vara lämplig. Beskrivningarna för respektive utvecklingsområde är vägledande. För förfrågningar utanför utvecklingsområden ska en allmän lämplighetsbedömning göras med stöd i respektive tätortsområdes utvecklingsinriktning och redovisning av nuvarande markanvändning. Stora delar av tätortszonerna är detaljplanelagda. Utbyggnad och förändringar ska ske enligt respektive detaljplans bestämmelser så länge detaljplanen inte ändras. Detaljerade förslag gällande utvecklingsområden och utvecklingsinriktningar för respektive tätort redovisas under fliken ”Detaljerad markanvändning”. För mer information se fliken Markanvändning, tätort. Nuvarande markanvändning baseras huvudsakligen efter representationen i fastighetskartans markyteskikt från 2021 (Källa: GSD Geografiska sverigedata - Lantmäteriet, lämplig för skalaangivelse 1:5000 upp till 1:20 000). I fastighetskartan delas markytan in efter följande typer: bebyggelseområden, industriområden, åker, skogsområden, öppen mark och vattenområden. Bebyggelseområdena återges i teckenförklaringen som ”Huvudsakligen bostäder”, industriområden som ”Industri/ Verksamheter” och öppen mark som ”Hällmark”. Typindelningen är avsedd att ge en övergripande orienterande förståelse gällande nuvarande markanvändning. För hänsyn, se utvecklingsområden inom tätortszoner.	Tätortszon
Tätort 3	Hunnebostrand-Ulebergshamn	Tätortszonen omfattar befintlig tätort och föreslagen tätortsutveckling. Inom tätortszonen ryms bebyggelse, allmänna platser, närrekreationsområden, småbåtshamnar och vattenområden som har betydelse för tätortens funktion. Särskilt utpekade utvecklingsområden med tillhörande beskrivning av föreslagen utveckling finns inom varje tätortszon. Inom tätortszoner bedöms prövning i detaljplan för huvuddelen av tillkommande bebyggelse och tillkommande bygglovspliktiga anläggningar vara lämplig. Beskrivningarna för respektive utvecklingsområde är vägledande. För förfrågningar utanför utvecklingsområden ska en allmän lämplighetsbedömning göras med stöd i respektive tätortsområdes utvecklingsinriktning och redovisning av nuvarande markanvändning. Stora delar av tätortszonerna är detaljplanelagda. Utbyggnad och förändringar ska ske enligt respektive detaljplans bestämmelser så länge detaljplanen inte ändras. Detaljerade förslag gällande utvecklingsområden och utvecklingsinriktningar för respektive tätort redovisas under fliken ”Detaljerad markanvändning”. För mer information se fliken Markanvändning, tätort. Nuvarande markanvändning baseras huvudsakligen efter representationen i fastighetskartans markyteskikt från 2021 (Källa: GSD Geografiska sverigedata - Lantmäteriet, lämplig för skalaangivelse 1:5000 upp till 1:20 000). I fastighetskartan delas markytan in efter följande typer: bebyggelseområden, industriområden, åker, skogsområden, öppen mark och vattenområden. Bebyggelseområdena återges i teckenförklaringen som ”Huvudsakligen bostäder”, industriområden som ”Industri/ Verksamheter” och öppen mark som ”Hällmark”. Typindelningen är avsedd att ge en övergripande orienterande förståelse gällande nuvarande markanvändning. För hänsyn, se utvecklingsområden inom tätortszoner.	Tätortszon

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
Tätort 4	Askum	Tätortszonen omfattar befintlig tätort och föreslagen tätortsutveckling. Inom tätortszonen ryms bebyggelse, allmänna platser, närrekreationsområden, småbåtshamnar och vattenområden som har betydelse för tätortens funktion. Särskilt utpekade utvecklingsområden med tillhörande beskrivning av föreslagen utveckling finns inom varje tätortszon. Inom tätortszoner bedöms prövning i detaljplan för huvuddelen av tillkommande bebyggelse och tillkommande bygglovspliktiga anläggningar vara lämplig. Beskrivningarna för respektive utvecklingsområde är vägledande. För förfrågningar utanför utvecklingsområden ska en allmän lämplighetsbedömning göras med stöd i respektive tätortsområdes utvecklingsinriktning och redovisning av nuvarande markanvändning. Stora delar av tätortszonerna är detaljplanelagda. Utbyggnad och förändringar ska ske enligt respektive detaljplans bestämmelser så länge detaljplanen inte ändras. Detaljerade förslag gällande utvecklingsområden och utvecklingsinriktningar för respektive tätort redovisas under fliken ”Detaljerad markanvändning”. För mer information se fliken Markanvändning, tätort. Nuvarande markanvändning baseras huvudsakligen efter representationen i fastighetskartans markyteskikt från 2021 (Källa: GSD Geografiska sverigedata - Lantmäteriet, lämplig för skalaangivelse 1:5000 upp till 1:20 000). I fastighetskartan delas markytan in efter följande typer: bebyggelseområden, industriområden, åker, skogsområden, öppen mark och vattenområden. Bebyggelseområdena återges i teckenförklaringen som ”Huvudsakligen bostäder”, industriområden som ”Industri/ Verksamheter” och öppen mark som ”Hällmark”. Typindelningen är avsedd att ge en övergripande orienterande förståelse gällande nuvarande markanvändning. För hänsyn, se utvecklingsområden inom tätortszoner.	Tätortszon
Tätort 5	Kungshamn-Smögen-Väjern-Hovenäset	Tätortszonen omfattar befintlig tätort och föreslagen tätortsutveckling. Inom tätortszonen ryms bebyggelse, allmänna platser, närrekreationsområden, småbåtshamnar och vattenområden som har betydelse för tätortens funktion. Särskilt utpekade utvecklingsområden med tillhörande beskrivning av föreslagen utveckling finns inom varje tätortszon. Inom tätortszoner bedöms prövning i detaljplan för huvuddelen av tillkommande bebyggelse och tillkommande bygglovspliktiga anläggningar vara lämplig. Beskrivningarna för respektive utvecklingsområde är vägledande. För förfrågningar utanför utvecklingsområden ska en allmän lämplighetsbedömning göras med stöd i respektive tätortsområdes utvecklingsinriktning och redovisning av nuvarande markanvändning. Stora delar av tätortszonerna är detaljplanelagda. Utbyggnad och förändringar ska ske enligt respektive detaljplans bestämmelser så länge detaljplanen inte ändras. Detaljerade förslag gällande utvecklingsområden och utvecklingsinriktningar för respektive tätort redovisas under fliken ”Detaljerad markanvändning”. För mer information se fliken Markanvändning, tätort. Nuvarande markanvändning baseras huvudsakligen efter representationen i fastighetskartans markyteskikt från 2021 (Källa: GSD Geografiska sverigedata - Lantmäteriet, lämplig för skalaangivelse 1:5000 upp till 1:20 000). I fastighetskartan delas markytan in efter följande typer: bebyggelseområden, industriområden, åker, skogsområden, öppen mark och vattenområden. Bebyggelseområdena återges i teckenförklaringen som ”Huvudsakligen bostäder”, industriområden som ”Industri/ Verksamheter” och öppen mark som ”Hällmark”. Typindelningen är avsedd att ge en övergripande orienterande förståelse gällande nuvarande markanvändning. För hänsyn, se utvecklingsområden inom tätortszoner.	Tätortszon

Kommuntäckande och tätortskartor- Mobilitet

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
IP1	Kungshamn, idrottshallen	Möjligt läge för infartsparkering, befintlig parkering. Vid eventuell standardhöjdning av parkeringen kan frågor som dagvattenhantering behöva studeras. Trafiksäkerhet för gående mellan parkering och ortens besöksmål behöver beaktas.	
IP2	Kungshamn, idrottshallen	Möjligt läge för infartsparkering, grusad yta. Vid eventuell standardhöjdning av parkeringen kan frågor som dagvattenhantering behöva studeras. Trafiksäkerhet för gående mellan parkering och ortens besöksmål behöver beaktas.	
IP3	Hunnebostrand Lökholmsvägen läge 1	Möjligt läge för infartsparkering, befintlig parkering. Vid eventuell standardhöjdning av parkeringen kan frågor som dagvattenhantering behöva studeras. Trafiksäkerhet för gående mellan parkering och ortens besöksmål behöver beaktas.	
IP4	Hunnebostrand Folkets hus	Möjligt läge för infartsparkering, befintlig parkering. Vid eventuell standardhöjdning av parkeringen kan frågor som dagvattenhantering behöva studeras. Trafiksäkerhet för gående mellan parkering och ortens besöksmål behöver beaktas.	
IP5	Hunnebostrand Brattebyvägen	Möjligt läge för infartsparkering, befintlig grusad parkeringsyta och grusad idrottsplan. Vid eventuell standardhöjdning av parkeringen kan frågor som dagvattenhantering behöva studeras. Trafiksäkerhet för gående mellan parkering och ortens besöksmål behöver beaktas.	
IP6	Bovallstrand Grangatan	Möjligt läge för infartsparkering, befintlig parkering. Vid eventuell standardhöjdning av parkeringen kan frågor som dagvattenhantering behöva studeras. Trafiksäkerhet för gående mellan parkering och ortens besöksmål behöver beaktas.	
IP7	Bovallstrand skolgatan	Möjligt läge för infartsparkering, befintlig parkering. Vid eventuell standardhöjdning av parkeringen kan frågor som dagvattenhantering behöva studeras. Trafiksäkerhet för gående mellan parkering och ortens besöksmål behöver beaktas.	
TC1	Hunnebostrand - Bovallstrand	Cykelled parallellt med väg 174, sträckan Bovallstrand - Hunnebostrand. Placeringen invid befintlig väg innebär att intrång i opåverkade naturområden bör kunna begränsas. Påverkan på lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.	Åtgärd för gång- och cykelväg
TC2	Brygge - Bovallstrand	Cykelled parallellt med väg 174, sträckan Brygge - Bovallstrand. Placeringen invid befintlig väg innebär att intrång i opåverkade naturområden bör kunna begränsas. Påverkan på lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.	Åtgärd för gång- och cykelväg
TC3	Kungshamn - Askum	Cykelled parallellt med väg 174, sträckan Kungshamn - Askum. Placeringen invid befintlig väg innebär att intrång i opåverkade naturområden bör kunna begränsas. Påverkan på lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.	Åtgärd för gång- och cykelväg
TC4	Hunneborondellen - Solvik	Cykelled parallellt med väg 174, sträckan Hunneborondellen - Solvik -	Åtgärd för gång- och cykelväg
TC5	Hunnebostrand - Hunneborondellen	Cykelled parallellt med väg 174, sträckan Hunnebostrand - Hunneborondellen. Placeringen invid befintlig väg innebär att intrång i opåverkade naturområden bör kunna begränsas. Påverkan på lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.	Åtgärd för gång- och cykelväg

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
TC6	Långevik - väg 174	Koppling för gång- och cykeltrafik mellan Långevik och väg 174. Kopplingen syftar bland annat till att understödja hållbar pendling mellan Väjern och verksamhetsområdet Hogenäs norra. Två alternativa sträckningar finns för anslutning mot Väjern och väg 174. Placeringen längs med befintliga vägar och stigar innebär att intrång i opåverkade naturområden i stor mån bör kunna begränsas. Påverkan på lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.	Åtgärd för gång- och cykelväg
TC7	Bovallstrand södra - Säm/Heljeröd	Möjlig koppling för gång- och cykeltrafik mellan utbyggnadsområden i Bovallstrand södra och Säm/Heljeröd. Anpassning till terrängen bör ägnas särskild hänsyn.	Åtgärd för gång- och cykelväg
TF1	Färjekoppling besöksnäring	Möjlig båtled. Syftet med båtleden är att avlasta vägsystemet under sommartid och att stärka besöksnäringen. I de fall utyggnad av exempelvis kajer och bryggor behövs för att båt ska kunna anlägga kan särskild hänsyn krävas, se vidare under respektive kompletteringsområde för hamn.	Möjlig färjekoppling
TG1	Strandpromenad Ulebergshamn-Hunnebostrand-Ramsvik	Utveckling av strandpromenader i två delar, där hela sträckningen kan vandras om så önskas. Del 1. Strandpromenad söderut från Ramsvik via Ödby, Ödby Ö med anslutning till kajen vid Hunnebostrand. Del 2. Vandring norrut förbi gamla delen av Hunnebostrand, Udden, badplatsen Hästedalen, Stensvik, till Ulebergshamn. Vidareutveckling av befintlig strandpromendad innebär att intrång i opåverkade naturområden och påverkan på kulturmiljöer bör kunna begränsas. Eventuell påverkan på lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.	Åtgärd för gångväg eller gångstråk
TG2	Förlängning Smögenbryggan	Utredningsområde för möjlig förlängning av Smögenbryggan över till Klevensidan. Syftet är att avlasta Smögenbryggan under högsäsong samt att knyta Kleven närmre Smögen med ett attraktivt promenadstråk. Vidareutveckling av befintlig bryggpromenad innebär att påverkan på kulturmiljöer bör kunna begränsas. Eventuell påverkan på lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.	Åtgärd för gångväg eller gångstråk
TV1	Tvärlänk Kungshamn	Utredningsområde för tvärlänk Kungshamn, syftet med utredningsområdet är att bygga på befintlig rutnätsstruktur med ytterligare en öst-västlig gata. Gatan ska avlasta trafiksystemet i Kungshamn när orten växer och ge en robusthet i systemet. Gatan bör gestaltas för gång, cykel, bil, tung trafik och kollektivtrafik. Terränganpassning och anslutningar till befintligt gatunät behöver studeras vidare. En utbyggnad av tvärlänk kommer kräva markarbeten i form av sprängning. Möjliga lägen och alternativ för vägdragning bör studeras tidigt för att i den mån det är möjligt anpassa vägen till terrängen, omgivande bebyggelse samt närliggande utvecklingsområden för att begränsa sprängningsarbeten och därmed påverkan på landskapsbild och omgivande natur. Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter. Området bör studeras tillsammans med kringliggande utvecklingsområden och Parallellväg Kungshamn - Väjern (TV4).	Åtgärd på väg
TV2	Väg förbi Örn	Omgestaltning och komplettering av Alpvägen. Syftet med kopplingen är att knyta samman Ulebergshamn och Hunnebostrand. Utgångspunkt för gestaltning bör vara att gatan ska vara säker och attraktiv för gående och cyklister. Hänsyn bör tas till närliggande bostadshus vid en omgestaltning av gatan.	Åtgärd på väg
TV3	Tvärlänk Kungshamn, alternativ	Utredningsområde för tvärlänk Kungshamn, alternativ anslutning. Se objekt TV1. En utbyggnad av tvärlänk kommer kräva markarbeten i form av sprängning. Möjliga lägen och alternativ för vägdragning bör studeras tidigt för att i den mån det är möjligt anpassa vägen till terrängen, omgivande bebyggelse samt närliggande utvecklingsområden för att begränsa sprängningsarbeten och därmed påverkan på landskapsbild och omgivande natur. Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter. Området bör studeras tillsammans med kringliggande utvecklingsområden och Parallellväg Kungshamn - Väjern (TV4).	Åtgärd på väg

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
TV4	Parallellväg Kungshamn - Väjern	Utredningsområde för parallell koppling Kungshamn - Väjern, gatan byggs ut i samband med utbyggnad inom Förålarna område B9 A-C och ansluter mot Lindalsskogen. Gata bör gestaltas för gång, cykel, bil och kollektivtrafik. En utbyggnad av gatan kommer kräva markarbeten i form av sprängning. Möjliga lägen för vägdragning bör studeras tidigt för att i den mån det är möjligt anpassa vägen till terrängen och begränsa sprängningsarbeten och därmed påverkan på landskapsbild och omgivande natur. Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter. Området bör studeras tillsammans utvecklingsområden på Förålarna (9A-C) och Tvärlänk Kungshamn (TV1).	Åtgärd på väg
TV5	Cirkulationsplats väg 171/väg 872	Åtgärd på befintlig väg enligt ÅVS väg 171; Cirkulationsplats väg 171/väg 872. Åtgärder på befintlig väg innebär att intrång i opåverkade naturområden bör kunna begränsas. Påverkan på lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.	Åtgärd på väg
TV6	Väg 171, geoteknisk förstärkning	Åtgärd på befintlig väg enligt ÅVS väg 171; väghöjning, BK4, geoteknisk förstärkning. Åtgärder på befintlig väg innebär att intrång i opåverkade naturområden bör kunna begränsas. Påverkan på lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.	Åtgärd på väg
TV7	Väg 171, kurvuträtning	Åtgärd på befintlig väg enligt ÅVS väg 171; kurvuträtning. Åtgärder på befintlig väg innebär att intrång i opåverkade naturområden bör kunna begränsas. Påverkan på lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.	Åtgärd på väg
TV8	Väg 171, bortsprängning av berg	Åtgärd på befintlig väg enligt ÅVS väg 171; bortsprängning av berg. Åtgärder på befintlig väg innebär att intrång i opåverkade naturområden bör kunna begränsas. Påverkan på lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.	Åtgärd på väg
TV9	Väg 171, ny korsningspunkt	Åtgärd på befintlig väg enligt ÅVS väg 171; kurvuträtning, väghöjning, BK4, geoteknisk förstärkning och ny korsningspunkt. Åbyfjorden är utpekat som Natura 2000-område och djur- och växtskyddsområde. Det finns risk för betydande miljöpåverkan på känsliga miljöer vid Åbyfjorden. Åtgärder för att minska påverkan får utredas i efterföljande skeden.	Åtgärd på väg
TV11	Alpvägen komplettering	Omgestaltning och komplettering av Alpvägen. Syftet med kopplingen är att knyta samman Ulebergshamn och Hunnebostrand. Utgångspunkt för gestaltning bör vara att gatan ska vara säker och attraktiv för gående och cyklister. Hänsyn bör tas till närliggande bostadshus vid en omgestaltning av gatan.	Åtgärd på väg
TV12	Tvärlänk Kungshamn, alternativ	Utredningsområde för tvärlänk Kungshamn, alternativ anslutning. Se objekt TV1. En utbyggnad av tvärlänk kommer kräva markarbeten i form av sprängning. Möjliga lägen och alternativ för vägdragning bör studeras tidigt för att i den mån det är möjligt anpassa vägen till terrängen, omgivande bebyggelse samt närliggande utvecklingsområden för att begränsa sprängningsarbeten och därmed påverkan på landskapsbild och omgivande natur. Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter. Området bör studeras tillsammans med kringliggande utvecklingsområden och Parallellväg Kungshamn - Väjern (TV4).	Åtgärd på väg

Kommuntäckande- Kustområden och Landsbygd

Bet	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
K1	Bottnafjordens kustområde	Inom kommunens kustområden finns höga natur-, kultur- och friluftsvärden. Områdena har även ett stort värde för besöksnäringen. En restriktiv hållning mot bebyggelse och andra åtgärder råder generellt i området. Naturvårdens och friluftslivets intressen ska prioriteras. Ny bebyggelse eller anläggningar som kan försvåra områdets nyttjande för friluftslivet eller som kan skada områdets värden för naturvård och friluftsliv bör inte tillkomma. Enstaka hus kan prövas i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur efter allmän lämplighetsprövning. Mindre byggnader eller anläggningar för friluftsliv och besöksnäring samt åtgärder som stärker kopplingar över fjorden kan också prövas. Kuststräckan i den inre delen av Bottnafjorden har höga natur- och friluftsvärden och ligger inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap samt inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Stora delar av kustområdet omfattas av landskapsbildsskydd och inåt land ligger naturreservatet Anneröd-Hogsäm, ett stort sammanhängande lövskogsområde.	Kustområde
K2	Vik	Inom kommunens kustområden finns höga natur-, kultur- och friluftsvärden. Områdena har även ett stort värde för besöksnäringen. En restriktiv hållning mot bebyggelse och andra åtgärder råder generellt i området. Kuststräckan mellan Bovallstrand och Hunnebostrand är glest bebyggd och har höga värden som ett naturpräglat landskapsrum som skiljer orterna åt. Området ligger delvis inom riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap och helt inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Delar av området ligger lågt i förhållande	Kustområde
K3	Västra Rörvik och Ödby	Inom kommunens kustområden finns höga natur-, kultur- och friluftsvärden. Områdena har även ett stort värde för besöksnäringen. En restriktiv hållning mot bebyggelse och andra åtgärder råder generellt i området. Naturvårdens och friluftslivets intressen ska prioriteras. Ny bebyggelse eller anläggningar som kan försvåra områdets nyttjande för friluftslivet eller som kan skada områdets värden för naturvård och friluftsliv bör inte tillkomma. Enstaka hus kan prövas i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur efter allmän lämplighetsprövning. Inom området finns detaljplan för en campinganläggning som inte byggts ut (våren 2022). Ytterligare mindre byggnader eller anläggningar för friluftsliv och besöksnäring samt åtgärder som stärker kopplingar inom området och mot Hunnebostrand kan prövas. Sotenäs kommun vill ha möjlighet att pröva ett naturrum inom naturreservatet Ramsvikslandet, lämplig placering behöver utredas vidare. Området runt Hunnebo lera har höga naturvärden och en långsiktig plan för skötsel bör tas fram. Den inre kuststräckan mellan Hunnebostrand och Väjern-Kungshamn är glest bebyggd och har höga värden som ett naturpräglat landskapsrum som skiljer orterna åt. Området ligger delvis inom riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap och helt inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. I de västra och sydvästra delarna av området sträcker sig naturreservatet Ramsvikslandet över Sotekanalen och in i området. För naturreservatet gäller särskilda föreskrifter.	Kustområde

Bet	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
K4	Åbyfjordens kustområde	Inom kommunens kustområden finns höga natur-, kultur- och friluftsvärden. Områdena har även ett stort värde för besöksnäringen. Stora delar av området ligger inom fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden. I dessa delar ska prövning ske enligt fördjupningens rekommendationer. I övriga delar gäller en restriktiv hållning mot bebyggelse och andra åtgärder. Naturvårdens, friluftslivets och kulturmiljövårdens intressen ska prioriteras. Ny bebyggelse eller anläggningar som kan försvåra områdets nyttjande för friluftslivet eller som kan skada områdets värden för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård bör inte tillkomma. Enstaka hus kan prövas i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur efter allmän lämplighetsprövning. Mindre byggnader, anläggningar och kopplingar som stärker tillgängligheten för friluftsliv och besöksnäring kan också prövas. Kuststräckan längs Åbyfjorden har generellt höga natur- och friluftsvärden och ligger inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap, samt inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Stora delar av kustområdet omfattas av landskapsbildsskydd och vattenområdet utgör Natura 2000-område. I den södra delen av området ligger naturreservatet Bua-Hed med välbevarade kustljunghedar och i den norra delen och i den norra delen naturvårdsområdet Åby med Nordens Ark.	Kustområde
K5	Ramsvik	Inom kommunens kustområden finns höga natur-, kultur- och friluftsvärden. Områdena har även ett stort värde för besöksnäringen. Ramsvikslandet med Tryggö har höga värden för naturvård och friluftsliv och ligger helt inom naturreservatet Ramsvikslandet samt till stora delar inom Natura 2000-område. För naturreservatet gäller särskilda föreskrifter. Enligt föreskrifterna tillåts en viss utveckling av befintlig bebyggelse och verksamhet. Utbyggnader och kompletteringsbebyggelse ska anpassas till landskapet. För nytillkommande byggnader och anläggningar gäller stor restriktivitet. Utöver det som anges i föreskrifterna vill Sotenäs kommun ha möjlighet att pröva ett naturrum inom reservatet. Lämplig placering behöver utredas vidare. Kustområdet ligger helt inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap och inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Området har även höga kulturhistoriska värden.	Kustområde
K6	Malmöns obebyggda del	Inom kommunens kustområden finns höga natur-, kultur- och friluftsvärden. Områdena har även ett stort värde för besöksnäringen. En restriktiv hållning mot bebyggelse och andra åtgärder råder generellt i området. Naturvårdens, friluftslivets och kulturmiljövårdens intressen ska prioriteras. Ny bebyggelse eller anläggningar som kan försvåra områdets nyttjande för friluftslivet eller som kan skada områdets värden för friluftsliv och kulturmiljövård bör inte tillkomma. Utanför strandskydd kan enstaka hus prövas i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur efter allmän lämplighetsprövning. Mindre anläggningar för friluftsliv och åtgärder som stärker tillgängligheten för det rörliga friluftslivet kan också prövas. De västra och södra delarna av Bohus-Malmön är glest bebyggda och har stora värden för friluftsliv. Ön ligger i sin helhet inom område av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap MB och inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Bohus-Malmön är i sin helhet påverkad av stennäringen, både när det gäller landskap och bebyggelse. Brotten har format och förändrat landskapet. Det finns även gott om fornlämningar och stora delar av ön har höga kulturhistoriska värden.	Kustområde
K7	Öar i det yttre kustområdet	Inom kommunens kustområden finns höga natur-, kultur- och friluftsvärden. Områdena har även ett stort värde för besöksnäringen. Öarna ligger inom avgränsningen för Blå ÖP, se vidare i fördjupningen för detaljerade rekommendationer. Den yttre kusten med öar och skär ligger till stora delar inom riksintresse för naturvård och friluftsliv enl MB 3 kap och inom riksintresse enl MB 4 kap. Öarna omfattas i princip helt av strandskydd.	Kustområde

Bet	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
L1	Germunneröd och Långön	De inre delarna av kommunen kännetecknas av ett småbrutet och kuperat odlingslandskap varierat med skogspartier och rena bergsområden samt spridd bebyggelse. En fortsatt komplettering med ny bebyggelse kan ske i liten skala i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. Inom området kan nya enstaka bostäder prövas. Ny bebyggelse bör inte tillkomma på den produktiva jordbruksmarken. Mindre byggnader eller anläggningar för friluftsliv och besöksnäring samt åtgärder som stärker kopplingar för friluftsliv och närrekreation inom området kan också prövas. Området sydost om Askum har en relativt gles bebyggelse. Området ligger delvis inom riksintresse för friluftsliv MB 3 kap och inom riksintresse MB 4 kap. Runt Germunneröd vatten och Långöns vatten finns naturvärden och i bäckravinen Håle dalar finns ett område med ädellövskog. Inom området finns även fornlämningar. Hänsyn ska tas till natur-, kultur- och friluftsvärden.	Landsbygd
L2	Assleröd, Gidderöd och Anneröd	De inre delarna av kommunen kännetecknas av ett småbrutet och kuperat odlingslandskap varierat med skogspartier och rena bergsområden samt spridd bebyggelse. En fortsatt komplettering med ny bebyggelse kan ske i liten skala i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. Inom området kan nya enstaka bostäder prövas. Ny bebyggelse bör inte tillkomma på den produktiva jordbruksmarken. Mindre byggnader eller anläggningar för friluftsliv och besöksnäring samt åtgärder som stärker kopplingar för friluftsliv och närrekreation inom området kan också prövas. Området sydost om Hunnebostrand ligger tätortsnära och har ett värde för närrekreation, friluftsliv och besöksnäring. Inom området finns flera hästgårdar och ryttarklubb. Hänsyn ska tas till natur-, kultur- och friluftsvärden. Området ligger till stora delar inom vattenskyddsområde runt Lilla Dalevatten. Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda skyddsföreskrifter. Området utgör även en möjlig framtida markresurs för tätorten Hunnebostrands utveckling.	Landsbygd
L3	Lilla Dalevatten	De inre delarna av kommunen kännetecknas av ett småbrutet och kuperat odlingslandskap varierat med skogspartier och rena bergsområden samt spridd bebyggelse. En fortsatt komplettering med ny bebyggelse kan ske i liten skala i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. Inom området kan nya enstaka bostäder prövas. Mindre byggnader eller anläggningar för friluftsliv och besöksnäring samt åtgärder som stärker kopplingar för friluftsliv och närrekreation inom området kan också prövas. Området norr om Väjern, Kungshamn och Hovenäset ligger tätortsnära och har ett värde för närrekreation, friluftsliv och besöksnäring. Hänsyn ska tas till natur-, kultur- och friluftsvärden. Området utgör även en möjlig framtida markresurs för kuststadens utveckling och för en framtida utveckling av det planerade verksamhetsområde Hogenäs norra. Inom området ligger vattentäkten Lilla Dalevatten med kringliggande vattenskyddsområde. Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda skyddsföreskrifter.	Landsbygd
L4	Landsbygd i den norra kommundelen	De inre delarna av kommunen kännetecknas av ett småbrutet och kuperat odlingslandskap varierat med skogspartier och rena bergområden samt spridd bebyggelse. En fortsatt komplettering kan ske i liten skala i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. Inom området kan nya enstaka bostäder prövas. Ny bebyggelse bör inte tillkomma på den produktiva jordbruksmarken. Mindre byggnader eller anläggningar för friluftsliv och besöksnäring samt åtgärder som stärker kopplingar för friluftsliv och närrekreation inom området kan också prövas. I den norra kommundelen finns en relativt gles bebyggelse. Naturvärden i form av lövskogar, småbiotoper, våtmarker och ängs- och betesmarker finns spridda i området. I området finns även fornlämningar. Hänsyn ska tas till natur-, kultur- och friluftsvärden.	

Bet	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
O1	Nordvästra dalgången med odlingslandskap	Inom landsbygdsområden med odlingslandskap finns jordbruksmark med omgivande bebyggelse och naturmark. Områdena har ett visst värde för livsmedelsproduktion, framförallt på lokal nivå. En utveckling av jordbruksverksamheter främjas inom området. Utöver anspråk för jordbrukets utveckling kan nya enstaka bostäder och mindre grupper av bostäder prövas. Ny bebyggelse bör inte tillkomma på den produktiva jordbruksmarken. Åtgärder och ny bebyggelse som försvårar jordbruksverksamheten ska undvikas så långt möjligt. Mindre byggnader eller anläggningar för friluftsliv och besöksnäring samt åtgärder som stärker kopplingar för friluftsliv kan också prövas. Odlingslandskapet i den långsmala dalgången som sträcker sig från Bovallstrand och Säm i norr till Askum och Assleröd i syd har varit bebott under en lång tid och i synnerhet områdena runt Säm-Hogsäm i norr och Askum i söder är rika på fornlämningar. Stor hänsyn ska tas till kulturmiljöernas värden och kommunens kulturmiljöunderlag utgör ett viktigt underlag för förhandsbesked. Arkeologiska undersökningar kan komma att krävas. Landskapsrummen är väl avgränsade och bebyggelsen är placerad mellan jordbruksmarken och den omgivande naturen. I delar av området finns randlövskog med höga naturvärden och i jordbruksmarken finns småbiotoper som omfattas av biotopskydd. Området ligger relativt tätortsnära och har även ett värde för närrekreation och friluftsliv. Hänsyn ska tas till områdets naturvärden.	Landsbygd-Odlingslandskap
O2	Centrala norra dalgången med odlingslandskap	Inom landsbygdsområden med odlingslandskap finns jordbruksmark med omgivande bebyggelse och naturmark. Områdena har ett visst värde för livsmedelsproduktion, framförallt på lokal nivå. En utveckling av jordbruksverksamheter främjas inom området. Utöver anspråk för jordbrukets utveckling kan nya enstaka bostäder och mindre grupper av bostäder prövas. Ny bebyggelse bör inte tillkomma på den produktiva jordbruksmarken. Åtgärder och ny bebyggelse som försvårar jordbruksverksamheten ska undvikas så långt möjligt. Mindre byggnader eller anläggningar för friluftsliv och besöksnäring samt åtgärder som stärker kopplingar för friluftsliv inom området kan också prövas. Odlingslandskapet norr om Tossene har varit bebott under en lång tid och är rikt på fornlämningar. Delar av området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård enligt MB 3 kap. Stor hänsyn ska tas till kulturmiljöernas värden och kommunens kulturmiljöunderlag utgör ett viktigt underlag för förhandsbesked. Arkeologiska undersökningar kan komma att krävas. Landskapsrummen är väl avgränsade och bebyggelsen är placerad mellan jordbruksmarken och den omgivande naturen. I delar av området finns lövskog med höga naturvärden och i jordbruksmarken finns småbiotoper som omfattas av biotopskydd. Hänsyn ska tas till områdets naturvärden.	Landsbygd-Odlingslandskap
O3	Nordöstra dalgången med odlingslandskap	Inom landsbygdsområden med odlingslandskap finns jordbruksmark med omgivande bebyggelse och naturmark. Områdena har ett visst värde för livsmedelsproduktion, framförallt på lokal nivå. En utveckling av jordbruksverksamheter främjas inom området. Utöver anspråk för jordbrukets utveckling kan nya enstaka bostäder och mindre grupper av bostäder prövas. Ny bebyggelse bör inte tillkomma på den produktiva jordbruksmarken. Åtgärder och ny bebyggelse som försvårar jordbruksverksamheten ska undvikas så långt möjligt. Mindre byggnader eller anläggningar för friluftsliv och besöksnäring samt åtgärder som stärker kopplingar för friluftsliv, inom området kan också prövas. Odlingslandskapet mellan Gistad och Ävja är rikt på fornlämningar. Landskapsrummen är väl avgränsade och bebyggelsen är placerad mellan jordbruksmarken och den omgivande naturen. Området är relativt glest bebyggt. Hänsyn ska tas till kulturhistoriska värden. Arkeologiska undersökningar kan komma att krävas. I delar av området finns randlövskog med höga naturvärden och i jordbruksmarken finns småbiotoper som omfattas av biotopskydd. Hänsyn ska tas till områdets naturvärden.	Landsbygd-Odlingslandskap

Bet	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
O4	Dalgång norr om Hunnebostrand med odlingslandskap	Inom landsbygdsområden med odlingslandskap finns jordbruksmark med omgivande bebyggelse och naturmark. Områdena har ett visst värde för livsmedelsproduktion, framförallt på lokal nivå. En utveckling av jordbruksverksamheter främjas inom området. Utöver anspråk för jordbrukets utveckling kan nya enstaka bostäder och mindre grupper av bostäder prövas. Ny bebyggelse bör inte tillkomma på den produktiva jordbruksmarken. Åtgärder och ny bebyggelse som försvårar jordbruksverksamheten ska undvikas så långt möjligt. Bebyggelse bör inte heller tillkomma på de låglänta och översvämningskänsliga områdena väster om väg 174. Mindre byggnader eller anläggningar för friluftsliv och besöksnäring samt åtgärder som stärker kopplingar för friluftsliv, inom området kan också prövas. Odlingslandskapet norr om Hunnebostrand utgör en del av det naturpräglade landskapsrummet som skiljer orterna Bovallstrand och Hunnebostrand åt. Landskapsrummet är väl avgränsat med en tydlig riktning mot Vikefjord. Bebyggelsen är placerad mellan jordbruksmarken och den omgivande naturen. Strandängarna hyser naturvärden och i randen mellan jordbruksmark och berg finns värdefull lövskog. Odlingslandskapet ligger delvis inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap samt inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Hänsyn ska tas till naturvärden och kulturhistoriska värden. Arkeologiska undersökningar kan komma att krävas.	Landsbygd-Odlingslandskap
O5	Dalgång söder om Bovallstrand odlingslandskap	Inom landsbygdsområden med odlingslandskap finns jordbruksmark med omgivande bebyggelse och naturmark. Områdena har ett visst värde för livsmedelsproduktion, framförallt på lokal nivå. En utveckling av jordbruksverksamheter främjas inom området. Utöver anspråk för jordbrukets utveckling kan nya enstaka bostäder och mindre grupper av bostäder prövas. Stora delar av området ligger i låglänta områden runt Klevelera och Kleveån. Bebyggelse bör inte tillkomma på de låglänta och översvämningskänsliga områdena. Ny bebyggelse bör inte tillkomma på den produktiva jordbruksmarken. Åtgärder och ny bebyggelse som försvårar jordbruksverksamheten ska undvikas så långt möjligt. Mindre byggnader eller anläggningar för friluftsliv och besöksnäring samt åtgärder som stärker kopplingar för friluftsliv, inom området kan också prövas. Odlingslandskapet söder om Bovallstrand utgör en del av det naturpräglade landskapsrummet som skiljer orterna Bovallstrand och Hunnebostrand åt. Landskapsrummen är väl avgränsade och bebyggelsen är placerad mellan jordbruksmarken och den omgivande naturen. Strandängarna hyser naturvärden och i randen mellan jordbruksmark och berg finns värdefull lövskog. Odlingslandskapet ligger delvis inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap samt inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Hänsyn ska tas till naturvärden och kulturhistoriska värden. Arkeologiska undersökningar kan komma att krävas.	Landsbygd-Odlingslandskap
O6	Dalgång nära Åbyfjorden, odlingslandskap	Inom landsbygdsområden med odlingslandskap finns jordbruksmark med omgivande bebyggelse och naturmark. Områdena har ett visst värde för livsmedelsproduktion, framförallt på lokal nivå. Området ligger helt inom fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden. Prövning ska göras enligt fördjupningens rekommendationer. Odlingslandskapet Kring Åby har stora värden för friluftsliv, besöksnäring och naturvård. Området ligger till stora delar inom riksintresse för naturvård enligt MB 3 kap och riksintresse enl MB 4 kap. Området utgör även värdefull kulturmiljö och ligger inom riksintresse för kulturmiljövård enligt MB 3 kap. Inom området ligger Nordens Ark som är ett större besöksmål.	Landsbygd-Odlingslandskap

Bet	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
UL1	Gerrebo, Brådal och Koderöd	Områden för landsbygdsutveckling innefattar bland annat områden med byar, bebyggelsegrupper, spridd bebyggelse, kulturmiljöer, natur- och jordbruksmark. Områdena ligger i anslutning till befintlig infrastruktur. Inom områden för landsbygdsutveckling finns förutsättningar för komplettering och utveckling av bostäder, mindre verksamheter och besöksnäring längs med befintliga vägar. Inom området Gistad kan nya enstaka bostäder och mindre grupper av bostäder prövas. Ny bebyggelse bör inte tillkomma på den produktiva jordbruksmarken. Gistad är en mindre bybildning. Servicen i området är begränsad.	Landsbygds-utveckling
UL2	Område mellan Åby, Tossene och Askum	Områden för landsbygdsutveckling innefattar bland annat områden med byar, bebyggelsegrupper, golfbana, spridd bebyggelse, kulturmiljöer, natur- och jordbruksmark. Områdena ligger i anslutning till befintlig infrastruktur. Inom området bedöms det vara lämpligt med en komplettering med enstaka bostadshus, mindre grupper med bostäder och byggnader eller anläggningar för besöksnäring och friluftsliv. Närhet till kollektivtrafik och serviceorter kan motivera en utveckling med bebyggelse i grupper. Ny bebyggelse bör inte tillkomma på den produktiva jordbruksmarken. Området överlappar till mindre del Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden, där en utveckling av bostäder i grupper kan prövas inom närcentrat Lyckan. Centralt i kommunen mellan Askum, Tossene och Åby finns flera bybildningar och en relativt tät bebyggelsestruktur längs vägarna. Kollektivtrafik finns längs väg 171. Området har höga kulturmiljövärden och är rikt på fornlämningar. Tossene ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövård enligt MB 3 kap. Flera målpunkter för besöksnäring ligger inom området. Stor hänsyn ska tas till områdets natur- och kulturmiljövärden. Arkeologiska undersökningar och naturvärdesinventeringar kan komma att krävas.	Landsbygds-utveckling
UL3	Örn	Områden för landsbygdsutveckling innefattar bland annat områden med byar, bebyggelsegrupper, spridd bebyggelse, kulturmiljöer, natur- och jordbruksmark. Områdena ligger i anslutning till befintlig infrastruktur. Inom områden för landsbygdsutveckling finns förutsättningar för komplettering och utveckling av bostäder, mindre verksamheter och besöksnäring längs med befintliga vägar. Utanför strandskyddat område kan enstaka byggnader eller mindre bebyggelsegrupper prövas. Delar av området är detaljplanelagt och prövning genom ändring av eller upprättande av ny detaljplan kan komma att krävas. Örns samhälle utgör en samlad bebyggelsegrupp. I anslutning till området ligger även Örns camping. Örn ligger inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Bebyggelseutveckling ska ske med hänsyn till de höga kulturhistoriska värden som omfattar ett större område kring Örn. Utveckling kräver en lösning av frågan kring vägsträckning förbi Örn.	Landsbygds-utveckling
UL4	Draget	Områden för landsbygdsutveckling innefattar bland annat områden med byar, bebyggelsegrupper, spridd bebyggelse, kulturmiljöer, natur- och jordbruksmark. Områdena ligger i anslutning till befintlig infrastruktur. Inom områden för landsbygdsutveckling finns förutsättningar för komplettering och utveckling av bostäder, mindre verksamheter och besöksnäring längs med befintliga vägar. Utanför strandskydd kan en viss utbyggnad eller komplettering ske med enstaka bostadshus. Åtgärder för att stärka friluftslivet kan också prövas. Draget ligger på Bohus-Malmöns södra spets. Här finns en mindre bebyggelsegrupp som har sitt ursprung i stenindustrin och en badplats. Stor hänsyn ska tas till kulturmiljön. Allmänhetens tillgänglighet till strandområden ska inte begränsas.	Landsbygds-utveckling
UL5	Risdal	Områden för landsbygdsutveckling innefattar bland annat områden med byar, bebyggelsegrupper, spridd bebyggelse, kulturmiljöer, natur- och jordbruksmark. Områdena ligger i anslutning till befintlig infrastruktur. Området kring väg 871 mellan Todderöd och Stensjö samt längs med väg 872 mellan Askum och Hovenäset ligger nära service i kuststaden och har en relativt tät bebyggelse. Inom området finns förutsättningar för en komplettering av befintlig bebyggelse utanför strandskyddat område. Ny bebyggelse bör inte tillkomma på den produktiva jordbruksmarken. Delar av området är detaljplanelagt. Prövning genom ändring av eller upprättande av ny detaljplan kan komma att krävas. Delar av området ligger inom fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden. Inom dessa delar sker prövning sker enligt rekommendationer i den fördjupade översiktsplanen. Området ligger inom riksintresse enligt MB 4 kap. Lövskog med utpekade naturvärden och fornlämningar finns i området. Hänsyn ska tas till områdets natur- och kulturmiljövärden vid prövning. Arkeologiska undersökningar och naturvärdesinventeringar kan komma att krävas.	Landsbygds-utveckling

Bet	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
UL6	Lerbäck och Stensjö	Områden för landsbygdsutveckling innefattar bland annat områden med byar, bebyggelsegrupper, spridd bebyggelse, kulturmiljöer, natur- och jordbruksmark. Lerbäck är utpekat som ett närområde där mindre bebyggelsegrupper kan prövas enligt fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden. Prövning sker enligt rekommendationer i den fördjupade översiktsplanen. Hänsyn beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Åbyfjorden.	Landsbygds-utveckling
UL7	Röd	Områden för landsbygdsutveckling innefattar bland annat områden med byar, bebyggelsegrupper, spridd bebyggelse, kulturmiljöer, natur- och jordbruksmark. Området kring vägen till Röd är utpekat som ett närområde där mindre bebyggelsegrupper kan prövas enligt fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden. Prövning sker enligt rekommendationer i den fördjupade översiktsplanen. Hänsyn beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Åbyfjorden.	Landsbygds-utveckling

Kommuntäckande- Fördjupningar av översiktsplanen

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
FÖP1	Blå ÖP	Inom området gäller Blå ÖP. Se Blå ÖP för detaljerade rekommendationer..	Blå ÖP
FÖP2	Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden	Inom området gäller fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden. Se FÖP Åbyfjorden för detaljerade rekommendationer.	FÖP Åbyfjorden
FÖP3	FÖP Åbyfjorden - Närcentra Lyckan	Område med förändrat ställningstagande i förhållande till Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden. Det nya ställningstagandet innebär att utbredningsområdet för närcentra Lyckan blir något större. Inom området gäller rekommendationer enligt markanvändning Landsbygdsutveckling.	FÖP Åbyfjorden - Närcentra Lyckan

Kommuntäckande- Teknisk anläggning

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
VB1	Valla	Utredningsområde för utbyggnad av vindkraft, upp till tre verk kan prövas. Vid prövning av utbyggnad av vindkraft med tillhörande infrastruktur ska hänsyn tas till värdefulla kulturmiljöer, bla fasta fornlämningar i Heljeröd-Hogsäm. Hänsyn ska även tas till påverkan på kulturmiljön runt Tossene, som ligger inom riksintresse för kulturmiljövård enligt MB 3 kapitel. Lokalisering av vindkraftverk inom störningsområde för Valla stenbrott bedöms som lämplig med hänsyn till att den totala bullerpåverkan begränsas.	Utredningsområde vindbruk
VS1	Observations-område vindbruk	Observationsområde 500 meter runt område för vindbruk för störningar i form av buller, skuggeffekter och reflexer från eventuellt kommande vindkraftverk. Bostäder får inte tillkomma i området. -	Observationsområde vindbruk

Kommuntäckande- Verksamheter och Industri

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
VU1	Ävja stenbrott	Befintligt verksamhetsområde, stenbrott. Verksamheten innebär att störningar kan uppstå i närområdet. Utveckling av verksamheter kan ske inom området. Dagvattenhantering bör utredas tidigt vid en utveckling av området.	Verksamhetsområde utanför tätort
VU2	Sotenäs trä	Utredningsområde för utvidgning av befintligt industriområde för handel, småindustri och hantverk. I området finns delar som utgörs av jordbruksmark. Ianspråktagandet av denna bedöms som rimlig på grund av att det saknas andra större verksamhetsområden i närheten av Bovallstrand. Andra lokaliseringar runt Bovallstrand bedöms som olämpliga med anledning av höga natur- och kulturvärden samt landskapsbild. Lokaliseringen inom området behöver prövas utifrån hela områdets utveckling. I jordbruksmarken kan biotoper såsom stenmurar och småvatten som omfattas av biotopskydd finnas. Inventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av biotopskydd och för att vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden. Genom området går ett vattendrag som omfattas av strandskydd och som kräver särskild hänsyn. Dagvattenhantering och översvämningsrisker vid skyfall bör utredas i ett tidigt skede. Området ligger inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Hänsyn bör tas till påverkan på landskapsbilden mot havet vid placering av byggnader och bedömning av byggnadshöjd.	Verksamhetsområde utanför tätort
VU4	Västra Rörvik	Utredningsområde för utvidgning av befintligt industriområde för handel, småindustri och hantverk. Området ligger inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Den övergripande landskapsbilden bör ägnas särskild hänsyn vid placering av byggnader och bedömning av byggnadshöjd	Verksamhetsområde utanför tätort
VU5	Lökholmens marina båtförvaring	Utredningsområde för utvidgning av befintligt industriområde för handel, småindustri, hantverk och båtuppställning. Dagvattenhantering bör utredas tidigt vid en utveckling av området. Påverkan på närliggande vattnenskyddsområde ska särskilt belysas. Området ligger inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Hänsyn bör tas till påverkan på landskapsbilden mot Hunnebo lera.	Verksamhetsområde utanför tätort
VU7	Valla Blocksten	Befintligt verksamhetsområde, stenbrott. Verksamheten innebär att störningar kan uppstå i närområdet. Utveckling av verksamheter kan ske inom området. Inom och runt området finns flera fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som kan kräva hänsyn vid en utvidgning av verksamheten.	Verksamhetsområde utanför tätort

Kommuntäckande- Utredningsområde för samhällsutveckling, Verksamheter eller Teknisk anläggning

Bet.	Objektsnamn	Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn	Teckenförklaring
UV1	Hogenäs norra, verksamhets-område sydväst om Askumskrysset	Utredningsområde för samhällsutveckling med inriktning industri och verksamheter. Området kan även rymma omlastning av gods eller uppställningsplats för yrkestrafik. Området bedöms som lämpligt för transportintensiva verksamheter med hänsyn till sin placering invid huvudvägnätet och avstånd från bebyggelse. Den huvudsakliga trafikmatningen till/från området bör ske från norr. Kunskapsunderlag från tidiga studier (2020-2023) visade på att troligtvis bör området delas upp i delar, lämpligen med hänsyn till olika de olika natur- kultur- och friluftsmiljöer som finns i området. Området bör studeras vidare för att kunna avgränsa de delar som är lämpliga för utbyggnad. I inledande utredningsfas 2020-2022, när en utveckling av området skulle ske i närtid, bedömdes det att det finns risk för betydande miljöpåverkan vid ett genomförande av en eventuellt kommande detaljplan. Bland annat ansågs upplevelsen av landskapet, natur-, kultur- och friluftsmiljöer påverkas i varierande grad av en den i det skedet angivna storskalig exploatering inom området.	Utredningsområde samhällsutveckling för verksamhets-område utanför tätort
UV2	Hogenäs norra, komplettering	Utredningsområde för samhällsutveckling med inrikning på långsiktig utveckling av industriområdet Hogenäs norra. Området kan även rymma omlastning av gods eller uppställningsplats för yrkestrafik Områden kan eventuellt tas i anspråk om en utveckling av Hogenäs norra sker. Avgränsning behöver studeras mer ingående. Påverkan på naturvärden, kulturmiljö, fornlämningar, landskapsbild, vattenskyddsområde, boendemiljöer och jordbruksmark samt möjlig angöring till området behöver studeras vidare innan en mer detaljerad avgränsning kan göras av området.	Utredningsområde samhälls-utveckling för verksamhetsområde utanför tätort
UV3	Utredningsområde för vattenförsörjning	Utredningsområde för samhällsutveckling med inrikning för teknisk anläggning. Möjligt läge där vattenintag till verksamhetsområde sydväst om Askum eller annan teknisk anläggning för vattenförsörjning kan utredas. Området är avhängigt eventuell utveckling inom utredningsområdet för samhällsutveckling med inriktning mot industri och verksamheter Hogenäs norra. Hänsyn ska tas till landskapsbilden och kulturmiljön i den inre delen av Örnefjorden, anläggningar ska i så hög grad som möjligt ligga dolda. Hänsyn ska även tas till marinbiologiska värden och naturvärden. Marinbiologisk utredning och/eller naturinventering på land kan behöva utföras som underlag för bedömning av eventuell påverkan. Hur MKN för vatten påverkas ska särskilt belysas.	Utredningsområde samhällsutveckling, utveckling för verksamhetsområde utanför tätort

Sotenäs kommun

Översiktsplan för Sotenäs kommun

Granskningsutlåtande

Juni 2024



1 Förord



2 Utgångspunkter



3 Strategi



4 Kommuntäckande markanvändning




5 Markanvändning, tätorter



6 Förutsättningar



7 Konsekvenser



8 Kartbibliotek



9 Vad tycker du?

Innehåll

Granskning 5

Hur granskningen har bedrivits 4
Inkomna yttranden 4
Sammanfattning 5

Sammanfattande redovisning av synpunkter och dess bemötande efter ämne och ort 6

Form för redovisning 6
Förkortningar 6
Process och dokument 7
Strategier 7
Bebyggelse - generellt 8
Mobilitet 9
Anläggningar och teknisk infrastruktur 11
Klimat, miljö och risk 12
Natur, kultur, rekreation och besöksnäring 12
Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset 15
Hunnebostrand och Ulebergshamn 23
Bovallstrand 25
Bohus Malmön 27
Askum 30
Övriga områden 30

Inkomna synpunkter 33

1 Statliga och regionala myndigheter och organ 33
1.1 Länsstyrelsen 33
1.2 Energimyndigheten 40
1.3 Försvarsmakten 40
1.4 Havs- och vattenmyndigheten 40
1.5 Lantmäteriet 40
1.6 LFV 41
1.7 Post och telestyrelsen 41
1.8 Sjöfartsverket 42
1.9 Skogsstyrelsen 42
1.10 SGI 43
1.11 Svenska kraftnät 43
1.12 Trafikverket 43

2 Politiska partier 44
2.1 Centerpartiet Sotenäs 44
2.2 Demokratiresan 44
2.3 Liberalerna 48
2.3 Miljöpartiet de gröna i Sotenäs 50
2.5 Moderaterna 53
2.6 Socialdemokraterna i Sotenäs 54
2.7 Sverigedemokraterna 55

3 Föreningar och organisationer 55
- Föreningar med synpunkter på område H7
3.1.Hovenäsets intresseförening 56
3.2 Resohamnen, båtgrupp i Hovenäset 55
3.3 Carlax bostadsrättsförening 55
3.4 Hovenäsets bastuförening 55
3.5 Norra Björnemyrens samfällighetsförening 55
3.6 Hovenäsets segelsällskap 56
- Föreningar med synpunkter rörande huvudsakligen andra frågor än H7
3.7 Sotenäs naturskyddsförening 57
3.8 Bovallstrands hembygdsförening 57
3.9 Malmöns hembygdsförening 57
3.10 Tossene byalag 58
3.11 Kungshamns IF 58
3.12 Myrens samfällighet 59
- Företag 59
3.13 Rambo AB 59
3.14 Vattenfall eldistrubition AB 59
3.15 Renahav Sverige AB och Swedish Algae Factory AB 59
3.16 Ellevio AB 59
3.17 Ramsvik Stugby & camping 60
3.18 Hallindens granit 62
3.19 Sotenäsbostäder 62
3.20 Västvatten AB 63

4 Kommunala nämnder och förvaltningar 63
4.1 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 63
4.2 Omsorgsnämnden 63
4.3 Räddningstjänsten 63

5 Angränsande kommuner 64
5.1 Munkedals kommun 64
5.2 Strömstad kommun 64
5.3 Tanums kommun 64

Bilaga

Sammanställning av yttranden från privatpersoner

Granskning

Hur granskningen har bedrivits

Denna handling utgör en särskild handling över sammanställning av de synpunkter som inkommit och de förslag som dessa har givit upphov till.

Granskningshandlingarna har varit föremål för granskning under tiden 2022-06-11 – 2022-08-25.

Två möten hölls den 13 juni, tidigt under granskningstiden för allmänheten. Ett möte hölls i Hunnebostrand i lokalen Hav och land och ett i Kungshamn Folkets hus. På de respektive mötena gavs information om planprocessen och planförslaget samt gavs möjlighet att ställa frågor och samtala med inblandade politiker och tjänstemän.

Granskningshandlingarna har funnits att läsa digitalt via kommunens hemsida och plattformen för Översiktsplanen samt som en utskrivningsbar, tillgänglighetsanpassad pdf-handling. En utskriven handling har funnits tillgänglig på Sotenäs kommunhus.

Besöksstatistik visar att handlingen fått ca 3300 unika besök på startsidan och att den digitala pdf-handlingen i digital eller utskriven form hämtats ca 180 gånger. Av de digitala besöken sågs tydliga toppar i samband med att granskningstiden startade och slutade och i anslutning till att en insändare med tillhörande uppföljningsreportage publicerades i Bohusläningen sent i juli månad.

Förordet har fått ca 1400 besök, vilket kan ses som indikator på det antal människor som tagit del av granskningshandlingen, under förutsättningen att man endast läser denna i samband med sitt första besök.

Mark- och vattenanvändningsförslaget för Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset har besökts flest gånger av tätortsområdena i översiktsplanen. I ordning efter antal besök kommer sedan Hunnebostrand och Ulebergshamn, Bovallstrand, Bohus-Malmön, och Askum.

Inkomna yttranden

Under samrådet inkom totalt 191 yttranden. Av dessa inkom 64 yttranden via det digitala webbverktyget och resterande via mejl eller brev.

Utav inkomna yttranden utgör 12 stycken yttranden från statliga och regionala myndigheter och organ, sju yttranden från politiska partier, 18 yttranden från föreningar, organisationer och företag, tre yttranden från kommunala nämnder och förvaltningar, tre yttrande från angränsande kommuner samt 148 yttranden från privatpersoner. Har en person lämnat flera yttranden har det räknats som ett, om det inte varit anonymt då det i sådana fall inte varit möjligt att följa upp.

Ibland har det varit en enskild person som yttrat sig, ibland flera personer i samma yttrande. Antalet privatpersoner som har synpunkter på förslaget är därför fler än antalet avgivna yttranden; cirka 190 personer. Det anordnades också en namninsamling rörande område H7 Svineviken som enligt ett yttrande från Hovenäsets intresseförening samlade in ca 2500 namn.

I webbformuläret fanns möjlighet att fylla i sin anknytning till kommunen. Nästan alla som lämnade in sitt yttrande via webbverktyget valde att redovisa anknytning. Av dessa yttranden kom 60% från helårsboende i kommunen och 30 % från delårsboende. Resterande 10 % lämnade yttrande som företag, besökare eller av annat skäl. Övervägande andel var i arbetsför ålder eller pensionärer, den sistnämnda gruppen stod för en tredjedel av yttrandena. Antalet barn eller ungdomar som lämnade yttranden via webbverktyget ökade från noll till tre stycken i granskningsskedet.

Sammanfattning

Utefter de inkomna yttrandena från granskningsskedet valdes olika frågor ut för vidare behandling politiskt inför antagandet: Huvuddelen av synpunkterna berörde olika utvecklingsområden. Nedan följer en kortfattad sammanställning av de frågor som föranlett ändringar eller kompletteringar i planförslaget och/eller varit uppe till diskussion i den politiska styrgruppen men med att ställningstagandet kring området kvarstår. För en mer detaljerad redovisning av synpunkter och bemötande se under den ämnes- och ortsvisa redovisningen.

Strategisk term Kuststad

Uttrycket kan missförstås och har därför i antagandehandlingen ändrats till ”Samlad huvudort”.

B3 Nedanför vattentornet (Bohus-Malmön)

Många som yttrat sig tycker att området inte ska utvecklas. All bostadsutveckling på Bohus-Malmön är beroende av en yttre faktor, att vägen till färjeläget först behöver lösas. Om en utveckling därefter ska komma till stånd, så behövs flera olika områden. De bör ligga samlat i anslutning till nuvarande bebyggelse utefter huvudstrategin ”unikt landskap”. Området anses därför fortsatt behövas och kommer att vara kvar som ett förslag i översiktsplanen. De farhågor som uttrycks i yttrandena behöver tas hänsyn till i det eventuella fortsatta arbetet om området utvecklas vidare.

B7 Öster om Kungshamnsvallen (Kungshamn)

Flera yttranden har inkommit om att antingen ta bort området eller, om området ska ligga kvar, att sänka den angivna möjliga skalan i området. Området ligger kvar men områdesrekommendationen har inför antagandet kompletterats och förstärkts med att skalfrågan och att den tillkommande bebyggelsens möjliga inverkan på grannfastigheter ska tas hänsyn till vid en fortsatt utveckling av området.

B8 Sandbogen (Kungshamn)

Flera partier önskar att området i första hand utvecklas som mötesplats och centrum, de anser att bostäder på denna plats kan motverka detta syfte. Området kommer inför antagandet ändras på så vis att det blir ett centrumområde med distinktionen att bostäder är olämpliga på platsen.

B36 Mellanberg (Smögen)

Flera yttranden kom in om att området är olämpligt att utveckla för bostäder. Några av yttrandena sade att område C5 är det område som ger Smögen utvecklingsutrymme. Området lyfts ur planförslaget.

H7 Svineviken (Hovenäset)

Många yttranden inkom kring området, där den absoluta huvudparten såg förslaget som negativt. Området har lyfts ut ur planförslaget.

Synen på solceller

Flera partier har yttrat sig om att det inom ramen för översiktsplanen bör uttryckas en positiv syn på solkraftsutbyggnad, från att kommunen ska bygga ut på det egna beståndet, till att det ska förenklas i kulturmiljöer. Frågan om solceller inom kulturmiljöer är en delfråga som bäst utreds utanför översiktsplanens ramverk. Det får inverkan på översiktsplanen på så vis att det omarbetade förslaget till kulturmiljöunderlaget, som ingick i granskningsunderlaget, ej kommer ingå som underlag till översiktsplanen inför antagandet. Det gör istället det nu gällande kulturmiljöunderlaget. Genom att lyfta ut omarbetningen ges mer tid och utrymme att belysa frågan.

Synen på hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap miljöbalken

Kommunens syn har förtydligats avseende konsekvensbeskrivningen efter yttrande från länsstyrelsen. Frågan rör den skala som föreskrivs för områdena i den samlade huvudorten vid tätortsutbyggnad och dess påverkan på turismens och friluftslivets värden enligt miljöbalkens 4 kapitel 2§.

Utvecklingsområde för industri och verksamheter- Norra Hogenäs

En förändring som skett under den tid som gått mellan granskning och antagande är att utvecklingsanspråket kring ett större verksamhetsområde sydväst om Askum, Hogenäs norra inte längre bedöms ske i närtid. Området kan vara fortsatt intressant att kunna ta i anspråk för verksamheter men först på lång sikt och efter det att mer utredningsarbete gjorts kring en lämplig slutlig avgränsning.

Denna förändring i synen på utvecklingen får till följd att det större utredningsområdet som var kopplat utvecklingen av Hogenäs norra, benämnd Hogenäs norra, komplettering också skjuts framåt i tiden gällande möjligt behov. Samma ställningstagande gäller det utpekade området för vattenförsörjning som ligger norr om Hovenäset. Behovet av förstärkt vattenförsörjning är beroende av eventuellt verksamhetsinnehåll i Hogenäs norra. För att spegla den förändrade synen jämfört med granskningshandlingen läggs alla dessa tre områden som utredningsområden för samhällsutveckling med inriktning mot verksamheter.

B14 Långeviksbergen

En annan följdverkning av att det inte finns behov av att utveckla Hogenäs norra i närtid är att kommunens planerade behov av bostäder minskar. Planförslaget justeras därför med att område utvecklingsområdet för huvudsakligen bostäder, B14 Långeviksbergen i granskningsförslaget istället får statusen som ett utredningsområde för samhällsutveckling med inriktningen huvudsakligen bostadsutveckling. Utvecklingen av detta området blir avhängigt framtida utveckling i kommunen. Inget behov av att ta detta område i anspråk ses i det korta perspektivet fram till år 2032. Sker förändrade ställningstaganden kring alla dessa områden framåt i tiden behandlas det lämpligen i kommande revideringar och framtagande av översiktsplanen.

Sammanfattande redovisning av synpunkter och dess bemötande efter ämne- och ort

Form för redovisning

I denna redovisning bemöts yttranden tematiskt och ortsvis. Synpunkter från enskilda och ett representativt urval av yttranden från myndigheter och övriga med tonvikt på de politiska partierna har sammanfattats för att ge en bild av vilka synpunkter som inkommit. Flera yttrandena rör specifika områden i översiktsplanens tätortszoner. Dessa bemöts ortsvis samt i tabellform under respektive områdesbenämning.

Bemötande ges under varje ämnes- eller ortsområde under rubriken ”Kommentar” i *kursiv text.*

Synpunkter från myndigheter och övriga som rör enskildheter bemöts under respektive yttrande. Länsstyrelsens yttrande kommenteras och bemöts löpande i sin helhet.

Förkortningar

Följande förkortningar används i dokumentet:

C	Centerpartiet
DR	Demokratiresan
L	Liberalerna
LST	Länsstyrelsen i Västra Götaland
M	Moderaterna
MP	Miljöpartiet
S	Socialdemokraterna
SD	Sverigedemokraterna

Process och dokument

Urval av yttranden från myndigheter och övriga

- Planen är överskådlig (LST)
- Översiktsplanen ger god grund för god vägledning för fortsatta beslut. (LST)
- Mer analys kring historisk befolknings- och bebyggelseutveckling, VA-utbyggnad, väg och annan infrastrukturutbyggnad samt besöksnäring efterfrågas (DR)
- ÖP 2010 verkar bättre genomarbetad (DR)
- Struktur på dokumentet med interaktiva kartor och förklarande texter är bra (L)
- Tillämpa barnperspektivet i samhällsplaneringen (MP)
- Övergången till digitalt dokument ökar möjligheten till att ta del av dokumentet på såväl övergripande som detaljnivå. (M)
- Anser inte att planens innebörd och konsekvenser kan utläsas utan svårighet. (Sotenäs naturskyddsförening).

Kommentar:

Analyser kring historisk befolkningsutveckling framgår av det bostadsförsörjningsprogram som tagits fram parallellt med översiktsplanen.

Mer utredningsarbete kring annan utveckling av kommunen kommer ej göras inom ramen för detta översiktsplanearbete. Framtaget underlag bedöms utgöra god nog grund för planförslaget.

I samband med framtagande av granskningshandlingarna har särskilt barnperspektivet studeras i form av en riktad dialog. Banperspektivet studeras sedan i samband med detaljplanering.

Övriga synpunkter bedöms inte ha någon påverkan på översiktsplanens utformning.

Strategier

Urval av yttranden från myndigheter och övriga

Övergripande

- Det är positivt att översiktsplanens fokus är att skapa förutsättningar för ett hållbart vardagsliv och ett ökat helårsboende. Det ses som god samhällsplanering och hushållning med resurser (LST).
- Huvudscenariot gällande befolkningstillväxt bygger på att ett större verksamhetsområde etableras sydväst om Askum. Miljöpartiet ser inte det som en önskad utveckling. Sotenäs ska bygga sin utveckling på ett långsiktigt hållbart vis och att det är det unika landskapet som utgör grunden för all utveckling i Sotenäs. (MP)
- Begreppet unikt landskap är bra (L)
- Instämmer i huvudstrategins målsättning (Sotenäs naturskyddsförening)

Begreppet Kuststad

- Förslaget att sammanföra orterna Hovenäset, Kungshamn, Smögen och Väjern tas avstånd ifrån. Varje ort ska ses som en mindre kustort med egna kvalitéer och egna särarter, begreppet ”Kuststad” bör utgå (DR)
- Kritiska till begreppet ”Kuststaden”. De ser hellre en liknande strategisk beskrivning men utan ett samlande begrepp. (S)
- Begreppet kuststad kan lätt missuppfattas. Infrastruktur och annan planering bör ta höjd för att kunna försörja en mindre stad, men begreppet ”Större kustort” föreslås istället. (M)
- Kalla Kungshamn för centralort och betona de olika orterna unicitet. En sammankoppling sker naturligt men ligger i framtiden. (L).

Kommentar:

Övergripande: *Planen har justerats inför antagandet med att huvudscenariot blir scenario Normal utveckling. Scenariet Stor tillväxt finns kvar som ett jämförelsealternativ i konsekvensbeskrivningen.*

Begreppet kuststad: *Begreppet ”Kuststad” kommer ändras till ”Samlad huvudort”*

Bebyggelse - generellt

Urval av yttranden från myndigheter och övriga

Helårsboende

- Utveckla de mest attraktiva områdena för åretruntboende. Sotenäsbostäder bör ha roll i detta (L).
- Var restriktiv med att släppa fram områden för fritidsboende, markytan ska räcka länge och för kommande generationer (MP).

Områdesutformning, bebyggelseplacering och utformning

- Att bygga öster om kustvägen som huvudgrepp är bra, det behåller horisontlinjen. (L).
- Vid nybyggnation bör hänsyn tas till att horisontlinjen ska vara obruten. Inga höghus i öppet landskap. Femvåningshus bryter med bohuslänsk tradition. (L).
- Bostäder bör placeras så att så många som möjligt i ett område får ta del av utsikt. Nya bostäder bör placeras så att äldre bostäder inte missgynnas gällande utsikt. (MP).
- Sätt krav på detaljplan vid byggnation med minsta nivå 3-4 bostäder inom samma område. (MP)
- Det behöver klargöras var boende ska vara tillåtet (MP).
- Bilen bör inte vara styrande norm vid samhällsplanering (MP)
- Främja möjligheter för gemensamhetsboende, även på landsbygden (MP)
- Arbeta för att skapa social och miljömässig hållbarhet i planeringen, såsom mötesplatser, gemensamhetsutrymmen, delade arbetsutrymmen och utveckling av lånesystem. (MP)
- Undersök möjligheten att lösa in hus som ej bebos, nyttjas eller underhålls för att kunna bygga bostäder. (MP)

Verksamhetsområden

- Tätortsnära verksamhetsområden saknas eller är underdimensionerade på samtliga orter. (DR)
- Det är av stor vikt att utveckla tätortsnära handels- och företagsmark i anslutning till samtliga orter, då mycket av arbetstillfällena i kommunen historiskt skapats av småföretag (DR)
- Tätortsnära utvecklingsmark för kontor och småskalig handel är viktigare än storskaliga industriområden, mer fokus bör läggas på att finna lägen för sådana områden. (DR).
- Se till att det finns mark för olika verksamheters behov. (L)
- Skapa möjligheten att offentliga platser även tillåter reglerad försäljning såsom torghandel, ”foodtrucks” och så kallad ”pop up” verksamheter. (MP)
- Möjliggör ”företagshubbar” på några platser i kommunen. (MP)

Sammanfattning privatpersoner

Helårsboende

- Synpunkter har inkommit om att helårsboende bör prioriteras så att levande samhälle kan behållas året runt.
- Synpunkter har också inkommit som understryker behovet av billiga bostäder

Kommentar:

Helårsboende: *Det finns ingen styrande lagstiftning i Sverige om att den som äger och nyttjar ett hus också måste vara skriven i samma kommun som huset ligger i. I det bostadsförsörjningsprogram som arbetats fram parallellt med planen har en prioriteringsordning föreslagits för de utpekade utvecklingsområdena för bostäder med fokus på att utveckla de områden som har potential för helårsboende först. Prioriteringen bygger på faktorer som påverkar potentialen för att helårsboende tillkommer i områdena. Faktorerna är: Tillgänglighet till basservice, till kommunikationer, tillgång till natur och närrekreation samt en rimlig boendekostnad. De*

föreslagna områdena i översiktsplanen bedöms sammanlagt kunna inrymma 3400 bostäder, det vill säga långt över det behov som finns. Av erfarenhet kommer alla områden inte kunna eller vilja utvecklas varför en teoretisk överkapacitet är rimligt att ha. Av de 3400 möjliga bostäderna bedöms 2600 bostäder kunna ligga inom områden som har god eller medelpotential för helårsboende. Samtliga de områden som bedöms ha låg potential för helårsboende där planarbete ännu inte har påbörjats ligger i den prioriteringsgrupp som bedöms komma längst bort i tiden.

Områdesutformning, bebyggelseplacering- och utformning: *Den skala som redovisas i planen är olika för olika områden baserat på platsens lämplighet. Centralt i den samlade huvudorten Kungshamn-Smögen-Väjern-Hovenäset, på Förålarna och norr om Väjern är det enligt planen möjligt att pröva högre bebyggelse. Längs kustzonen, nära strandlinjen, i känsliga kulturmiljöer och där omkringliggande bebyggelse bedöms påverkas mycket är det inte möjligt.*

Långt ifrån alla hus i Sotenäs kommun är uppförda enligt Bohuslänsk tradition, samhällena varierar i utformning, täthet och skala. Framtida bebyggelse föreslås kunna utvecklas på samma sätt, med mindre skalor och större skalor beroende på plats och lämplighet i kommunen och i de olika samhällena.

Gällande detaljplanekravet styrs det av gällande lagstiftning i plan- och bygglagen varav det viktigaste kravbilden ges i att ny sammanhållen bebyggelse ska prövas med detaljplan. Vad som är sammanhållen bebyggelse kommer vara beroende läge, placering och innehåll i det som avses uppföras.

I översiktsplanen ges en rad rekommendationer om var boende ska eller inte ska vara tillåtet med stöd i gällande lagstiftning. Detaljplaner, bygglov och förhandsbesked ger rättslig grund för var det är tillåtet att bo.

Boendeformer, inlösen och detaljerade utformning av områden ligger utanför vad denna översiktsplan handlar om.

Verksamhetsområden: *Inom kommunens olika samhällen finns redan tillgång till mark för verksamhetsutveckling i färdiga planer eller i föreslagna utvecklingsområden. Det saknas däremot möjlighet för större verksamheter att utveckla sig eller att etablera sig varför utredningsområdet samhällsutveckling med inriktning mot Verksamheter och Teknisk anläggning Norra Hogenäs på sikt skulle kunna täcka in ett långsiktigt behov om verksamhetsområden inom kommunen. Om Norra Hogenäs utvecklas kompletterar det nuvarande verksamhetsområden genom sin strategiska placering mitt i kommun och möjlighet att placera störande verksamheter inom området.*

Mobilitet

Urval av yttranden från myndigheter och övriga

Riksintressen

- Riksintressen för kommunikation enligt 3 kapitlet i miljöbalken är i stort tillgodosedda. (LST)

Gång- och cykeltrafik

- Bygg cykelvägar mellan samhällena som möjliggör cykelpendling. Det ska inte vara långa omvägar för cyklister i förhållande till biltrafikanter. (MP)
- Bygg färdigt anslutningen från Brygge till kommungränsen med Tanum. Prioritera även utbyggnad av ovan nämnda länk till Heljerördsgatan i Bovallstrand,. Prioritera även utbyggnad av sträckorna från Ramsviks korsning till Solvik och från Ulebergshamn till Bovallstrand (MP)
- Ta fram en cykelplan (MP)
- Utred över/undergångar vid väg genom samhällena (MP)
- Cykelleder behöver anläggas mellan orterna (DR)
- Planera för en strand/bryggpromenad från Bruket till Brygge (Bovallstrands hembygdsförening)

- Prioritera bland cykelvägssatsningarna, de delar av TC4 och TC5 som berör sträckan Hunnebostrand - Solviken bör vara högst prioriterade, att förlägga cykelled till grusstigar kommer inte räcka till. Om besöksnäringsutvecklingen kring Ödby blir av bör cykelväg mellan det området och Kungshamn/Smögen komma till. (Ramsviks stugby och camping)

Vägnät och parkeringar

- Flera större parkeringsplatser, kanske parkeringshus behövs. Det finns behov av en sovplats för den tunga trafiken utefter väg 171. (DR)
- Väg 171 behöver byggas och breddas hela vägen till väg E6. (DR)
- Varken väg 171 eller väg 174 klarar idag stora mängder regn eller högvatten, detta måste skyndsamt hanteras (DR, Bovallstrands hembygdsförening)
- Glöm inte bort att väg 174 är naturlig pendlingsväg från norra delen av kommunen (DR)

Kollektivtrafik

- Planera in möjliga platser för bussar/kollektivtrafik, vid detaljplanearbeten. (MP)

Båtplatser och hamnverksamhet

- Kommunen ska inte anlägga fler småbåtshamnar utan använda befintliga på ett optimalt sätt. Studera möjligheten att i utkanten av tätorterna förvara båtar på land och sjösätta vid behov. (L)
- Med den utbyggnad som föreslås i planen kan det förväntas en ökad efterfrågan på båtplatser och förvaring, hur tas detta om hand i översiktsplanen? (DR)
- Bevara djuphamnen i Hunnebostrand och Guleskär. (MP)
- Begränsa bryggor och skydda/återskapa ålgräsängar och fiskens barnkammare. (MP)
- Utveckla miljöstationer vid båthamnar och möjlighet för husbilar med flera att nyttja dem. (MP)

Sammanfattning privatpersoner

Gång- och cykeltrafik

- Yttrande har inkommit som säger att en cykelbana mellan Hovenäset och Kungshamn är önskvärt och som välkomnar förslaget att sammankoppla orterna Kungshamn-Smögen-Väjern-Hovenäset.
- Andra yttranden vill se en GC-väg mellan Hunnebostrand och Ulebergshamn

Båtplatser och hamnverksamhet

- Vill se fler småbåtsplatser i kommunen. Vill se bättre informationsspridning och förankring av ÖP.

Kommentar:

Gång- och cykeltrafik: *Översiktsplanen föreslår en utbyggnad av cykelvägar längs delar av väg 174 och mellan flera av kommunens större orter. Utöver utpekade stråk kan även andra delar inom kommunen komma att prioriteras för utbyggnad av gång- och cykelleder. Kommunen arbetar löpande med utveckling för att främja en hållbar mobilitet och arbeten kring detta kommer sättas igång under hösten 2022. Prioriteringar i vad och i vilken ordning utbyggnad sker görs lämpligen inom ramen för det arbetet. Där Trafikverket är väghållare är det Trafikverket som ansvarar för eventuell utbyggnad av gång- och cykelled.*

Vägnät: *Gällande åtgärder och väghållaransvar kring åtgärder på det statliga vägnätet där väg 171 och 174 ingår (även gång- och cykelvägar och leder) ser kommunen att dessa frågor löses löpande i dialog och samverkan med Trafikverket.*

Parkering: *Behovet av parkering i kommunen varierar stort under året. En särskild studie har tagits fram: PM Trafikfrågor- utvärdering av nyckelåtgärder. I utvärderingen visas konkret vilka åtgärder som har påverkan på parkeringssituationen. Bland annat finns förslag om att förändra trafikföringen genom att tillfälliga mobilitetspunkter anläggs sommartid, att parkeringsutbudet samordnas mellan privata*

och offentliga aktörer, att ett informationssystem om parkeringsbeläggningen byggs upp och att anlägga fler parkeringsplatser i särskilt kritiska lägen.

Kollektivtrafik*: Tillgängligheten till kollektivtrafik har vägts in i placeringen av områden. Kollektivtrafikens roll som främjande för potentialen att ett område befolkas av helårsboende har särskilt belysts inom ramen för bostadsförsörjningsprogrammet.*

Båtplatser och hamnverksamhet: *Översiktsplanen redovisar flera områden för förtätning och utveckling av hamnverksamheter där fler båtplatser kan tillkomma efter prövning. Båtförvaring kan prövas inom områden för verksamheter och hamnverksamhet.*

Hamnområdena i H3 Hunnebostrand hamn och H9 Guleskär kompletterades inför granskningen med en rekommendation om att ”Inga fasta anläggningar såsom stenpirar som kan hindra en ändrad framtida användning av hamnområdet” och med att särskild hänsyn ska tas till marinbiologiska värden.

Gällande samnyttjande av miljöstationer för husbilar och båtar är förhållandena dessa inom kommunen:

I gästhamnarna så sker sortering av glas, detta kommer utökas med plast till 2023.

På Smögen sker redan sortering av glas samt metall. Övrig hamnverksamhet hänvisas till återvinningscentralerna i kommunen. En samordnad lösning har prövats med start för ca 10 år sedan, men fick aldrig en bra funktion. Huruvida denna lösning kan omprövas eller inte får ske i berörd förvaltning, dvs det är inget översiktsplanen detaljreglererar.

Besöksparkeringar berörs av vanlig offentlig renhållning och där sker sortering just nu vid Smögenbryggan och Strandgatan HBO med olika fraktioner på vardera stället.

Ställplatser har ingen sortering från kommunens sida. Det finns från föreningslivets sida möjlighet att lämna PET-retur.

Anläggningar och teknisk infrastruktur

Urval av yttranden från myndigheter och övriga

Vatten och avlopp

- Det ska framgå att reningsverken inte uppfyller kraven vissa delar av året. (L)
- Finns det underlag att prata om undermåliga enskilda avlopp? (L)
- Översiktsplanen ska visa på att det ska arbetas med klimatanpassade vatten och avloppssystem och öppna diken för dagvatten. (MP)
- Planera för ett eller flera nya reningsverk i kommunen, förslag ges på ”mellan Kungshamn och Hunnebostrand”. Se även på möjligheten att återöppna reningsverket på Malmön samt prioritera att få bort inläckande lakvatten ur systemet (DR)
- Samförlägg VA och el samt annan kanalisation med cykelvägar mellan orterna. (DR)
- Avloppssituationen är kritisk (Bovallstrands hembygdsförening)
- Ett tredje alternativ vad gäller placering och/eller utbyggnad av reningsverkskapaciteten har studerats, vilket bör framgå av handlingen. Det tredje alternativet är en variant av att bygga ut kapaciteten i befintliga verk med en större utbyggnad i Hunnebostrand. (Västvatten AB)

Energi

- Fler områden för landbaserad vindkraft bör pekas ut (C)
- Anser att ingen vindkraft ska byggas ut inom kommunen varken på land eller till havs, det inkluderar då även område som avsatts för vindkraft i norra delen. (L)
- Motsätter sig vindkraftsutbyggnad (Naturskyddsföreningen Sotenäs)
- Begränsningar för applicering av solceller på tak bör tas bort (C)
- Anlägg en större solcellspark och nyttja kommunens tak. (DR)
- Uppmuntra en utveckling med energilösningar som bygger på solceller (L)

- Avgränsningarna i kulturmiljöprogrammet kan ha inverkan på om enskilda hushåll kan anlägga solceller på det egna taket. (M)
- Planera för solceller i samband med nybyggnationer och på samtliga byggnader som kommunen råder över. Främja hållbarhet och energieffektivitet i byggnadslösningar och all planering. (MP)
- En anläggningsplats på land för att ta hand om vågkraft har beslutats om ska arbetas in i översiktsplanen. Man bör nyttja den omfattande investering som gjorts i kablar och ställverk (DR)

Sammanfattning privatpersoner

Energi

- Bygglovplikt för solceller bör tas bort i alla områden.

Kommentar:

Vatten och avlopp: *Arbete gällande kommunens VA-försörjning pågår i en VA-/vattentjänstplan. Alternativen som fanns när planarbetet utfördes är beskrivna. Bland annat en större utbyggnad i Hunnebostrand. Nära Hunnebo reningsverk finns ett anspråk gällande besöksparkering men det anspråket går att justera om reningsverket skulle behöva ta delar av marken i anspråk, dvs då ändras gränserna till besöksparkeringen utefter de behov reningsverket har.*

Energi: *Det utpekade området för vindkraft ligger kvar.*

Inga ändrade ställningstaganden görs gällande rekommendationer för solceller, men förslaget till ändring av kulturmiljöprogrammet lyfts ur underlaget till översiktsplanen. Det kommer fortsatt beredas och fattas beslut om som en egen handling.

Gällande vågkraft gör översiktsplanen inga specifika ställningstaganden utan frågan hanteras i Blå ÖP, antagen 2018.

Klimat, miljö och risk

Urval av yttranden från myndigheter och övriga

- Det som föreslås i stort medverkar till att miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet i miljöbalken följs. (LST)
- Önskar att vattenområdenas statusklassning för miljökvalitetsnorm ska ingå i översiktsplanens kartmaterial. (LST).
- Ger en lista på faktorer som kan påverka kustvattenförekomsternas statusbedömning vad gäller miljökvalitetsnormer. (LST)
- Vidare utredningar kan komma att krävas gällande risk för översvämning, för olyckor samt skred och ras för de föreslagna utvecklingsområdena innan lämplighetsbedömningen kan göras fullt ut. (LST)
- Önskar att kartmaterialet kompletteras med en markering som visar var 150 meter är från sekundära transportleder för farligt gods. (LST)
- Önskar en slutsats om hur frågan om översvämmade vägar generellt ska hanteras, kommunen behöver en strategi så att bebyggelsen inte fortsätter utvecklas utan att vägarna åtgärdas. (LST)
- En del av föreslagen bebyggelse ligger inom riskområden för översvämning, enstaka verksamheter eller industriområden med risk för stor miljöpåverkan bör ligga på områden över beräknad högsta nivå för översvämning. (LST)
- Generellt bör hänsyn tas till 100-årsregn när det gäller exempelvis samhällsviktig verksamhet rekommenderar Länsstyrelsen en högre återkomsttid (LST)
- Föreslår tillägg om att vatten ska ses som ett lån som ska lämnas tillbaka till naturen renare än det var när vi tog det. (L)
- Översiktsplanen bör spegla och ta sin utgångspunkt i att vi befinner oss i en exceptionell situation med pågående och accelererande klimat- och ekologisk kris. (Sotenäs naturskyddsförening).

Kommentar:

Handlingen kompletteras med att avståndet 150 meter läggs in i kartmaterialet avseende avstånd till sekundär transportled, dimensionerande 100-årsregn och slutsatser om översvämning av vägarna, samt information på ytterligare ställen om var fakta om vattenklassning kan hittas.

Kommunens huvudsakliga inställning avseende vatten består. Klimataspekterna finns redogjorda i planen på den nivå som är anpassad för översiktsplanens räkning.

Natur, kultur, rekreation och besöksnäring

Urval av yttranden från myndigheter och övriga

Riksintressen

- Riksintressen för kulturmiljövård, friluftsliv enligt 3 kapitlet i miljöbalken är i stort tillgodosedda. (LST)
- Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att: muddring, anläggning av hamnar, bryggor och pirar (och andra åtgärder i vatten) kan innebära risk för påtaglig skada på riksintresset för Ramsvikslandet-Hållö-Kornö-Gåsö skärgård och att åtgärder på väg 171 i syfte att höja trafiksäkerheten och framkomligheten kan påverka riksintresset Bottnafjorden – Åbyfjorden och Natura 2000-området Åbyfjorden. Genomförandet av åtgärder innebär krav på fördjupade studier. (LST)
- Påtaglig risk för skada på riksintresse för obruten kust enligt 4 kapitlet i miljöbalken kan inte uteslutas, förslaget ger en god grund i att värna kustlandskapet genom att ange tätortszoner. Men planen hänvisar till vidare arbete inom exempelvis detaljplaner för en slutlig bedömning. Länsstyrelsen önskar en helhetsbedömning av kumulativa effekter för högt liggande bebyggelse. De anser också att övergripande principer avseende utformning och placering av ny bebyggelse i höjdlägen för att kunna ge en god grund i kommande planering avseende påverkan på riksintresse 4 kapitlet, obruten kust. (LST)

Landskapsbild

- Var försiktig med att spränga i berg (DR)
- Vill att planeringen av markområden ska ske så att minsta möjliga berg skadas. (MP)
- Ser att byggande anpassas till Bohusläns granit och naturen vilket innebär att plansprängningar bör undvikas. (L)

Kulturmiljö och kulturvärden

- Kulturmiljöbilagan bör ses över, områdesavgränsningarna behöver minskas ner för att inte starkt begränsa möjligheterna till helårsboende. (M)
- Det är av värde för besöksnäringen att bibehålla kustsamhällenas kulturmiljöer. (Ramsviks Stugby och camping)

Naturmiljö och naturvärden

- Utred kommunala naturreservat och möjligheten att utveckla ett naturrum. (MP)
- Ta fram en naturvårdsplan som bland annat pekar ut mark för anläggning eller återställning av våtmarker. Ta fram en plan för att plantera träd på lämpliga platser som skydd för stark sol och skapa lä vid vind. (MP)

Strandskydd

- Anser att det är viktigt att säkerställa allmänhetens tillgång till strandlinjen. (MP)

Rekreation och besöksnäring

- Arbeta för säkra ridleder och minska risker för ryttare i trafiken, genom att märka ut möjliga ridleder/vägar. (MP)
- Knyt ihop vandringslederna i omkringliggande kommuner med Soteleden. (MP)
- Skapa odlingslotter runt om i kommunen att hyra, för de som vill odla. (MP)
- En nordlig entrépunkt avseende besöksnäringen finns men saknas i översiktsplanen.

Med denna bör också väg 174 pekas ut som av betydelse för interaktionen med Tanums kommun (DR)

- Besöksnäringen och turismen ges för lite utrymme i översiktsplanen. Det behövs mer omfattande tankar kring hur tätortsnära och lantliga campingar och ställplatser ska utvecklas. Finns det tankar om större hotell- eller boendeanläggning i kommunen? (DR)

Sammanfattning privatpersoner

Rekreation och besöksnäring

- Hovenäset ska ha samma prioritet för turism som Smögen och Hunnebostrand

Kommentar:

Riksintressen: *Gällande synpunkterna avseende påverkan på områden som omfattas av hushållningsbestämmelserna enligt miljöbalkens 4 kap 2-4§§, se kommentar till länsstyrelsens yttrande.*

Landskapsbild: *Översiktsplanen redovisar stora ytor för naturmark där ingen ny utveckling föreslås och en tydlig syn på landskapet utanför tätortszonerna. Inom tätortszonerna finns närrekreationsområden utpekade, inom dessa områdena bevaras landskapet. Där exploatering kommer ske kommer sedvanlig prövning göras avseende påverkan genom markbearbetning. I vissa områden kommer påverkan ske.*

Kulturmiljö och kulturvärden: *Förslaget till ändring av kulturmiljöprogrammet lyfts ur underlaget till översiktsplanen. Det kommer fortsatt beredas och fattas beslut om som en egen handling.*

Naturmiljö och naturvärden: *Planen kompletterades inför granskning med ett avsnitt rörande fortsatt arbete, där påtalas behovet att genomföra ett arbete med en naturvårdsplan. Vad den kommer innehålla är ej bestämt men det som framförs skulle kunna ingå som en del av ett sådant arbete.*

Strandskydd: *Strandskyddet gäller enligt rådande lagstiftning. Särskilda skäl krävs för att upphäva strandskyddet. Där utredningsområden tangerar strandområden är kommunens ambition att i planarbeten värna allmänhetens tillgång till stränderna.*

Rekreation och besöksnäring: *Översiktsplanen har kompletterats i förutsättningsdelen avseende beskrivningen av besöksnäringen och vad den tillför kommunen inför granskningen.*

Hovenäset anses ur översiktsplanens temastrategi för besöksnäring som en del av det södra klustret för besöksnäring.

Synpunkterna om detaljutformningar av strandpromenader, ridleder och odlingslotter är på en sådan detaljerad nivå att den lämpligast förs vidare till kommunens förvaltningar.

Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset

Urval av yttranden från myndigheter och övriga

- Anser att Kungshamn och Smögen är fullbebyggda, expansion norr om Väjern är därför naturlig. Hushållande med kvarvarande mark inom Smögen och Kungshamn bör ske. (DR)
- Det saknas tätortsnära verksamhetsutvecklingsområden (DR)
- En skola bör placeras mellan Väjern och Kungshamn för att frigöra Åsenberget för andra ändamål. (MP)
- Önskar att ett område för bostadsutveckling pekas ut på Hovenäset. (S)
- Önskar att ingen utveckling av bostäder sker på Rösholmen. (MP)
- Önskar fler bostäder på Smögen men trafiksituationen måste lösas. (L)
- Önskar att Ödegården ritas in enligt ÖP 2010 med tillhörande zon för lukt och buller. (Smögenlax)
- Önskar att del av Ödegården enligt ÖP 2010, med tillhörande zon för lukt och buller och enligt fastighetsköp från februari 2021, ritas in som område för verksamhetsutveckling. (Sweden Algae factory)
- Utveckla strandpromenaden i Kungshamn, gör det möjligt att promenera mellan Sandbogen och Hagaberg. (MP)
- Önskar pröva bostäder i förlängningen av Skyttevägen (S)

Kommentar:

Ingen omvandling föreslås på Åsenberget.

Gällande tätortsnära verksamhetsområden se kommentar under Bebyggelse, generellt- Verksamhetsområden

Ingen bostadsbebyggelse föreslås på Rösholmen.

Kommunen är positiv till en ökad allmän tillgänglighet till vattnet och stränderna. Utformning av strandpromenad och allmänna stråk redovisas inte i översiktsplanen.

Området för Ödegården ligger inom gällande detaljplaner. Utveckling av verksamheter kan ske i enlighet med gällande planer och vid behov av utvidgning prövas detta gentemot översiktsplanens rekommendationer.

Området längs Skyttevägens förlängning diskuterades inför granskning men bedömdes som svårt att kunna genomföra då området berörs av strandskydd.

Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset, utvecklingsområden

Område	Sammanfattning yttrande	Kommentar
B7 Öster om Kungshamnsvallen	*Urval från myndigheter och övriga:* Flera partier ser att området främst ska prövas för flerbostadshus i tre våningar (M),(S) eller att ytterligare diskussion ska föras om området inför antagande (C). Befarar problem om bostäder kommer i nära anslutning till fotbollsplanerna gällande störande ljud och stark belysning (Kungshamns IF) *Sammanfattning privatpersoner:* Många yttrande visar på att byggnation i området anses olämplig. Skäl som anges är påverkan på närliggande bostadsområde, på befintliga berghällar och grönområden, på befintlig fotbollsrelaterad verksamhet, på utsikt från befintlig bebyggelse, på djur och natur, på riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken, på solinstrålning på befintliga solceller, samt på möjligheten för kvällssol för bebyggelse öster om området. Ytterligare skäl som anges är: flerbostadshus hör inte hemma i Kungshamn, värdeminskning, trafiken kommer öka, att det blir trångt mellan husen, det finns andra platser som går att utveckla såsom Väjern, minskad trivsel, utveckla området för träning och rekreation istället, bevara området som naturpark, synbarhet från Bohus-Malmön samt förstörande av idyll för besökande turister på Sotenäset. Några yttranden visar på att föreslagen byggnation kan vara lämplig men att den föreslagna skalan i området upplevs som alltför hög.	*Förslag till utvecklingsområde ligger kvar. De områdesspecifika rekommendationerna reviderades inför granskning och preciserades för hur exploateringsgraden ska prövas gentemot landskapsbild och påverkan på närliggande bebyggelse. Skalan i området får utredas vidare i detaljplan vid en eventuell utveckling av området. Liksom tidigare är bedömningen att det inom området kan rymmas högre bebyggelse i vissa lägen. En utveckling i området av exempelvis punkthus får en helt annan påverkan än av lägre lamellhus som har större fotavtryck.* *Hur området kommer utformas i detalj och frågor rörande exempelvis genomförande, angöring, natur- och rekreationsvärden hanteras i detaljplaneprocessen.*
B8 Sandbogen	*Urval från myndigheter och övriga:* Flera partier ser området som lämpligt för ett mindre antal bostäder och eller verksamhet men med huvudfunktionen som centrumområde, (uttrycks på olika sätt som rekreation eller parkliknande plats för allas trevnad). (M, MP, DR) Vill ej se några bostäder inom området, det bör utvecklas som kultur- och fritidsområde med fokus på Gerlegården. (S) Kulturmiljön vid Gerlegården lyfts som viktig. (DR) Om området ska utvecklas bör antalet bostäder begränsas och den centrala delen utvecklas till mötesplats. Gerlegården ska kunna synas från sjön och från land. (L) *Sammanfattning privatpersoner:* Ett yttrande önskar rättelser i hur ägoförhållandena beskrivs.	*Området ligger kvar men förändras från ett utvecklingsområde för bostäder till ett centrumområde som bedöms olämpligt för bostäder. Beteckningen centrumområde anses bättre beskriva de politiska ställningstaganden som inkommit under granskningen* *Hur området kommer utformas i detalj och frågor rörande exempelvis genomförande, angöring, natur- och rekreationsvärden hanteras i detaljplaneprocessen.*

Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset, fortsatt

Område	Sammanfattning yttrande	Kommentar
B9 a-c Förålarna syd, mitt och norr	*Urval från myndigheter och övriga:* För 9a och 9b: För låg exploateringsgrad begränsar möjligheten att bygga ekonomiskt gångbara hyresrätter. Kan område 9b differentieras med en skala på 3-4 våningar i delar av området? Kan områdena redovisas som ett större sammanhängande fält eller kommer de luckor som redovisas mellan områdena ha påverkan i detaljplaneskedet? (Sotenäsbostäder)	*Behovet av att det finns områden där flerbostadshus kan uppföras har vägts samman med påverkan på landskapsbilden och den angivna skalan från granskningen ligger kvar. Se också kommentaren på länsstyrelsens yttrande gällande påverkan på områden som berörs av hushållningsbestämmelserna enligt 4 kapitel 2-4§§ i miljöbalken.* *I avvägningen ligger också att en utbyggnad av Förålarna kommer bidra till att Väjern och Kungshamn binds samman genom bebyggelse. Områdesavgränsningarna ska inte tolkas exakt utan är ritade i en övergripande skala. De ska dock illustrera att området lämpligen delas in en etapputbyggnad.*
B10 Förålarna område 4	*Urval från myndigheter och övriga:* Området innehåller konstaterade och sannolika förekomster av vattensalamander som behöver beaktas (Miljönämnden i mellersta Bohuslän)	*Den områdesvisa rekommendationen har redan uppdateras med informationen om att hänsyn behöver tas vid fortsatt utveckling och planering av området inför granskningsskedet.*
B12 Kleven 1:12	*Urval från myndigheter och övriga:* Tre partier ser Kleven 1:12 som olämpligt att omvandla. (S, MP, DR) *Sammanfattning privatpersoner:* Ett yttrande önskar att området fortsatt används för verksamheter. I yttrandet anges också att granitbergen bör bevaras, att lagom skala för området är två våningar och att området ej bör utvecklas innan trafiksituationen och vattenreningen är lösta.	*Planeringen för området har nått ett sådant skede att frågan om områdets lämplighet för bostadsändamål bäst utreds inom ramen för det pågående detaljplanearbetet.* *En fortsatt politisk prövning av områdets användning sker inom ramen för det arbetet.*
B13 Långevik	*Urval från myndigheter och övriga:* Utöver boende lämpar sig området för handel, kontor, skola och service samt samhällsnära företagande. (DR) *Sammanfattning privatpersoner:* Ett yttrande påpekar att områdesavgränsningarna för detaljplan och översiktsplan bör vara desamma.	*Området är ej avsett innehålla någon större del med verksamheter men inslag av verksamheter kommer att ingå. Översiktsplanens avgränsningar kan ibland skilja sig från de detaljplaner som tas fram. I översiktsplanen ges inte samma möjlighet som i ett detaljplaneskede att avgränsa området.*

Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset, fortsatt

Område	Sammanfattning yttrande	Kommentar
B14 Långeviks-bergen	*Urval från myndigheter och övriga:* Utöver boende lämpar sig området för handel, kontor, skola och service samt samhällsnära företagande. (DR) *Sammanfattning privatpersoner:* Ett yttrande påpekar att områdesavgränsningarna för detaljplan och översiktsplan bör vara desamma, i samma yttrande påpekas att befintlig gårdsbebyggelse på Långevik 1:3 (utvecklingsområdet ligger till större delen inom denna fastighet) som kan innehålla en mångfunktionell entrépunkt med inriktning på mobilitet och besöksnäring. I yttrandet anses också skola och hotell kunna utvecklas. Informationen bör ligga på samma nivå som i område B13 Långevik samt det bör framgå att planprogram och en naturvärdesinventering för området har tagits fram.	*Området har flyttas över till kategorin "Utredningsområde för samhällsutveckling". Det kommer ha inriktning för huvudsakligen bostäder". Det bedöms inte inom översiktsplanens kortsiktiga planeringshorisont fram till år 2032 finnas ett behov av att utveckla området sett till bostadsförsörjningen i kommunen.*
B36 Mellanberg	*Urval från myndigheter och övriga:* Området bör utgå. (L, M) *Sammanfattning privatpersoner:* Många yttranden anser att föreslaget område är olämpligt att utveckla för bostadsbebyggelse. Skäl som anges är: Påverkan på utsikt för bakomvarande bebyggelse, på natur- och rekreationsvärden, på lekytor för barn, boulebanor, påverkan på fridlysta arter, på de 15 000 till 20 000 besökare som uppges vandra över området årligen. Ytterligare skäl är minskad tillgång till Smögens ytterområden, farhåga om att berget sprängs sönder, att bevarandet av landskap enligt huvudstrategin bättre bibehålls genom att bygga öster om väg 174, att område C5 Smögen centrum anses vara bättre för att säkerställa utvecklingen av antalet möjliga bostäder, dyr exploatering vilket gör att unga ej har råd att bosätta sig i området, att Smögen redan är överexploaterat samt att bebyggelse skulle hamna ovanför bergets siktlinje (oavsett befintlig bebyggelses placering och siktlinjer).	*Området utgår.*

Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset, fortsatt

Område	Sammanfattning yttrande	Kommentar
C5 Smögen centrum	*Urval från myndigheter och övriga:* Ser positivt på en utveckling av Smögen centrum och anser att detta område bör prioriteras (M) Önskar att området fortsatt utreds på nivån Fördjupning av översiktsplanen (S) *Sammanfattning privatpersoner:* Flera personer ser positivt på en utveckling av Smögen centrum och anser att detta område bör prioriteras eller ensamt samla utvecklingsmöjligheterna på Smögen.	*Programnivån bedöms som lämplig för fortsatt behandling av de gemensamma frågor som behöver redas ut. Sakinnehållet som ett program för detaljplan eller en liten fördjupning av översiktsplanen kan reda ut är likartad. Övriga synpunkter noteras.*
C6 Kungshamn centrum	Önskar att området fortsatt utreds på nivån Fördjupning av översiktsplanen (S)	*Se ovan under C5 Smögen centrum.*
H4 Väjern hamn	*Urval från myndigheter och övriga:* Utbyggnad är tveksam på grund av eventuell påverkan på ålgräsängars utbredning. (LST)	*Nuvarande underlag gällande ålgräsängarnas utbredning är föråldrat, om förtätning ska ske bedöms det som lämpligt att behandla denna fråga, vilket också anges i de rekommendationer som tillhör området.*
H5 Hamn, Kungshamns centrum	*Urval från myndigheter och övriga:* Önskar att djuphamnskapacitet i hamnen bibehålls och att det ska framgå av områdesrekommendationen. (MP)	*Den områdesvisa rekommendationen har uppdateras med informationen om att hänsyn behöver tas vid fortsatt utveckling och planering av området redan i granskningsskedet enligt synpunkten.*
H7 Svineviken, fortsätter även på nästa sida	*Urval från myndigheter och övriga:* Den mindre hamn för lokala sjötransporter som föreslås behöver beskrivas bättre för kunna bedöma eventuell påverkan för den miljökvalitetsnorm för vatten som gäller för delar av området. Utbyggnad är tveksam på grund av eventuell påverkan på ålgräsängars utbredning. (LST) Området bör tas bort (L, MP, DR, S, SD, Hovenäsets intresseförening, Resohamnen- båtgrupp i Hovenäset, Carlax bostadsrättsförening, Hovenäsets bastuförening, Norra Björnemyrs samhällsförening, Hovenäsets segelssällskap, Ramsvik Stuby och camping). Det föreslagna området saknar idag nytta och är svårt att lösa ur miljösynpunkt. (C). En hamn inom området för mindre passagerarbåtar skulle kunna vara lämpligt. (M) Konsekvenser av den föreslagna markanvändningen är inte tillräckligt väl beskrivna (Sotenäs naturskyddsförening).	*Området tas bort från översiktsplanen.*

Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset, fortsatt

Område	Sammanfattning yttrande	Kommentar
H7 Svineviken, fortsättning	*Sammanfattning privatpersoner:* Många yttranden och namnlistor visar på att den föreslagna utvecklingen ej bör ges möjlighet att undersökas vidare eller komma till stånd. Skäl som anges är påverkan på klimat, på badplats, på småbåtshamn, på samhällets karaktär, på den marina miljön, på miljön, på rekreation och friluftsliv, på skattebetalare, på attraktiviteten för orten, på vattnet i den känsliga fjorden, på seglarskolan, på den fridfulla idyllen, på simskolan, på turismen, på närliggande camping, på kulturmiljövärden, samt på bryggan. Behovsanalys och konsekvensanalys efterfrågas, negativa miljökonsekvenser befaras, Lysekil ses som ett bättre alternativ, anser att tung trafik ej bör ledas ner till området, trafiksäkerheten kan bli bristande, bevara nuvarande miljö, farhågor för buller från verksamheten, anser att hamnläget inte behövs, anses gå emot översiktsplanens huvudstrategi, minskade fastighetspriser, försämrad boendemiljö, negativa konsekvenser för ett levande västkustsamhälle befaras, sprängningsarbeten befaras, anser att det finns bättre lägen i Väjern, avsaknad av lagringsplats på land, bristande manöverutrymme i vattnet, anser att översiktsplanen är formellt felaktig på grund av att konsekvenserna av en utveckling av området inte går att utläsa, önskar annan part som ska peka ut möjliga hamnlägen, utlastning för Norra Hogenäs bör lösas på mellankommunal eller regional nivå.	*Se föregående sida.*

Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset, fortsatt

Område	Sammanfattning yttrande	Kommentar
TV1 Tvärlänk Kungshamn	*Urval från myndigheter och övriga:* Det är positivt med en ny tvärkoppling förbi Kungshamn som kan bli transportväg för farligt gods. Konsekvenserna behöver dock utredas vidare ur ett riskperspektiv. (LST) Den tvärled (TV1 Tvärlänk Kungshamn) som föreslås i Kungshamn bör utgå. En gång- och cykelväg är bättre. (MP) TV1 Tvärlänk Kungshamn bör strykas, tvärleden kan istället läggas norr om Väjern. (S) En utbyggnad enligt TV1 Tvärlänk Kungshamn skulle vara av stor nytta för Räddningstjänstens verksamhet. Körtiden mellan samhällena minskar, möjligheter till omorganisation öppnas, transporter med farligt gods kan gå alternativa vägar, responsmöjligheter för olika typer av insatser förbättras, möjlighet att anställa folk förbättras då inställningstiden förkortas. (Räddningstjänsten) *Sammanfattning privatpersoner:* Två yttranden motsätter sig TV1 Tvärlänk Kungshamn. Argument som framförs är att det får stor påverkan på natur- och strövområden och på djurlivet i området. Oroar sig för finansiering och anser att det ej finns behov av denna väg.	*Alternativa lägen för TV1 Tvärlänk Kunghamn prövades efter inkomna samrådsyttranden i den politiska styrgruppen. Slutsatsen var att antalet möjliga resesamband som var möjliga att avlasta var störst för det i planen föreslagna läget, jämfört med en placering längre norrut. I korthet kan länken avlasta resor längst ut på halvön mellan olika delar av Hovenäset vilket inte är möjligt med en placering norr om Väjern och Hovenäset. Tvärlänkens utbyggnad har också stor betydelse för hur det kommer vara möjligt att kommunicera mellan de olika orterna som utgör den samlade huvudorten Kungshamn-Smögen-Väjern och Hovenäset.* *Övriga synpunkter noteras.*

Hunnebostrand och Ulebergshamn

Urval av yttranden från myndigheter och övriga

- Önskar möjlighet till tätortsutveckling i dalgången längs väg 174 strax norr om Hunnebostrand med industri/företag. Hela dalgången lämpar sig för bostadsutveckling med blandad bebyggelse. (DR)
- Verksamhetsområden skulle kunna komma till längs Brattebyvägen (DR).
- Hamnområdet i Ulebergshamn bör pekas ut för centrumutveckling (DR)
- Synpunkter på område B19 (Redaktionell anmärkning: området som togs bort efter samrådsskedet) (DR)
- Att området vid B19 Lahälla ska utvecklas med stor försiktighet med exempelvis hyresradhus för åretruntboende. (L)
- Önskar att den tätortsnära skogen i Södra Hunnebostrand, väster om väg 174 bevaras och vårdas. (MP)

Sammanfattning privatpersoner

- Anser att DP Gamla Hunnebo säkerställer behovet av bevarandeaspekter i samhället.
- Föreslår att bygga småhus för åretruntboende i dalen vid Svenseröd.

Kommentar:

Att bebygga dalgången enligt ÖP 2010 tankar går emot huvudstrategins innehåll gällande ”Unikt landskap” för denna översiktsplan.

Gällande tätortsnära verksamhetsområden se kommentar under Bebyggelse, generellt- Verksamhetsområden.

Servicefunktioner i området Hunnebostrand och Ulebergshamn anses ha störst möjlighet att fortleva om verksamheterna samlas runt ett nuvarande centrumområde. Nya centrumverksamheter i Ulebergshamn kan dock inrymmas inom ramen för pågående utveckling eller omvandling av samhällena om behov uppstår.

Ingen bostadsutveckling föreslås längre runt Lahällaområdet.

Skogsområdet som avses ligger antingen som närrekreationsområde inom tätorten eller inom markanvändningsområde - kust. Inom kustområdet ska en restriktiv hållning hållas mot bebyggelse generellt.

En uppdatering av kulturmiljöprogrammet för kommunen kommer bearbetas vidare som en del av det uppföljande arbetet från översiktsplanen. Programmet utgör ett viktigt underlag för hur kommunen ser på bevarande av kulturmiljöer

Hunnebostrand och Ulebergshamn, utvecklingsområden

Område	Sammanfattning yttrande	Kommentar
B16 Södra Hunnebostrand	*Urval från myndigheter och övriga:* Området skulle kunna innehålla verksamheter (DR) Begränsa området, speciellt i östliga delen där jordbruksmark tas i anspråk. (M) *Sammanfattning privatpersoner:* Ett yttrande har inkommit med förslag på utvidgning av området mot söder.	*Förslag till utvecklingsområde för bostäder ligger kvar. Det finns olika synpunkter från partier på att lyfta ur delar av området. När en detaljplan tas fram behöver hela området studeras mer detaljerat för att avgöra vilka delar som bebyggs och vilka delar som används för bebyggelse och andra funktioner.* *Utvecklingsområdets södra del utgör tätortsavgränsningen. Om avståndet mot Hunnebostrands centrala delar blir för långt hålls inte orten längre ihop. En utvidgning mot söder har för denna plan bedömts vara att sträcka orten för långt åt söder.*
B20 Norr om fotbollsplanen	*Sammanfattning privatpersoner:* Flera yttranden påpekar att den föreslagna utvecklingen av området är olämplig. Skäl som anförs är negativ påverkan på hälsa, miljö och landskapsbild och att lämpliga tillfartsvägar saknas. I yttrandena påpekas att en miljökonsekvensanalys saknas. Ska området ändå utvecklas bör den östra sidan undantas.	*Förslaget till utvecklingsområde ligger kvar. De farhågor som lyfts fram kommer alla behöva besvaras inom ramen för en fortsatt prövning. Det kan leda till att området, eller delar av området slutligen bedöms som olämpligt att utveckla. Den bedömningen görs dock bättre inom ramen för ett detaljplanearbete. Om det som föreslås i det skedet bedöms innebära att det finns risk för betydande miljöpåverkan kommer då även en miljöbedömning göras för området där en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.*
B22 Öster om Skalberget	*Sammanfattning privatpersoner:* Två yttrande har inkommit där det framförs att området bör utökas, det ena så att 5-6 hus kan förläggas nedanför bergskanten, det andra så att hela dalgången längs väg 174 öster om Ulebergshamn ingår i området. Ett annat yttrande påtalar att området ej bör utvecklas, istället pekas ett lämpligt läge sydost/ost om vattentornet ut.	*Hela dalgången bedöms som olämplig att utveckla av hänsyn till huvudstrategin ”unikt landskap”. Nuvarande avgränsning för området bibehålls.*

Hunnebostrand och Ulebergshamn, fortsatt

Område	Sammanfattning yttrande	Kommentar
B23 Gamla syfabriken	*Urval från myndigheter och övriga:* Området bör utformas som ett åretruntområde (DR). *Sammanfattning privatpersoner:* Ett yttrande pekar på en rad kommande frågeställningar gällande trafik, närrekreation, geoteknik och påverkan på befintlig bebyggelse vid en eventuell utbyggnad.	*Det finns inte möjlighet att reglera i översiktsplanen hur bostäder används.* *De frågor som lyfts fram kommer alla behöva besvaras inom ramen för en fortsatt prövning i detaljplan. Det kan leda till att området, eller delar av området slutligen bedöms som olämplig att utveckla. Den bedömningen görs dock bättre inom ramen för ett detaljplanearbete.*
B36 Norra Hedalen	*Urval från myndigheter och övriga:* Området lämpar sig för kollektiva hyresrätter. (DR)	*Det finns inte möjlighet att reglera i översiktsplanen hur bostäder används. Delar av det förslag för gestaltning av området som anges i områdesrekommendationerna (mindre flerbostadshus, radhus) kan lämpa sig för kollektiva hyresrätter.*
T2 Udden	*Urval från myndigheter och övriga:* Ett parti lyfter Udden som en mötesplats där människor och kultur kan mötas och ser inte några problem med att strandskyddet återinförs. (MP)	*Översiktsplanen föreslår inte återinförande av strandskydd. Vid en eventuell förändring av detaljplan kan strandskyddet komma att återinföras.*
T3 Seaport	*Urval från myndigheter och övriga:* Ett parti anser att området är olämpligt för ändamålet besöksnäring och att besöksnäring utan området ska finnas kvar obebyggt. En etablering av djuphamn vore lämpligt (L) Området bör säkerställas som ett industriområde (gäller Lökholmens som helhet och T3) (DR) Området ska kvarstå som hamnområde och fritidsområde ska strykas (S). *Sammanfattning privatpersoner:* Personer ställer sig frågande till hur en utveckling av området för besöksnäring kan påverka intilliggande befintliga verksamheters möjligheter till utveckling. Området borde ligga kvar som tätortsnära industriområde och/eller naturmark.	*Förslag till utvecklingsområde ligger kvar. Bedömningen är att området är lämpligt att pröva för en fortsatt utveckling för besöksnäringen och att det är förenligt med de verksamheter som finns i närområdet.*

Bovallstrand

Urval av yttranden från myndigheter och övriga

- Anser att säkra passager bör pekas ut i Bovallstrand, exempelvis vid den nya livsmedelsbutiken (MP)
- Ytterligare verksamhetsområden behövs (DR)
- Områden för handel och turism bör pekas ut inom orten (Bovallstrands hembygdsförening)
- Sträckan på väg 174 mellan Dingle och Bovallstrand behöver befästas med större tyngd i översiktsplanen (DR)
- Orört berg inom orten bör bevaras (DR)
- Ett område mellan Skomakarudden och Grönvik (i höjd med Grönviksvägen) bör pekas ut som utvecklingsområde. (DR)
- Bevara naturen och tillgängligheten på Skomakarudden (MP)

Sammanfattning privatpersoner

- Cykelbana mellan Kungshamn och Bovallstrand anses positivt.
- Väg 174 vid Beijer upplevs som trafikfarlig

Kommentar:

Passager och överfarter i orten är inte en fråga som hanteras i översiktsplanen utan får hanteras inom ramen för berörd förvaltnings löpande arbete med trafiksäkerhetsåtgärder.

Kommunens inställning gällande huvudvägen in i kommunen kvarstår.

Gällande tätortsnära verksamhetsområden se kommentar under Bebyggelse, generellt-Verksamhetsområden. Gällande verksamhetsområden bedöms även närheten till det, i den kommuntäckande markanvändningskartan benämnda området, verksamhetsområde utanför tätort VU2 Sotenäs trä vara god nog för att verksamheter ska kunna utvecklas så att behov täcks för orten. Avståndet är ca 1-2 km beroende varifrån Bovallstrand man mäter.

Två centrumområden och ett utvecklingsområde för besöksnäringen finns utpekade inom Bovallstrand, vilket bedöms som rimligt med tanke på ortens utformning. Bovallstrand bedöms i framtiden i praktiken ha två centrum, dels runt ICA-butiken och dels vid hamnplanen. Det är av stor vikt för samhällets identitet att centrumbildningen vid hamnplanen fortsatt hålls levande med så mycket året-runt-verksamheter som möjligt. Därför bör centrumfunktioner inte spridas ut i varje dalgång.

Det föreslagna området som föreslås pekas ut som utvecklingsområde utgörs idag av havsnära blandade verksamheter. Liksom på flera andra ställen inom kommunens tätorter har ett förändrat förhållningssätt vuxit fram kring utvecklingen av dessa områden. Det ses som värdefullt att bibehålla blandningen av verksamheter och bostäder längs delar av strandlinjen.

Det finns generella rekommendationer om varsamhet vid exploatering under avsnittet Övrig hänsyn.

Skomakaruddens markanvändning regleras genom en detaljplan som vunnit laga kraft under den tid som översiktsplanearbetet pågått.

Kommunen kommer förutom vad som anges som övergripande åtgärder vad gäller gång- och cykelvägnätet bearbeta frågan vidare i kommande arbete med stöd av den övergripande mobilitetsutredningen som tagits fram som underlag till översiktsplanen.

Bovallstrand, utvecklingsområden

Område	Sammanfattning yttrande	Kommentar
B28 Gåsebacka etapp 2	*Urval från myndigheter och övriga:* Beakta i nyligen uppstartade detaljplaner så anslutningsvägar och kanalisation förbereds till detta område (DR)	*Noteras, översiktsplanen syftar till att kunna tjäna som underlag för all planering inom kommunen. Det då gör det möjligt att planera för kommande anspråk som ligger utanför olika utvecklingsområden i enlighet med yttrandet.*
B29 Bärbydalen	*Urval från myndigheter och övriga:* Beakta i nyligen uppstartade detaljplaner så anslutningsvägar och kanalisation förbereds till detta område, området bör bergänsas mot norr så att friluftsområdet och stigar inte påverkas. (DR) *Sammanfattning privatpersoner:* Yttrande har inkommit där man ställer sig positiv till föreslagen byggnation. Området bör begränsas i norr så att strövområde och stigar inte berörs.	*Förslag till utvecklingsområde ligger kvar.* *Områdets mer detaljerade utformning och avgränsning studeras ej i översiktsplanen.*
C2 Hamnplan, Bovallstrand	*Urval från myndigheter och övriga:* Utveckla centrummiljön med exempelvis offentliga möbler, lokala material och skulpturer (Bovallstrands hembygdsförening)	*Synpunkterna är på sådan detaljerad nivå att de ej inryms inom översiktsplanearbetet. Synpunkterna skickas vidare till berörd förvaltning.*
T5 Stensnäsvallen	*Urval från myndigheter och övriga:* Beskrivningen bör förstärkas med att campingverksamheten får ha möjlighet att leva kvar och i viss mån utvecklas. (M)	*Noteras, att campingverksamhet avses kunna ske inom området framgår redan av områdesrekommendationen, men texten justeras något så att detta framgår bättre.*
V1 Öster om Bovallsdörren	*Urval från myndigheter och övriga:* Området bör dras åt väster så att strövområden och stigar bevaras, den södra delen bör vara fortsatt skogsområde. (DR) Begränsa området i östlig riktning så nuvarande stigar och närrekreationsområde behålls. (M)	*Gränserna för området justeras i enlighet med yttrandena.*
F7 Heljeröd	*Urval från myndigheter och övriga:* Bergshöjden och orört berg bör hanteras varsamt, utvecklingen gagnar samhället och kan i förlängningen knyta landsbygden i Säm närmare tätorten Bovallstrand (DR)	*Hur bergsområden ska hanteras beskrivs i översiktligt i utvecklingsområdets beskrivning. Detaljerad utformning hanteras i samband med detaljplanering.*

Bohus Malmön

Urval av yttranden från myndigheter och övriga

- Önskar att möjlighet ges till fler bostäder på Malmön men att trafiksituationen måste lösas. (L)
- En plan eller strategi för hur vägen förbi Örn till färjeläget ska dras bör redovisas i översiktsplanen. (L)
- Planera för verksamhetsområden (DR)
- En ny tillfartsväg är av högsta prioritering (DR)

Sammanfattning privatpersoner

- Cykelväg bör förläggas mellan Tullboden och Kungshamns centrum
- Cykel bör förläggas längs huvudvägen på Malmön.

Kommentar:

Enligt förslag till översiktsplan får ingen större utbyggnad av bostäder ske på Bohus-Malmön innan föreslagna trafikåtgärder kommit till stånd förbi Örn. En detaljerad studie över hur vägsträckningen förbi Örn ska lösas har inte gjorts inom ramen för översiktsplan.

Gällande tätortsnära verksamhetsområden se kommentar under Bebyggelse, generellt- Verksamhetsområden.

I det fortsatta arbetet med mobilitetsåtgärder, som kommunen redan påbörjat, kommer frågor gällande gång- och cykelvägnätet att utredas ytterligare. Andra sträckor än vad som föreslås enligt yttrandena har dock bedömts vara mer nödvändiga och har därmed pekats ut i översiktsplanen för denna planeringsperiod.

Övriga synpunkter noteras.

Bohus Malmön, utvecklingsområden

Område	Sammanfattning yttrande	Kommentar
B1 Höjden sydväst om Grönvik	*Sammanfattning privatpersoner:* Några personer anser att området bör prioriteras eller är det enda område som bör pekas ut vad gäller eventuell bostadsutbyggnad på ön. Önskar se lösning på tillfartsväg. Några personer motsätter sig bebyggelse i området.	*Ingen prioritering görs gällande utbyggnadsordningen i översiktsplanen. Det görs däremot i det samtidigt framtagna bostadsförsörjningsprogrammet.* *Att endast ha ett område möjligt för prövning av bostäder, om vägfrågan vid Örn löses, är ej hållbart. Flera olika hinder kan stoppa utvecklingen av de utpekade områdena.* *Frågan om tillfartsväg är en av dessa frågor som bör redas ut i tidigt skede om och när området blir aktuellt att utveckla vidare.*

Bohus Malmön, fortsatt

Område	Sammanfattning yttrande	Kommentar
B2 Kalven, bakom gästhamnen	*Urval från myndigheter och övriga:* Låt området vara del av hamnen eller omvandlas till naturområde (DR)	*Området ligger kvar.* *Under det pågående arbetet med VA-/vattentjänstplan och efter granskningstiden har det framkommit att lagringskapacitet kan behövas gällande vattenrening. Den nuvarande infrastrukturen och markanvändningen i området understödjer detta. Det fortsatta utredningsarbetet får visa om behovet finns och för hur lång tid. Till dess att behovet är utrett bör ingen omvandling påbörjas av området. Områdesrekommendationerna uppdateras med denna information.*
B3 Nedanför vattentornet	*Urval från myndigheter och övriga:* Utvecklingen i området anses beroende av vägfrågan vid Örn. Anser att översiktsplanen säger att områdets utveckling är prioriterad före vägfrågans lösning. Vägdragning bör studeras tidigt, ingen trafik kan ske i nuvarande bostadsområde som enbart är för gång- och cykeltrafik. (Myrens samfällighet) *Sammanfattning privatpersoner:* Flera personer anser att området är olämpligt för bostadsbebyggelse av följande skäl: området är vindutsatt, rekreationsområde tas i anspråk, problem med tillfart, fornlämningsmiljöer, befarade bullerstörningar, unika berg, påverkan på närliggande bostadsbebyggelse, påverkan på fastighetspriser, bristande serviceutbud på Malmön, insyn, anser att semesterbyn är av kulturhistoriskt värde. Förslag finns om att minska utbredning av området och förskjuta det mot öster. Synpunkter finns om att trafikmatning till området bör gå via Vattentornet. Några vill se lösning på tillfartsväg i detta skede.	*Noteras. I de områdesrekommendationer som tillhör område B3 nämns många frågor som återstår att lösa, om området ska bli aktuellt för omvandling.* *De frågor som lyfts fram kommer alla behöva besvaras inom ramen för en fortsatt prövning i detaljplan. Det kan leda till att området, eller delar av området slutligen bedöms som olämplig att utveckla. Den bedömningen görs dock bättre inom ramen för ett detaljplanearbete.*
F1 Myren	*Urval från myndigheter och övriga:* Anser att det endast finns små förtätningsmöjligheter inom F1 Myren. (Myrens samfällighet) *Sammanfattning privatpersoner:* Bebyggelse i området bör hållas låg.	*Noteras. Området ligger kvar. Det är först vid ett visat intresse av att förtäta som en prövning görs kring var och hur sådan kan göras. Ur ett övergripande perspektiv är området glest bebyggt. Det är endast inom områden som är belägna inåt land inom området för den samlade huvudorten som högre bebyggelse föreslås.*

Bohus Malmön, fortsatt

Område	Sammanfattning yttrande	Kommentar
F2	*Sammanfattning privatpersoner:* Översvämningsrisk finns i området vid skyfall. Bebyggelse i området bör hållas låg.	*I översiktsplanens kartunderlag framgår var lågpunkter finns inom kommunen och även för detta område, genomgång av kartunderlag görs inför en eventuell utveckling av området och då kan hänsyn tas till detta. Se område F1 vad gäller skala.*
T1	*Sammanfattning privatpersoner:* Delar av området bör kunna användas för småindustri. Bebyggelse i området bör hållas låg.	*Noteras, mindre verksamheter är nämnda som ett möjligt inslag i hur området kan omvandlas i områdets rekommendation för markanvändning. Se område F1 vad gäller skala.*
V7 Gulldalen	Påpekar att arrendatorer i och kring området ej bedriver aktiv verksamhet vilket leder att området tidvis används som uppställningsplats, området bör ej användas som uppställningsplats för båtar då sådan redan finns. (Malmöns hembygdsförening)	*Noteras. Framtida behov får utvisa vilken eller vilka slags verksamheter som är lämpliga i området.*

Askum

Urval av yttranden från myndigheter och övriga

- Området runt kustcharken vid Askumskrysset är lämpligt för verksamheter (MP)
- Utveckling av alternativa avloppslösningar på landsbygden för att möjliggöra en utveckling med bostäder utan att vara kopplade till kommunens reningsverk. (MP)
- Yttrande har inkommit om att en utveckling i Askum är positiv, men att kommunen i synnerhet bör planera för verksamhetsområde, distanshandel och lager (ej externhandel). (DR)
- Justera område B35 Lycke norra så det bättre framgår att avstånd kan ges vid en eventuell breddning av väg 171. (M)

Kommentar:

Översiktsplanens inriktning är att Askum ska utvecklas till en central by för utveckling av näringsliv och bostäder på landsbygden. Området bedöms inte som lämpligt för mer storskaliga eller störande verksamheter.

Vid Askumskrysset föreslås ett område för centrumutveckling, C7.

Vid prövning av ny bebyggelse hanteras förutsättningar för VA-anläggningar. Det finns ingen uttalad strategi från kommunen för alternativa lösningar men kommunen arbetar just nu med strategi kring bland annat denna fråga. Arbetet pågår inom kommunen gällande kommunens VA-försörjning.

Områdesgränsen för B35 Lycke norra justeras i enlighet med yttrandet.

Övriga områden

Urval av yttranden från myndigheter och övriga

Norra Hogenäs

- Önskar ej att verksamhetsområdet Norra Hogenäs tillkommer (MP)
- Vid utveckling av industriområde (Norra Hogenäs syftas troligen på) ska stor hänsyn tas till den lokala miljön och undvika sprängning av berg. En plansprängning på 10-tals ha mark ska undvikas (DR)
- Ett storskaligt industriområde ej rätt utveckling för Sotenäs, ett område med ett tiotal hektar är en rimlig storlek (DR)
- Önskar ej stora sammanhängande industriområden, utan flera mindre områden. (L)

Tossene

- Någonstans inom Tosseneområdet borde ett område för flerbostadshus eller prisvärda tomter tillskapas. (DR)
- Önskar samma syn på Tossene kyrkby som Askum. (Tossene byalag)

Vindbruk

- Vindbruksområdet bör tas bort (L)
- Planera ej för vindkraft i nära anslutning till bergtäktsområde (Hallinden granit)
- Häckande rovfågel kan finnas i det angivna vindbruksområdet, det behöver beaktas. (Miljönämnden i mellersta Bohuslän)
- Önskar en visuell analys gällande vindkraftverk med höjd om 200 meter för det föreslagna vindbruksområdet. (Tanums kommun)

Nya områden

- Industrier och verksamheter bör kunna utvecklas runt Benders stenindustri, det kan dock kräva en ny tillfart. (DR)

Sammanfattning privatpersoner

Norra Hogenäs

- Synpunkt har inkommit om att det i översiktsplanen tydligt måste framgå att transporter med personbilar, tunga fordon och anläggningsmaskiner måste ske norrifrån via väg 171 till ett framtida industriområde för Hogenäs norra. Det påpekas i yttrandet fördelar ur miljösynpunkt och trafiksäkerhetssynpunkt samt att det stämmer bra med hur översiktsplanen anger att Askum ska utvecklas. Utvecklingen av den södra delen av området bör enligt samma yttrande skjutas på framtiden, inom detta område finns natur- och rekreationsvärden.
- Synpunkt har inkommit att området bör användas för besöksnäringens ändamål istället.

Förslag till nya utvecklingsområden

- Yttrande har inkommit med förslag om område för utveckling av bostäder ”Lyckans hagar”. Redovisar för förutsättningarna för en planläggning av ca 40 villatomter.
- Yttranden har inkommit med förslag till utveckling av bostadsbebyggelse inom fastigheterna Vägga 10:2 och 2:12. (Red anm. F5 Paradiset berör till liten del de bägge fastigheterna. De bägge fastigheterna är till större delen utpekade som närrekreationsområde G3 Paradiset).
- Ett område för småbåtshamn och färjeläge förslås i anslutning till Lerdalsbukten (Red anm. Det föreslagna området ligger delvis inom Närrekreationsområdet G4 Dyremyr-Klevekilen och utvecklingsområdet för verksamheter V3 Hogenäs hamn).
- Ett område för komplettering med bostäder förelås nära Hovenäs gård på fastigheten Amborsröd 1:4.

Kommentar:

Verksamhetsområdet Hogenäs norra ändras till ett utredningsområde för samhällsutveckling. Vidare arbete och planering får vissa om behov finns att utveckla området och vilken avgränsning det i sådana fall ska ha. Ingen utveckling i området bedöms ske inom planens kortsiktiga planeringshorisont fram till år 2032. Områdesbeskrivningen kompletteras med att den huvudsakliga trafikmatningen till/från området bör ske från norr. Frågor rörande trafik och infrastruktur studeras vidare inom ramen för fortsatta utredningar om behov uppstår att utveckla området.

Tossene ligger inom område för landsbygdsutveckling där det kan vara lämpligt med en komplettering med enstaka bostadshus, alternativt mindre grupper med bostäder. En mer omfattande tätortsutbyggnad i detta läge bedöms inte rimligt inom översiktsplanens planeringshorisont.

Gällande förslag för vindkraft behålls. Detaljerade analyser ingår som en del av arbetet om området kommer att utvecklas.

Område för Ävja stenbrott pekas ut som befintligt verksamhetsområde enligt det tillstånd som finns. Utveckling av verksamheter kan ske inom området och vid behov av utvidgning prövas detta gentemot översiktsplanens kommuntäckande rekommendationer.

Området norr om Bovallstrand är utpekat som kustområde. Bedömningen är att denna miljö är viktig att värna för att ha en hållbar balans mellan bevarande och utveckling inom kommunen.

Området öster om Håle Bäck ligger inom Åbyfjordens kustområde. I området gäller en restriktiv hållning mot bebyggelse och andra åtgärder. Naturvårdens, friluftslivets och kulturmiljövårdens intressen ska prioriteras.

Området för förslag om bostadsutveckling ”Lyckans hagar” ligger inom område för landsbygdsutveckling där det kan vara lämpligt med en komplettering med enstaka bostadshus, alternativt mindre grupper med bostäder.

Övriga synpunkter noteras.

Inkomna synpunkter

Nedan redovisas inkomna yttranden från myndigheter, föreningar, kommuner, politiska partier och andra organisationer tillsammans med kommentarer om bemötanden från kommunen. Vissa yttranden har sammanfattats och förenklats i sin redovisning. Länsstyrelsen yttrande återges i sin helhet med kommentarer om hur yttrandet inarbetas eller bemöts efter varje stycke. Övriga yttranden bemöts i en kommentar efter själva sammanfattningen av yttrandet. Oftast är kommentaren en hänvisning till att synpunkten har behandlats i den ämnes- och ortsvisa sammanfattningen.

Yttranden från enskilda redovisas sammanfattat i en bilaga och besvaras i redovisning av synpunkter och dess bemötande efter ämne och ort på samma sätt som ovan.

Alla yttranden finns att ta del av i sin helhet hos kommunen.

1 Statliga och regionala myndigheter och organ

1.1 Länsstyrelsen

Inledning

Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och bygglagen (PBL). Yttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL i ett senare planeringsskede.

Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet framgå om:

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap.miljöbalken (MB),
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. MB inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Yttrandet är en del av översiktsplanen och ska därför läggas till planen då den antagits. Där Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del, ska det anmärkas i översiktsplanen.

I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter på förslaget till översiktsplan från berörda myndig-heter. Yttranden över planförslaget har inkommit från Luftfartsverket (sekretess), Post- och telestyrelsen, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Statens geotekniska institut, Svenska kraftnät och Trafikverket. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom.

Försvarsmakten och Havs- och vattenmyndigheten har avstått från att yttra sig.

Samlad bedömning

Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Översiktsplanen är överskådlig med tydliga strategier som beskriver hur kommunens vision ska nås genom den fysiska planeringen. Översiktsplanen ger god vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen tar sin utgångspunkt i ett scenario med en ambitiös befolkningsutveckling och planen ger god planberedskap för att möta en sådan utveckling. Huvuddelen av bebyggelseutvecklingen ska ske inom och i anslutning till befintliga tätorter. Genom att låta samhällena Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset växa samman ska en kuststad bildas. Övriga samhällen avses utvecklas i långsammare takt. Det är positivt att översiktsplanens fokus är att skapa förutsättningar för ett hållbart vardagsliv och ett ökat helårsboende. Länsstyrelsen ser detta som god samhällsplanering och hushållning med resurser.

Länsstyrelsens bedömning är att föreslagna utvecklingsområden i stort kan vara lämpliga. Detaljerade utredningar kan komma att krävas i kommande

detaljplanering och tillståndsprocesser. Det är viktigt att kommunen är medveten om att fördjupade studier och utredningar kan visa att föreslagen utveckling inte är lämplig.

Länsstyrelsen bedömning är att:

- riksintressen för kulturmiljövård, friluftsliv och kommunikationer enligt 3 kap MB i stort tillgodoses
- riksintresse för totalförsvaret inte har kunnat bedömas inom ramen för ÖP-processen
- påtaglig skada på riksintresse för naturvård enligt 3 kap MB, Natura 2000-området Åbyfjorden enligt 4 kap MB och riksintresse för kusten enligt 4 kap MB inte kan uteslutas
- det som föreslås i stort medverkar till att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB följs
- frågor som berör mark- och vattenområden och som angår angränsande kommuner samordnas på ett lämpligt sätt
- utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som föreslås i planen kommer att medföra sådan negativ påverkan avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det gäller framför allt risken för översvämning, risken för olyckor med transport av farligt gods samt risk för ras eller skred för påtaglig skada på riksintresset för Ramsvikslandet-Hållö-Kornö-Gåsö skärgård.
- att åtgärder på väg 171 i syfte att höja trafiksäkerheten och framkomligheten kan påverka riksintresset Bottnafjorden – Åbyfjorden.

Genomförande av åtgärder innebär krav på fördjupade studier och förutsätter bland annat att exempelvis nödvändiga marinbiologiska utredningar och inventeringar av naturvärden på land utförs.

Kommentar

Kommunen är medveten att fördjupade studier krävs rörande bland annat de områden som nämns ovan.

Totalförsvaret (3 kap. 9§ MB)

Försvarsmakten har inte haft möjlighet att yttra sig över planen. Dialog kring riksintresse för totalförsvaret får ske i den fortsatta planeringen. Länsstyrelsen vill understryka vikten av att kommande planeringsprocesser använder aktuella underlag[1].

Kommentar

Noteras.

Geografiska riksintressen (4 kap MB)

Länsstyrelsens bedömning är att risk för påtaglig skada på riksintresse för kusten enligt 4 kap MB inte kan uteslutas.

Sotenäs kommun har stora natur- och kulturvärden knutna till landskapet att bevara och utveckla. Kommunen har ett stort ansvar att arbeta aktivt och medvetet i denna fråga i syfte att motverka en ohållbar kumulativ påverkan på de värden som riksintresset ska skydda så att områdets karaktär bevaras. Översiktsplanen är ett betydande instrument för att göra intresseavvägningar och säkerställa att värden och attraktionskraft finns kvar.

Kommunens huvudstrategi om att koncentrera bebyggelseutvecklingen till tätortszonerna i syfte att värna kustlandskapet är god. Det är mycket positivt att kommunen efter samrådet har låtit utföra synbarhetsanalyser. Sett till de värden som kräver hantering i landskapsperspektiv är det ett bra arbetssätt som

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Riksintressen

Naturvård (3 kap. 6 § MB)

Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att:

- muddring, anläggning av hamnar, bryggor och pirar (och andra åtgärder i vatten) kan innebära risk

1 Underlag finns på Försvarsmaktens hemsida och i Planeringskatalogen för Västra Götalands län

kan användas i fler planeringssammanhang. Vidare har arbetssättet lett till att föreslagna våningsantal har sänkts, vilket är positivt sett till påverkan på riksintresset. Det är också bra att kommunen har justerat områden/områdesbeskrivningar och förtydligat rekommendationerna utifrån riksintresset.

Länsstyrelsen konstaterar att översiktsplanen hänvisar anpassning till landskapets värden till kommande detaljplaner för slutlig hantering. Angreppssättet innebär en risk att viktiga frågor som kan behöva utredas grundligt för att konstatera platsens faktiska förutsättningar och lämplig/hållbar markanvändning hamnar i skymundan när detaljplane-processer drar igång. Något som kan påverka genomförandet av översiktsplanens intentioner negativt.

Översiktsplanen redovisar flera utvecklingsområden i tätortsnära höjdlägen utmed kusten. Byggnation i höjdlägen i landskapet kan innebära en påverkan på riksintresset enligt 4 kap miljöbalken. Genom åren har bebyggelse uppförts i flera höjdlägen i mer eller mindre tätortsnära områden. Förändringen som denna utveckling har medfört över tid har inte blivit belyst. Länsstyrelsen anser att översiktsplanen saknar en helhetsbedömning av vad de kumulativa effekterna blir (och riskerar att bli) när bebyggelse föreslås i höjdlägen i visuellt känsliga lägen utmed kusten. Resonemang kring kumulativa effekter i ett större perspektiv hör hemma i översiktsplanen, inte i enskilda detaljplaner. Det går därmed inte att utesluta risk för påtaglig skada på riksintresset.

Översiktsplanen innehåller till viss del tankar om prioritering gällande utvecklingsområdenas utbyggnadsordning. Mot bakgrund av det ambitiösa befolkningsmålet är detta något som tydligare kan lyftas fram och utvecklas, dels för att stärka kommunens övergripande strategier för utveckling dels för att belysa kommunens hantering av och hänsyn till riksintresse enligt 4 kap. En prioritering av utbyggnadsordning hade med fördel kunnat redovisas i karta. Vidare anser Länsstyrelsen att en djupare redovisning av förhållningssätt och principer för utveckling med hänsyn till landskapets värden också kan bidra till en god grund att stå på inför fortsatta planeringsprocesser.

I kommande planering måste kommunen genomföra utförliga landskaps- och siktanalyser samt ta fram fullödiga konsekvensbedömningar för att säkerställa utbyggnad som ger acceptabel påverkan lokalt och i det större perspektivet. Kommunen bör även ta höjd för att det kan behöva vidtas fler åtgärder än de som anges i översiktsplanen.

Kommentar

<u>Hushållningsbestämmelserna</u>

Inom Sotenäs kommun finns det områden utpekade med stöd av 2§, 3§ och 4§ enligt 4 kap. miljöbalken.

För område utpekat enligt 4 kap 3§ gäller att: Inom detta område ska inte större anläggningar för verksamheter uppföras. Inga sådana verksamheter finns föreslagna i de utpekade tätortszonerna eller inom riksintresset i övrigt.

Området utpekat enligt 4 kap 4§ ligger i södra delen av kommunen och berör till största delen vatten- eller kustområde där ingen utveckling föreslås.

I huvudsak rör denna kommentar därför områden utpekade enligt 4 kap 2§ i miljöbalken.

Enligt 4 kap 2§ ska turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

En viktig del av lagstiftningen kring 4 kapitlet är den så kallade ”tätortsventilen”. Den uttrycks i 4 kapitlets 1§. Enligt lagtexten ska bestämmelserna i 4 kap 2-8§§ inte utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter.

<u>Värdebeskrivning för obrutna kusten</u>

I värdebeskrivningen tillhörande underlaget framgår det att värdena salta bad, tystnad, fiskelägena, fornlämningar, närheten mellan kommunikationer, värdeskapande miljöer, övernattningsmöjligheter, gästhamnar och naturhamnar, service i tätorterna, gränshandel och naturreservat är av värde för turismen och friluftslivet. Värdena ovan är alla beroende av de ursprungliga natur- och kulturtillgångarna.

De skapade tillgångarna ”medverkar... ...till betydande värden för turism och friluftsliv särskilt om det nya placeras och utformas med eftertanke och kunskap”.

Värdebeskrivningen nämner också att: ”I städerna och kustorterna kan bebyggelse tillfogas i måttlig utsträckning inom nationallandskapet. De i övrigt ganska stränga reglerna i 4 kap 1 § MB hindrar inte detta. Med de stora kulturhistoriska, turistiska och traditionella värden som orterna representerar är det emellertid naturligt att en sådan utveckling måste ta hänsyn till nationallandskapets värden.”

<u>Påverkan på värden inom den obrutna kusten av planförslaget</u>

Av de värden som särskilt nämns vara av uttryck för turismens och friluftslivets betydelse (salta bad, tystnad, fiskelägena, fornlämningar, närheten mellan kommunikationer och värdeskapande miljöer, övernattningsmöjligheter, gästhamnar och naturhamnar, service i tätorterna, gränshandel och naturreservat) bedöms inget påverkas av möjlig tillkommande bebyggelse på höjder eftersom de föreslagna utvecklingsområdena ligger indraget från strandzonen och till huvuddelen öster om väg 174. Det vill säga, det är endast värdena kring den ursprungliga natur- och kulturmiljön som är av betydelse. I värdebeskrivningen står det: ”Bohusläns kuster är i allmänhet ’ursprungliga’ betraktade från havet...”

<u>Tätortsnära eller tätortsutbyggnad?</u>

Eftersom utveckling i form av tätortsutbyggnad inte ska förhindras enligt lagstiftningen är det av intresse att göra en åtskillnad mellan tätortsnära utveckling eller tätortsutbyggnad. En tätortsnära exploatering utan direkt koppling till ett samhälle riskerar att upplevas som ett nytt samhälle i naturmiljön. För denna översiktsplans räkning är detta förhållande inte av betydelse då all utveckling är tänkt att ske som tätortsutbyggnad. Detta är dock beroende av att utvecklingen sker i angiven ordning. Detta gäller särskilt områdena B13 Långevik och B14 Långeviksbergen. Skulle område B14 tillkomma utan att B13 åtminstone delvis börjat byggas ut skulle bebyggelsen inom område B14 upplevas som enklav utan koppling till Väjern. Detta har dock uppmärksammats i planen och där följande står i områdesrekommendationen för B14: ”En utveckling av området bör invänta en påbörjad utbyggnad av område B13”. Inför antagandet har planen även justerats att utvecklingen av område B14 är avhängigt kommunens totala behov av bostadsförsörjning. En utveckling av området inom planens korta tidshorisont fram till år 2032 bedöms inte ske. Därför flyttas området till en ny kategori ”Utredningsområde för samhällsutveckling”. Vidare planering och behov framöver får visa på området är lämpat för utveckling.

<u>Att bygga på höjder</u>

Nya samhällen har vuxit samman över tid med exempel i Sotenäs som Kleven-Smögen-Hasselösund och Gravarne-Tången-Bäckevik. Det sistnämnda exemplet utgör idag Kungshamn. En ort som kännetecknas av ringar som lagts på ringar runt tre ursprungliga hamnlägen. Utbyggnaden har inneburit att högre liggande terräng tagits i anspråk. Eftersom stora partier med exponerad natur mot kustlinjen finns kvar har landskapets övergripande karaktär inte förändrats av denna utveckling, även om samhällena över tid tar allt större plats.

I Kungshamn finns många olika bebyggelsetyper representerade på bergsknallarna som antingen binder ihop bebyggelsen eller bildar samhällets gräns mot naturen; Åsenbergets skolbyggnader, Kvarnbergets äldreboende, Tjuvsundsbergets villabebyggelse. De bebyggda bergen saknar direkt vattenkontakt, bebyggelsen upplevs från vissa vinklar som isolerade öar omgivna av natur och från andra vinklar som sammanhängande bebyggelse. De bebyggda bergen utgör en naturlig utveckling av samhällets tillväxt. Kommunen önskar att kommande utveckling sker på samma vis varför Förålarna mellan Kungshamn och området norr om Väjern särskilt pekats ut som lämpligt för utveckling.

Alla de utvecklingsområden där översiktsplanen anger att en högre skala kan prövas ligger indraget från kustlinjen och inom en och samma tätortszon. Synbarhetstudierna som hör till översiktsplanen visar att bebyggelse kommer synas på håll, men det kommer också vara så att bebyggelsen kommer ligga inbäddad i naturmark med obebyggda bergspartier mellan hav och föreslagen bebyggelse sett från havet. Det vill säga de föreslagna nya områdena kommer upplevas på samma vis som exempelområdena, inbäddade i natur från vissa vinklar och som en del av en sammanhållen bebyggelse ur andra.

Avgörande för att påverkan på landskapet ska ses som acceptabelt både ur lagstiftningens perspektiv och ur huvudstrategin "Unikt landskap" är att det är en tätortsutbyggnad som sker. Detta står i motsats till nya områden som ej är sammanknutna med annan bebyggelse. Detta gäller oavsett om det är en ny kuststräcka som byggs ut (vilket inte föreslås i översiktsplanen) eller en höjd (vilket föreslås i översiktsplanen).

Bedömning av kumulativ påverkan

Kustlandskapet utvecklas, det är inte stillastående, att samhällen växer är en del av denna utveckling. För att bevara kustlandskapets natur- och kulturvärden har en tydlig indelning gjorts mellan tätortszoner och kustzoner. En styrande princip kring hur de nya bebyggelseområdena tillförs samhällena är att de ska ske i formen tätortsutbyggnad.

Inom tätortszonerna är stora områdena utpekade som närrekreationsområden vilket ytterligare förstärker att det inte tillkommer någon spridd bebyggelse inom tätortszonerna.

Bibehåller kommunen det angivna förhållningssättet även i framtida planer kommer det innebära att kustlandskapet fortsatt kan bibehålla och spegla den ursprungliga natur- och kulturmiljön.

Natura 2000

Länsstyrelsen kan inte utesluta att Natura 2000-området Åbyfjorden påverkas negativt av planerade åtgärder för väg 171[2].

Kommentar

Noteras

Miljökvalitetsnormer

Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås i ÖP i stort medverkar till att miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap. MB följs.

Kommunen har i granskningshandlingen avgränsat platsen för en mindre hamn för lokala sjötransporter till Svineviken i Hovenäset (H7). Länsstyrelsen kan i nuläget inte bedöma lämpligheten hos den föreslagna användningen. Länsstyrelsens uppfattning är att översiktsplanen tydligare behöver beskriva hamnverksamhetens förväntade inriktning och omfattning samt platsens lämplighet för föreslagen utveckling.

Kommentar

Noteras, gällande område H7 Svineviken kommer området utgå.

Vatten/ Fisk- och musselvatten

Länsstyrelsen bedömer att översiktsplanen i stort medverkar till att MKN för vatten följs. Det finns dock en risk att miljökvalitetsnormerna motverkas genom enskilda utbyggnader och aktiviteter. Dessa kommer kräva enskild anmälan eller tillståndsprövning.

Länsstyrelsens bedömning är att MKN för fisk- och musselvatten följs förutsatt att de åtgärder[3] som beskrivs i översiktsplanen vidtas.

Påverkan på ålgräs kan leda till försämring av MKN. Länsstyrelsen anser att stor försiktighet ska råda för utveckling inom eller nära område med ålgräs. Även om byggnation i vattnet inte sker ovan ålgräs innebär ökad aktivitet från båtliv en negativ påverkan. Hamnarna i Hovenäset (H7) och Väjern (H4)

2 Se även rubriken Riksintresse - Naturvård

3 Exempelvis avloppsrening och anläggningar för båtbottentvätt

angränsar till ålgräsängar. Länsstyrelsen ställer sig tveksam till utbyggnad av dessa hamnar, då exploatering riskerar att påverka ålgräsängarnas utbredning. Ålgräsförekomster kan även finnas på andra lokaler än de som nämns ovan. Vid arbeten i vatten behöver förekomsterna kontrolleras innan åtgärd utförs.

Länsstyrelsen noterar att planens kartunderlag inte redogör för vattenförekomsternas statusklassning. För ökad tydlighet i kommande planeringsprocesser önskar länsstyrelsen att detta redovisas i kartunderlaget.

Vid framtida planerings- och tillståndsprocesser behöver kommunen redogöra för hur fördröjning och rening av dagvatten avses hanteras. Detaljplaner ska medverka till att MKN för vattenförekomster respektive fisk- och musselvatten inte riskerar att äventyras eller försämras. Planens påverkan på MKN samt vilka åtgärder som ska vidtas behöver framgå. Vissa typer av verksamheter bör inte planeras i avrinningsområden som redan har stor belastning av en viss sort. Se nedan vilka faktorer som är grund för statusbedömning i kustvattenförekomst.

- Kungshamn N: Flödesförändringar samt morfologiska förändringar
- Kungshamn s: Övergödning
- Hunnebostrand skärgård: Övergödning och Flödesförändringar
- Sotefjorden: Övergödning
- Mellersta Bohusläns skärgårds kustvatten: Diffusa källor
- Åbyfjorden: Övergödning

Kommentar

Områdesbeskrivningarna och rekommendationer har inför granskning kompletterats med information om exempelvis äldre ålgräsinventeringar och den hänsyn som behöver tas, det inbegriper området H4 Väjern hamn. H7 Svineviken kommer utgå. De inventeringar som gjorts gällande området är från 60- till 80-tal varvid det vid en utveckling av området är naturligt att uppdatera kunskapsunderlaget, något som dock ej ryms inom ramen för översiktsplanearbetet.

Statusklassning förändras över tid. I översiktsplanen har därför greppet att lägga in en länk till det senaste kunskapsunderlaget använts. Denna länk ligger i avsnittet konsekvenser i granskningen men kommer även läggas till i avsnittet kommuntäckande användning- övrig hänsyn.

Faktorerna som påtalas läggs in under avsnittet förutsättningar.

Strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Inga områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge föreslås i översiktsplanen.

Kommentar

Noteras.

Mellankommunala frågor

Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som berör andra kommuner samordnas på lämpligt sätt.

Kommentar

Noteras.

Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion

Länsstyrelsen ser att föreslagna utvecklingsområden kan vara lämpliga men att detaljerade utredningar kan komma att krävas i kommande detaljplanering vad gäller risken för översvämning, risken för olyckor med transport av farligt gods samt risk för ras eller skred. Det går inte att göra lämplighetsbedömningen fullt ut på denna övergripande nivå och det är viktigt att kommunen är medveten om att en utredning kan visa att föreslagen utveckling inte är lämplig.

Kommunen har hanterat delar av de synpunkter som Länsstyrelsen framförde i samrådet. Vissa synpunkter kvarstår dock.

Farligt gods

Kommunen konstaterar att ett antal sekundära transportleder finns och att Länsstyrelsens riskpolicy ska

tillämpas vilket innebär att riskbedömning ska göras inom 150 meter från farligt gods-led. Det är svårt att utläsa vilka utvecklingsområden som sammanfaller med riskbedömningskravet för transporter med farligt gods då 150 meters-avståndet inte är markerat på karta.

Då transportlederna för farligt gods är sekundära bör kommunen beskriva vilka målpunkter som transporterna har och om man vet något mer om vad som transporteras. Det är också viktigt att påpeka att kommunen har ansvar för att beakta risker kring vägar oavsett om de är klassade som farligt godsleder eller inte. Risker ska beaktas om det är sannolikt att farligt gods transporteras på en väg i närheten av ett planområde. Alla vägar är tillåtna för transport av farligt gods om det inte finns någon lokal trafikföreskrift som begränsar detta.

Kommunen nämner en ny tvärkoppling förbi Kungshamn som också skulle bli transportväg för farligt gods. Det är generellt positivt att transporterna leds bortanför tät bebyggelse. Konsekvenserna av en ny dragning behöver dock utredas vidare ur ett riskperspektiv innan Länsstyrelsen kan bedöma lämpligheten.

Kommentar

Noteras.

Avståndet om 150 meter kommer markeras ut på karta under delen Kommuntäckande markanvändning - övrig hänsyn.

Att peka ut målpunkter inom ramen för översiktsplanen bedöms som olämpligt, kunskap inhämtas som en del av detaljplaneläggning och bygglovhantering som görs enligt de egna rutinerna, detta gäller även de vägar där farligt gods transporteras som inte är utpekade som sekundära transportleder inom kommunen.

För synpunkterna kring TV1 Tvärlänk Kungshamn, se den sammanfattande redogörelsen gällande Kungshamn-Smögen-Väjern-Hovenäset.

Översvämning stigande vatten

Kommunen skriver att Länsstyrelsens ”Stigande vatten” ska tillämpas vid hantering av översvämning vilket är positivt. En del utveckling är planerad i områden som ligger inom riskzon för översvämning. Boverket är tydliga med att ny sammanhållen bebyggelse, större riskobjekt eller samhällsviktig verksamhet bör lokaliseras till områden som inte hotas av översvämning. Även enstaka verksamheter eller industriområden med risk för stor miljöpåverkan vid översvämning bör lokaliseras till sådana områden. Boverket skriver att som grundregel bör dessa verksamheter lokaliseras över beräknad högsta nivå.

Kommunen skriver att Trafikverket har konstaterat att flertalet delsträckor på vägar behöver höjas för att minska översvämningsrisken i framtiden och hänvisar till en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som gjorts. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att Trafikverket i sina utredningar för översvämning av vägar ofta inte följer samma nivåer som Stigande vatten vilket är viktigt att beakta vid planering av ny bebyggelse. Länsstyrelsen bedömer att vägar ska följa samma kravnivå som den bebyggelse de betjänar. Länsstyrelsen saknar också en slutsats om hur frågan kring översvämmade vägar generellt ska hanteras framöver. Kommunen behöver ha en strategi så att bebyggelsen inte fortsätter att utvecklas utan att vägarna åtgärdas.

Kommentar

Det är Länsstyrelsens roll att samordna statens intressen. I det arbetet utgör kommunens översiktsplan en grund som visar kommunens syn på denna fråga. Kommunen utgår ifrån planeringsunderlaget Stigande vatten avseende vilka nivåer som ur planeringshänseende är lämpliga. Kommunen styr inte över hur Trafikverket hanterar sina vägar avseende stigande vatten men har en tydlig ståndpunkt. Konsekvensbeskrivningen kompletteras på så vis att det framgår risker som kan uppstå om utbyggnaden av statliga vägar inte följer kommunens rekommendationer eller vad länsstyrelsen anser vara en god nivå. En del av det vidare arbetet som föreslås i översiktsplanen är att ta fram en klimatanpassningsplan eller liknande, där kan följdverkningar ytterligare studeras.

Länsstyrelsen påtalar att enstaka verksamheter eller industriområden med risk för stor miljöpåverkan inte bör lokaliseras till områden som hotas av översvämning. Kommunens mening är, att genom att använda sig av riktlinjerna i Stigande vatten kommer hänsyn tas även till sådana anläggningar.

Enligt rekommendationen i avsnittet kommuntäckande användning- övrig hänsyn ska faktabladet Stigande vatten användas. Det innebär också att kommunen avser att använda figur 25 i rapporten "Stigande vatten - en handbok för fysisk, planering i översvämningshotade områden, Västra Götalands och Värmlands län" där det framgår vilka verksamheter som är lämpliga att placera inom de angivna zonerna i faktabladet. Zon 2-4 är alla inom olika riskzoner för att en översvämning kan ske. Miljöfarliga verksamheter ska enligt riktlinjerna placeras inom zon 1 där ingen risk för översvämning bedöms. Det vill säga om kommunen följer de föreslagna riktlinjerna så följs de påpekande som länsstyrelsen gör.

Skyfall

Länsstyrelsen saknar en beskrivning av hur hänsyn ska tas till skyfall och vilka kriterier som ska uppfyllas. Länsstyrelsen rekommenderar generellt att hänsyn tas till ett klimatanpassat 100-årsregn, när det gäller exempelvis samhällsviktig verksamhet rekommenderar Länsstyrelsen en högre återkomsttid.

Kommentar

Planen kommer kompletteras med att det generellt ska tas hänsyn till klimatanpassat 100-års regn.

Klimatanpassning generellt

Kommunen konstaterar att det finns behov av vidare arbete inom klimatanpassningsområdet. Länsstyrelsen instämmer i detta och ser positivt på om kommunen tar fram en klimatanpassningsplan eller motsvarande dokument.

Kommentar

Noteras.

Geoteknik

Översiktsplanen beskriver väl de geotekniska förutsättningarna och hur geotekniska risker ska hanteras kopplat till föreslagen markanvändning.

Kommentar

Noteras.

1.2 Energimyndigheten

Energimyndigheten meddelar att de eventuellt lämnar yttrande i till Länsstyrelsen.

Kommentar

De har ej inkommit med något sådant yttrande.

1.3 Försvarsmakten

Försvarsmakten avstår i detta fall från att yttra sig gällande översiktsplan för Sotenäs kommun.

Då riksintressen för totalförsvarets militära del ska redovisas och tillgodoses i översiktsplanen vill Försvarsmakten upplysa om att det på Försvarsmaktens hemsida (www.forsvarsmakten.se/riksintressen) och i riksintressekatalogen för Västra Götalands län finns aktuellt planeringsunderlag för riksintressen för totalförsvarets militära del.

På hemsidan finns bland annat kartunderlag för de öppet utpekade riksintresseanspråken (både som pdf-kartor i katalogen och som geodata).

I katalogen finns värdebeskrivningar för de olika riksintressena och fördjupad information om riksintressen för totalförsvarets militära del samt information om vad och hur samråd för olika ärenden och åtgärder i kommande skeden ska ske med Försvarsmakten (ex. detaljplaner, bygglov, vindkraft, områdesskydd).

Försvarsmakten önskar fortsatt alla översiktsplaner på remiss enligt normala förfaranden.

Kommentar

Noteras.

1.4 Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten avstår från att yttra sig i ärendet.

1.5 Lantmäteriet

Lantmäteriet har enligt 3 kap. 9-10 §§ PBL ingen fristående roll i samrådsförfarandet när översiktsplaner tas fram. Lantmäteriet ska vid förfrågan lämna sina synpunkter till länsstyrelsen och har därför inte några synpunkter att lämna till kommunen i detta ärende.

1.6 LFV

LFV vill i egenskap av sakägare för CNS-utrustning avge följande yttrande:

Sotenäs kommun berörs av influensområdet för hinderytor (skyddsområde på 90 km kring flygplats där flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen) för Säve, Trollhättan och Såtenäs flygplats. Av dessa är Trollhättans flygplats riksintresse vilket bör redovisas under Riksintressen i planen. Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Av översiktsplanen bör framgå att lokalisering av höga byggnader/föremål (exempelvis vindkraft) inom influensområdet ska samrådas med respektive flygplats. Konsekvenser av hinderbegränsande områden och bullerkurvor ska redovisas i planen i form av restriktioner och/eller rekommendationer.

I översiktsplanen nämns ingenting om flyghinder för luftfarten. Vad som gäller avseende luftfart bör nämnas i alla översiktsplaner för att säkerställa att LFV och Försvarsmakten remitteras i dessa ärenden. LFV vill påminna Sotenäs kommun om att följande gäller:

Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar, konstverk, byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan skall remitteras till LFV. Detta gäller oavsett position på svenskt territorium. Befinner sig objektet till havs eller i insjö skall även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras.

LFV vill att vår elektroniska blankett används i dessa ärenden. Blanketten finns att ladda ner på: https://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys under länken märkt ”LFVs blankett för CNS-analys”. Vi behöver endast en korrekt ifylld blankett i dessa ärenden, ej en massa underlag från mastuppsättare, vindkraftsuppsättare etc. Sådant underlag är inte relevant för oss och tar bara tid och resurser att registrera. LFVs remisstjänst i dessa ärenden benämns CNS-analys.

Observera att som en konsekvens av ovanstående skall även alla vindkraftverk som är högre än 20 meter över mark eller vattenyta, oberoende av position,

remitteras till LFV. Detta gäller överallt, även inom områden speciellt utpekade för vindkraft.

För Försvarsmakten gäller att objekt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse samt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse skall samrådas med Försvarsmakten. Observera skillnaden i höjder gentemot civil luftfart ovan.

Kommentar

Handlingarna justerades inför granskningen utefter samma yttrande.

1.7 Post och telestyrelsen

PTS har av Länsstyrelsen i Västra Götalands län ombetts att inkomma med synpunkter.

PTS är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar – sektorsansvar – inom områdena post och elektronisk kommunikation. Inom ramen för detta arbete skall PTS bland annat:

- främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer enligt de mål som anges i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
- verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt verka för ökad krishanteringsförmåga
- verka för att tillgodose totalförsvarets behov av post- och elektronisk kommunikation under höjd beredskap, och stärka samhällets beredskap mot allvarliga störningar i näten för elektronisk kommunikation i fred

Regeringen presenterade i oktober 2011 sin digitala agenda för Sverige. Det övergripande målet i agendan är att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. År 2016 presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025” där det kortsiktiga målet är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. På längre sikt är målen att 98 procent av alla hushåll och företag i hela Sverige bör ha tillgång till minst 1 Gbit/s senast år 2025 samt att det bör finnas tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där människor normalt befinner sig senast år 2023.

En robust och välutbyggd it-infrastruktur är viktig för att trygga välfärden. It är en central infrastruktur som ligger till grund för många andra områden. En väl fungerande och utbyggd it-infrastruktur ger goda förutsättningar för bland annat näringslivsutveckling, sysselsättning, forskning och innovationer, vård och omsorg, miljö och klimat, utbildning och kompetensförsörjning samt social delaktighet. Av denna anledning anser vi även att it-infrastrukturen måste in i samhällsplaneringsprocessen på regionnivå samt i alla kommuner. Om inte it-infrastruktur beaktas i samhällsplaneringen finns risken att de tjänster som är beroende av infrastrukturen inte når ut till användarna. Lagändringen i Plan- och bygglagen (PBL) från maj 2011, stärker även detta.

PTS har inte tillgång till detaljinformation om hur operatörer och andra ledningsägare utformar sina nät utan hänvisar till de operatörer och ledningsägare som blir berörda inom aktuellt område för ytterligare information.

I detta fall kan det vara lämpligt att kontakta nationella bredbandsaktörer samt aktuella regionala och lokala bredbandsaktörer. Kommunen bör ha en förteckning över vilka befintliga ledningsägare som blir berörda eller liknande funktion. Exempelvis bredbandskoordinatorer bör ha information om potentiella ledningsägare gällande elektroniska kommunikationer.

Sedan december 2010 finns ett system för begäran om ledningsanvisning, ”ledningskollen.se”. För att identifiera vilka som är berörda ledningsägare kan en förfrågan skickas via https://www.ledningskollen.se/

PTS har i tidigare skrivelse lämnat uppgifter om teleanläggningar som är att anse som riksintressen i enlighet 3 kap 8 § miljöbalken och 2 § p. 9 förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Om planen innebär uppförande av vindkraftverk, kan dessa i vissa fall påverka mottagningen av radiosignaler på ett negativt sätt, speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser. PTS rekommenderar därför att ett samrådsförfarande genomförs mellan vindkraftsbolag och de radiolänkoperatörer som blir berörda av vindkrafts-etableringen för respektive område för att minimera störningsriskerna. Inför ett sådant samråd

kan PTS bidra med information om vilka de berörda radiolänkoperatörerna är.

Kommentar

Yttrandet är en kopia på samrådsyttrandet daterat 2021-08-18, ingen ytterligare information har lagts till. Luftfartsverket har, eftersom det är kopia på deras tidigare yttrande, inte heller bedömt de ändringar som gjordes i handlingen utefter luftfartsverkets samrådsyttrande inför granskningen. De ändringar eller kompletteringar som ansågs lämpliga att göra gjordes inför granskningen.

1.8 Sjöfartsverket

Sjöfartsverket ser inte att den nya översiktsplanen påverkar vare sig riksintresset för kommunikationer – sjöfart eller övriga sjöfartsintressen negativt. Sjöfartsverket har inga synpunkter på förslaget.

Kommentar

Noteras

1.9 Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende.

Naturvårdsavtal är formellt skyddade områden och passar bättre in på kartan med biotopskyddsområden och naturreservat mm.

Tänk på att kartan i planen ger en ögonblicksbild. Aktuella uppgifter om miljövärden i skogen, t.ex. nyckelbiotoper och skyddade skogsområden finns på www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor. Dessa register fylls kontinuerligt på med nya områden.

I övrigt har vi inga synpunkter på presenterat underlag.

Skogsstyrelsen ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. De är tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av miljöbalken gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark som lyder under SVL.). Vidare ingår bland styrelsens uppgifter att medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser.

Kommentar

De områden som tas upp i avsnittet Skyddad natur i översiktsplanen har alla sitt stöd i miljöbalken. Naturvårdsavtal har sitt stöd Jordabalken och Skogsvårdslagen och tecknas som avtal mellan två parter. För att det ska vara av intresse att teckna ett naturvårdsavtal passar områden med höga naturvärde, höga sociala värden eller områden innehållande en skogsbiologisk värdekärna enligt Skogsstyrelsens hemsida. Områden som berörs av naturvårdsavtal innehåller därför i de flesta fall höga naturvärden. Därför har dessa områden i översiktsplanen sorterats in under avsnittet Naturvärden. Den text som berör skyddsformen kompletteras med information om detta.

1.10 SGI

SGI lämnade ett yttrande i samrådsskedet, daterat 2021-09-10 med SGLs dnr som ovan. Vi såg då att de riskområden för skred i utvalda bebyggda områden som identifierats av MSB 2014 fanns redovisade i karta på ett tydligt och bra sätt, men att det saknades rekommendationer om fortsatt hantering av denna befintliga bebyggelse.

Vi rekommenderade en komplettering med en strategi för hur de identifierade riskerna ska minska eller upphöra för den befintlig bebyggelsen.

I granskningshandlingen visas i karta MSB:s rekommendationer om var detaljerad stabilitetsutredning bör utföras och var en översyn av tidigare utredningar och stabiliserande åtgärder rekommenderas, och i text anges att detta ska beaktas vid planering av nya områden och i kommunens arbete med riskhantering.

Vi vill i detta sammanhang lyfta frågan om denna formulering uppfyller lagkravet enligt PBL att redovisa kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av klimatrelaterade olyckor som till exempel översvämning, ras, skred och erosion samt hur sådana risker kan minska eller upphöra.

Vi föreslog också att ÖP kompletteras med kartinformation från SGU som visar Förutsättning för

skred i finkornig jordart, vilket ger en kompletterande information för de områden som inte täcks av MSB:s kartering, eller andra mer detaljerade geotekniska undersökningar. SGU:s karta finns nu med i granskningshandlingen.

Vi har utöver ovanstående inga ytterligare synpunkter.

Kommentar

Översiktsplanen kompletterades inför granskning ett nytt avsnitt Genomförande - fortsatt arbete poängteras behovet att fortsatt arbeta med skred och rasrisker i redan bebyggd miljö.

1.11 Svenska kraftnät

Utöver tidigare lämnat remissvar daterat 2021-09-06 har Svenska kraftnät ingenting att erinra.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss.

Kommentar

Noteras.

1.12 Trafikverket

Trafikverket yttrade sig i samrådsskedet och framförde en del synpunkter kring infrastrukturfrågor beträffande åtgärder på statliga vägar och färja.

I samrådsredogörelsen har kommunen bemött dessa med att en dialog kring dessa frågor ska genomföras.

Trafikverket ser fram emot denna dialog och har inget ytterligare att erinra i detta ärende.

Kommentar

Noteras.

2 Politiska partier

2.1 Centerpartiet Sotenäs

Centerpartiet önskar att fyra områden ska diskuteras vidare:

1. Solceller har, så som det framläggs, begränsningar främst i dom områden som kallas för bevarandeområden. Centerpartiet vill ta bort samtliga begränsningar för applicering av solceller på tak.
2. Centerpartiet föreslår att översiktsplanen utpekar ett eller flera lämpliga områden för landbaserad vindkraft samt lagring. Med respekt för boende. Tex skulle några eller något industriområde kunna lämpa sig.
3. Djuphamnen vid Hovenäset har idag ingen synbar nytta och det är troligen även ur miljösynpunkt svårt att lösa. Därför föreslår centrpartiet att den tas bort i översiktsplanen.
4. Centerpartiet vill även ha en ytterligare diskussion om B7 Öster om Kungshamnsvallen.

Kommentar

Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess bemötande efter ämnes- och ortsområden.

2.2 Demokratiresan

Bebyggelse

ÖP22: Befolknings och bebyggelseutvecklingen i Sotenäs och dess delorter finns inte angiven eller analyserad i ÖP22. (den kanske finns i materialet, men borde finnas öppet).

Demokratiresans bedömning: En analys över hur många hus respektive lägenheter som byggds i följande delområden borde finnas årstalsindelat förslagsvis 1970, 1990, 2010, samt 2020.

Detta bör ske i delområden på ungefär samma sätt som ÖP:n är uppbyggd.

Delar av detta finns i Bostadsförsörjningsprogrammet, men en bättre mer detaljerad information över bebyggelsens utveckling vore önskvärd.

1. Kungshamn, Väjern, Smögen, Hovenäset. (gärna ortsvis)
2. Landsbygd, Tossene-Askum.
3. Malmön
4. Hunnebostrand
5. Bovallstrand

Detta för att förstå hur bebyggelsen har påverkat vår bygd och var människor bor nu och hur eventuella omflyttningar skett.

Viktigt även för att förstå hur VA, vägar och annan infrastruktur påverkats, för att därefter analysera hur vi skall bygga framåt.

Vi saknar helt enkelt ett faktaunderlag för hela ÖP-arbetet, baserat på det som har hänt. Givet skall planering ske framåt, men vi måste lära oss av historien.

Arbetsplatser, mark för företagande

Beträffande arbetsplatser så har man helt missat var samtliga nya arbetstillfällen skapats mellan 1990-2020. Enligt välfärdsskaparna har samtliga arbetstillfällen skapats i små-företag.

Demokratiresans bedömning: Det är av stor vikt att utveckla tätortsnära handels och företagsmark i anslutning till samtliga orter.”

Kuststaden

I ÖP22 föreslås begreppet Kuststaden för att föra samman Hovenäset, Kungshamn, Smögen och Väjern.

Demokratiresans bedömning: Kuststaden är ett begrepp vi tror sänder fel signaler, här bör vi finna en bättre beskrivning. Förslaget i ÖP22 att sammanföra orterna Hovenäset, Kungshamn, Smögen och Väjern till något som kallas en Kuststad tar vi klart avstånd till. Varje ort skall få bibehålla sin särart och sina kvaliteter som mindre kustort.

Storskaligt industriområde samt djuphamn

ÖP22: Hela ÖP22 bygger på ett storskaligt industriområde.

Demokratiresans bedömning: Ett storskaligt industriområde är sannolikt inte rätt sätt för Sotenäs att utvecklas. Att några tiotals hektar kan bli industrimark tror vi är bra. Men i övrigt skall vår framtid byggas runt vårt moderna samhälle snarare än storskalig industri.

En djuphamn inne i våra mest känsliga miljöer är helt befängd. Detta skall bort.

Besöksnäringen

ÖP22: Besöksnäringen är dåligt belyst i förhållande till hur mycket den betyder för vår bygd.

Demokratiresans bedömning: Vid tanken av entrépunkter och har helt missat den norra entrén via Kustvägen till Brygge, Bovallstrand där en stor del av trafiken kommer. Tillika har vikten av väg 174 helt tappats bort. Därtill har ingen hänsyn tagits till interaktionen mot framförallt Tanums kommun.

Avloppsreningsverk

Demokratiresans bedömning: Att planera för ett nytt reningsverk i kommunen, alternativt flera, kommer att vara nödvändigt för att häva det nu aktuella byggstoppet i stora delar av kommunen. Omedelbart måste man prioritera att får bort allt inläckande vattnet inlackade av vatten som inte skall till reningsverket. Kanske skall man utreda att återöppna reningsverket på Malmön under sommaren, vattnet kan pumpas i båda riktningar i rörer.

Parkeringar, ställplats för tunga fordon

Demokratiresans bedömning: Flera större parkeringar, kanske parkeringshus behöver planeras (ett sådant kan fungera som husbils/båtförvaring vintertid) En sovplats för den tunga trafiken som dagligen har lastbilar parkerade över natten. Behovet finns då i synnerhet utefter väg 171 och borde ligga med i planeringen. Platsen skulle möjligen även kunna fungera som ställplats.

Landbaserad vågkraft

Demokratiresans bedömning: Anläggningsplats för landbaserad vågkraft i anslutning till Kungshamn, Smögen har tidigare beslutats att det skall inarbetas i ny ÖP, denna uppgift verkar ha tappats bort, en vag hänvisning till Blå ÖP finns. Ett område skulle behöva lyftas i ÖP22. Man bör nyttja den omfattande investering som gjort i kablar och ställverk.

Solcellspark

Demokratiresans bedömning: Med stigande elpriser och begränsad kraftkabelkapacitet till Sotenäs skulle det vara värdefullt att inte bara producera el på kommunens tak utan att även anlägga en större solcellspark. En sådan bör inarbetas i ÖP22.

Inflyttning av delårsboende - Största potentialen

Demokratiresans bedömning: En övergripande analys över hur man kan få fler delårsboende att skriva sig i kommunen vore på sin plats. Inte minst som en effekt av pandemin. Många har upptäckt att det går utmärkt att bo i Sotenäs. Att sedan planera för mer av vad som krävs borde vara bärande i hela ÖP. Där har vår kommun sannolikt sin starkaste potential inför 2032. Tätortsnära utvecklingsmark för kontor och småskalig handel blir därmed långt viktigare än storskaliga industriområden. Vi emotsätter oss inte alls industriområden, men ett större fokus bör läggas tätortsnära för kunskapsföretagande och distansarbete.

Bovallstrand

Den naturlig vägen att komma till och från Bovallstrand är via väg 174, Dingle, varför vikten av denna väg för kommunen behöver befästas.

I varje fall de berg som ej har varit stenbrott bör i möjligaste mån behållas intakta, dels för att inte onödigtvis spränga urberg men även eftersom dessa ger viktiga karaktärsdrag till samhället.

Områden benämnt F7 förtätning är bra, bergshöjder och orört berg bör hanteras varsamt. En utvidgning syd och sydost i dalgången skulle gagna samhället och i förlängningen i dalgångarna bakom berget knyta an mot B31 samt mot Säms dalar, vilket i sin tur knyter landsbygden i Säm närmare tätorten Bovall.

Grönvik i Ost är en naturlig avslutning av samhället, som sträcker sig hela vägen efter vattnet mot Finntorp i syd.

Samhället har utvecklats i 4 dalgångar (Finntorp/Rågården, Nuvarande Torget, Gräsnäs, Bruket. I förläggningen kan varje dalgång innehålla en viss samhällsservice som tex café/restaurant/handel.

Mellan Grönvik och Skomakareuden benämndes i ÖP 2010 ett område U51, detta skall vara kvar som utvecklingsområde inom tätort och ses i ett helhetsperspektiv av tätorten. Behovet av verksamhets och utvecklingsområden inom tätort är mycket viktiga. Området har varit ett utvecklingsområde sedan Sotenäs kommun bildades.

Strandskyddet upphävdes i Blå ÖP 2017, Länsstyrelsen skriver så sent som 2022 att ”inga bevaringsvärda naturvärden finns”. Att man däremot utvecklar i traditionell still är oerhört viktigt anser vi.

B29, samt B28 är möjlig framtida expansionsområden, det bör noga beaktas i nyligen uppstartade detaljplaner så att anslutningsvägar samt all kanalisation förbereds. Risken finns att man blir inlåst av privata markägare. B29 bör begränsas i Nord så att strövområde och stigar inte berörs.

Klev där finns sedan tidigare en detaljplaneprocess för industrimark, viktigt att denna plan kommer fram så man föreslår i den nya ÖP:n.

Generellt skulle även Bovallstrand må bra av ytterligare område avsedda för verksamhetsutveckling.

Bovallstrands verksamhetsområde v1 bör dras något västerut för att bevara så mycket som möjligt av elljusspår och strövområden, den sydligaste delen bör vara fortsatt skogsområde, Österut knyter området naturligt ihop med annan planerad utveckling.

Samhället expanderar naturligt i dalgångarna, bergen bör bevaras så intakta det går.

Uleberg – Ulebergshamn - Hunnebostrand (Uleberg)

Demokratiresans bedömning: Den naturlig vägen att komma till och från Uleberg är via 174an, Dingle, varför vikten av denna väg för kommunen behöver befästas. Ett utvecklingsområde för industri/företag skulle vara utmärkt nära 174an, här finns dessutom all infrastruktur inklusive VA, vägar och kollektivtrafik.

I hela dalgången in emot Hunnebostrand skulle det sedan lämpa sig utmärkt som bostadsutvecklingsområde utmed båda sidor av vägen med förutsättningar för flerbostadshus och/eller prisvärda tomter.

Uleberg – Ulebergshamn - Hunnebostrand (Ulebergshamn)

Demokratiresans bedömning: Den naturlig vägen att komma till och från Ulebergshamn är via 174, Dingle, varför vikten av denna väg för kommunen behöver befästas.

Hamnområdet bör kunna hanteras som en framtida möjlig Centrumbildning, med enstaka servicefunktioner såsom exempelvis café/restaurant

Uleberg – Ulebergshamn - Hunnebostrand (Hunnebostrand)

Demokratiresans bedömning: Den naturlig vägen för många är att komma till och från Hunnebostrand är via väg 174, Dingle, varför vikten av denna väg för kommunen behöver befästas.

I dalgången mot Uleberg, finns all infrastruktur inklusive VA, vägar och kollektivtrafik.

I hela dalgången skulle det sedan lämpa sig utmärkt med bostadsutvecklingsområde utmed båda sidor av vägen. Tidigare var detta område i ÖP 2010 benämnt U40 och U41, att fortsätta och förtäta samt bygga flerbostadshus här skulle vara helt naturligt. Detta skulle knyta ihop B25- med B22 och skapa ett samlat samhälle. Vilket måste vara av väsentligt högre prioritet än att expandera inom B16 om man behöver prioritera.

B36 skulle kunna lämpa sig för kollektiva hyresrätter.

B23 är viktigt att det utformas som åretruntområde.

Hunnebostrand bör ha ett tätortsnära verksamhetsområde, Uleberg är en möjlig plats, en annan är utefter Brattebyvägen där det i ÖP2010 var ett verksamhetsområde benämt U36.

På plankartan från 2010 är området i backa utmärkt, där har man nu börjat bygga, detta område skulle kunna utvidgas. B16 skulle alternativt även det kunna vara framtida verksamhetsområde eller kombinationsområde. I dess omgivningar skulle det lämpa sig på flera platser med småhusbebyggelse utanför tätort, men även ett flerbostadshus nära 174an skulle vara möjligt.

På någon karta framstår det som om Lökholmens industriområde skulle kunna vara ett område för bo-

stadsförtätning, detta måste vara fel. Detta område måste såklart säkerställas som ett industriområde med tätortsnära placering och tillgång till hav och möjligen som en framtida hamn.

Område T3 skall vara kvar som industriområde. Om man skapar någon form av boende på detta område riskerar detta att skapa en konflikt med närliggande industrier.

Område B19 bör i huvudsak bevaras som ett allmänt obebyggt område, med sina natur och kulturhistoriska värden. En bostadsutveckling skulle allvarlig kunna påverka företagandet negativt vilket måste väga tungt. Industri och bostäder tätt ihop brukar inte bli bra.

Kungshamn, Smögen, Väjern

Demokratiresans bedömning: Begreppet kuststad skall utgå. Det är viktigt att varje samhälles särart kan bevaras och utvecklas lokalt förankrat.

Övergripande saknas tätortsnära verksamhetsområden i kommunen, detta kanske blir extra viktigt i dessa områden.

Området vid Väjern benämnt B13-B14 är utmärkta utvecklingsområden. Dessa lämpar sig utöver boende som utvecklingsområde för handel, kontor samt samhällsnära företagande. Här skulle dessutom i en framtid såväl skola som läkare, apotek, butiker och brandstation kunna vara möjligt?

Man bör vara försiktig med att dels spränga berg, dels vara mycket uppmärksam på den kommande siluettbilden och inte välja hög bebyggelse på bergen.

Utvecklingen runt Väjern B9-B11 är i huvudsak bra.

Sammantaget kan man konstatera att Smögen Kungshamn börjar bli fullt bebyggda och expansionen norr via Väjern blir naturligt. Hushållandet med de markbitar som är kvar inom Kungshamn/Smögen kräver extra stor försiktighet.

Kungshamn, Smögen, Väjern (Kungshamn)

ÖP22: B8 Sandbogen

Demokratiresans bedömning: Sandbogen behöver i huvudsak utvecklas som en öppen mötesplats. Några bostäder och/eller verksamhetslokaler kan samsas med en öppen och tillgänglig mötesplats och planterad växtlighet.

ÖP22: B12, Kleven, Smögen

Demokratiresans bedömning: Vi ser de fortsatt planerade byggnationerna på Kleven som i nuläget olämpliga. Det finns idag alltför stora brister i infrastrukturen samt är det viktigt att kunna bibehålla tätortsnära verksamheter.

Askum – Tossene – Malmön och Hovenäset (Hovenäset)

Demokratiresans bedömning: Det är oerhört viktigt att bevara samhällets karaktär som ett mindre fiskesamhälle. Vid utveckling i angränsande områden och utveckling av industriområde måste man ta stor hänsyn till den lokala miljön och undvika onödig sprängning av berg. En plansprängning av flera 10 tals hektar skall undvikas. Planerna på en djuphamn skall helt strykas från dokumentet.

Kuststaden skall naturligtvis strykas ur ÖP:n.

Askum – Tossene – Malmön och Hovenäset (Askum)

En utveckling är positiv, men här borde man i synnerhet planera för Verksamhetsområde, distanshandel och lager. En stor försiktig, så inte ett externt handelsområde skapas likt ett köpcenter, detta skulle kunna ytterligare utarma handeln i våra små samhällen.

Askum – Tossene – Malmön och Hovenäset (Tossene -Bärfendal)

Den naturlig vägen att komma till och från Tossene är via 174, Dingle, varför vikten av denna väg för kommunen behöver befästas.

Tossene verkar helt ha tappats bort, Tossene hela vägen mot Röd, ned till Säms dalar är i dalgångarna skogs och jordbruksmark med sporadiska bostäder.

Någonstans inom detta område borde man skapa ett område för tex. Flerbostadshus och/eller prisvärda tomter. Beaktar man VA-frågan så är kanske området ovanför Kvarnforsen mest lämpat.

Benders stenindustri är alltjämt en viktig både arbetsgivare och en viktig källa till bergmaterial även till den lokala byggindustrin genom barlast och ma-

kadam till betong. Att tänka sig att i framtiden där kunna utveckla såväl lager som industri nära E6 borde värderas i en ÖP, detta kan då kräva ny tillfart för att skydda vattentäkten.

Askum – Tossene – Malmön och Hovenäset (Malmön)

En utveckling är positiv, men här borde man i planera för Verksamhetsområde.

På Kalven där reningsverket har legat markeras nu som bostäder? Detta måste vara ett misstag, här bör man fortsätta att se det som ett hamn/naturområde.

Askum – Tossene – Malmön och Hovenäset (Malmön- Ny tillfartsväg)

En ny tillfartsväg är av högsta prioritering. Malmön-171:an. En förtur för boende och hantverkare till färjan skulle vara önskvärt.

Generella synpunkter och synpunkter kring Turism för samtliga orter i yttrandet

Redaktionell anmärkning: Yttrandet från Demokratiresan är uppdelad med ortsvisa synpunkter. I varje ortsvis genomgång återkommer två avslutande rubriknivåer; *Generellt* och *Turism*. Texten under dessa rubriknivåer är i stort sett likadan och dessa synpunkter redovisas därför samlat under denna rubrik. Där annan ordalydelse finns har det angivits.

Följande stycke handlar om generella synpunkter för orterna:

Demokratiresans bedömning: Övergripande, ÖP 2010 verkar alltjämt bättre genomarbetad. För Kungshamnn, Smögen och Väjern är meningen ovan kompletterad med följande:men å andra sidan är kanske inte ÖP 2022 mer än i sin linda? För Askum-Tossene-Malmön och Hovenäset är meningen kompletterad med följande: men å andra sidan kan öp 2022 utvecklas.

Verksamhetsområden saknas eller är underdimensionerade, tätortsnära på samtliga orter.

Vägar 171an behöver byggas om och breddas hela vägen till E6, men man får inte glömma att 174an är den naturliga vägen för alla som pendlar från norra delen av kommunen. Kustvägen som går från Sotenäs till Tanum är en viktig länk för besöksnäringen. Dessutom klarar idag vare sig 171an eller 174an högvatten och/eller stora mängder regn, detta måste skyndsamt hanteras.

Cykelleder behöver anläggas mellan orterna skyndsamt, att göra detta ihop med VA och El samt annan kanalisation är naturligt.

För alla orter utom Askum-Tossense-Malmön och Hovenäset anges följande: VA-frågan är inte tillräkligt hanterad, en ledning skulle kunna byggas mellan Hunnebostrand och Kungshamn, möjligen borde en ny plats för ett reningsverk någonstans mellan orterna värderas.

Följande stycke handlar om synpunkter gällande turism för samtliga orter:

Demokratiresans bedömning: Camping/husbil, Hela ÖP andas avsaknad av en av våra viktigaste näringsgrenar, här behöver en omfattande tanke implementeras, med tätortsnära campingar och ställplatser, men även lantligt belägna sådana i en övergripande plan.

Någon större hotell och boendeanläggning finns ej med i planerna, kanske man borde tänka i de banorna.

Hamnar/båtar, här handlar det både om turism och delårsboende samt givetvis åretruntboende. Med den massiva utbyggnad som planeras kan man förvänta sig ett rejält ökat behov av båtplatser och förvaring, hur implementeras detta i hela kommunen.

Kommentar

Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess bemötande efter ämnes- och ortsområden.

2.3 Liberalerna

Generellt gillar vi i Liberalerna strukturen på dokumentet med interaktiva kartor och förklarande texter. Den är mycket bra och lätt att navigera i. Kommunen är beskriven på ett utförlig sätt som tar upp många aspekter.

Vi gillar uttrycket unika orter unikt landskap. Viktigt att behålla den särart som Sotenäs har med sin kust, sin småskaliga landsbygd och unika orter. Här

finns inga stora slätter eller stora skogar. Landskapet växlar ständigt.

De inledande beskrivningarna till varje kapitel är informativt och lättläst.

Tanken att generellt bygga bostäder öster om kustvägen och att behålla den horisontlinje vi har idag känns självklar för oss i Liberalerna. Vi vill inte ha ny byggnation, varken villor eller flerfamiljshus som bryter horisontlinjen. När det byggs flerfamiljshus ska de placeras på ett sånt sätt att de passar in i landskapet både till storlek och höjd. Inga höghus i ett öppet landskap. Det bryter helt mot den bohuslänska byggnadstraditionen.

Viktigt att utveckla samhällena nära befintliga bostäder förutom att få en möjlighet att utveckla landsbygden runt Askums kyrka.

När vi pratar om att utveckla varje samhälle utifrån dess förutsättningar anser vi att detta synsätt även ska gälla Kungshamn . Kalla Kungshamn för centralort men ta bort namnet kuststad som för tankarna i fel riktning. De södra delarna av vår kommun är inte och skall inte utvecklas till ett Strömstad eller Lysekil.

Byt ut begreppet Kuststad och betona de olika orternas unicitet i enlighet med huvudstrategins målsättningar.

Kungshamn är ju idag centralorten i Sotenäs där de flesta gemensamma centrala funktioner finns läs högstadieskola, kommunhus, symbioscentrum och flertalet affärer. Smögen ,Hovenäset och Väjern ska ha samma möjligheter att utveckla sina unika möjligheter.

Naturligtvis kommer orterna bara på grund av sin närhet till Kungshamn att komma närmare varandra när vägar ,cykelbanor och gångstråk binder samman orterna. Den utvecklingen ligger i framtiden men att redan nu klumpa ihop orterna till ett konglomerat är helt fel. Smögen, Väjern och Hovenäset skall fortsatt benämnas kustorter.

Vad gäller bostäder tycker vi att de flesta av de föreslagna områdena lämpliga för framtida bostadsbyggande inom hela Sotenäs känns relevanta. Vi vill skicka med en tanke att vi i absolut möjligaste mån ska utveckla de mest attraktiva områdena för åretruntboende genom Sotenäsbostäders regi, för att undvika omvandling till delårsboende. När man utvecklar lite större områden är det viktigt att kommunen ställer krav både på sig själv och på privata aktörer att bygga blandat dvs fristående hus och flerbostadshus, de senare både med hyresrätt och bostadsrätt. I anslutning till områden med många hyresrätter ska man komplettera med villor och radhus, för att få fram områden med blandade upplåtelseformer. Det måste bli möjligt för unga, med eller utan familj att etablera sig på bostadsmarknaden. Fler unga efterlyser idag större tomter med möjlighet för odling och tex höns, gäss eller bin. Området runt Askums kyrka skulle kunna tillgodose det behovet.

Liberalerna anser att det även är bra att Smögen har möjlighet till framtida byggnation av bostäder. Däremot motsätter vi oss byggnation på Mellanberget och anser att detta område skall utgå ur Översiktsplanen. För att Smögen ska kunna härbärgera fler bostäder och verksamheter måste trafiksituationen lösas. Det behövs ett flertal åtgärder som att begränsa ren turisttrafik ex husbilar, enkelrikta gator och skapa möjlighet för dagsbesökare att parkera utan att köra ner till de centrala delarna .Det skulle gå att tillskapa externa parkeringar och bussa turister under högsäsong. Ingen ny byggnation ska ske innan trafiksituationen har lösts.

Vi tycker det är bra att ny bebyggelse på Malmön läggs intill nuvarande. Innan man bygger ut nya områden måste en ny väg på fastlandet till färjan anläggas. En ny väg på fastlandet till färjan är angeläget redan nu med tanke dagens trafiksituation på befintlig väg.

I framtiden kommer vi att behöva vara mer rädda om vårt vatten. I Sverige har vi hittills tagit för givet att vi har i stort sett obegränsade mängder rent vatten och priset på vatten har varit och är lågt.

En skrivning om att vatten ska ses som ett lån som ska lämnas tillbaka till naturen renare än det var när vi tog det, är på sin plats.

Det ska klarare framgå att våra reningsverk inte uppfyller kraven vissa delar av året. Det är visserligen ingen lång period men för att bygga fler bostäder måste vi kunna ta hand om spillvatten samt hantera dagvatten även när det kommer stora regnmängder.

Vi undrar om man har underlag att prata om undermåliga enskilda avlopp. Undermålig är ett starkt ord.

Liberalerna anser att det är viktigt att vi värnar våra vatten och kusten på andra sätt också. Vi ska inte skapa fler småbåtshamnar utan använda de hamnar vi har på ett optimalt sätt. Det måste finnas möjligheter, att i utkanten av tätorterna förvara båtar på land och sjösätta vid behov. Flertalet båtar används en kort period på några veckor och inte ens då dagligen. Vi föreslår att detta arbete startar snarast. Småbåtshamnar påverkar vattnet och bottnarna negativt.

Graniten är unik för Bohuslän. När vi bryter berg i en bergtäkt eller spränger för att bygga åstadkommer vi irreversibla skador. Graniten kommer aldrig att återbildas. Vi måste bygga utan att planspränga och anpassa byggnation till naturen. Det finns goda exempel på hur man kan göra. I äldre tider sprängde man betydligt mindre och murade grunder från berget. Blir vi nödsakade att spränga berg ska det ske med stor aktsamhet.

Vi har några konkreta saker som vi anser ska ändras:

- Att det område som avsatts för vindkraft i norra delen tas bort.
- Att området vid Seaport i Hunnebostrand inte ska tillåta besöksnäring utan finnas kvar obebyggt. En etablering av en eventuell djuphamn vore lämpligt i området då det redan är ett industriområde.
- Att området vid Lahälla i Hunnebostrand ska utvecklas med försiktighet. Med tanke på dess läge skulle tex hyresradhus för åretruntboende, i Sotenäsbostäders regi ligga i linje med att utveckla attraktiva områden för åretruntboende.
- Om Sandbogenområdet ska utvecklas ska antalet bostäder begränsas och den centrala delen utvecklas till en mötesplats och Gerlegården ska kunna ses från sjösidan och landsidan.
- Vi vill inte ha byggnation med höghus upp till fem våningar, i det öppna landskapet. Vi anser att femvåningshus bryter med den bohuslänska traditionen.
- Använd begreppet tvärled som är det ord som använts tidigare inte tvärkoppling eller tvärlänk.
- Att området för byggnation av bostäder på Mellanberget skall utgå.
- Förslaget om djuphamn vid Hovenäset, på båda ställena, skall utgå ur ÖP.
-

Sammanfattningsvis säger Liberalerna

- Ta bort begreppet Kuststad.
- Bryt inte horisontlinjen med ny byggnation.
- Vi vill inte ha ett sammanhängande industriområde på 140 hektar, utan flera mindre områden.
- Bygg inåt landet.
- Använd marken med stor försiktighet.
- Ingen vindkraft varken på land eller till havs.
- Vi vill uppmuntra en utveckling med Solceller
- Se till att det finns mark för olika verksamheters behov.
- Sotenäs är en halvö som består av unika orter och ett unikt landskap .Det är viktigt att vi tar tillvara och utvecklar Sotenäs för kommande generationer.

Kommentar

Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess bemötande efter ämnes- och ortsområden.

2.3 Miljöpartiet de gröna i Sotenäs

Synpunkter på förslag till ny översiktsplan för Sotenäs kommun

Markanvändning

Huvudscenariot gällande befolkningstillväxt bygger på att ett större verksamhetsområde etableras sydväst om Askum. Miljöpartiet ser inte det som en önskad utveckling. Vi instämmer i stället i det som formulerats i huvudstrategin Unikt landskap-unika orter! Vi anser att Sotenäs ska bygga sin utveckling på ett långsiktigt hållbart vis och att det är just det unika landskapet, med de stora skönhetsvärdena och de höga natur- och kulturmiljövärdena som utgör grunden för all utveckling i Sotenäs.

Boende

Bostäder bör placeras utifrån ett långsiktigt perspektiv och med god boendemiljö. Bostäder bör placeras så att så många som möjligt i ett område, får ta del av tex utsikten. Nya bostäder bör placeras så att tidigare bebyggelse inte missgynnas med hänsyn till t.ex. utsikten.

Det behöver klargöras var boende ska vara tillåtet i framtiden. På flera sjönära platser har byggnader vars ändamål varit avsett för något annat, omvandlats till boenden. Exempel som i dag i praktiken är boenden, men inte tillåtet enligt gällande plan: Varvet i Bovallstrand, Sea Port i Hunnebostrand, Guleskär i Kungshamn, för att nämna några.

- Främja möjligheter för att skapa gemensamhetsboende, även på landsbygden.
- Bygga bostäder anpassade för äldre personer, med gemensamhetsutrymmen och gröna utomhusmiljöer.
- Bygga in trygghet och säkerhet genom att tillämpa barnperspektiv i samhällsplaneringen
- I vissa samhällen finns hus som ej bebos, nyttjas eller underhålls, undersök möjligheten att lösa in dessa för att kunna bygga bostäder på.

Samhällenas utveckling

Skapa möjligheten så att offentliga platser även tillåter reglerad försäljning såsom torghandel, ”foodtrucks” och så kallade ”pop up” verksamheter.

Askum

- Askum tätbebyggelse, vi ser fördelar med i första hand område för verksamhet i närheten av kustcharken. Askum i sig är en knutpunkt som passar för mindre blandade verksamheter.
- Utveckling av alternativa avloppslösningar på landsbygden / Askums utveckling med bostäder innebär behov av VA-system som klarar av kapaciteter utan att vara kopplade till kommunens reningsverk. Kan vara lämpligt utreda alternativa avloppssystem som kan recirkulera näringsämnen.

Kungshamn

- Sandbogen behöver i huvudsak utvecklas som en öppen mötesplats. Enstaka bostäder och/eller verksamhetslokaler kan samsas med en öppen och tillgänglig mötesplats och planterad växtlighet.
- Utveckla Strandpromenad i Kungshamn, gör det möjligt att promenera mellan Sandbogen och till Hagaberg.
- Planera för att bygga en ny skola i området Kungshamn/Väjern och frigöra mark i centrum, (nuvarande skolbyggnader) för bostäder.
- Inga ytterligare bostäder bör byggas på Rösholmen.
- Vi är emot tvärleden i Kungshamn. Däremot ställer vi oss positiva till en gång- och cykelväg på samma sträcka.

Smögen

- De fortsatt planerade byggnationerna på Kleven ser vi som olämpliga. Det är viktigt att bevara områden vid hamnen för verksamheter.

Hunnebostrand

- Låt Udden vara en mötesplats där människor och kultur kan mötas. Vi ser inte några problem med att strandskyddet återinförs på Udden. I området finns idag en skulpturpark som vi gärna ser utvecklas.
- Vi vill att den tätortsnära skogen i södra Hunnebostrand, väster om väg 174, bevaras och vårdas.

Bovallstrand

- Bevara naturen och tillgängligheten vid Skomakarudden.
- Undergångar/övergångar vid väg i samhället där det kan vara lämpligt. Exempel Bovallstrand och nya ICA.

Hamnar och bryggor

- Bevara djuphamnen i Hunnebostrand och Guleskär.

- Begränsa bryggor och skydda/återskapa ålgräsängar och fiskens barnkammare.
- Utveckla miljöstationer vid båthamnar och möjlighet för även husbilar med flera att nyttja dem.
- Stryk djuphamnen i Hovenäset.

Verksamhetsområde för kontor/ arbetsplatser, Co-working

- Möjliggör ”företagshubbar” på några platser i kommunen, med god bredbandsuppkoppling/ fiberanslutning (för enskilda företag och organisationer att samverka och kunna dela på gemensamma ytor och utrustning). ”Hubbar” som även kan utvecklas med bilpooler och solceller.

Naturområden

- Utred kommunala naturreservat och möjligheten att utveckla något naturrum.
- Det är viktigt att säkerställa allmänhetens tillgång till strandlinjen.
- Ta fram en plan för att plantera träd på lämpliga platser som skydd för stark sol och skapa lä vid vind.
- Planeringen av markområden ska ske så att minsta möjliga berg skadas.
- Sotenäs kommun behöver ta fram en naturvårdsplan under kommande mandatperiod.
- Naturvårdsplanen bör peka ut ett antal områden lämpliga för att anlägga eller återställa våtmarker för ökad vattenkvalitet och minskad risk för översvämningar.

Infrastruktur/vägar/kollektivtrafik

- Bygg Cykelvägar mellan samhällena, cykelvägar som möjliggör att pendla med cykel. Cykeltrafikanter ska inte hänvisas till långa omvägar i förhållande till den som kör bil.
- Bygg färdigt anslutningen Brygge - kommungränsen mot Tanum.
- Ta fram en cykelplan med prioriteringar

MP:s förslag till prioritering av cykelvägar

1. Heljerödsgatan i Bovallstrand - Brygge - kommungräns mot Tanum
2. Ramsviks korsning - Solvik
3. Ulebergshamn - Bovallstrand

Klimatanpassade va-systemen.

- Öppna diken för dagvatten.
- Utred undergångar/övergång vid väg genom samhällena.

Friluftsliv och turism, fritidsaktiviteter

Knyt ihop Soteleden med vandringsleder i Tanum, Munkedal och Lysekil.

- Ridning och ridverksamhet pågår hela året – arbeta successivt för att säkra möjligheten för ryttare och hästverksamheter att kunna rida utmed säkra leder och samtidigt minska risker i trafiken, genom att märka ut möjliga ridleder/ vägar.
- Skapa odlingslotter runt om i kommunen att hyra, för de som vill odla.

Klimat och miljö

- Planera solceller i samband med nybyggnationer.
- Planera för solceller på samtliga lämpliga byggnader som kommunen råder över.
- Främja hållbarhet och energieffektivitet i byggnadslösningar och i all planering.
- Planera in möjliga platser för bussar/kollektivtrafik, vid detaljplanearbeten.
- Planera in platser som möjliggör återvinning och källsortering i detaljplanearbeten.

Övrigt runt samhällsplanering

- Krav på detaljplaner vid byggnation när ett antal (3-4) bostäder planeras på samma område.
- Bilen bör inte vara en styrande norm vid samhällsplanering.
- Arbeta för att skapa social och miljömässig hållbarhet i planeringen, såsom mötesplatser, gemensamhetsutrymmen, delade arbetsutrymmen och utveckling av lånesystem.

- Viktigt att vara restriktiv med att ”släppa fram” områden för ökat fritidsboende, då markytan ska räcka länge och för kommande generationer.

Kommentar

Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess bemötande efter ämnes- och ortsområden.

2.5 Moderaterna

Generellt

Förslaget till ny ÖP ser i det stora hela mycket bra ut. Övergången till att nu ha den i en digital version ger helt andra möjligheter att kunna ta del av ÖPn såväl övergripande som på detaljnivå. Alla kan här studera hur utvecklingen föreslås kunna ske även i sin omedelbara omgivning där man bor samtidigt som planen visar på den långsiktiga utvecklingsmöjligheten för kommunen som helhet.

I det följande finns dock en del synpunkter på vissa delar av ÖPn där förändringar bör göras innan den antas av kommunfullmäktige.

Kulturmiljöer

Som bilaga till ÖPn finns ett förslag till kulturmiljöprogram. Detta bygger i stort sett på ett underlag som fanns i ÖP 2010. Att kulturmiljön behöver värnas råder ingen tvekan om.

Däremot har det nu liggande förslaget en del fel som måste rättas till. Dessutom behöver de områdesgränser som angetts justeras ner avsevärt för att inte starkt begränsa möjligheterna till åretruntboende även i de äldre delarna av våra samhällen. Detta kan gälla behovet av ombyggnationer för moderna kök och badrum men också möjligheter till energibesparande åtgärder som solceller. En särskild granskning av kulturmiljöprogrammet har därför gjorts som biläggs detta yttrande. En översyn måste också göras av ”Gestaltningsprogram för kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen, Sotenäs kommun, 2021-12-01” för att underlätta installation av energibesparande solceller.

Hovenäset, H7 Kompletteringsområde hamn

I granskningshandlingen föreslås att detta område skall utredas för möjligheter till hamn för lokala verksamheter. I debatten och i konsekvensbeskrivningen har detta uttryckts som förslag till ”djuphamn”. Moderaterna framför som sin mening att någon djuphamn av mera klassiskt slag aldrig kan vara aktuellt inom detta område. Möjligtvis kan det vara lämpligt att utreda möjligheterna att anordna en ny sk ångbåtskaj för mindre passagerarbåtar typ S/S Bohuslän, M/S Soten. Den äldre ”ångbåtskajen” har tyvärr blivit inbyggd av omgivande bryggor etc.

Kungshamn-Väjern-Smögen-Hovenäset ”Kuststad”

Beteckningen ”Kuststad” bör tas bort eftersom det lätt missuppfattas. I grunden bör naturligtvis infrastruktur etc planeras som för en mindre stad. Kanske uttrycket ”Större kustort” kan användas i stället.

Kungshamn område Öster om Kungshamnsvallen, B7

Detta område avsätts i ÖPn som utvecklingsområde för bostäder men även viss serviceverksamhet i ett våningsantal upp till fem våningar. Med tanke på att området utgörs av ett berg och att omgivande bebyggelse huvudsakligen utgörs av villor bör dock våningsantalet begränsas till max tre våningar.

Kungshamn område Sandbogen, B8 Omvandlingsområde

Sandbogen är idag ett område för verksamheter med tveksam inriktning med hänsyn till läget. En förändring till att skapa en öppen parkliknande plats för allas trevnad måste prioriteras. Eventuell byggnation för boende bör endast ske i mycket begränsad omfattning intill berget i västra delen av området.

Smögen område Mellanberg, B36 Utvecklingsområde för bostäder

Med tanke på att exploateringsgraden redan är hög på Smögen samt de få bostäder som skulle kunna exploateras här bör detta område sparas tills vidare. Bättre

satsa på att utveckla det nya centrumområdet vid ICA Ankaret.

Hunnebostrand område ”Södra Hunnebostrand, B16

Området som markerats är på hela 35 ha och borde i denna ÖPn begränsas något speciellt i östliga delen där den tar jordbruksmark i anspråk.

Bovallstrand område Stensnäsvallen, T5

Det är viktigt att campingverksamheten vid Stensnäsvallen får möjlighet att leva kvar och i viss mån utvecklas. Detta bör förstärkas i beskrivningen för området.

Bovallstrand område Öster om Bovallsdörren, V1

Detta expansionsområde täcker ca 1,5 ha och bör begränsas i östlig riktning så att nuvarande stigar och ytor behålls för närrekreation. Även skolan utnyttjar dessa områden.

Askum område Lycke norra, B35

Den östligaste delen mot ”Tråget” bör tas bort med tanke på att den delen är mycket smal och att väg 171 kan komma behöva breddas.

2.6 Socialdemokraterna i Sotenäs

Inledning markanvändning tätorter:

Partiet önskar ändra inledningen kring det parti som anger markanvändningen för orten så att referensen till det strategiska begreppet kuststaden inte är med. Ny ordalydelse föreslås enligt nedan:
Kungshamn - Smögen - Väjern – Hovenäset

Växer och utvecklas utifrån sina karaktärer och olikheter Våra kustsamhällen utvecklas hänsyn till befintliga kulturmiljövärden och omgivande närrekreationsområden. Orterna har olika karaktärer och olika förutsättningar för komplettering och utbyggnad.

Övriga ändringar

- T3 Lökholmen partiet önskar att området kvarstår som enbart hamnområde och fritidsområde strykes.
- B36 Mellanberg är felaktigt markerat vid Läskärsgatan Smögen. Partiet vill pröva eventuell utbyggnad av bostäder i området väster om Skyttevägen Smögen.
- B12 Kleven 2:16 ska tas bort, inga fler bostäder på Kleven
- B7 Öster om Kungshamnsvallen Partiet anser att femvåningshus på detta område ger en total ändring av landskapsbilden. Höjd och våningsantal bör anpassas till omkringliggande byggnader. Max 3 våningar.
- B13 Långevik ser vi som ett utvecklingsområde men anser att intilliggande plan Långeviksbergen bör avslutas. (Redaktionell anmärkning: I styrgruppen har denna del förtydligats med att det är det pågående programarbetet som Socialdemokraterna avser ska avbrytas, utvecklingsområde B14 Långeviksbergen bör ligga kvar i översiktsplanen).
- C6 Kungshamns centrum. Partiet vill ha en fördjupad översiktsplan över Kungshamns Centrum.
- B8 Sandbogen. Partiet emotsätter oss byggnation av bostäder i Sandbogen. I stället vill vi ha en utveckling av ett kultur-och fritidsområde med fokus på Gerlegården. Att planera för bostäder här när Sandbogen är en återvändsgränd när det gäller trafiken är inte rimligt.
- C5 Smögen centrum. Partiet vill ha en fördjupad översiktsplan över Smögens Centrum
- H7 Djuphamnen på Hovenäset tas bort.
- Ett område för bostadsutveckling i Hovenäset behöver tas fram.
- Gällande TV2 Väg förbi Örn påtalas en felskrivning
- Partiet önskar att en plan eller en strategi för hur vägen genom Örn till färjeläget skall lösas

bör redovisas i översiktsplanen för att undvika en ”död mans hand över Malmön”
- Vägen TV1 Tvärläng Kunghamn föreslås mellan plastfabriken och Smögenrondellen vill partiet stryka. Tvärlänken kan istället läggas norr om Väjern.

Kommentar

Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess bemötande efter ämnes- och ortsområden.

2.7 Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna ställer sig emot utredandet av en djuphamn i området H7. Föreslagen placering kommer att ha för stor påverkan på närmiljön. Vi anser även att behovet av en djuphamn i kommunen bör omvärderas.

Kommentar

Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess bemötande efter ämnes- och ortsområden

3 Föreningar och organisationer

Föreningar med synpunkter på område H7 Svineviken

3.1 Hovenäsets intresseförening

Påstår att översiktsplanen öppnar upp för en framtida djuphamn och att det också bör bedömas som en miljöstörande industrianläggning. I yttrandet framförs en rad argument (följer ej PBL, en bristfällig analys har gjorts, området har ej bedömts likartat som andra enligt föreningen jämförbara områden, närhet mellan miljöstörande industri och bostadsbebyggelse med kulturmiljöer, känslig naturmiljö, annan anvädning av vattenområdet utanför Hovenäset, muddringsbehov och behov av annat anläggningsarbete som spräning, svår vägkoppling). De önskar att textavsnitt och illustrationer i Sotenäs kommuns översiktsplan 2022 där Hovenäset pekas ut som lämplig plats för en djuphamn skall strykas.

Föreningen har också ordnat en namninsamling med (namninsamlingen redovisas endast med en sammanställning över antalet undertecknare) med 861 fysiska och 1572 digital underskrifter som enligt yttrandet ska stödja intresseföreningens yttrande.

3.2 Resohamnen, båtgrupp i Hovenäset

Gruppen sägs ha 31 medlemmar, de har skickat en kopia på en inlaga skriven av Hovenäsets intresseförening daterad 2022-07-24 med i stort sett samma innehåll som yttrandet ovan, dvs 3.1.

3.3 Carlax bostadsrättsförening

I yttrandet uttrycker bostadsrättsföreningen att de är mycket starkt emot planens skrivning där Hovenäset anges som en lämplig plats att anlägga djuphamn (red. anm. H7 Svineviken avses troligen). De önskar att denna formulering stryks.

De anger som skäl att det saknas analys eller konsekvensbeskrivning kring förslaget med befarade sprängningar, breddningar och fördjupningar av befintlig farled.

3.4 Hovenäsets bastuförening

Hovenäsets Bastuförening tror att ett ingrepp i form av en industrianläggning och djuphamn i denna sär-

egna miljö kommer att förändra samhället i grunden samt påverka miljön och livet såväl ovan som under havsytan.

Där djuphamnen (red anm. H7- Svineviken avses troligen) föreslås finns i dag bland annat en mycket populär och mångårig simskola, Hovenäsets seglarsällskap, välanvända sjöbodar, gamla bevarade hus, ett stort antal båtplatser, marina med båtservice som ger arbetstillfällen och service till boende och sommargäster samt en aktiv bastuförening. Allt detta hotas om planerna på att anlägga en djuphamn blir verklighet.

De kräver därför att samtliga stycken om detta stryks ur Sotenäs kommuns översiktsplan 2022.

Bastuföreningen är skriven på Ponténvägen 10, Hovenäset.

3.5 Norra Björnemyrens samfällighetsförening

Anför att fartyg som idag anlöper djuphamnar är fartyg som har en dödvikt på cirka 137.000 ton, är 400 meter långa och mer än 50 meter breda samt har ett djupgående på nästan 15 meter.

När man gör en översiktsplan måste även framtida planer vara verklighetsbaserade och här saknas detta. Har styrgruppen varit i Svineviken i Hovenäset innan man skrev detta? Vidare sägs att förutom miljöpåverkan och de otroligt stora ingrepp som behövs för att anlägga en djuphamn, var man än anlägger den, så är möjligheten att anlägga en djuphamn i Svineviken i Hovenäset närmast obefintlig, det är helt enkelt ett för litet område för ett projekt av denna dignitet.

Norra Björnemyrens Samfällighetsförening vill kraftfullt framhålla den stora olämpligheten att det i en översiktsplan finns en tilltänkt djuphamn i Hovenäset.

Vi uppmanar styrgruppen att i sin slutversion av översiktsplan 2022 stryka Hovenäset som tilltänkt plats för en djuphamn.

Föreningen består av 32 hushåll belägna i nordvästra delen av Hovenäset runt Klockarevägen.

3.6 Hovenäsets segelsällskap

Som levande seglarförening i Sotenäs, smärtar det oss djupt att läsa att plats för en djuphamn (rad anm. förmodligen avses H7- Svineviken), rakt över föreningens område samt intilliggande hus och vatten.

Segelssällskapet anför följande skäl till att platsen är olämplig för föreslagen verksamhet:

- Segelklubbens verksamhet riktar sig i första hand till barn och är beroende av en plats där man kan lära sig att segla med lugna vindar, med bra manöverutrymme och bra sjösättningsmöjlighet. Detta är den enda lämpliga platsen i Hovenäset.
- Alla ideellt aktiva är från Hovenäset och skulle inte vara tillgängliga för en eventuell flytt till annan ort.
- Små jollar med barn kan inte samsas med stora båtar även om vi flyttade klubben en liten bit.

Kommentar

Området kommer tas bort ur Översiktsplanen.

I granskningshandlingen angavs följande: ”Möjlig utveckling av hamn med lastkaj söder om viken. Utvecklingsområdet avser en mindre hamn i syfte att tillgodose behovet av sjötransporter för lokala verksamheter.” Vidare angavs att innan området kan vara aktuellt för utveckling skulle en rad frågor först lösas.

För klargörandets skull har det inte varit en fråga om att utreda vidare en större industrietablering eller en djuphamn som ska kunna ta emot 400 meter långa fartyg vilket anges i föreningens yttrande.

Begreppet djuphamn är relativt och har använts sparsamt i handlingen. Det har dock använts i konsekvensbeskrivningen och hänsynsdelen för att visa på skillnaden mellan vanlig fritidsbåtshamn och ett hamnläge som kan ta emot yrkestrafik i en mindre hamn med sjötransporter för lokala verksamheter. Detta har lett till misstolkningar av vad granskningshandlingen föreslagit.

Föreningar med synpunkter rörande huvudsakligen andra frågor än H7 Svineviken

3.7 Sotenäs naturskyddsförening

Föreningen instämmer i huvudstrategins målsättning att det är viktigt att ta tillvara det unika landskap som finns och bygga vidare på de likaså unika ortskvaliteérna samt att en utveckling måste ske med balans och varsamhet om miljö och människor.

Sotenäs Naturskyddsförening anser att en översiktsplan som framställs idag bör spegla och ta sin utgångspunkt i att vi befinner oss i en exceptionell situation med en pågående och accelererande klimat- och ekologisk kris. Att detta i stor utsträckning saknas är

Föreningen invänder sig mot förslaget till ny översiktsplan i detta saknas.

Enligt PBL ska en översiktsplans innebörd och konsekvenser kunna utläsas utan svårighet. Naturskyddsföreningen menar att översiktsplanen inte uppfyller detta. Miljökonsekvenserna har enligt föreningen inte beskrivits i tillräcklig omfattning. Ett exempel som anförs är H7 Svineviken där mycket hänvisas till kommande utredningar.

Naturskyddsföreningen hänvisar i övrigt till våra synpunkter som lämnades i samrådsskedet.

Kommentar

Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess bemötande efter ämnes- och ortsområden samt Länsstyrelsens yttrande med kommentarer.

Länsstyrelsen anser att konsekvensbeskrivningen i översiktsplanen är tillfredsställande. De anger vidare att vissa frågor rörande klimat, risk och säkerhet kan komma behöva kompletteras med vidare utredningar, men att det i ett översiktligt perspektiv är tillräckligt utrett.

3.8 Bovallstrands hembygdsförening

Yttrandet är till stora delar identiskt med de delar som rör Bovallstrand i yttrande 2.2 Demokratiresan.

I följande punkter uttrycks synpunkter som är formulerade på annat vis än i Demokratiresans yttrande.

- Gällande väg 171 och väg 174: Föreningen påtalar att vare sig väg 171 eller väg 174 klarar högvatten och/eller stora mängder regn, detta måste skyndsamt hanteras, i princip är det bara en plats på 171an vid Tosteröds vatten som behöver höjas, dräneras.
- Föreningen anser att områden för handel och turism bör tillkomma inom orten.
- En strand/bryggpromenad och cykelled bör planeras från Bruket till Brygge. En strandpromenad skulle sedan kunna skapas från Bovallsskylten hela vägen fram till nuvarande gamla Sotenäs trävaru vid Dinglevägen. Detta skulle skapa en 3km lång strandpromenad som sannolikt skulle bli ett besöksmål, samtidigt knyts Sotenäs ihop med Tanum, samt Bovallstrand med Gerlesborg på ett smakfullt sätt.
- Avloppskapacitetet är kritisk och måste säkerställas, nuvarande situation är ohållbar med kapacitetsbrist, byggstopp och översvämningar.
- Torget är en central och viktig plats som när ICA flyttar kräver extra fokus, här skulle en mer välkomnande miljö med mer allmänna sittplatser, stenläggning och kanske någon stenskulptur eller några ”vargar från ortens stenbrott” vara ett lyft.

Kommentar

Se även avsnittet Redovisning av synpunkter och dess bemötande efter ämnes- och ortsområden.

3.9 Malmöns hembygdsförening

Hembygdsföreningen uppskattar att området runt smedjan på Malmön fått en funktion i Sotenäs kommuns översiktsplan 2022. (red. anm. Område V7 Gulldalen åsyftas)

Föreningen tillsammans med kommunen samt Thordén stiftelsen med flera har lagt ner stora resurser på att restaurera smedjan under åren. Området med smedjan, lokstallet, kompressorhuset m.m. är idag det enda kompletta kulturarvet från stenindustriepoken i Bohuslän och Sverige. Således ett unikt kulturarv.

Föreningen samarbetar med övriga intressenter i området. Tyvärr finns det verksamhet som i stort sett har upphört men som fortfarande arrenderar mark av kommunen. Det innebär att intresset för området är

svalt och leder tidvis till att området används som en uppställningsplats för maskiner, båtar, byggmaterial med mera.

Kommunen har redan en uppställningsplats för båtar i närheten av Gulldalens återvinningscentral. Därför bör området med smedjan m.m. inte användas för uppställning av gamla maskiner, båtar, etc.

Enligt Hembygdsföreningen bör området få en karaktär där man tar vara på de gamla byggnaderna samt håller ordning och reda i området. Flera av verksamheterna i området bidrar redan idag så gott det går till detta mål.

Kommentar

Se även avsnittet Redovisning av synpunkter och dess bemötande efter ämnes- och ortsområden.

3.10 Tossene byalag

Tossene Byalag anser att Tossene kyrkby och landsbygd kan få samma utvecklingsmöjligheter för verksamheter, näringsliv och bostäder som Askum. Hela kommunen, även norra delen ska väl utvecklas.

Tossene ligger visserligen inom riksintresse för kulturmiljön men det lyfts ju också fram att målpunkter ska utvecklas på landsbygden. Borde finnas mark även här, för bebyggelse, som inte inkräktar på jordbruksmark.

Kommentar

Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess bemötande efter ämnes- och ortsområden.

3.11 Kungshamns IF

Kungshamns IF ser stora problem med byggnation på denna plats p.g.a. vår verksamhet på både kvällar och helger (red. anm: Område B7 Öster om Kungshamnsvallen avses). Det förekommer både höga ljud och stark belysning som säkerligen kommer att innebära klagomål från närboenden. Det har även ställts frågor om konserter igen på Kungshamnsvallen som säkerligen inte går att genomföra med hus så nära. Alla arrangemang på Kungshamnsvallen är enligt föreningen en fråga om överlevnad för Kungshamns IF.

Kommentar

Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess bemötande efter ämnes- och ortsområden.

3.12 Myrens samfällighet

Samfälligheten menar att det i planen anges att en eventuell utveckling av område B3 Nedanför vattentornet är beroende av vägfrågan kring Örn först får en lösning.

Samfälligheten vill poängtera att det i strid mot dessa påståenden/skrivningar tvärt om tydligt framgår i granskningshandlingen att just område B3 är prioriterat att bebygga på Malmön före åtgärder kring trafiksituationen i Örn. Denna tvetydighet skapar otydlighet i vad som de facto gäller och vi anser fortfarande att denna trafiksituation måste omhändertas innan bebyggelse inom område B3 kanske.

Avslutningsvis vill vi åter igen trycka på de två synpunkter vi redan inlämnat under samrådsförfarandet: Vid ev. bebyggelse i område B3 måste lämplig vägdragning studeras i ett tidigt skede.*

Ingen trafik till B3 kan passera inom samfällighetens vägnät då detta består av gång- och cykelvägar.

De delar av F1 som ligger inom samfälligheten är inte aktuella att bebygga med fler bostäder.* De grönområden som i nuläget kan ses som att bebyggelsen är gles är samfälligheten satta att förvalta som just grönområden i och med gällande lantmäteriförrättning. (14-ASU-2099 från 1973)

Kommentar

Noteras.

Se även avsnittet Redovisning av synpunkter och dess bemötande efter ämnes- och ortsområden.

Företag

3.13 Rambo AB

Påtalar att arbete med en ny avfallsplan ska påbörjas hösten 2022 och att nationella målet om att 60% av bostäder ska tillgång till bostadsnära insamling är förändrat till senast år 2025.

För hushållens avfallshantering finns aktuella Lokala Avfallsföreskrifter, antagna av kommunfullmäktige 2017-02-16 och Renhållningstaxa, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13.

Rambo kommer att införa Hemsortering i 4-fack för hushållen i villor och fritidshus i Sotenäs kommun med start hösten 2023. Hushållen kommer få tillgång till ett system med fastighetsnära källsortering och återvinning av upp till 10 fraktioner.

Arbete pågår att även utveckla kommunens avfallshantering för ökad källsortering, återanvändning och återvinning av matavfall och förpackningar för företag och flerfamiljshus samt att kommunen bör se över sin egen avfallshantering i egna verksamheter. Följande punkter anges:

- Kommunen verkar för att mängden avfall ska minska och därmed för ett minskat behov av deponiutrymme. Det är angeläget att kommunen planerar och utser lämpliga platser för tippning av rena schaktmassor.
- Kommunens mål är att slam från kommunala reningsverk ska vara så rent från farliga ämnen att det kan återtas i kretslopp exempelvis som jordförbättring eller gödning inom lantbruket.
- Kommunen skall arbeta aktivt för att uppnå en effektiv hantering av återanvändning och återvinning.
- Vid detaljplanering och bygglovsprövning ska hänsyn tas till praktiska förutsättningar för avfallshantering, såsom framkomlighet och placering av kärl.
- Regeringens ändrade förordningar om producentansvar för förpackningar och tidningar innebär att från 2025 ska alla bostadsfastigheter obligatoriskt ha sin insamlingsplats bostadsnära (där detta är fysiskt möjligt med tanke på sopbilars framkomlighet, möjlighet att placera kärl etc). I annat fall erbjuds ”Del i gemensamt kärl/kärlskåp”.

Kommentar

Översiktsplanen justeras avseende datum i enlighet med yttrandet. I övrigt är flera av synpunkterna redan framförda och har i den mån de påverkar planen inarbetats.

3.14 Vattenfall eldistrubition AB

Vattenfall Eldistribution har inget att erinra.

3.15 Renahav Sverige AB och Swedish Algae Factory AB

I förslag till översiktsplan finns i princip verksamhetsområdet för Hagaberg och Ödegårdens industriområde inte med.

Föreslår att den nya översiktsplanen kompletteras i enlighet med text som finns i tidigare ÖP 2010 samt att området utvidgas så att även Swedish Algae Factory täcks in enligt bilagd bild.

Dessutom är det viktigt med zoner för lukt och buller vilket även finns med i ÖP 2010.

Bilder och illustrationer finns som bilagor till yttrande.

Justera i förslag till översiktsplan så att hela tomten som Fastighetsbolaget Swedish Algae Factory AB köpt av Sotenäs kommun (Vägga 2:505, avstyckning från Vägga 2:262) redovisas i handlingen. Bifogat förrättningsdokument till yttrande.

Kommentar

Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess bemötande efter ämnes- och ortsområden.

3.16 Ellevio AB

Vi har tagit del av granskningshandlingarna i ärendet. Vi har, som ni även skriver i handlingarna, distributionsnätet för elen i Sotenäs kommun.

Det är viktigt att ta hänsyn till befintligt elnät och utveckling av elnätet i samhällsplaneringen. Elnätet och elförsörjningen i planprocessen behöver utredas i

varje enskilt fall. I detaljplaneprocessen är det viktigt att vi kommer in i ett så tidigt skede som möjligt.

När vårt befintliga elnät riskerar att påverka eller påverkas även i andra plan- och bygglovsärenden förutsätter vi att vi remitteras.

Kommentar

Noteras

3.17 Ramsvik Stugby & camping

Cykelvägar/-leder

Ur granskningstexten i ÖP22: ”Trafikverket ser positivt på kommunens ambitionsnivå avseende gång- och cykelvägsutbyggnad. I ett sådant arbete bör kommunen göra en prioritering av stråken. Att ha en prioritering är fördelaktigt vid ansökningar om statlig medfinans och finansiering via Regional plan där så är möjligt.”

Många cykelleder är önskvärda, men man måste prioritera, om det ska bli något gjort.

Högsta prioritet bör sträckan Hunnebo (Solliden) – Solvik ges. I gällande ÖP är denna sträcka tudelad och kallas TC4 och TC5. Här får man mest nytta för investeringen, men bara om båda slutförs i närtid.

Om denna sträckning färdigställs, helst i samma fina standard som de cykelvägar som leder fram till Solliden respektive Solvik har, så förbinds de mellersta och södra kommundelarna på ett ypperligt sätt.

Många invånare bor i Hunnebo och arbetar i Smögen/Kungshamn eller vice versa. Med en cykelväg av god kvalitet uppmuntras människor att cykla istället för att använda bilen för pendling. Tillkomsten av riktigt bra elcyklar gör cykelpendling till ett relevant alternativ för många, men underlaget måste vara bra, dvs jämn och fin asfalt. En cykelled på grusstigar i områden bakom den allmänna vägen 174 kommer inte att förslå.

För folkhälsan blir det en mycket bra, säker och lagom lång led för motionsturer, att cykla mellan Hunnebostrand och Smögen/Kungshamn. Som det är nu är sträckan bokstavligen förenad med livsfara för de cyklister som vågar/är dumma nog att ge sig ut där.

För besöksnäringen är cykelförbindelser av mycket hög prioritet. Våra gästande turister vill i allt högre utsträckning ta sig fram och uppleva besöksmål på miljövänligt och hälsosamt sätt, dvs att vandra, cykla eller paddla. Många kommer nu med husbilar och då har man oftast cyklar med sig för de dagliga utflykterna.

De mest uppskattade och välbesökta turistmålen återfinns i Smögen och i Hunnebostrand. Naturmässigt är Ramsvikslandet ett besöksmål som stiger i rang för varje år, nu senast när STF utsett Kuststigen till en av Sveriges få signaturleder och anger just sträckan på Ramsvikslandet som exceptionell. Gästerna efterfrågar att kunna ta sig mellan dessa intressekluster på ett behagligt och miljövänligt sätt.

Nordens Ark är förstås också ett besöksmål av dignitet, men är rimligen mer av ett mål dit man tar bilen av tidsskäl, för att få så stor del av dagen som möjligt inne på djurparken.

Om planerna på den detaljplanelagda boendeanläggningen (camping/stugby) på Ödby blir verklighet, så ökar behovet av bra cykelväg till Smögen/Kungshamn avsevärt.

Jag har levt i och varit verksam i besöksnäringen i Sotenäs i 58 år. Jag ser utvecklingen tydligt och hur snabbt det går. Det är klassiskt att man överskattar förändringar på tre år sikt men underskattar förändringar på tio års sikt. Jag får en känsla av att man från politiskt och tjänstemannahåll i kommunen underskattat husbilarnas utveckling samt den långa, stora trenden av utomhusturism. Ungdomsfestandet och shoppingen på Smögenbryggan är på tillbakagång sedan lång tid. Fortfarande viktiga parametrar, men det är inte där utvecklingen sker. I synnerhet inte om man vill utveckla besöksnäringen i Sotenäs både geografiskt och på andra säsonger än högsommaren.

Så, prioritera bra cykelväg TC4+TC5 längs väg 174 och se till att det inte går ytterligare 12-15 år innan sträckan är färdigställd. Var tydlig i ÖP22 att cykelvägar verkligen är prioriterade och att denna sträcka har prio ett.

Företaget har skickat in bilder.

Det talas så vackert i förslaget till Översiktsplan 2022 om de unika kvalitéer de små kustsamhällena

i Bohuslän besitter och hur viktigt det är att bevara dessa för den alldeles särskilda miljö de utgör och det absoluta värdet att slå vakt om den.

Kustsamhällena är uppskattade kulturmiljöer och är en viktig del av upplevelsen av kustlandskapet.

Värdet för besöksnäringen att bibehålla denna miljö är avgörande för attraktiviteten för besöksnäringen, vilken utgör en viktig grund för näringslivet i kommunen.

I Sotenäs Kommuns förslag till översiktsplan för 2022 tycks man helt glömt bort detta, åtminstone vad gäller Hovenäset.

För denna pärla har man nu i sin propå till Översiktsplan förslagit att det skall inrättas en djuphamn i Svineviken!

Detta vore helt förödande och skulle i ett slag helt förändra Hovenäset från en attraktiv Bohuslänsmiljö till ett industriområde, och för vilket det i förslaget det inte framkommit ett enda skäl till att anlägga en djuphamn.

Jag tänker inte närmare räkna upp alla fördelar med området Svineviken, då det säkert redan kommit in många synpunkter där man redogör för dessa, men kan inte undgå att nämna badet med dess manetnät, vilket gör att många barnfamiljer kommer från andra delar av kommunen för att bada vid Resobadet, simskolan vid samma bad, segelskolan, den fina småbåtshamnen (vilken nukommunen förtjänstfullt uppgraderat) etc.

Så ta nu och stryk hela stycket på sidan 91 i granskningshandlingen till ÖP med följande ordalydelse:

” I arbetet har tre djuphamnslägen i syfte att möjliggöra godstransporter med färja studerats. Två i Hovenäset, vid Svineviken och Hovenäsets marina samt ett i Hunnebostrands hamn. Läget i Hunnebostrand bedöms inte vara lämpligt med hänsyn till den pågående verksamheten i hamnen, hamnens läge i samhället och översiktsplanens inriktning mot besöksnäring och turism i anslutning till området. I Hovenäset bedöms det norra läget vid Svineviken som mest lämpligt med hänsyn till tillfart för tung trafik och pågående markanvändning. Fördjupade studier behövs för att avgöra om det föreslagna läget är lämpligt som djuphamn.”

I inledningen av Blå Översiktsplan, antagen av Sotenäs Kommun, kan man notera att, som man nu föreslår i och med anläggande av en djuphamn vid Svineviken, skulle det krävas en farled, för att möjliggöra angörning vid i Svineviken, som strider mot vad som framkommer av Blå ÖP. Enligt Blå ÖP är den enda möjliga farleden:

”Områden för båt- och friluftsliv; Utpekade områden är värdefulla för båt- och friluftsliv med hänsyn till god framkomlighet. De ska vara tillgängliga för rekreation, turism och för upplevelser av kust- och skärgårdslandskapet. Anläggningar som hindrar framkomligheten till sjöss eller som påverkar skärgårdslandskapets upplevelsevärden negativt bör inte tillkomma”

Gör ett rejält omtag och börja med att analysera vilket behov det finns av en djuphamn överhuvudtaget. Vilka verksamheter har ett behov av en djuphamn i dagsläget och i framtiden?

Vilka verksamheter har man tänkt sig specifikt?

Skulle man locka till sig nya näringsverksamheter vi byggandet av en djuphamn?

Det finns ett gammalt talesätt: ”Sälj inte skinnet innan björnen är skjuten”.

Här är det alldeles baklänges, man vill sälja skinnet innan det finns någon björn i sikte!

Externa sakkunniga som ingått i den arbetsgrupp som tagit fram förslaget till ny ÖP utgörs av ett antal representanter för Rådhuset Arkitekter AB. Något rådhus har ju inte funnits på Hovenäset eller dess närområde.

Namnet antyder ju att dess verksamhet är mer inriktat på större städer.

Enligt uppgift har inte någon för Rådhuset Arkitekter AB varit på plats för att studera förhållandena vid Svineviken. Om detta inte är korrekt, vilka från Rådhuset Arkitekter AB har besökt Svineviken och vid vilka datum?

Om det nu är så som namnet antyder kan ni kanske tipsa era partikollegor på riksplanet och i Stockholm.

Kommentar

Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess bemötande efter ämnes- och ortsområden.

I översiktsplanen går det att läsa om hur översiktsplanen arbetats fram.

3.18 Hallindens granit

Företaget påpekar att de bedriver täktverksamhet på fastigheterna Valla 4:7 och 5:1. Verksamheten har pågått sedan tidigt 1900- tal och nuvarande täkttillstånd (dnr 5511-47151-2010 och 551-23426-2012) är utan bortre tidsgräns.

Stenbrottet på de två nämnda fastigheterna har en unik kvalitet och färgton vilket gör stenen mycket attraktiv.

Vi har två synpunkter på den nya ÖP för Sotenäs kommun.

1. Vårt område på ovan nämnda fastigheter måste vara markerat som bergtäkt. Precis som övriga täkter, exempelvis Ävja.
2. Det är inte lämpligt att planera för vindkraft i direkt närhet till vår verksamhet. I ÖP finns ett förslag om ”utredning för vindkraftspark” i närheten/ direkt anslutning till vår täkt. Samtidigt har man valt bort Hogenäs som lämpligt område på grund av närhet till industri/ täkt. Samma princip måste gälla för området vid vår täkt.

Kommentar

Handlingen reviderades enligt synpunkterna inför granskningen.

Det angivna vindbruksområdet ligger utanför täkttillståndet. Påverkan från eventuella vindkraftsverk i det utpekade vindbruksområdet kommer begränsa sig till buller och skuggor. Annan påverkan kan vara att täktområdet kan behöva biytor inom vindbruksområdet.

I den prövning som följer på etablerande av vindkraftverk ska även möjlig påverkan på intilliggande verksamheter visas. Placering av vindkraftverk som skulle kunna få negativ inverkan på täktverksamheten kommer inom ramen för den processen vara möjlig att utvärdera mer detaljerat med slutresultatet att ingen påverkan sker.

3.19 Sotenäsbostäder

Sotenäsbostäder har tagit del av granskningshandlingen och noterar att antal möjliga våningar har begränsats i område 9a och 9b. Vi förstår bakgrunden utifrån synbarhetsanalysen men vill vara tydliga att låg exploateringsgrad begränsar möjligheten att bygga ekonomiska hyresbostäder.

Område 9c motsvarar ca 100 - 150 hyresrätter producerade i en ekonomiskt gynnsam skala med en exploateringsgrad ungefärligen motsvarande den västra delen (punkthusen) av det nyligen detaljplanelagda området på Förålarna Vägga 2:408 m.fl. vilket vi bedömer vara en förhållandevis liten volym under översiktsplanens livslängd.

Mot bakgrund av ovanstående samt tidigare remissyttrande så ser vi gärna att man utreder rnöjljgheten att differentiera område 9b där en del av området kan tåla en bebyggelseskala i 3- 4 våningar och/eller utöka 01måde 9c.

Vi undrar också om luckorna mellan områdena 9a-c samt 10 bli ett hinder om vägdragningen eller bebyggelsen behöver anpassas utefter befintliga ten-äng och naturförutsättningar? Kan man i så fall undvika detta genom att redovisa de aktuella områdena som ett större sammanhängande fält i markplaneringskartan. Med nuvarande redovisning bildas luckor i bebyggelsen som i ett detaljplaneskede kan behöva anpassas.

I övrigt tycker vi att det materialet visar en mycket god framtidsanda och en positiv utveckling av kommunen.

Kommentar

Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess bemötande efter ämnes- och ortsområden.

Synen på var högre exploatering bedöms som möjlig inom kommunen är sammanvägd med synen på landskapet och kulturmiljöerna. Översiktsplanens inriktning är att sådan bebyggelse är möjlig inom det som benämns kuststadens inre delar, där påverkan på landskap och kulturmiljöer bedöms bli mer begränsad. Tillkommande högre bebyggelse kan uppföras som en del av tätortsutvecklingen Kungshamn, Väjern, Smögen och Hovenäset.

3.20 Västvatten AB

Västvatten har en rad redaktionella synpunkter som justerats där så bedömts som nödvändigt. De påtalar också att i arbetet med VA-planen har tre alternativ studerats vad gäller placeringen av reningsverk. I granskningshandlingen anges endast två alternativ. Det tredje alternativet är en variant av det i granskningshandlingen beskrivna två alternativen med en ny anläggning i Hunnebostrand.

Kommentar

De redaktionella synpunkterna har gåtts igenom och vid behov justerats.

Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess bemötande efter ämnes- och ortsområden.

4 Kommunala nämnder och förvaltningar

4.1 Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har följande synpunkter på rubricerat förslag till översiktsplan:

- B10 – Inom området finns vattensalamander. Det behöver beaktas.
- Vindkraft Valla - det finns uppgifter om häckande rovfågel i närområdet. Det behöver beaktas.

Kommentar

Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess bemötande efter ämnes- och ortsområden.

Synpunkten gällande område B10 framfördes i samrådet och områdets rekommendationer justerades inför granskning för att reflektera detta.

Gällande VB1 Valla (Vindbruksområdet) kompletteras områdets rekommendationer med informationen från yttrandet.

4.2 Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ställer sig bakom Översiktsplan 2022 och lämnar inga synpunkter

Kommentar

Noteras

4.3 Räddningstjänsten

Räddningstjänsten skulle vilja att texten runt den tilltänkta vägen mellan infarten till vattenverket vid Dale vatten och Väjern kompletteras med de fördelar som räddningstjänsten ser med vägen.

Fördelarna med den föreslagna vägen är att körtiderna mellan samhällena minskas vilket föranleder kortare responstider (tid från larm till framkomst).

Vägen öppnar även upp för alternativa placeringar av räddningsstationer vilket kan vara av stort värde då ÖP:n omfattas av en utvecklingsinriktning där Kungshamn, Väjern, Smögen och Hovenäset är tänkt att utvecklas med gemensam service och knyts närmare varandra så att de på sikt bildar motsvarigheten till en kuststad.

Fördelarna med vägen skulle även vara stora vid en etablering av vattenbruksverksamhet/ större industri på Norra Hogenäs då konstruktiva diskussioner om en omorganisation från deltid till heltidstation skulle möjliggöras.

Räddningstjänsten vill även att text till ”tvärvägen” mellan befintlig brandstation och rondellen vid Smögenbron kompletteras med de fördelar räddningstjänsten ser med vägen.

Utöver möjligheterna att slippa transportera farligt godstransporter samhället i Kungshamn skulle vägen ge en betydligt kortare responstid till Smögen och Väjern som dessutom är på väg att få en betydande storlek på bebyggelse inkl redan beviljad detaljplan med byggnader upp till 5 våningar.

Vägen skulle även en betydande positiv påverkan för räddningstjänsten att möjliggöra effektiva räddningsinsatser vid takbränder i industribyggnader och livräddning med hjälp av höjdfordon i högre byggnader.

Utöver ovan nämnda fördelar skulle båda vägarna ge fördelar genom att en betydande större andel invånare skulle vara anställningsbara då de skulle klara anställningsvillkoret på anspänningstiden (tid från larm till första utryckningsfordonet lämnar stationen) på 5 min.

Då Ambulans- och polisens verksamheter är samlokaliserad med räddningstjänstens verksamhet i Kungshamn har föreslagna vägar givetvis en positiv effekt på dessa blåljusverksamheters möjlighet att genomföra snabba och effektiva insatser.

Sammantaget skulle vägarna möjliggöra en betydande ökning av förmågan att förhindra eller begränsa skador på liv, egendom eller miljö.

Kommentar

Fördelarna som beskrivs har legat till grund för utpekandet. Konsekvensdelen ses över och kontrolleras så att tvärlänkens fördelar beskrivs på ett rättvisande sätt.

5 Angränsande kommuner

5.1 Munkedals kommun

Munkedals kommunstyrelse beslutar att Munkedals kommun inte har något att erinra mot förslaget till ny översiktsplan för Sotenäs kommun i sin helhet.

5.2 Strömstad kommun

Ingen erinran

5.3 Tanums kommun

Hänvisar i sitt yttrande till tidigare skrivelse som skickades fel i samrådet. I den handlingen sägs:

Planförslaget visar på ett överskådligt sätt strategier för vilken utveckling man vill ha och hur denna ska kunna nås med hänsyn till bland annat befintliga värden. Den utpekade strukturen för framtida markanvändning förefaller över lag väl genomtänkt och anpassad till platsernas förutsättningar. Strukturen bidar samtidigt till att nya bostadsområden får tillgång till service och grönområden och att infrastrukturen för gång- och cykeltrafik, samt underlaget för kollektivtrafik stärks.

Från Tanums perspektiv noteras särskilt det stora utvecklingsområdet för verksamheter och de positiva konsekvenser detta kan få även för Tanums kommun i form av ökad inflyttning och arbetstillfällen. Tanums kommun ser fram emot fortsatt dialog och samverkan kring de mellankommunala frågor som kan bli extra aktuella till följd av detta.

Gällande utredningsområdet för vindkraft vore det värdefullt med en visuell analys som visar hur en utbyggnad med moderna verk på runt 200 meter på platsen skulle kunna upplevas sett från bland annat Tanums kommun och miljöerna kring Bottnafjorden.

Kommentar

Synpunkterna noteras, gällande den efterfrågade analysen kring eventuella vindkraftverk i VB1 Valla hänvisas till den forstatta prövningsprocess som skulle föregå en sådan etablering.

Bilaga

Sammanställning av yttranden från enskilda

Det har under granskningen inkommit yttranden från 145 enskilda. Alla yttranden har gåtts igenom och redovisas nedan sammanfattat och förkortat som konkreta synpunkter. I de fall en person lämnat in flera yttranden har dessa sammanförts i ett. Yttrandena är namnsatta efter det datum de kom in men sorterade efter övergripande tematik.

Argument och motiveringar för synpunkter framförs inte i sin helhet i nedanstående sammanställning. Alla yttranden finns att läsa i sin helhet hos kommunen. Synpunkterna har på ett sammanfattande sätt lyfts in i den ämnes- och ortsvisa redovisningen av synpunkter och ställningstaganden. I några enskilda fall har yttranden bemöts direkt i denna bilaga.

Innehåll

Bilaga 1
Sammanställning av yttranden från enskilda 1
- Yttranden som berör område B3 1
- Yttranden som berör område B7 4
- Yttranden som berör område B36 (Smögen) 7
- Yttranden som berör område H7 9
- Övriga områden: 16
  - B8 Sandbogen 16
  - B12 Kleven 2:12 16
  - B13 Långevik och B14 Långeviksbergen 16
  - B16 Södra Hunnebostrand 16
  - B19 Lahälla (Utgått) och G8 Jönserö 16
  - B20 Valarne 17
  - B22 Öster om Skalberget 17
  - B23 Gamla syfabriken etapp 2 17
  - Norra Hogenäs 17
- Förslag till nya områden 18
- Yttranden gällande mobilitet 19
- Övriga yttranden 20

Yttranden som huvudsak berör område B3

Yttrande 72, 6 personer

- Förespråkar att man i första hand utvecklar de möjligheter som ges i område B1 på Bohus Malmön i anslutning till centrum, och låter den högsta punkten på ön förbli en plats för alla att njuta av utan gatljus, vägnät eller privat boende, en del av den orörda natur som ännu finns kvar på ön.
- Föreslår därför att man minskar samt förskjuter område B3 österut och lägger en årsring på sluttningen ovanför bebyggelsen mellan y-korsningen Västerhavsvägen - Myrvägen. Man får en vacker utsikt ner mot kyrkan och även mot hamnen, och här bör också finnas bättre möjligheter att ansluta området direkt till Myrvägen. Området nedanför har redan en varierad bebyggelse och läget lämpar sig för både sommarhus och åretruntboende.

Yttrande 75, Två personer

- Anser att område B3, Norra Myren, är olämpligt för åretruntboende på grund av att det blir ett isolerat vindutsatt område under höst/vinter. Det är bättre att satsa på det större planlagda området B1 sydväst om Grönvik.
- Anser att en vägförbindelse till område B3 inte kan gå via Store Pelles gränd på grund av trafiksäkerheten. Store Pelles gränd och Västerhavsvägen är inte byggda för biltrafik. Förbindelsen måste gå via vattentornet, Ljungberget.
- Anser att det blir ett stort ingrepp vid byggnation i område B3, med påverkan på rekreationsområde och ökat buller. Det finns också ett bronsåldersröse i närheten.

Yttrande 95, En person med familj

- Motsätter sig förslaget om nya bostäder i området B1 Höjden sydväst om Grönvik och i området B3 Nedanför vattentornet på Bohus Malmön. En rad skäl anförs, områdena används för närrekreation, infrastrukturen är bristfällig,

områdena berörs av fornlämningar, påverkan på naturmiljö.
- Bebyggelse inom områdena F1 Myren, F2 Södra sidan Stallen och T1 Stallebrottet bör hållas låg.
- Har synpunkter på översiktsplanens intention att låta Kungshamn - Smögen - Väjern - Hovenäset växa ihop till en kuststad och anser att påverkan på naturmiljön blir för stor. I yttrandet förespråkas att statliga instanser och myndigheter ska ha möjlighet att diskutera planförslaget.
- Vill se en sammantagen hållbarhetsanalys kopplad till miljö och klimat.
- Är översiktsplanen förenlig med Parisavtalet och Agenda 2030?
- Saknar analys om potentialen för helårsboende på Malmön.

Kommentar:

Länsstyrelsen representerar statens intressen när en översiktsplan tas fram. De har yttrat sig i såväl samråd som granskning. De kommenterar också den hållbarhetsbedömning som åtföljer planförslaget. Som en del av hållbarhetsbedömningen ingår att förhålla sig till gällande nationella riktlinjer och mål.

Gällande en analys avseende helårsboende så görs detta i det åtföljande bostadsförsörjningsprogrammet.

I övrigt se områdesvisa kommentarer.

Yttrande 103, Två personer

- Motsätter sig det föreslagna bostadsområdet B3 nedanför vattentornet på Bohus Malmön på grund av påverkan på natur- och rekreationsvärden. Många vandrar på vägen upp mot dammen intill området och därefter ut på klipporna nedanför vattentornet för att njuta av utsikten.

Yttrande 104

- Motsätter sig det föreslagna bostadsområdet B3 nedanför vattentornet på Bohus Malmön på grund av påverkan på naturvärden och de unika berg som finns kvar efter stenindustrin.

Yttrande 120, Två personer

- Motsätter sig det föreslagna bostadsområdet B3 nedanför vattentornet på Bohus Malmön på grund av påverkan på natur- och rekreationsvärden samt att det kan bli intressekonflikter med Myrens fritidshusområde som främst nyttjas på sommaren.
- Vill se en lösning för hur byggtrafik, boendetrafik och framtida transporter till område B3 är planerade.

Yttrande 127, En person

- Har synpunkter på bostadsområde B1 på Bohus Malmön: Tillfartsvägar framgår inte i förslaget. För att inte öka trafiken mer än nödvändigt mellan korsningen Gulldalen/Stallebrottet/Grönvik bör tillfartsvägarna i första hand ansluta till vägen mot Gulldalen från denna korsning. Av samma skäl bör parkeringar för bilar ordnas i anslutning till vägen till Gulldalen. Den delen av Bohusleden som går genom B1 bör som föreslås i översiktsplanen behållas intakt, liksom att fornlämningarna samt deras närmaste områden ska lämnas intakta. Tillgången till båtplatser för de tillkommande fastigheterna måste beaktas. Eftersom vattnet utanför Grönviks industriområde är markerat som tillhörande industri bedömer jag att avsikten är att utöka båtplatserna med t ex flytbryggor i området mellan Bohus Malmöns BåtKlubb (BMBK) och sjösättningsrampen vid minigolfbanan. Ett ökat antal båtplatser medför också att plats för ökat antal bilar måste finnas. Alla från B1, B2 (och F2) kommer inte att promenera till sin båtplats med matsäck, badkläder och fiskeutrustning.
- Har även synpunkter på bostadsområde F2: Vid stora regnmängder fylls både befintligt dike och vägen med forsande vatten. Placering och utformning av utökad bebyggelse måste ta hänsyn till detta. Utfarterna bör också utformas

med hänsyn till den intensiva trafiken på vägen mellan färjan och centrum i samband med färjeavgång.

- Har förslag på ny industrimark. Tidigare planer har avsett området mellan Stallebrottet och utlastningen vid Rönnemon till industriverksamhet (T1). I nya planförslaget saknas mark för småindustri förutom vid Gulldalen (V7). Den stora ytan mellan friluftsscenens parkering och utlastningen vid Rönnemon bör kunna innehålla anvisning för industri.
- Översiktsplanen saknar helt cykelväg från Tullbodens färjeläge till Kungshamn vilket är en stor brist och fortsatt trafikrisk. Vägsträckan till Kungshamn är som avstånd perfekt för cykling men vägutformningen gör att det är förenat med stor fara att cykla på den smala och hårt trafikerade vägen.
- Likaså saknas gång- och cykelväg från den sydöstra delen av F2 till centrum där trafiken till och från färjan är tät och med skymd kurva.
- Fortsatt utbyggnad av bostäder kommer – bortsett från trafikflaskhalsen vid Örn – att påverkas negativt av den reducerade kapaciteten på färjan som kommer att inträffa sommaren 2023 då Trafikverket kommer att märka om färjan från fyra till tre filer av utrymningsskäl. Färjekapaciteten kommer då att minska med 25%. Finns planer hos Trafikverket att ersätta färjan med en annan med likvärdig (eller större) kapacitet?

Yttrande 131, Två personer

- Motsätter sig nybyggnation i område B3, Myren, på Bohus-Malmön på grund av ökad belastning på färjeförbindelse och vägar i området samt påverkan på natur-, rekreations- och kulturvärden samt fastighetspriser. Infrastrukturen på Malmön klarar inte fler boende på Malmön. Sommartid är köerna långa till färja, ibland med flera timmars väntetid när trycket är som högst. Enligt EU-direktiv finns förslag på att minska färjans kapacitet från fyra till tre filer på grund av att bilars storlek har ökat drastiskt. Det finns i dagsläget bara en matvaruaffär på ön, ingen skola eller vårdcentral. Malmön skulle förlora i naturvärden vid ytterligare förtätning och naturen är det som lockar människor till besök.

Yttrande 148, Två personer

- Uttrycker oro gällande möjlig bostadsbebyggelse i område B3. Skäl som anförs är: kapacitet och säkerhet i väg- och färjenät till och från Malmön på fastlandet och på ön, kapacitet i VA-nät, bristande service och fornlämningar. Det utpekade området anses vara värdefullt för rekreation med utsikts-, utflykts och lekvärden särskilt nämnt.
- I yttrandet påpekas att om åtgärder görs gällande de allmänt nämnda kapacitetsproblemen och det trots allt skall byggas fler bostäder på ön så är en mer smakfull och ur de flest perspektiv bättre bebyggelse på ön att använda något av de redan befintliga stenbrotten. Stallebrotten i norr pekas ut. Det skulle innebära att en befintlig sprängd yta med begränsat naturvärde exploateras med en mer lämplig möjlig trafiklösning för att lösa bostadsexploateringsbehovet.
- De yttrande njuter kolossalt av lugnet på sluttningen ovanför nuvarande bebyggelse i anslutning nedanför B3-området och gör besök ett flertal gånger i veckan upp på toppen, där utsikten avnjutes tillsammans med en kopp kaffe.

Yttranden som huvudsakligen rör sig om område B7 Öster om Kungshamnsvallen

Yttrande 55, en person

- Motsätter sig byggnation av höghus i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde, på berghällar och grönområden. Anser att flervåningshus är en förstörande faktor för Kungshamns genuina arv.

Yttrande 60, anonym

- Motsätter sig byggnation av femvåningshus i område B7 i Kungshamn.

Yttrande 61, en person

- Motsätter sig byggnation i område B7 i Kungshamn, mellan Kungshamnsvallen och Fotbollsvägen.

Yttrande 62, anonym

- Motsätter sig byggnation i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde.

Yttrande 63, anonym

- Motsätter sig byggnation av höghus i område B7 i Kungshamn.

Yttrande 66, anonym

- Motsätter sig byggnation av femvåningshus i område B7 i Kungshamn.

Yttrande 69, en mejladress

- Motsätter sig byggnation av flervåningshus i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde, på grönområde och utsikt. Anser att det kommer medföra kraftigt minskad trivsel och värdeminskning för fastigheter.
- Motsätter sig även en hamn i område H7 vid Hovenäset.

Yttrande 76, anonym

- Motsätter sig byggnation av femvåningshus i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde, på berghällar, grönområde och utsikt. Anser att det kommer medföra värdeminskning för fastigheter. Vi vill fortsätta med att kunna njuta av det lilla naturliga öppna landskapet som gör miljön här ute så unik.

Yttrande 77, en person

- Motsätter sig byggnation av flervåningshus i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde, på fotbollsplaner, rekreationsområde, grönområde, utsikt och insyn.

Yttrande 78, en person

- Motsätter sig byggnation av flervåningshus i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde och på grönområde. Anser att det kommer medföra värdeminskning för fastigheter och att området blir mer trafikerat. Det finns andra platser där man kan bygga, exempelvis i Väjern eller vid vattentornet.

Yttrande 79, anonym

- Motsätter sig byggnation av flervåningshus i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde och på havsutsikten. Anser att de fria ytorna skulle försvinna så att det blir trångt mellan husen. Det finns andra platser där man kan bygga, exempelvis i Väjern.

Yttrande 80, anonym

- Motsätter sig byggnation av flervåningshus i område B7 i Kungshamn på grund av stor påverkan på områdets utseende och karaktär, natur- och rekreationsvärden, samt utsikt. Anser att det kommer medföra minskad trivsel och värdeminskning för fastigheter.

Yttrande 105, En person

- Motsätter sig det föreslagna bostadsområdet B7 i Kungshamn på grund av påverkan på berghällar, grönområden och befintliga bostadsområden.

Yttrande 108, anonym

- Motsätter sig byggnation av femvåningshus i område B7 i Kungshamn och ser hellre ett område för träning och rekreation.

Yttrande 109, en person

- Motsätter sig byggnation i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde, på berghällar och grönområden.

Yttrande 110, anonym

- Motsätter sig byggnation av höghus i område B7 i Kungshamn och anser att området bör bevaras som naturpark eller möjligen bli någon form av plan för utomhusaktiviteter. Det är trångt som det är, det är brist på parkeringsplatser och underhållet av gatubilden är obefintligt.

Yttrande 111, en person

- Motsätter sig byggnation i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde, på berghällar och grönområden.

Yttrande 112, en person

- Motsätter sig byggnation i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde, på berghällar och grönområden. (Kopia av yttrande 111)

Yttrande 113, en person

- Motsätter sig byggnation i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde, på berghällar och grönområden. (Kopia av yttrande 111)

Yttrande 115, en person

- Motsätter sig byggnation i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde, på berghällar och grönområden.

Yttrande 116, en person

- Motsätter sig byggnation i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde, på berghällar och grönområden. (Kopia av yttrande 115)

Yttrande 117, en person

- Motsätter sig byggnation i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde, på berghällar, grönområde, djur och natur, utsikt och insyn. Anser att det kommer medföra värdeminskning för fastigheter. Kommenterar skrivningen om att upplevelsen från Bohus-Malmön av femvåningshusen bedöms bli måttlig, och anser att man i första hand bör bedöma påverkan för dem som bor intill.

Yttrande 118, en person

- Motsätter sig byggnation i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde, på berghällar, grönområde, djur och natur, utsikt och insyn. Anser att det kommer medföra värdeminskning för fastigheter. Kommenterar skrivningen om att upplevelsen från Bohus-Malmön av femvåningshusen bedöms bli måttlig, och anser att man i första hand bör bedöma påverkan för dem som bor intill.

Yttrande 126, Två personer

- Motsätter sig byggnation i område B7 öster om Kungshamnsvallen eftersom höghus i tre till fem våningar på ett berg kommer att påverka omgivningen markant, och synas väl från Bohus-Malmön. Anser att detta strider mot de särskilda hushållningsbestämmelserna i 4 kap miljöbalken. Området bör bevaras som friluftsområde med möjlighet för idrottsföreningen KIF att använda det.

Yttrande 137, anonym

- Motsätter sig byggnation i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde, på berghällar, grönområde, utsikt och insyn. Anser att det kommer medföra mera trafik, buller och värdeminskning för fastigheter. Kommenterar skrivningen om att upplevelsen från Bohus-Malmön av femvåningshusen bedöms bli måttlig, och anser att man i första

hand bör bedöma påverkan för dem som bor intill.

Yttrande 138, mejladress

- Motsätter sig byggnation i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde, på berghällar och grönområden.

Yttrande 139, anonym

- Motsätter sig byggnation i område B7 i Kungshamn.

Yttrande 140, anonym

- Motsätter sig byggnation av femvåningshus i område B7 i Kungshamn.

Yttrande 141, anonym

- Motsätter sig byggnation av femvåningshus i område B7 i Kungshamn på grund av ökad trafik och påverkan på grönområde och omgivande bostadsområde som idag har en- till tvåvåningshus.

Yttrande 142, en person

- Motsätter sig byggnation av femvåningshus i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde, utsikt, kvällssol och att befintliga solceller kommer att få mindre sol. Anser att det kommer medföra mera trafik och värdeminskning för fastigheter.

Yttrande 143

- Motsätter sig byggnation av femvåningshus i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på den unika naturen och kustsamhället.

Yttrande 144, en person

- Motsätter sig byggnation av femvåningshus i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde, utsikt och insyn, kvällssol och soltimmar för solcellerna på taken. Anser att det kommer medföra värdeminskning för fastigheter. Kommenterar skrivningen om att upplevelsen från Bohus-Malmön av femvåningshusen bedöms bli måttlig, och anser att man i första hand bör bedöma påverkan för dem som bor intill.
- Motsätter sig byggnation vid motionsspåret ”Slingan”. Är tanken att folk som vill vara ute i naturen ska behöva åka bil till Ramsvik eller liknande? Där har ju kommunen redan dragit fram fiber och satt fibermarkskåp i större delen mellan Kungshamn och Väjern. Hur rimmar det med miljöbalken? Och varför drar man in fiber där innan ÖP/detaljplan är ändrad?

Yttrande 145, en person

- Motsätter sig byggnation av femvåningshus i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde, utsikt och insyn, samt mer trafik. Anser att det kommer medföra värdeminskning för fastigheter och förstöra idyllen som får turisterna att komma till Sotenäs.

Yttrande 146, en person

- Motsätter sig byggnation av femvåningshus i område B7 i Kungshamn på grund av påverkan på omgivande bostadsområde, utsikt och insyn, samt mer trafik. Anser att det kommer medföra värdeminskning för fastigheter och förstöra idyllen som får turisterna att komma till Sotenäs. Kopia på yttrande 145.

Yttrande 147, anonym

- Motsätter sig byggnation av flervåningshus i område B7 i Kungshamn på grund av stor påverkan på områdets utseende och karaktär, natur- och rekreationsvärden, samt utsikt. Anser att det kommer medföra minskad trivsel och värdeminskning för fastigheter.

Yttranden som huvudsak berör område B36 Mellanberg på Smögen

Yttrande 10, mejladress

- Motsätter sig ny bebyggelse på lekplatsen på Glommeberget (område B36 på Smögen).
- Vill att kommunen tar bättre hand om sina markområden där, röjer taggiga nyponbuskar med mera så att området inte växer igen.

Kommentar

Synpunkten gällande nyponbuskar är på sådan nivå att den ej rör översiktsplanen men förmedlas vidare till berörd förvaltning.

Yttrande 12, två personer

- Motsätter sig ny bebyggelse i område B36 på Smögen på grund av utsikt och för att inte röra Smögens ytterområden.
- Påpekar att det finns två områden i översiktsplanen som benämns B36, på Smögen och på Hedalen.
- Anser att planens förslag till nytt centrum i område C5 är mycket bra och realistiskt.

Yttrande 25, två personer

- Motsätter sig ny bebyggelse i område B36 på Smögen på grund av utsikt och påverkan på natur- och rekreationsvärden.

Yttrande 38, två personer

- Understryker behovet av nya billiga bostäder i kommunen.
- Anser att planens förslag till nytt centrum i område C5 är bra och realistiskt.
- Motsätter sig ny bebyggelse i område B36 på Smögen på grund av påverkan på natur- och rekreationsvärden.
- Påpekar att det finns två områden i översiktsplanen som benämns B36, på Smögen och på Hedalen.

Yttrande 51, två personer

- Motsätter sig ny bebyggelse i område B36 på Smögen på grund av utsikt och påverkan på natur- och rekreationsvärden.
- Anser att vatten- och avloppsnätet behöver byggas ut innan det byggs fler bostäder.

Yttrande 54, två personer

- Anser att det är viktigt att stora krav ställs på tillkommande bebyggelse i den inre kustzonen, eftersom kommunens attraktionskraft till stor del beror på hav och kust.
- I avsnittet om besöksnäringen på sidan 20 bör de unika naturförutsättningarna nämnas, med klippor, orörd natur och möjligheter till vattensporter, dykning med mera.
- Det är bra att värna förutsättningarna för helårsboende men man bör vara medveten om att det är svårt att göra det i översiktsplanen.
- Anser att det behövs investeringar i väg, vatten och avlopp i stora delar av kommunen innan ny bebyggelse kan tillkomma. Detta gäller särskilt för Smögen.
- Motsätter sig ny bebyggelse i område B36 på Smögen på grund av påverkan på natur- och rekreationsvärden, däribland lekytor för barn.
- Påpekar att det finns två områden i översiktsplanen som benämns B36, på Smögen och på Hedalen.
- Hittar inte information om hur översiktsplanen tillgodoser kraven i FN:s barnkonvention som sedan 2020 är svensk lag.

Kommentar

Den strategiska texten på sidan 20 är avsedd att vara enkel och kort. En mer utvecklad beskrivning av besöksnäringens kvalitéer finns under avsnittet Förutsättningar.

Länsstyrelsen representerar statens intressen och har yttrat sig gällande om planen anser sig följa lagkraven vad gäller översiktsplan. Se länsstyrelsens yttrande.

Yttrande 81, två personer

- Motsätter sig byggnation i område B36 på Smögen på grund av natur- och rekreationsvärden, utsikten från Mellanberget och för att inte spränga sönder berget.

Yttrande 87 en fastighetsägare

- Understryker behovet av nya billiga bostäder i kommunen.
- Anser att förslaget till nytt centrum C5 är bra och realistiskt.
- Motsätter sig bebyggelse i område B36 i Smögen, som kräver stora sprängningsarbeten och ger stor påverkan på naturmiljön samt på lekytor, boulebanor och rekreationsvärden. Här finns en unik dalgång med gammal sjöbotten, skapad av inlandsisen. Det saknas dessutom en områdesbeskrivning av område B36.

Yttrande 88 och 119, två personer kompletterat av en person

- Motsätter sig ny bebyggelse i område B36 på Smögen, för att bevara unika havsnära ytterområden i ett tätbebyggt samhälle, för att bevara natur- och rekreationsvärden, havsnära ljung, vandringsleden och lekplatsen i området, samt för att inte spränga i berget, försämra boendemiljön och överbelasta infrastrukturen på Smögen. I området finns grodor, salamandrar, strandpaddor, fjärilar och besökande flyttfåglar. Enligt Naturvårdsverket är samtliga grodarter fridlysta.
- Femton till tjugotusen besökare uppskattas vandra över område B36 varje år, vilket ska jämföras med det fåtal bostäder som föreslås.
- Påpekar att området har samma nummer som område B36 i Hunnebostrand.
- Översiktsplanens huvudstrategi att ta tillvara på unika landskap och ortskvaliteter är en bra prioritering. När bostäder byggs främst öster om väg 174, säkerställs att unik natur runt befintliga tätbebyggda områden bevaras.
- Det föreslagna utvecklingsområdet C5 skapar en trevlig närmiljö för boende på Smögenön.

Yttrande 93, två personer

- Motsätter sig ny bebyggelse i område B36 på Smögen på grund av påverkan på natur- och rekreationsvärden, lekplats/boulebana, gångstig och utsiktsplats, infrastrukturen i Smögen samt det unika granitberget. Förslaget skapar ett fåtal bostäder men påverkar naturen mycket.

Yttrande 94, två personer

- Motsätter sig ny bebyggelse i område B36 på Smögen på grund av påverkan på natur- och rekreationsvärden, gångstig och utsiktsplats och för att inte spränga mera granitberg.

Yttrande 106, en person

- Motsätter sig det föreslagna bostadsområdet B3 nedanför vattentornet på Bohus Malmön på grund av påverkan på miljön, ökad trafik på tillfartsvägar och påverkan på Myrens stugby. Konceptet då denna byggdes var att erbjuda ett semesterboende på små tomter med total avskildhet. Anser att detta kulturhistoriska värde kommer att skadas av insyn från föreslagen bebyggelse i område B3.

Yttrande 122, två personer

- Tycker om översiktsplanens fokus på att bevara den kustnära vackra naturen och på att bostäder ska byggas främst öster om väg 174 och inte i kustnära områden.
- Motsätter sig ny bebyggelse i område B36 på Smögen, på grund av stor påverkan på natur- och rekreationsvärden för ett relativt litet antal bostäder. Här finns sällsynta, skyddade och fridlysta djur, däribland den rödlistade strandpaddan.

Yttrande 125, två personer

- Motsätter sig byggnation på Smögen som hamnar ovanför bergets siktlinje från hav (eller land), oavsett tidigare byggnation. Motsätter sig att spränga i granitberget generellt och framför allt i område B12 och B36.

- Trafiksituationen och vattenreningen på Smögen bör lösas innan nybyggnation kan tillåtas.
- Anser att det inte är givet att nuvarande industriområde (B12) ska omvandlas till bostadsområde. Anser att två våningar är en lagom skala för området om det ska byggas nya bostäder. Nya bostäder bör utformas så att de smälter in i miljön och företrädesvis vara i trä. Anser att flerbostadshus inte är förenligt med ambitionen om att bevara miljön och det unika, kustnära samhället. Höga hus tar bort utsikten. Låt inte ekonomisk vinning gå före arkitektur, miljö och att bevara det unika kustnära samhället.
- Motsätter sig byggnation i område B36 på grund av påverkan på berghällar, natur och vandringsstig.

Yttrande 128, två personer

- Motsätter sig ny bebyggelse i område B36 på Smögen eftersom det kommer att vara dyrt att bygga på grund av omfattande sprängningsarbeten, vilket gör att helårsboende unga människor med familj inte kommer att ha råd att betala för exploateringen. Istället kommer området att bebos av välbeställda sommarboende. Anser att befintliga bostadsfastigheter kommer att påverkas negativt genom sämre utsikt och sämre tillgång till friluftsområdet utanför Strömsund.
- Anser att Smögen redan är överbebyggt och att det behövs en bättre balans mellan yrkesaktiva och pensionärer, och mellan helårs- och delårsboende.

Yttrande 132, två personer

- Motsätter sig nybyggnation i område B36 på Smögen på grund av påverkan på natur- och rekreationsvärden, granitberget, lekplatsen och vandringsleden.

Yttranden som huvudsak berör område H7 Svineviken

Yttrande 1, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset.

Yttrande 2, två personer

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset, och vill se en behovsanalys och en konsekvensanalys för hamnen.

Yttrande 3, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av påverkan på natur- och rekreationsvärden och att man inte bör leda dit tung trafik. Anser att det vore mycket mer värdefullt för framtiden att bevara den unika och fina miljön vid Reso-småbåtshamnen med sina sjöbodar och den sammanhängande bryggpromenaden till den intilliggande badplatsen.

Yttrande 4 en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset och vill ha information om vilken typ av transporter det blir till och från hamnen, hur stora fordon och fartyg som kommer att trafikera den, samt klimat- och bullerpåverkan.

Yttrande 5, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av konsekvenserna vad gäller infrastrukturen (tung trafik på Lerdalsvägen) och vattenvägen i den känsliga fjorden.

Yttrande 6, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av negativa miljökonsekvenser och påverkan på befintlig badplats och småbåtshamn. Anser att hamnen inte behövs och att den strider mot huvudstrategin i översiktsplanen.

Yttrande 7, två personer

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset, och anser att boendemiljön skulle försämras och fastighetspriserna minska med det förslaget.

Yttrande 8, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av starkt negativ påverkan på ”en av Västkustens pärlor”, på miljön, badplatsen och småbåtshamnen. Anser att hamnen rimmar illa med intentionerna i översiktsplanen.

Yttrande 9, två personer

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset, på grund av påverkan på samhällets karaktär och på den marina miljön.

Yttrande 11, två personer

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset, med tanke på att det sannolikt inte blir någon snabb och stor ökning av arbetstillfällen i kommunen och med hänvisning till intentionerna i översiktsplanen om unikt landskap och unika ortskvaliteter. Även rekreation och friluftsliv, trafikbuller samt marin miljö nämns.

Yttrande 13, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset och har en mängd frågor kring den, vilka fartyg som ska trafikera den och hur de ska ta sig dit, vad som händer med badplatsen, hur man ska motverka miljökonsekvenserna, hur det ska finansieras, hur beslut tas om hamnen med mera. Anser att hamnen skulle förstöra den värdefulla närmiljön i den lilla idyllen Hovenäset.

Yttrande 14, en person

- Har frågor kring föreslagna hamnar i område H6 och H7: Vem är finansiär? Vad är budgeten? Hur påverkar det skattebetalare? Hur kommer miljön och närmiljön påverkas? Vilken typ av båtar är tänkt och hur planeras inseglingsrännan? Hur och var planeras mellanlagring på land? Hur kommer vägnätet att utbyggas? Hur ser beslutsprocessen ut? Hur ställer sig de olika partierna till förslaget?

Yttrande 16, anonym

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset och anser att det skulle förstöra allt som är attraktivt med orten.
- Motsätter sig det föreslagna verksamhetsområdet i Hogenäs norra och föreslår istället att främja turism och besöksnäring med vandrings- och cykelleder samt att göra naturreservat i vissa delar av området.
- Föreslår att använda redan ianspråktagen mark till industrimark, såsom Evja stenindustriområde.
- Vill gärna se att Hovenäset omfattas av samma prioritet som Smögen och Hunnebostrand i översiktsplanen, det vill säga att orten främst ska rikta sig mot turism och besöksnäring.

Yttrande 18, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av konsekvenserna för ett levande västkustsamhälle, naturen och miljön.

Yttrande 19, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av påverkan på badplatsen, seglarskolan och den fridfulla idyllen.

Yttrande 20, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset eftersom det inte finns ett genomtänkt behov, eftersom infrastrukturen i kommunen och särskilt i Hovenäset inte är tillräcklig för det, eftersom kommuninvånarna vill bevara det unika med kustsamhällena och det strider dessutom mot kommunstyrelsens tidigare uttalande om att bevara nuvarande bebyggelse och miljö i Hovenäset.

Yttrande 21, anonym

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset.

Yttrande 22, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av påverkan på badplatsen, simskolan med manetnät, seglarskolan, den marina miljön med ålgräs, och närmiljön i det lilla samhället.

Yttrande 23, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset.

Yttrande 24, två personer

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset, med hänvisning till intentionerna i översiktsplanen om unikt landskap och unika ortskvaliteter, och vill se en behovsanalys och en konsekvensanalys för hamnen.

Yttrande 26, en person

- Motsätter sig storskaliga verksamhetsområden som kräver enorma ingrepp i en känslig miljö. De smala vägarna i området är redan idag hårt trafikerade.
- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av påverkan på småbåtshamnen, segelsällskapet, badplatsen med manetnät, och den lilla idyllen Hovenäset.

Yttrande 27, anonym

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset.

Yttrande 28, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av påverkan på den vackra platsen och fina naturen som lockar många turister. Utveckla istället Hovenäset för att locka fler, både boende, turister och näringar. Den har mycket större potential att bli ett nytt ”Smögen”.

Yttrande 29, en person

- Den enda icke kommersiella byn på hela Näset. Fler arbetstillfällen behövs inte här, men bostäder och kommunikation till tätort. Samhället för med sig lastbilar i centrum och stor hamn. Småskalig servicehandel möjligen, annars – rör ej!

Kommentar

Yttrandet har tolkats som att det är Hovenäset som åsyftas och trafiken till område H7 Svineviken.

Yttrande 30, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset och anser att befintliga hamnar i Smögen och på Kungshamn kan användas.

Yttrande 31, två personer

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset, och vill se en behovsanalys och en konsekvensanalys för hamnen.

Yttrande 33, en person

- Anser att översiktsplanen i stort är mycket bra med intentionen att bygga vidare på befintliga kvaliteter.
- Välkomnar förslaget att sammankoppla orterna Kungshamn-Smögen-Väjern-Hovenäset.
- En cykelled mellan Hovenäset och Kungshamn är efterlängtad.
- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset.

Yttrande 35, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset. Har frågor om vilken typ av fartyg som är tänkta att trafikera hamnen, om kommunen sökt information från någon intresseorganisation inom handel/sjöfart, och vilken miljöpåverkan det kan bli.

Yttrande 36, två personer

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av miljöpåverkan.

Yttrande 37, anonym

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset. Även för att anlägga en mindre hamn behöver tillfartsvägen breddas vilket kräver mycket sprängning. Använd hellre fossilfria lastbilar i framtiden än fartyg. Hovenäset är en idyllisk plats som många ser som en pärla bland de kommersiella orterna i Sotenäs.

Yttrande 39, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av påverkan på områdets karaktär, Johannesviks camping och turismen.

Yttrande 41, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av påverkan på den marina miljön och områdets karaktär, badplatsen och möjligheterna att segla vid Svineviken.

Yttrande 44, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av påverkan på den marina miljön och områdets karaktär, badplatsen och möjligheterna att segla vid Svineviken, samt boendemiljön och fastighetspriserna.

Yttrande 45, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset, det skulle påverka både åretruntboende, sommarbosatta, semesterfirare och turister.

Yttrande 46, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset.

Yttrande 47, två personer

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av påverkan på boendemiljön och trafiksäkerheten. Sikten är idag dålig om man kommer körande från Kungshamn på Hallindenvägen före infarten till Lerdalsvägen.

Yttrande 49, två personer

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset, med hänvisning till intentionerna i översiktsplanen om unikt landskap och unika ortskvaliteter, samt miljöpåverkan.
- Anser att de unika kustsamhällena inte bör slås ihop till en kuststad utan att varje ort ska behålla sin unika särart.

Yttrande 52, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset, på grund av påverkan på samhällets karaktär och på miljön.

Yttrande 56, två personer

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset, på grund av påverkan på samhällets karaktär, på fastighetspriser och på miljön. Har frågor om trafiken till hamnen på land och till sjöss.
- Anser att förslaget om en hamn längre in i Örnefjorden bör utredas.

Kommentar

En mindre hamn för att ersätta godstrafik för lokalindustri utgår från planförslaget.

Yttrande 58, en person

- Anser att översiktsplanen är alltför svårläst. Kartmaterialet redovisas i en skala som omöjliggör granskning. Texten hänvisar till en bilaga med objektsbeskrivningar som dock inte går att hämta digitalt varför man som läsare inte kan ta del av de resonemang och analyser som ligger bakom olika ställningstaganden.
- Anser att det behövs ett mer omfattande resonemang om behovet av det föreslagna stora verksamhetsområdet vid Askum och dess konsekvenser för kommunen.
- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av påverkan på bostads- och grönområde. Anser att det behövs en behovsanalys för den föreslagna hamnen och att olika hamnlägen behöver studeras utifrån typ av

frakt, tonnage och frekvens. Ett lämpligare hamnläge kan vara i Väjern med direkt anslutning till väg 174.

Kommentar

Filen med objektsbeskrivningar ligger för möjlighet att ta hem under avsnittet Förord. All information som finns i denna bilaga finns också tillgänglig för varje objekt när man klickar på dessa i de tillhörande digitala kartor som planen presenteras i. Objektsbilagan är till för att få en överblick för den som så önskar och att göra handlingen tillgänglig för de som önskar ta del av innehållet i rapportform.

Yttrande 59, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset och ifrågasätter hur ekonomiskt rimligt och konkurrenskraftigt det är att anlägga en ny, mycket liten, djuphamn, när det redan finns andra hamnar i kommunen. I ett sådant litet område som vid Hovenäset finns knappt plats för manöverutrymme för fartyg eller lagring av gods på land.

Yttrande 65, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av påverkan på miljön och områdets karaktär, badplatsen och möjligheterna att segla vid Svineviken.

Yttrande 70, två personer

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av påverkan på miljön och områdets karaktär, badplatsen och möjligheterna att segla vid Svineviken. Anser att djuphamnen i Lysekil kan användas istället.

Yttrande 71, två personer

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av påverkan på kulturmiljövärden och rekreationsområden, och vill se en behovsanalys och en konsekvensanalys för hamnen.

Yttrande 74, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset.

Yttrande 83, två personer

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av påverkan på natur- och kulturmiljön, samt påverkan på fastighetspriser, och vill se en konsekvensanalys för hamnen.

Yttrande 85, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av miljöpåverkan.
- Anser att förslaget om ett utökat verksamhetsområde vid Hogenäs norra är olämpligt eftersom det står i kontrast till visionen om Sotenäs framtid med utbildningsplatser, besöksnäring med mera, som grundar sig på geografi och natur i kustnära samhällen. Verksamhetsområdet hamnar nära befintliga bostadsområden, bland annat Hovenäset. Infrastrukturen är inte dimensionerad för utökade industritransporter.
- Både hamnen och verksamhetsområdet kan innebära att bostadsfastigheter minskar i värde. Rekreationsområden påverkas, däribland vandringsleder och badplatser.

Yttrande 91, två personer

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av påverkan på områdets karaktär och miljö, samt för att det inte är lämpligt för Sotenäs näringslivsutveckling. Sotenäs passar inte för storskalig industri utan framtiden ligger i småskalig, kunskapsintensiv näringsverksamhet.

Yttrande 92, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av påverkan på miljön. Fokusera istället på att möjliggöra för småskaligt hållbart företagande.
- Antar att vision Långeviksberget är menat som ett skämt.

Yttrande 96, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av påverkan på områdets unika karaktär och understryker detta med en lång och levande berättelse om platsen och dess historia.

Yttrande 97, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset, eftersom det skulle innebära att Hovenäsets simskola som idag använder badplatsen inte får bedriva sin verksamhet på grund av säkerhetsavstånd. Det är den enda badplatsen med manetnät i kommunen. Här har det funnits simskola sedan 50-talet och det är en av två sommarsimskolor i hela kommunen.

Yttrande 99, två personer

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av stor påverkan på miljön och områdets karaktär, och eftersom det är svårt att manövrera i det begränsade utrymmet mellan den föreslagna hamnen och de närliggande öarna. Föreslår istället att utreda möjligheten till en industrijärnväg till Hallinden med förbindelse till Lysekils djuphamn.
- Anser att översiktsplanen är formellt felaktigt genomförd eftersom miljökonsekvenserna för den föreslagna hamnen i område H7 inte är tillräckligt analyserade och redovisade.
- Anser att strategin att bygga ihop de unika kustsamhällena till en kuststad rimmar illa med huvudstrategins intentioner, ”unikt landskap – unika orter” och anser att orterna istället bör bindas samman genom vägar, cykelbanor, gångstråk och små skyttelbussar.
- Anser att Vision Långeviksberget är ett arkitektoniskt lågvatttenmärke som saknar anpassning till platsen.

Yttrande 100, två personer

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av negativ påverkan på ett av Bohuslän mest bevaransvärda samhällen.

Yttrande 101, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset, eftersom det är avgörande för kommunens attraktivitet att behålla kulturmiljöerna som också är en viktig del av upplevelsen av kustlandskapet. Andra viktiga skäl är att bevara badplatsen, segelskolan och småbåtshamnen.
- Undrar vilka verksamheter som har behov av en hamn i område H7.
- Undrar om någon från anlitad konsult i översiktsplanearbetet har besökt området (Svineviken) och i så fall när.
- Frågar hur många nya invånare som mål 3 på sidan 8 i granskningshandlingen avser, med tanke på att siffran ettusen invånare nämns, likaväl som ettusen arbetsplatser i nästa stycke.

Kommentar

Hur översiktsplanearbetet gått till framgår av avsnittet process och utlåtande.

Den sistnämnda punktens siffror är ett utdrag från det politiska visionsdokument som legat till underlag för översiktsplanen.

Yttrande 102, tre personer

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset eftersom den inte är motiverad av ett verkligt behov och eftersom den inte är förenlig med huvudstrategin ”unikt landskap – unika orter”.
- Anser att den första urvalsprocessen för lokalisering av en djuphamn bör utföras av en oberoende part med specifik kompetens inom området.
- Ställer sig bakom yttrandet från Hovenäsets Intresseförening.

Yttrande 104, en person

- Motsätter sig antagligen en hamn i område H7 vid Hovenäset och skriver att det är sorgligt och livsavgörande för många människor och hela miljön i Hovenäset.

Yttrande 121, två personer

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av påverkan på miljön, eftersom förslaget är dåligt motiverat och går stick i stäv med visionen ”unikt landskap och unika orter” och rekommendationerna i Blå ÖP, där området pekas ut som värdefullt för friluftsliv och rekreation. Frågan om hamn bör vara en regional/mellankommunal fråga. Kommunen bör söka ett annat alternativ till lösning.
- Anser att Hovenäset inte bör ingå i kuststaden eftersom det är ett gammalt fiskesamhälle där det numera inte finns annat än boende, med undantag av en marina.
- Vill ta bort skrivningen om att beslutad översiktsplan ska gälla före Blå ÖP inom vattenområden i direkt anslutning till tätorterna.
- Vill se en tydligare vision i översikstplanen om att samarbeta med angränsande kommuner vad gäller viktiga framtida infrastrukturlösningar.
- Översiktsplanen följer inte de formella kraven på att beakta miljökvalitetsnormer (MKN) och beskriva miljökonsekvenserna av föreslagen hamn i område H7.
- Hänvisar till Hovenäsets Intresseförenings yttrande.

Kommentar

Ställningstagandet gällande synen på översiktsplanens roll i förhållande till Blå ÖP kvarstår.

De kommunöverskridande infrastrukturlösningarna utgörs av statliga vägar. Hur dessa utvecklas bör ske i dialog med Trafikverket.

Yttrande 123 två personer

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av påverkan på miljön och den unika orten, badplatsen, båtlivet, turismen och att det strider mot huvudstrategin ”unikt landskap – unika orter”.

Yttrande 124 en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset på grund av påverkan på den idylliska miljön, badplatsen, seglarskolan och bryggan.

Yttrande 130, en person

- Motsätter sig en hamn i område H7 vid Hovenäset och vill se en analys av behov, alternativ och konsekvenser. Anser att föreslagen hamn strider mot överenskommelser i Blå ÖP och är olämplig att placera så nära bostadsbebyggelse. Farledsområdet är inte heller bra, då det kräver passage genom ett område med trånga ledavsnitt, som också är klassat som känslig marin miljö och rekreationsområde av riksintresse.
- Behovet av fler småbåtsplatser är stort inom kommunen. Det gäller även Hovenäset. Speciellt behövs en återöppning för allmänheten av den tidigare ångbåtsbryggan för gästande större båtar. En gästhamn för mindre fritidsbåtar saknas helt.
- Vill att formuleringen om ”kuststad” görs om och anser att orterna ska behålla sina unika karaktärer enligt strategin ”unikt landskap – unika orter”. Förbindelserna mellan orterna kan dock gärna förbättras.
- Vill se en bättre förankring och informationsspridning om arbetet med översiktsplanen bland kommunens invånare och fastighetsägare.

Övriga områden (B8, B12, B13, B14, B16, B19, B20, B22, B23 och Norra Hogenäs)

B8 Sandbogen

Yttrande 84, en person

- Påpekar att inte hela Sandbogen är privatägt, som det står i samrådsredogörelsen på sidan 18. Delar av området ägs av kommunen och upplåts med tomträtt.

B12 Kleven 2:12

Yttrande 107, en person

- Anser att område B12 på Smögen inte bör innehålla endast bostäder utan även verksamheter, som är en naturlig del av ett levande samhälle. Anser att två våningar är en lagom skala för området om det ska byggas nya bostäder. Anser att granitbergen inte ska sprängas bort. Område B12 bör inte utvecklas innan trafiksituationen och vattenreningen har lösts.

B13 Långevik och B14 Långeviksbergen

Yttrande 89, en person

- Anser att avgränsningen för område B14 och B13 i markanvändningskartan bör stämma överens med aktuell avgränsning för pågående detaljplaner för Långevik 1:3 respektive 1:12.
- Rekommendationstexten för område B14 bör kompletteras med att även skola föreslås samt förtydligande avseende hotell och antal bostäder för att ha samma detaljeringsgrad som rekommendationerna för område B13.
- Ett planprogram och en naturvärdesinventering har redan tagits fram för B14 vilket bör anges i texten.
- Inom området för befintlig gårdsbebyggelse inom Långevik 1:3 bör en entré till tätortsområdet kunna skapas med exempelvis besöksinformation, laddplatser för elbilar och övrig parkering. Detta kan utgöra en utgångspunkt för vandringsleder tillgänglig via kollektivtrafik.
- Vill att en möjlig ny dragning av VA-ledning nämns i översiktsplanen. Ledningen föreslås dras från Långevik, till den östra infarten till Kungshamn och vidare till tänkt etablering av reningsverk i Dale. Kringliggande områden inklusive planerat verksamhetsområde i Hogenäs kan kopplas på ledningen och därmed avlasta reningsverket på Omholmen i Smögen.

B16 Södra Hunnebostrand

Yttrande 134, en person

- Önskar att utöka föreslaget bostadsområde B16 till att omfatta ett område som markeras på karta som bifogas yttrandet. Anser att platsen skapar förutsättningar för åretruntboende med livskvalitet och det skulle passa med blandad bebyggelse som passar såväl unga familjer som medelålders par.
- Önskar att en del av ett område vid Hovenäs gård (del av Amborsröd 1:4), markerat på karta som bifogas yttrandet, ej ska markeras som grönområde för närrekreation för att kunna skapa förutsättningar för en småskalig bebyggelse.

Kommentar

Gällande den sistnämnda synpunkten ligger Amborsröd 1:4 utpekat med rekommendationen landsbygd. Enligt de tillhörande rekommendationerna kan en fortsatt komplettering med ny bebyggelse ske i liten skala i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. Inom området kan nya enstaka bostäder prövas. Det vill säga det är möjligt att till delar utveckla området enligt vad yttrandet avser.

B19 Lahälla (Utgått) och G8 Jönserö

Yttrande 73, en person

- Motsätter sig att område B19 Lahälla planläggs för bostäder, och vill istället att det anges som område för närrekreation liksom det intilliggande området G8 Jönserö så att hela Kvarnberget kan vara grönområde, med hänsyn till riksintressen, landskapsbild, tillgänglighet till natur och hav, samt kulturhistoriska värden. Den föreslagna exploateringen står i strid mot intentionerna i detaljplanen ”Gamla Hunne-

bo”. Kvarnberget utgör idag en viktig buffertzon mellan bebyggelsen och industriområdet Lahälla. Buller och lukt hindras därmed från att nå boendeområden.

Kommentar

B19 Lahälla-området utgick efter samrådet. Gällande synpunkter på G15 Kvarnberget/ Lahälleberget utökades det området i samband med att B19 Lahällla togs bort.

B20 Valarne

Yttrande 133, sex personer

- Motsätter sig nybyggnation i område B20, Valarne, norr om fotbollsplanen på grund av negativ påverkan på hälsa, miljö och landskapsbild. Anser att det saknas en miljökonsekvensanalys. Området har stora höjdskillnader som behöver beaktas. De båda bergen västnordväst om Ellene 2:46, tilllika sydväst om Ellene 2:48 samt norr om vägen vid Ellene 2:45 bör inte ingå i ett eventuellt utredningsområde för bostadsbyggnation. Att bygga på berg medför en allvarlig försämring av landskapsbilden samt på flera sätt negativ, irreversibel påverkan på omgivningen. Området är ett välanvänt och värdefullt naturområde med flera vandringsleder och motionsspår. Det saknas bra tillfartsvägar.

B22 Öster om Skalberget

Yttrande 57, en person

- Anser att fem till sex bostadshus borde få byggas i direkt anslutning till Uleberg mot Hunnebostrand. Utfart, vatten och avlopp finns.

Yttrande 82, en person

- Anser att område B22 norr om Hunnebostrand ska utsträckas till att omfatta dalgången vid Svenseröd som i tidigare översiktsplan. Området är lämpligt för bostäder nedanför bergskanterna och det kan knyta ihop Hunnebostrand med Ulebergshamn. Längs Ulebergsvägen kan man tänka sig ytterligare förtätning, till exempel i Kvit.
- Anser att en gång- och cykelväg mellan Hunnebostrand och Ulebergshamn bör prioriteras.

Yttrande 90, två personer

- Anser att område B22 i Hunnebostrand inte bör bebyggas utan bevaras med hänsyn till natur- och rekreationsvärden och befintliga berghällar. Varför inte planera bostäder i området öster/sydost om vattentornet där området redan till största delen är sönderspängt? Fölemyren har ett mycket stort bevarandevärde.

B23 Gamla syfabriken etapp 2

Yttrande 40, en person

- Har synpunkter om område B23, Hunnebostrand. Var tänker man sig en väg från öster? Ytterligare en väg ökar risken för rundkörning och ökad trafik. Ett omtyckt promenadstråk går i kanten mot befintlig bebyggelse och knyter ihop med Ulebergshamn. En trevligare allmänning för de boende skulle locka fler åretruntboende. Påpekar att det pågår sättningar och att murar har rasat på en del ställen, vad händer med befintlig bebyggelse när man bygger nytt? Finns det kapacitet i vattennätet för fler fastigheter?

Norra Hogenäs

Yttrande 15, en person

- Anser att utbyggnaden av verksamhetsområdet Hogenäs norra måste ske norrifrån med närhet till väg 171 och med kortast avstånd från området till väg E6. Det är centralt både när det gäller miljöpåverkan och trafiksäkerhet att trafikmatningen till och från området sker från norr. Det stämmer också bra med översiktsplanens förslag för Askum med omnejd.
- Anser att den södra delen av det föreslagna verksamhetsområdet bör skjutas på framtiden och området måste exploateras mycket försiktigt på grund av naturvärden, riksintresse friluftsliv och riksintresse obruten kust. Dessutom bedriver Sotenäs jaktskytteklubb verksamhet i området.

Förslag till nya områden

Yttrande 53, en person

- Anser att översiktsplanen till stora delar är väl genomarbetad och balanserar olika intressen.
- Fastigheterna Vägga 10:2 samt 2:12 bör kunna användas för förtätad bebyggelse och på så vis länka samman Kungshamn och Hovenäset.

Yttrande 64, 1 person

- Anser att översiktsplanen till stora delar är väl genomarbetad och balanserar olika intressen.
- Fastigheterna Vägga 10:2 samt 2:12 bör kunna användas för förtätad bebyggelse och på så vis länka samman Kungshamn och Hovenäset.

Yttrande 68, en person

- Föreslår att bygga småhus för åretruntboende i dalen vid Svenseröd. Man behöver erbjuda tomter för bebyggelse som har en rimlig prisbild och som är lätta att bebygga. Jordbruksmarken är liten till ytan och består av mindre åkrar. Dalen ligger i direkt anslutning till tätorten och har bra kommunikationer.

Yttrande 86, en person

- Har förslag på lokalisering av färjeläge samt småbåtshamn norr om Lerdalsbukten. Bilagor med kartor finns.
- Fördelar med förslaget till färjeläge: det ger mindre belastning på vägnätet och kortare transportvägar, verksamheten är lätt att inhägna, kan förbättra vattenkvaliteten och det finns tillgång till en hamnplan för gods med mera.
- Fördelar med förslaget till småbåtshamn: bättre utbud för båthantering, nytänk för båthantering, ökad reproduktion av fiskyngel och det är en central placering i kommunen.
- Har även förslag på väg och strandpromenad Hovenäset-Kärshåla. I vägen kan vatten- och avloppsledningar dras.
- Föreslår plantering av nytt ålegräs i Lerdalsbukten för att ge nytt liv i Örnefjorden med omnejd.

Kommentar

Förslaget till småbåtshamn och annan utveckling i de strandnära delarna har diskuterats inom styrgruppen men anses svår att utveckla på grund av strandskyddslagstiftningen.

Yttrande 32, två personer genom företagspart

- På grund av stor efterfrågan på åretrunt- och fritidsbostäder utanför centralorterna i kommunen föreslås att ett nytt villaområde med goda kommunikationer planeras inom Lyckans närområde för en exploatering av ca 30 villatomter.

Kommentar

Det föreslagna området är av den storleksordning och karaktär att det inryms inom de områdesvisa kommuntäckande rekommendationerna för området.

Yttrande 135, fastighetsägare genom företagspart

Vill lämna synpunkt gällande i gränsområde mot Närrekreation- Grönområde.

Fastighetsägaren av del av Amborsröd 1:4 önskar att del av området markerat i grönt utelämnas som Närrekreation- Grönområde för att kunna skapa förutsättningar för en småskalig bebyggelse.

Platsen skapar förutsättningar för ett åretrunt boende med livskvalitet tillsammans med en cirkulär livsstil.

Här skulle det passa med en bebyggelse som passar såväl unga familjer som paret mitt i livet med utflyttade barn.

Kommentar

Det föreslagna området är av den storleksordning och karaktär att det inryms inom de områdesvisa kommuntäckande rekommendationerna för området.

Yttranden gällande mobilitet

Yttrande 48, anonym

- Skriver att en cykelbana mellan Kungshamn och Bovall hade varit väldigt bra. För att tänka på miljön och hälsan har jag börjat cykla, men det är med livet som insats. Cykelbanor gynnar även sommargäster.

Yttrande 50, en person

- Anser att kommunen bör satsa på en cykelbana mellan Kungshamn och Bovallstrand, det är viktigt för både bofasta och semesterboende. Bilarna kör ofta mycket nära och i hög hastighet på vägen, inte minst lastbilarna. Cyklar ändå hellre än tar bilen när det är fullt med sommargäster och brist på parkeringsplatser vid badholmarna. Att svänga vänster över väg 174 på vägen hem från Bovall vid Beijer mot Rörby är totalt livsfarligt på grund av delvis skymd sikt och minst 70 km/h. Rekommenderar ansvariga politiker och tjänstemän att provcykla väg 174 helst under turistsäsongen.

Yttrande 98, anonym

- Motsätter sig den föreslagna vägdragningen mellan Smögenrondellen och Kleveskog/Backen. Varför ska man bygga denna väg och förstöra så mycket natur och strövområden? Och vem ska betala detta? Anser att vägen är onödig och att centrum inte behöver avlastas. Bara en månad om året är det lite mer trafik och den trafiken går inte att få bort genom att bygga denna väg.

Yttrande 136, anonym

- Motsätter sig den föreslagna genomfartsleden i Kungshamn på grund av påverkan på natur, miljö, frilufts- och rekreationsområde. Detta är det enda område runt Kungshamn/Smögen/Väjern som har ett elljusspår och en fint löparspår. Karparna i dammen, alla grodor och salamandrar som är i området, änderna och andra fåglar som befinner sig i närheten, hur påverkar en väg alla dessa djur? Rent ekonomiskt måste det finnas områden där pengarna kommer till bättre nytta.

Övriga yttranden

Yttrande 43, en person

- Anser att möjligheten att vara helårsboende måste prioriteras högre så att ett levande samhälle kan behållas året runt, genom att fler får möjlighet att anpassa sina hus till dagens krav för bostäder för helårsboende.
- Anser att detaljplanen för Gamla Hunnebo säkerställer behovet av bevarande och någon utökning bör inte göras.
- Anser att bygglovplikten för solceller bör tas bort i alla områden så att alla husägare kan medverka till en hållbar energiförsörjning, det är viktigare än att husen ser ut som de gjorde förr.

Yttrande 67, en person

- Översiktsplanen öppnar för byggande av bostäder i alla områden, även naturområden på landsbygden. Anser att detta strider mot huvudstrategin ”unikt landskap” som innebär att värna om Sotenäs fantastiska natur.
- Anser att etablering av nya industriområden med stor negativ miljöpåverkan gör kommunen mindre intressant för boende och turister.
- Vill se en vision för Sotenäs kommun som fokuserar på hållbarhet på riktigt, med bland annat ekoturism, grönt och småskaligt, produktion av ekologiska grönsaker och produkter baserat på tång och alger. Det är omställning och hållbarhet som är framtiden, och som kan locka yngre generationer att stanna kvar eller flytta till kommunen.

Yttrande 129, en person

- Anser att hela planen behöver ”andas” framtid och beskriva barn, äldre, delårsboende m.fl. i mer positiva ordalag. Alla i kommunen bidrar till arbetstillfällen, kulturutbud m.m.
- Anser att barn, äldre m.fl. måste kunna vistas i sin närmiljö utan att utsättas för risken att bli överkörda eller utsättas från partiklar från t.ex. bildäck. Risken ökar med eldrivna fordon då man inte längre hör när de kommer.
- Tycker att förutom barnperspektivet borde ett hälso- och ett äldreperspektiv tydligare synas i översiktsplanen.
- Läser i handlingen t.ex. att ”parker är väl använda”, men vet inte vilka områden som avses då det knappt finns vad som kallas parker i kommunen.
- Har förslag på att utveckla Bomans hage i Hunnebostrand med trädplantering, fontän, lekplats, grönska och ljugarbänkar. Engagera gärna befolkningen i mer deltagande av alla slag för levande samhällen. Ett skräckexempel är ”parken”vid Kungshamns mest trafikerade gata där man också placerat lekplatsen tätt intill biltrafiken, och likaså utegym vid gatan.
- Anser att en klimatanpassningsplan snarast måste göras. Stabilitet i mark, vägar och kajer måste göras bättre utan att invänta nya detaljplaner som kan dröja.
- Räddningstjänst: Man behöver se över regler för båthamnar och överbelastning. Kanske finns det regler som inte följs. I somras brann en båt i Hunnebostrand. Samtidigt låg 6-7 plastbåtar i rad utanför turistbyrån i Kungshamn trots fint väder. Hur hade en storbrand kunnat undvikas om olyckan varit framme? Hur ska framtida räddningstjänst organiseras?
- Till sist: förvisa inte kommuninvånarna enbart till ”inlandet”. Fastboende och sommargäster bör ha likvärdiga villkor.

Kommentar

En klimatanpassningsplan finns angivet under behovet av kommande arbete. Flera av synpunkterna är på en sådan detaljerad nivå att de ej kommer tas upp i översiktsplanen. Vad gäller barnperspektiv, hälso- och äldreperspektiv har aspekterna varit en del av arbetet vilket bland annat framgår av avsnittet Process och utlåtande och av avsnittet Konsekvenser.

Yttrande 17, anonym

- Nej det här låter inte alls bra. Gör om gör rätt

Yttrande 114, anonym

- Motsätter sig byggnation i området och anser att det är bättre att fortsätta från Väjern mot Kungshamn eller runt idrottshallen.

Kommentar

Av yttrande 17 och 114 går ej att utläsa vad som avses och de bägge yttrandena har lämnats anonymt varför det inte har gått att återkoppla detta.

Sotenäs kommun

Översiktsplan för Sotenäs kommun

Särskild handling enligt miljöbalken
Juni 2024



1 Förord




2 Utgångspunkter



3 Utvecklingsstrategi



4 Kommuntäckande markanvändning




5 Markanvändning, tätorter



6 Förutsättningar



7 Konsekvenser



8 Kartbibliotek



9 Process och utlåtande

Innehållsförteckning

Särskild handling 3
Miljöbedömningen 3
Hänsyn till miljöbedömningen 4
Hur inkomna synpunkter har beaktats 7
Skäl till att planen antagits 8
Uppföljning och övervakning 9
Information om att översiktsplanen antagits 11

Särskild handling

När en översiktsplan tas fram ska en strategisk miljöbedömning av planen göras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. Miljöbedömningen ska göras parallellt med framtagandet av översiktsplanens förslag för att miljöaspekterna ska integreras på ett bra sätt.

Enligt 6 kap 16 § miljöbalken ska det i ett beslut att anta en plan som omfattas av kravet på strategisk miljöbedömning, eller i en särskild handling i anslutning till beslutet, finnas en redovisning av miljöbedömningsprocessen. Genom att redovisa gjorda överväganden och hur synpunkter och förslag beaktats, ges allmänheten insyn i processen.

Den särskilda handlingen ska enligt 6 kap 16 § miljöbalken redovisa:

- hur miljöaspekterna har integrerats i planen,
- hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter,
- skälen för att planen har antagits i stället för de alternativ som övervägts,
- vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan medföra

För att allmänheten, myndigheter, angränsande kommuner samt andra berörda ska kunna ta del av den särskilda handlingen utgör den i detta fall en bilaga till den av kommunfullmäktige antagna handlingen.

Miljöbedömningen

Planprocess och avgränsning av MKB

Gällande översiktsplan för Sotenäs kommun är från 2010 och är inaktuell i många delar vad gäller exempelvis ny lagstiftning och tillkommande och nytt planeringsunderlag.

Kommunen påbörjade det aktiva arbetet med översikstplanen 2021 med att en politiska styrgrupp och arbetsgrupp bemannades.

En utvecklingsstrategi togs fram i början av arbetet. Den består av en huvudstrategi och sex temaområden som anger inriktningen för arbetet med översiktsplanen.

Miljöbedömningen avgränsades i ett tidigt skede avseende geografiskt område, nivå, tid och innehåll. Avgränsningen stämdes av i ett samråd mellan kommunen och länsstyrelsen den 9 mars 2021.

I avgränsningssamrådet lyftes följande frågor där planens påverkan bedömdes kunna medföra en betydande miljöpåverkan:

- Etablering av stor verksamhet med tillhörande infrastruktur
- Utvecklingen av hamnar/småbåtshamnar

Under processens gång identifierades ytterligare frågor där risk föreligger för betydande miljöpåverkan:

- Ny infrastruktur i form av tvärkoppling norr om Kungshamn samt förbifart Örn
- Åtgärder på väg 171 i anslutning till Natura 2000-området Åbyfjorden
- Utveckling av nya besöksanläggningar inom strandskyddade områden
- Etablering av vindkraftverk

Översiktsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning gick ut på samråd under tiden 29 juni till 30 september 2021. De synpunkter som framkom under samrådet ingick sedan i det fortsatta arbetet med planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen. Synpunkterna medförde att planförslaget bearbetades och att ändringar gjordes i miljökonsekvensbeskrivningen. Det bearbetade förslaget ställdes sedan ut för granskning mellan den 11 juni och 25 augusti 2022.

Efter granskningen gjordes justeringar av planförslaget samt mindre ändringar av miljökonsekvensbeskrivningen inför antagandet i kommunfullmäktige.

Metod för miljöbedömningen

Miljöbedömningen utvidgades till en hållbarhetsbedömning med syfte att inbegripa en större och bredare syn på konsekvenser än en traditionell miljöbedömning enligt miljöbalken. De formella kraven på miljökonsekvensbeskrivningar införlivades i hållbarhetsbedömningen, samtidigt som de krav som finns i plan- och bygglagen på att redovisa planens väsentliga konsekvenser ur bland annat sociala- och ekonomiska perspektiv, uppfylls.

För att beskriva och värdera de förändringar som översiktsplanen kan föra med sig har både generella och mer objektsspecifika bedömningsgrunder använts. Som generell grund ligger bland annat de globala hållbarhetsmålen, de nationella miljökvalitetsmålen, miljöbalkens allmänna hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och andra lagkrav och riktvärden. De mer objektsspecifika bedömningsgrunderna utgjordes av olika typer av underlagsmaterial som regionala och kommunala mål, planer och utredningar. Information har även inhämtats från digitala källor så som Länsstyrelsen i Västra Götalands län, VISS, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

Inom ramen för hållbarhetsbedömningen studerades ett nollalternativ. Nollalternativet speglar en trolig utveckling om ny översiktsplan inte tas fram, antas eller genomförs. Nollalternativet innebär kortfattat i det här fallet att kommunens översiktsplan från 2010 fortsätter gälla som stöd för beslut gällande kommunens framtida mark- och vattenanvändning. Som jämförelse till nollalternativet har även två olika scenarier för befolkningsutveckling fram till år 2050 studerats i arbetet med översiktsplanen;

- Scenario 1 Normal tillväxt utan större verksamhet och
- scenario 2 – etablering av större verksamhet.

Scenario 1 utgör huvudalternativ för planen.

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrevs under samtliga skeden påverkan och konsekvenser av planförslaget utifrån naturmiljö, friluftsliv, kulturmiljö, upplevelsen av landskapet, vatten, areella näringar, hälsa och säkerhet, klimatanpassning och klimatpåverkan. Den betydande miljöpåverkan som bedömdes kunna uppstå till följd av ett genomförande av planen, ringades in.

Hänsyn till miljöbedömningen

Integrering av miljöaspekter och bortvalda områden

I arbetet med planförslaget har förutsättningar och miljöaspekter integrerats och avvägningar gjorts löpande. Under processens gång har arbetsgruppen tagit fram underlag som löpande diskuterats och bearbetats tillsammans med styrgruppen. Förenklat kan arbetet sammanfattas i följande steg inför samrådet:

Steg 1: I det inledande skedet av arbetet formulerades en utvecklingsstrategi för översiktsplanen; Unikt landskap – unika orter. Strategin togs fram med utgångspunkt från tidigare översiktsplan, arbetet med Vision 2032 samt det kommunövergripande arbetet med kustzonsplanering och Blå ÖP.

Steg 2: Utifrån arbetet med utvecklingsstrategin med underliggande teman karterades viktiga förutsättningar för översiktsplanen. Frågeställningar i arbetet var bland annat:

- Vilka värden finns i det unika landskapet?
- Vilken identitet och vilka kvaliteter har orterna?
- Hur kan en utveckling ske samtidigt som kärnvärdena bibehålls?
- Vilka strukturer finns att bygga vidare på avseende boende, verksamheter, besöksnäring, service, grönstruktur och infrastruktur?

Steg 3: I det följande steget studerades gränser i den kommunövergripande mark- och vattenanvändningen och riktlinjer för olika delar av kommunen togs fram. Tätortsområden avgränsades där en större utveckling kan ske. Områden med höga naturvärden, områdesskydd, riksintressen och sammanhängande jordbruksmark avgränsades och lyftes fram med rekommendationer om särskild hänsyn. Kriterier för en utveckling på landsbygden formulerades och lämpliga områden för en sådan utveckling avgränsades.

Steg 4: I ett sista steg studerades orternas utveckling detaljerat. Samtliga kvarvarande utvecklingsområden från ÖP 2010 analyserades utifrån den nya utvecklingsstrategin och dagens förutsättningar. Vissa områden valdes bort, vissa behölls och några fick en

ny avgränsning eller inriktning. Möjliga nya utvecklingsområden avgränsades och studerades ingående. Lokala förutsättningar såsom kulturmiljö- och närrekreationsvärden, skala, siktlinjer, topografi, behov av nya funktioner i olika lägen och infrastruktur vägdes in när områdena studerades. Parallellt formulerades en utvecklingsinriktning för varje ort.

I steg 4 studerades sedan olika alternativ och områden valdes bort:

- En ny utvecklingsinriktning valdes för Bovallstrand, med huvuddelen av utvecklingsanspråken förlagda i sydostlig riktning, där en mer ändamålsenlig struktur kan tillskapas i förhållande till befintlig bebyggelse och service. Detta innebar att områden norr om Skomakarudden valdes bort för fortsatt utveckling. Ytterligare motiv för att välja bort dessa områden i norr var att kustremsan är smal och översvämningskänslig. I vattenområdet finns höga naturvärden samt att verksamhetsområden fortsatt behövs inom orten. Utvecklingsmöjligheterna begränsades även i de höga bergpartierna i Heljeröd med hänsyn till topografin och det känsliga landskapet samt strandskydd.
- I Hunnebostrand-Ulebergshamn valdes tre områden vid samhällets norra entré längs med väg 174 bort. Motivet var att områdena låg i ett känsligt landskapsrum med jordbruksmark. Bebyggelsen bedömdes inte heller ge någon tydlig koppling mellan Hunnebostrand och Ulebergshamn så som syftet med utvecklingen var i den tidigare översiktsplanen. Verksamhetsområde norr om Lans snickeri valdes bort med hänsyn till terrängen, påverkan på landskapsbild och områdets värden för närrekreation. I de södra och sydöstra delarna valdes områden bort som låg perfiert och inte bedömdes ge en ändamålsenlig struktur åt samhället. I dessa delar valdes även områden med en stor förekomst av fornlämningar bort. Utveckling i hamnområdet begränsades till den södra delen eftersom den norra delen av vattenområdet är relativt oexploaterat och är en del av kulturmiljön i gamla Hunnebo.
- I Kungshamn-Smögen-Väjern-Hovenäset gavs en ny inriktning till de vattennära verksamhetsområdena. Dessa pekades i tidigare översiktsplan ut som omvandlingsområden, men får nu ligga kvar med befintlig markanvändning som verksamhetsområden. Verksamhetsområdena är en viktig del av samhällenas identitet och arbetsplatser behövs inom gångavstånd i orten. En viss förändring kan ändå ske inom områdena med en allmän lämplighetsprövning. Utveckling på Rösholmen valdes bort med hänsyn till den begränsade tillgängligheten och brist på parkeringsplatser i centrala Kungshamn.
- På Bohus-Malmön valdes tre områden på öns västra sida bort med hänsyn till att hålla öns bebyggelse samlad till den östra sidan, påverkan på landskapsbild, friluftsliv, kulturmiljö och strandskydd. Öns västra sida är relativt obebyggd och en utveckling av denna del kan ge en stor påverkan. I stället föreslogs att ny bebyggelse tillkommer i anslutning till befintlig bebyggelse i samhället på öns nordöstra sida
- I Askum studerades två möjliga utvecklingsinriktningar, en i området runt kyrkan och en kring vägkorsningen mellan väg 171 och väg 872. Området runt kyrkan valdes bort med hänsyn till fornlämningar och sammanhängande jordbruksmark.
- I arbetet har tre hamnlägen i syfte att kunna ersätta viss godstrafik på lastbil med transporter på mindre fartyg studerats. Två i Hovenäset, vid Svineviken och Hovenäsets marina samt ett i Hunnebostrands hamn. Läget i Hunnebostrand bedöms inte vara lämpligt med hänsyn till den pågående verksamheten i hamnen, hamnens läge i samhället och översiktsplanens inriktning mot besöksnäring och turism i anslutning till området. I Hovenäset bedöms det norra läget vid Svineviken som mest lämpligt med hänsyn till tillfart för tung trafik och pågående markanvändning. Fördjupade studier bedömdes dessutom behövas för att avgöra om det föreslagna läget är lämpligt som hamn.

Efter samrådet har följande justeringar gjorts som har minskat planens miljöpåverkan:

- Område B3, Nedanför vattentornet på Bohus-Malmön har avgränsats med hänsyn till fornlämning.
- Område B5, Väggabacken i Kungshamn har tagits bort med anledning av risk för översvämning vid skyfall, invändningar från närboende som använder området för närrekreation samt att verksamhetsutveckling föreslås i närområdet.
- Inom område B9a och B9b, Förålarna i Kungshamn föreslås en lägre exploatering med anledning av den synbarhetsanalys som gjorts efter samrådet.
- Område B16, Södra Hunnebostrand har avgränsats så att sammanhängande fornlämningsmiljöer ligger utanför området.
- Område B19, Lahälla i Hunnebostrand har tagits bort med anledning av höga rekreations- och kulturmiljövärden, strandskydd samt att invändningar mot området inkommit under samrådet.
- Samtliga områden kompletterades efter samrådet med tydligare beskrivningar av vilken hänsyn som ska tas i den fortsatta planeringen.

Vidare har efter granskning följande justeringar gjorts som ytterligare minskat planens miljöpåverkan:

- Scenario Normal utveckling är huvudscenariet som planen bygger på istället för scenario Stor tillväxt som var huvudscenario i granskningsskedet. Planförslaget är framarbetat på så vis att en sådan justering ska kunna göras med mindre ändringar. De bägge scenariorna har legat till grund under hela processens gång för planens innehåll.
- Område H7, Svineviken, har tagits bort med anledning av att en områdesutveckling av hamn anses ligga på så lång sikt att den inte kommer kunna genomföras inom planens tidshorisont.
- Område B36 Mellanberg, Smögen, har tagits bort med anledning av att det är ett område som ger relativt stor påverkan i förhållande till antalet bostäder och området är inte heller avgörande för utvecklingen i kommunen.
- Område V1 Bovallsdörren, har avgränsats efter rekreationsområdet för att minimera risk för påverkan på områdets värden vid en utbyggnad.
- Tre områden har flyttas till kategorin ”Utredningsområde för samhällsutveckling med inriktning mot verksamheter.”. Verksamhetsområdet Hogenäs norra ,utredningsområdet Hogenäs norra komplettering och det utpekade området för vattenförsöjning norr om Hovenäset. Vidare utredningar och kommande planering får visa på lämpligheten i att utveckla dessa områden. Ingen utveckling förväntas ske inom översiktsplanens kortsiktiga horisont fram till år 2032.
- Område B14 Långeviksbergen har flyttas till kategorin Utredningsområde för samhällsutveckling med inriktning mot huvudsakligen bostäder då områdets utveckling anses vara avhängigt kommunens totala bostadsförsörjningsbehov. Med scenario Normal utveckling som huvudalternativ skjuts eventuellt behov av detta område på framtiden.
- Pågående arbete med lokalisering eller lösning av förbättrad reningsverkskapacitet i kommunen har uppdaterats.

Hur inkomna synpunkter har beaktats

Synpunkter från samråd och granskning

Synpunkter från framför allt samrådet föranledde en bearbetning och revidering av planen. Många av de inkomna synpunkterna har på ett eller annat sätt berört miljöaspekter och planens miljökonsekvensbeskrivning. Nedan följer en sammanfattning av synpunkterna:

- Risk finns för påtaglig skada på riksintressen för naturvård till följd av utveckling av småbåtshamnar. Risk finns även för påtaglig skada på Natura 2000-området Åbyfjorden i samband med planerade åtgärder på väg 171.
- En tydligare beskrivning av hur riksintressen för kulturmiljö liksom riksintresse för friluftslivet ska tillgodoses behöver göras.
- En tydligare beskrivning av hur påtaglig skada på riksintresset enligt 4 kap miljöbalken kan undvikas genom övergripande principer för utformning och placering av ny bebyggelse i höjdlägen behöver tillföras handlingen. Den kumulativa effekten av en successiv bebyggelseutveckling längst med kusten behöver också den hanteras.
- Avsnitt om miljökvalitetsnormer för vatten behöver utvecklas så att det framgår hur planens förslag inverkar på möjligheter att nå MKN och hur MKN ska följas vid en utveckling av småbåtshamnar och mindre hamnverksamhet. Påverkan på ålgräsängar behöver belysas.
- Kommunen behöver förtydliga eventuell hänsyn till farliga verksamheter och förorenade områden.
- Planens förslag kan medföra problem med avseende på människors hälsa och säkerhet samt risk för olyckor, översvämning och erosion. Kommunen kan arbeta vidare med att beskriva hur riskerna kan minska eller upphöra.
- En jämförelse mellan planförslaget och scenario Normal utveckling bör framgå.
- Risk finns för konflikt med höga kulturmiljövärden i form av fornlämningar med tillhörande fornlämningsmiljöer inom flera utvecklingsområden.
- Översiktsplanen bör redovisa hur förslaget förhåller sig till klimatmålen.
- Ingen ny bebyggelse som kan öka belastningen i Omholmens avloppsreningsverk bör planeras innan problemet med dess kapacitet är löst.
- Det behöver säkerställas att kapaciteten hos reningsverket i Todderöd är tillräcklig.

Beaktande av synpunkter

Nedan följer en sammanfattning av hur de synpunkter som rör miljöaspekter har beaktats i hållbarhetsbedömningen och i miljökonsekvensbeskrivningen. Detaljerade beskrivningar av hur synpunkter beaktats finns vidare beskrivet i samrådsredogörelsen respektive det särskilda utlåtandet.

- En tydligare beskrivning har tillförts miljökonsekvensbeskrivningen av hur riksintressenas värden ska tillgodoses i de utvecklingsområden som kan innebära en risk för påtaglig skada på riksintressena.
- Avsnittet som rör miljökvalitetsnormerna för vatten har utvecklats genom tydligare beskrivningar av hur planens förslag inverkar på normerna, hur normerna ska följas samt en mer ingående beskrivning av de faktorer som påverkar statusklassningarna med koppling till ålgräs.
- Områdesbeskrivningar och rekommendationer har kompletterats med information från äldre ålgräsinventeringar och att hänsyn behöver tas till ålgräset.
- Mellan samråd och granskning har en särskild synbarhetsanalys gjorts, så kallad VZI-analys, som använts som grund för konsekvensbedömningen av påverkan på riksintresset enligt 4 kapitlet obruten kust. Inför granskningen har rekommendationen kring den föreslagna byggnadshöjden i de södra delarna dragits ner till följd av resultatet från analysen.

- Miljöbedömningen har kompletterats med en beskrivning av de kumulativa effekterna på riksintresset enligt 4 kapitlet av en successiv utbyggnad längs med kusten.
- Områdesbeskrivningar kompletteras med att hänsyn ska tas gällande översvämning och dagvattenproblematik.
- Områden för bostäder justeras i förhållande till kända fornlämningar.
- Miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats med en koppling till klimatmål.
- Det utpekade läget för hamn avseende ersättning av gods för lastbilstrafik, område H7 Svinesund, har tagits bort från översiktsplanen efter granskning.

Skäl till att planen antagits

Alternativ

I miljökonsekvensbeskrivningen har konsekvenserna av ett genomförande av planen jämförts med ett nollalternativ samt mellan planförslaget och scenario normal utveckling.

Jämförelse med nollalternativ

Jämfört med planförslaget gavs i ÖP 2010 större utvecklings- och omvandlingsmöjligheter i vattennära områden. I merparten av kommunens hamnområden föreslogs en omvandling från verksamheter till bostäder. I arbetet med ny översiktsplan har bedömningen gjorts att blandningen av verksamheter och bostäder är en del av orternas identitet. En omvandling av verksamhetsområdena bedöms inte bidra till fler helårsboende i någon större utsträckning och innebär att verksamheter behöver lokaliseras till en annan plats. I förslag till ny översiktsplan ges i stället större utvecklingsmöjligheter för orterna öster om väg 174, där en utbyggnad med bostadsområden, förskolor och annan service föreslås i nya årsringar.

ÖP 2010 pekar inte detaljerat ut hur en utveckling kan ske utanför tätorterna utan redovisar områden för landsbygdsutveckling mer schematiskt. I förslag till ny översiktsplan har mer detaljerade avgränsningar mellan områden gjorts efter avvägningar mellan olika intressen. Det innebär att planförslaget bedöms ge en bättre vägledning i kommande planering än nollalternativet och att större hänsyn tas till värdefulla områden.

Jämförelse med scenario Stor tillväxt

Behovet av bostäder bedöms vara mindre i Scenario Normal utveckling än i jämförelsescenariot Stor tillväxt. Det innebär ett mindre ianspråktagande av mark generellt i planförslaget i jämförelse med alternativet. Konsekvenserna blir därmed mindre i planförslaget, jämfört med alternativet som bygger scenario Stor tillväxt, med avseende på bland annat naturmiljöer, upplevelsen av landskapet, jordbruksmark och kulturmiljövärden. Eftersom bostäderna blir färre bedöms också kostnader för infrastruktur och kommunal service bli lägre jämfört med planförslaget.

I planförslaget finns risk för att Kungshamn och Väjern inte växer samman på avsett vis jämfört med scenario Stor tillväxt. Det innebär att de positiva effekterna som bedöms uppkomma till följd av en sammanlänkning, i form av stärkt social gemenskap, möjligheter att samnyttja och ta del av respektive orts service, riskerar att bli mindre. Avgörande för om det blir på detta vis är beroende av vilka av de utpekade områdena för bostadsutveckling som exploateras.

En annan skillnad mellan jämförelsealternativet och ny översiktsplan är att det i planförslaget inte ses som en omedelbar utveckling med ett stort verksamhetsområde i höjd med Askum. I Scenario Stor tillväxt skulle föreslaget verksamhetsområdet innebära ett stort markanspråk och risk för påverkan på bland annat landskapsbild samt natur- och kulturmiljövärden. På lång sikt är den utveckling som föreslås i scenario Stor tillväxt möjlig men eftersom planens verkan i detta skede blir att reservera marken för kommande utredningar ges ingen omedelbar påverkan.

Uppföljning och övervakning

Uppföljningen har stor betydelse för uppfyllandet av syftet med miljökonsekvens-beskrivningen och för att det långsiktiga målet om att en hållbar utveckling ska nås.

Åtgärder som avses vidtas

Översiktsplanen är vägledande och påverkar beslut som tas i kommande planering. För att nå planens mål krävs att ett fortsatt arbete sker med kommunens planer och styrdokument. Det är bland annat genom att följa upp rekommendationerna i olika styrdokument som kommunen kan förebygga negativ miljöpåverkan, göra mätningar samt följa upp resultat av olika åtgärder. De dokument som blir särskilt viktiga i den framtida planeringen är framför allt kopplade till minskad påverkan på upplevelsen av landskapet, natur-, kultur- och friluftslivsmiljöer, vattenmiljöer samt klimatanpassning - minskad risk för översvämning, ras och skred.

Nedan lyfts lämpliga åtgärder och frågor som bör studeras i efterföljande planskede, eller i samband med andra tillståndsprocesser enligt miljöbalken eller andra lagar, för att säkerställa att den fortsatta planeringen görs med hänsyn till människors hälsa och miljön.

Planer och program enligt PBL

När fördjupningar av översiktsplanen, program eller detaljplaner tas fram, ska det i ett tidigt skede bedömas om behov föreligger av att genomföra en miljöbedömning av planen samt behovet av att belysa eventuella miljökonsekvenser i en strategisk miljökonsekvensbeskrivning. Miljöbedömningsprocessen bör leda till att efterföljande planer och program enligt PBL utformas så att betydande miljöpåverkan inte uppkommer om de genomförs.

Nedan listas exempel på utredningar och analyser som identifierats i arbetet med miljöbedömningen av översiktsplanen och som kan krävas i den fortsatta planeringen:

- Fördjupade studier och geotekniska utredningar vid planering i utsatta områden där det finns risk för översvämning, ras- skred- och erosion.
- Naturvärdesinventeringar vid utveckling i och intill skyddade och värdefulla natur- och vattenområden.
- Fortsatt arbete med vattenmiljöfrågorna i enlighet med åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt samt med den strategiska VA-planen för att förbättra vattenkvaliteten i vattenförekomsterna.
- Fortsatta studier av reningsverkens kapacitet och läge.
- Studier av grön infrastruktur, samband och kopplingar, för att stärka tillgängligheten och tillgången till grön- och blåområden för rekreation, ekosystemtjänster och spridningssamband för djur- och växtlivet.
- Fördjupade studier över dagvattenhantering, bland annat med avseende på föroreningsmängder och eventuell påverkan på recipienter.
- Anpassning av bebyggelsens utformning eller strukturer i de delar som bedömts vara särskilt känsliga med avseende på kulturhistoriska bebyggelsevärden eller landskapsbild. Kumulativa effekter av bebyggelse i känsliga lägen längs med kusten ska tas i beaktande.
- Fördjupade studier av kulturmiljöer, fornlämningar och vattenmiljöer kan krävas i anslutning till föreslagna utvecklingsområden. Bedömning av behov av arkeologiska utredningar på land och i vattenområden.

Vägplaner

Det är Trafikverket som ansvarar för planering av statliga vägar. Trafikverket har under 2020 tagit fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för sträckan mellan Gläborg - Kungshamn som omfattar väg 162, väg 171 och väg 174.

Vägprojekt som en tvärkoppling norr om Kungshamn, förbifart Örn som redovisas i översiktsplanen, kommer att behöva utredas vidare i arbete med vägplaner om det bedöms vara aktuellt att gå vidare med

förslagen. Enligt Väglagen ska en miljöbedömning av projekten genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Dispenser, anmälan och tillståndsprövning

Tillstånd enligt kulturmiljölagen kan krävas innan ett arbete startar som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning.

Om det blir aktuellt att utreda vindkraft inom föreslaget vindbruksområde kommer en tillståndsprövning ske. I processen behöver detaljerade underlag tas fram med avseende på påverkan på bland annat upplevelsen av landskapet, natur- och kulturmiljövärden samt friluftslivet.

Anmälan om eller tillstånd för vattenverksamhet kan behöva sökas för arbeten och anläggningar i vatten som förändrar vattenområdets djup, storlek eller läge.

Strandskyddet kan behöva upphävas alternativt behöver dispens sökas vid en utbyggnad av nya anläggningar för besöksnäringen. En utveckling av besöksanläggningarna och dess möjligheter till anpassning får studeras vidare i kommande detaljplanering.

Flera utpekade utvecklingsområden i översiktsplanen kan i större eller mindre utsträckning påverka habitat och habitatnätverk för skyddade arter. Artskydd behöver därmed hanteras tidigt i efterföljande detaljplaneprocesser och samråd bör hållas löpande med länsstyrelsen.

Särskild uppföljning av kumulativa effekter

Under processens gång har en viktig aspekt identifierats där det är av särskild vikt att göra en uppföljning kring planens kumulativa effekter, det gäller;

- kumulativa effekter av en successiv bebyggelseutveckling längst med kusten och dess effekter på upplevelsen av landskapet

Hur uppföljning av de kumulativa effekterna ska ske är något som får inarbetas i fortsatta processer. I översiktsplanen är huvuddragen satta kring synen på landskapet. Påverkan får därmed studeras vidare i exempelvis detaljplaneprocessen med noggrannare studier av hur olika alternativa placeringar inom de utpekade områden påverkar landskapsbilden. Hur en mellankommunal samverkan ska ske kring frågan bör också undersökas, förslagsvis i nära samarbete med Länsstyrelsen som är en viktig aktör i hanteringen av allmänna intressen och sådana frågor som behöver samordnas mellan kommunerna.

Övrig uppföljning och fortsatt arbete

Översiktsplanen lyfter behov av kommande arbete för att följa upp översiktsplanen. Utöver det som nämns ovan har följande arbeten särskilt stor vikt för integrering av miljöaspekter i den fortsatta planeringen:

- Färdigställande av VA-plan som ska innehålla VA-strategi, VA-översikt, Vattenförsörjningsplan och handlingsplaner så som vattenförsörjningsplan, dagvattenstrategi, tillfällig handlingsplan för hantera reningskapacitet i samband med samhällsutveckling.
- Framtagande av Naturvårdsplan där naturvårdsfrågor kan hanteras samlat och där naturvärden beskrivs och riktlinjer för hur värden sammankopplade till den blå- och gröna strukturen i kommunen kan bevaras och utvecklas.
- Uppföljning av de åtgärder som beskrivs och föreslås i mobilitetsutredningen. I samband med uppföljningen bör ytterligare åtgärder, förutom de nyckelåtgärder som hanteras på översiktlig nivå, bedömas om de ska arbetas vidare med eller inte.
- Framtagande av en klimatanpassningsplan eller liknande som stöd vid hur risker för skred, ras och översvämning bör hanteras inom befintliga miljöer, inklusive områden med kulturmiljöhistoriska värden.
- Framtagande av en handlingsplan för hantering av äldre detaljplaner med syfte att uppnå detaljplaner som anger en balanserad avvägning mellan att behålla kulturmiljövärden och att ge möjligheter till en hållbar utveckling inom befintlig bebyggelse.

Information om att översiktsplanen antagits

Enligt 6 kap. 17 § miljöbalken ska den särskilda handlingen och översiktsplanen göras tillgängliga för allmänheten och de myndigheter och kommuner som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda om antagandet.

När planen vunnit laga kraft informerar Sotenäs kommun om antagandet genom att lägga ut den antagna översiktsplanen på kommunens hemsida. Där läggs även denna särskilda handling upp. Protokollet från kommunfullmäktige om planens antagande sätts upp på kommunens anslagstavla. Myndigheter som antas bli berörda kommer att informeras.

Medverkande

Den särskilda handlingen är framtagen av Sotenäs kommuns förvaltning under ledning av Strategisk planering på samhällsbyggnad. Rådhuset Arkitekter AB har bidragit med konsultstöd i arbetet.

KS § 125 **Dnr 2024/000001**

Skattesats 2025 – kommunal utdebitering

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2025 är oförändrad och fastställs till 21,99 kronor.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att besluta om skattesatsen för år 2025 och förvaltningen föreslår att den lämnas oförändrad och fastställs till 21,99 kronor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-05-22 § 82
Tjänsteutlåtande Skattesats 2025 – Ekonomichef 2024-05-13

Skickas till

Kommunfullmäktige

KSAU § 82 **Dnr 2024/000001**

Skattesats 2025 – kommunal utdebitering

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2025 är oförändrad och fastställs till 21,99 kronor.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att besluta om skattesatsen för år 2025 och förvaltningen föreslår att den lämnas oförändrad och fastställs till 21,99 kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Skattesats 2025 – Ekonomichef 2024-05-13

Skickas till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Datum	Dnr
2024-05-13	KA 2024/000001

Kommunstyrelsens förvaltning
Maria Strömberg
Ekonomichef

Kommunal utdebitering 2025 (skattesats)

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2025 är oförändrad och fastställs till 21,99 kronor.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska under juni månad fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret 2025. Kommunens utdebitering uppgick i 2024 års budget till 21,99 kronor.

Budgetförslaget för 2025 baseras på oförändrad utdebitering 21,99 kronor.

Kommunfullmäktiges budget 2025, mål -och resursplan baseras på föreslagen skattesats.

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Maria Strömberg Ekonomichef	Anna Liedholm Kommundirektör

KS § 122 **Dnr 2024/000431**

Budget 2025 - Kommunrevisionen

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer kommunrevisionens budget för 2025 till 823 600 kronor.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges presidium har 2024-04-15 samrått med revisionens ordförande angående 2025 års budget.

Enligt kommunallagens 11 kap. 8 § ska kommunfullmäktiges presidiums förslag föreläggas kommunfullmäktige senast vid samma tidpunkt som styrelsen upprättar förslag till budget.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

Ram 2024: 811 200 kronor. PKV-uppräkning nettokostnader 12 400 tkr.
Kompensation för arvodesökningar tillkommer under året.
Summa ram exklusive arvodesökning 2025: 823 600 kr

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-05-22 § 81
Tjänsteutlåtande Budget 2025 kommunrevisionen – Ekonomichef 2024-04-28

Skickas till

Kommunfullmäktige

KSAU § 81 **Dnr 2024/000031**

Budget 2025 - Kommunrevisionen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer kommunrevisionens budget för 2025 till 823 600 kronor.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges presidium har 2024-04-15 samrått med revisionens ordförande angående 2025 års budget.

Enligt kommunallagens 11 kap. 8 § ska kommunfullmäktiges presidiums förslag föreläggas kommunfullmäktige senast vid samma tidpunkt som styrelsen upprättar förslag till budget.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

Ram 2024: 811 200 kronor. PKV-uppräkning nettokostnader 12 400 tkr.
Kompensation för arvodesökningar tillkommer under året.
Summa ram exklusive arvodesökning 2025: 823 600 kr

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Budget 2025 kommunrevisionen – Ekonomichef 2024-04-28

Skickas till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Datum	Dnr
2024-04-28	KA 2024/000431

Kommunstyrelsens förvaltning
Maria Strömberg
Ekonomichef

Budget kommunrevision 2025

Kommunfullmäktiges presidiets förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer revisionens budget för 2025 till 823 600 kronor.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges presidium har 2024-04-15 samrått med revisionens ordförande angående 2024 års budget.

Enligt kommunallagens 11 kap. 8 § ska kommunfullmäktiges presidiums förslag föreläggas kommunfullmäktige senast vid samma tidpunkt som styrelsen upprättar förslag till budget.

Ekonomi

Ram 2024: 811 200 kronor. PKV-uppräkning nettokostnader 12 400 tkr.
Kompensation för arvodesökningar tillkommer under året.
Summa ram exklusive arvodesökning 2025: 823 600 kr.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktiges presidium

Maria Strömberg Ekonomichef	Anna Liedholm Kommundirektör

KS § 126 **Dnr 2024/000001**

Budget 2025 - Mål- och resursplan (MRP)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att de olika partiernas inlämnade budgetförslag bifogas till Kommunstyrelsens protokoll samt att beskrivning av ärendet och sammanfattningen kompletteras till Kommunfullmäktige 2024-06-12, med information om partiernas/partigruppernas möjlighet att inkomma med egna budgetjusteringar.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer målnivåer för 2025 för de kommungemensamma verksamhetsmålen samt målnivåer för 2025 för de finansiella målen för god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar och investeringsbudget med följande ändring:

- Extra satsning på ledningsfunktion inom Omsorgsnämnden med 1,0 mkr som inte ska vara ramhöjande
- Extra satsning på ledningsfunktion samhällsplanering 1 mkr inom Kommunstyrelsen
- Extra satsning föreningslivet 0,5 mkr
- Minskningar av Kommunfullmäktiges ofördelade med 2,5 mkr
- att investeringar i skolfastigheter med 1,5 mkr 2025 och 4,5 mkr 2027 omdisponeras till planerat underhåll under rubriken övergripande fastighetsutgifter.
- att text skall tas bort på sidan 39: Investering i skolfastigheter, samt text i Planåren 2026 – 2028, enligt yrkande nedan.

Kommunfullmäktige beslutar om omfördelning inom föreslagna investeringsprojekt där det prognostiseras ett överskott år 2024 gällande projekt utbyggnad av industriområdet Hogenäs hamn med 2,5 mnkr, till att öka med motsvarande summa till asfalteringsprojekt under 2024. Detta förutsätter att omvänd omfördelning mellan projekten ovan beslutas i budget 2025, Mål -och resursplan.

Kommunfullmäktige beslutar att igångsättningsbeslut ska fattas för projekten ”Hunnebohemmet” och ” Skredriskåtgärder i Hunnebostrand”.

Kommunfullmäktige beslutar i övrigt godkänna budgethandlingen daterad 2024-05-22 och noterar att den nya budgetprocessen med prislappsmodellen ger partierna möjlighet att inkomma med egna budgetjusteringar. Se bilaga med inlämnade budgetförslag.

Kommunfullmäktige ger ansvariga nämnder i uppdrag att se över eventuell ändring av taxor och avgifter så att budgeterade intäkter uppnås.

Kommunfullmäktige beslutar, att Kommunstyrelsen under år 2025 ha rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2025, med totalt 20,0 mnkr.

Forts. KS § 126

Kommunfullmäktige beslutar, att Kommunstyrelsen under 2025 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning år 2025.

Kommunfullmäktige fastställer borgensavgift för 2025 för respektive bolag till:

Sotenäsbostäder AB	0,48 %
Sotenäs Vatten AB	0,02 %
Rambo AB	0,27 %
Sotenäs Rehabcenter AB	0,84 %

Sammanfattning

Årets budgetprocess gällande framtagning av budget 2025, mål och-resursplan har utgått från de analyser som gjorts baserat på SKR:s utvidgade budgetmodell ”prislapps-modellen”, med resursfördelning utifrån demografi samt fullmäktiges mål och uppdrag.
För att avgöra om verksamheten under året bedrivits ändamålsenligt och kostnadseffektivt beslutar fullmäktige om mål och målnivåer för god ekonomisk hushållning. Dessa är både verksamhetsmässiga och finansiella.

Årets målnivåer utgår från Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning för mandatperioden 2023–2026 ska kunna uppnås.

Sotenäs kommun har tre finansiella mål, vilka är resultat, investering och soliditet.
Sotenäs kommun har tre verksamhetsmål vilka utgår från fler invånare, hållbar utveckling och attraktiv arbetsplats.

År 2025 budgeteras med ett positivt resultat om 29 miljoner kronor (4,5 procent i förhållande till skatter och generella bidrag). Det budgeterade resultatet innebär att kommunen år 2025 lever upp till det statliga balanskravet samt kommunfullmäktiges resultatmål för en god ekonomisk hushållning.

Investeringsvolymen för 2025 är 114,8 mnkr.

Skattesatsen föreslås vara oförändrad

Beskrivning av ärendet

Årets budgetprocess gällande framtagning av budget 2025, mål och-resursplan har utgått från de analyser som gjorts baserat på SKR:s utvidgade budgetmodell ”prislapps-modellen”, med resursfördelning utifrån demografi samt fullmäktiges mål och uppdrag.

Syftet har varit att belysa inom vilka verksamheter och nämnder kommunen väljer att prioritera mer driftbudget än andra kommuner, utifrån lokala förutsättningar samt att fördela resurser utifrån invånarna.

Prislappsmodellen ska ge förutsättningar för en ekonomi och välfärd i balans över tid utifrån de stora förändringar som sker i demografin. Modellen är en beräkningsmodell för att fördela resurser

Forts. KS § 126

utifrån demografi och andra kommuners genomsnittliga nettokostnader. Modellen fokuserar på det politiska prioriteringsutrymmet.

För att synliggöra och hantera de stora förändringarna i demografin kommer det bli allt viktigare att jobba med budgetprocessen utifrån demografiska förändringar. Genom att jämföra Sotenäs kommuns nettokostnader med andra kommuner tydliggörs även vilka verksamheter som kostar mer och mindre än andra, vilket är en bra grund för analys och val av budgetprioriteringar.

En del av processen har varit att få fler engagerade och delaktiga i budgetprocessen och få en gemensam bild utifrån nuläge och utmaningar för att kunna göra medvetna prioriteringar utifrån de resurser och förutsättningar man har. Budgetförslaget har samverkats i CSG (Central samverkansgrupp).
Förvaltningsledningen har lagt fram ett kommungemensamt förslag till fördelning av det prioriteringsutrymme utöver den tekniska resursberäkningen, resultatnivå samt skattesats och investeringsnivå. För budget 2025 med planår man utöver beslut av total investeringsvolym även gett föreslag på projektnivå redan i junibeslut för att möjliggöra bättre planering och effekt på genomförande.

Utifrån den information som framkommit genom dialog med nämnderna samt senaste ekonomiska förutsättningarna har budgetberedningen tillika kommunstyrelsens arbetsutskott tagit fram ett budgetförslag.

Mål och budgetförutsättningar för budget

För att avgöra om verksamheten under året bedrivits ändamålsenligt och kostnadseffektivt beslutar fullmäktige om mål för god ekonomisk hushållning. Dessa är både verksamhetsmässiga och finansiella. Årets målnivåer utgår från Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning för mandatperioden 2023–2026 ska kunna uppnås.

Tre kommungemensamma verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, har arbetats fram vilka ska leda mot kommunfullmäktiges antagna vision.

- Sotenäs kommun arbetar för fler invånare.
- Sotenäs kommun driver långsiktig och hållbar utveckling.
- Sotenäs kommun är en attraktiv arbetsplats.

Till respektive mål kopplas totalt 19 nyckeltal och målnivåer. Nyckeltalen är mätinstrument eller verktyg för måluppfyllelse. Nyckeltalen beskriver vad som ska mätas för att få svar på om målet har uppnåtts. Målnivån beskriver vilket värde som ska nås för att målet ska anses uppnått.

Den ekonomiska budgeten är lagd för att för året 2025 klara ett resultat på 4,5 procent i förhållande till skatter och generella bidrag (29 mnkr). Med denna resultatnivå kan investeringsbudgeten uppgå till 114,8 mnkr.

Forts. KS § 126

Målnivåerna uppnår de finansiella målen för god ekonomisk hushållning vilka är;

- Resultatmål för 2025 och 2026 föreslås uppgå till 3 procent av årets skatteintäkter och generella statsbidrag.

- Investeringsmål för 2025 och 2026 föreslås: Mandatperiodens ackumulerade investeringar ska ha finansierats med egna medel (utan belåning), undantaget mandatperiodens ackumulerade värde av investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand.

- Soliditeten i kommunkoncernen inklusive totala pensionsförpliktelser för 2025 och 2026 ska inte understiga 20 procent.

Som grund för att räkna fram årets budget har grundläggande budgetantaganden använts som oförändrad skattesats 21,99 kr, beräkning av skatteintäkter och generella bidrag utifrån invånarantagandet och SKR:s aprilprognos, avsättning för pris -och löneökningar samt kapitalkostnader har gjorts och där nämnderna kompenseras för detta.

En fortsatt nedåtgående trend förutses för inflationen globalt. Centralbankerna kommer av detta skäl att kunna sänka styrräntorna. Det tar dock tid för ränteförändringar att få full effekt i ekonomin. Trots att Riksbanken sänker styrräntan innan sommaren och att inflationen i Sverige under det andra halvåret i år skjuter under inflationsmålet på 2 procent bedöms det dröja tills 2025 innan svensk BNP-tillväxt tar ordentlig fart. De ekonomiska förutsättningarna ser därför bättre ut för kommande budgetår 2025-2026 gällande både real förstärkning av skatteunderlaget samt brant nedgång av pensionskostnaderna 2025, som en konsekvens av sjunkande inflation 2024, gör att arbetskraftskostnaderna bedöms bli negativa år 2025.

De lägre pensionskostnaderna möjliggör att höja resultatet. För budget 2025 föreslås ett högre resultat 4,5 procent (29 mnkr). Högre resultat krävs för att uppnå det långsiktiga finansiella målet för god ekonomisk hushållning samt möjliggöra större investeringsvolymer som bedöms behövas för att komma ifatt med det eftersatta underhållet men även för att möta nya behov som kommer framöver som avsätta för civilförsvar, infrastruktur, klimatanpassningar mm.

Det finns även utrymme att satsa i driftbudgeten, vilket i budgetförslaget föreslås med 6,4 mnkr i nettoutökning av nämndernas ramar där främst Kommunstyrelsens budget utökas för att möta viss del av kommunfullmäktiges mål tillväxt och hållbar utveckling samt civilförsvar och beredskap. Omsorgsnämnden utökas för behov inom LSS korttidsverksamhet. Tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten

Investeringsbudgeten innehåller satsningar för att nå KF verksamhetsmål och fler invånare, en hållbar utveckling samt en attraktiv arbetsplats. För budgetår 2025 uppgår investeringsramen till 114,8 mnkr varav om- och nybyggnation av Hunnebohemmet avser största utgiften. Andra viktiga områden som är avsatt till är utbyggnad av bostadsområde i Hällebo, planerat underhåll hamnar, bryggor och fastighet, totalförsvar och samhällsskydd, samt asfalt som några att nämna. Budgeten är anpassad utifrån det långsiktiga finansiella målet.

Forts. KS § 126

Utifrån delårsrapporteringen i april föreslås omfördelning inom investeringsbudgeten 2024 vilket påverkar budgetförslaget 2025. Beslutas omfördelningen för 2024, förutsätter det att omvänd fördelning mellan projekt gällande Hogenäs – asfaltering görs.

Sotenäs kommun står inför en demografisk utmaning där befolkningsprognosen visar antal barn och unga under planperioden 2025 – 2028 minskar med -56 personer jämfört med år 2024, och antal invånare 80 år och äldre ökar med +243 personer under samma period.

För att synliggöra och hantera de stora förändringarna i demografin kommer det bli allt viktigare att jobba med budgetprocessen utifrån demografiska förändringar. Genom att jämföra Sotenäs kommuns nettokostnader med andra kommuner tydliggörs även vilka verksamheter som kostar mer och mindre än andra, vilket är en bra grund för analys och val av budgetprioriteringar. Med en minskande befolkning, en ökning av antal äldre samt ökade kapitalkostnader kommer prioriteringsutrymmet under planåren minska. Därför blir analyser och medvetna val allt viktigare under åren som kommer. Prioriterad budget kan motiveras med nya lagkrav, unik verksamhet, höge/lägre ambitionsnivå än snittet, eller högre/lägre effektivitet än snittet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Budget 2025 Mål- och resursplan – Ekonomichef 2024-05-10
Budget 2025 - mål- och resursplan - 2024-05-17
Samfackligt yttrande på budgetförslag 2025 samt protokoll Centrala samverkan - 2024-05-13
Alliansens budgetförslag 2025 – 2024-05-17
Demokratiresan och SD:s budgetförslag 2025 – 2024-05-17
Miljöpartiet de grönas budgetförslag 2025 – 2024-05-17
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-05-22 § 83

Ajournering

Ajournering begärs kl 11.00-11.15.

Yrkande

Eva Abrahamsson (M) och Helene Stranne (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag och föreslår som tilläggsförslag att de olika partiernas inlämnade budgetförslag bifogas till Kommunstyrelsens protokoll samt att beskrivning av ärendet och sammanfattningen kompletteras till KF 12/6, med information om partiernas/partigruppernas möjlighet att inkomma med egna budgetjusteringar, samt att investeringar i skolfastigheter med 1,5 mkr 2025 och 4,5 mkr 2027 omdisponeras till planerat underhåll under rubriken övergripande fastighetsutgifter.

Pär Eriksson (C) föreslår bifall till Eva Abrahamssons (M) och Helene Strannes (M) båda förslag och föreslår som ändringsförslag att följande text skall utgå i mål och resursplanen (KS beslut budget 25) står det följande på sidan 39: Investering i skolfastigheter:

Forts. KS § 126

Utemiljön på kommunens skolor är eftersatt i många fall och satsningar behövs på Kungshamns skola. Om så är möjligt utförs lekutrustning så att den går att flytta med sig till en ny placering, samt text om Planåren 2026 – 2028:
Arbetet med ventilationen på Åsenskolan fortsätter fram till år 2027. Medlen avser i övrigt anpassning av skollokaler och utemiljö. Endast akuta underhållsåtgärder bör utföras fram tills det finns ett inriktningsbeslut i fråga om skolstrukturen i kommunens södra del. Frågan har avgörande betydelse för omlokalisering av övriga verksamheter, inte bara inom skolan. När beslut fattats i denna fråga kan en lokalförsörjningsplan tas fram och förvaltningen kan lämna förslag till underhållsåtgärder och verksamhetsanpassningar i skollokalerna.

Jan-Olof Larsson (S), Mattias Larsson (S), Mikael Andersson (DemR), Sebastian Andersson (SD), Dan Christiansson (M), Mikael Sternemar (L), Robert Yngve (KD) och Torbjörn Lundh (DemR) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag och bifall till Eva Abrahamssons (M) och Helene Strannes (M) tilläggsförslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att Kommunstyrelsen antar detta.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslagen och finner att Kommunstyrelsen antar dessa.
Ordföranden ställer proposition på ändringsförslaget och finner att Kommunstyrelsen antar detta.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Forts. KS § 126 Bilaga Budgetförslag

ALLIANSENS BUDGETFÖRSLAG

Oförändrad skattesats
Minskat resultat med 1,5 ramhöjande se Resultaträkning
Prioriteringar 2025: Extra satsning på ledningsfunktion inom ON med 1,0 mkr Extra satsning på ledningsfunktion samhällsplanering (stadsarkitekt) inom MBN med 1,0 mkr Extra satsning på föreningslivet inom UN med 0,5 mkr
Minskning av extra ofördelat inom KF med 1,0 mkr
Omprioritering inom KS från tillväxt alternativt hållbar utveckling till planer med 1,0 mkr
Justering av investeringar pga sänkt resultat totalt under budgetår och planår 6,2 mkr. Investeringar i skolfastigheter 2025 1 mkr och 2027 4,5 mkr omdisponeras till planerat underhåll övergripande fastighetsutgifter under planåren. Asfaltering minskas 2025 med 0,5 mkr. Totalt innebär det att planerat underhåll minskas med 6,2-0,5 dvs 5,7 mkr över planåren men får utökning från investeringar i skolfastigheter med 5,5 mkr.

Miljöpartiet de gröna

Förslag till förändringar i budget 2025
Förändrad politisk organisation från nästa mandatperiod 2027 och framåt. -0,5 milj. KS
Fixartjänst för äldre från 2027 0,5 miljoner ON
Anpassning av minskande elevantal i grundskolan från 2027, -5,6 miljoner UN
Höjning av ram omsorgen från 2027 för bemanning Hunnebohemmet och korttidsboende inom LSS 5,6 miljoner ON
Minskning av Symbioscentrum från 2025 -0,7 KS
Satsning på en tjänst som naturvårdsstrateg 0,7 KS
Höjda parkeringsavgifter från 2025 -0,5 miljoner KS
Gratis bussresor för ungdomar 0,5 miljoner UN
Smögenbryggan skräpplockning från 2025 -0,3 KS
Smögenbryggan renhållning från 2025 -0,7 KS
Finansieras via avgifter från näringsidkare vid Smögenbryggan.
Fritidsledare för stöd till föreningar. 1 miljon UN

Demokratiresan/SD

Förslag till Budgetkorrigering 2025.
Besparing 18 mkr under perioden 2025-2028
Kommentarerna nedan hänvisar till raderna 35-42 i flik Prioritering & Drift

Vi vill understryka att vi inte i våra besparingar pekar ut uppsägningar (undantaget måltidsutvecklaren), men vill vara tydliga med att besparingsförslagen är realistiska och kan genomföras över tid genom naturlig avgång, kompetensutveckling inom digital rationaliseringsteknik för att anpassa kommunens verksamheter till den värld vi lever i och med de nödvändiga omprioriteringar som måste göras, dels med avseende på säkerhetsläget, dels med avseende på den demografiska utvecklingen.

Forts. KS § 126 Bilaga Budgetförslag

Demokratiresan/SD, forts.

Byggnadsnämnden: inom ram anställ en visionär Stadsarkitekt. Sotenäs kommun måste börja se möjligheter och inte svårigheter. I arbetet med ny Översiktsplan bör vi, helst genast, anställa en kreativ, kunnig, visionär och kraftfull stadsarkitekt som kan framdriva utvecklingen av kommunens delar som har med ytutveckling att göra, utveckling av detaljplaner samt ge en sakkunnighet till den okulära utformningen i lovfrågor. Att låta nämnden svälla ytterligare från 2026 är ej motiverat. Då vi också har, jämfört med grundförslaget, sparat 0,9 mkr är detta möjligt att genomföra inom ram.

VA-kompetens inkl. entreprenadkompetens. Kommunens största investering kommer att vara det nya VA-verket. Vi måste stärka beställarkompetensen och insynen i projektet som också innefattar ledningsnätets uppdatering. Önskvärt är vidare att samma person bistår tekniska enheten och upphandlingsenheten i målsättningen att förbilliga övriga entreprenadarbeten.

Inflyttningslots (Säljare) inom ram "Utveckling". Det är helt essentiellt att vända den negativa befolkningskurvan. De lägst hängande frukterna torde vara att uppvakta de ca 20 000 sommarboende samt det dryga tusentalet inpendlare och söka förmå dessa att skriva sig i kommunen, d.v.s. att flytta hit ”på riktigt”.

Avveckla måltidsutvecklare. Det torde vara möjligt, genom utbildnings- och motiverande insatser, att förmå befintlig personal att konstruera menyer för kommunens olika behov inom skola och omsorg. Måltidsutveckling kan rimligen inte vara ständigt pågående.

Förstärkt frisklots. Att kommunen inte får bukt med sjukskrivningstalen, främst inom omsorgsförvaltningen är beklämmande och ett stort misslyckande. Inte bara ekonomiskt, utan också för att vi anar fler orsaker än fysiska åkommor bakom de extremt höga sjukskrivningstalen. En dedikerad lots som dels arbetar med att få tillbaka personalen i tjänst, dels arbetar med motivationsfrågor men också hela kommunens personal. När nu Tumlaren ligger i förvaltning kan, så bör den personen även vara knuten till den verksamheten.

Extern genomlysning Overhead/effektivisering. AI och andra digitala landvinningar måste kanaliseras ner i den administrativa förvaltningen, på alla plan. Vi tror att betydande besparingar kan åstadkommas genom att vi låter en extern konsult genomlysa hela kommunen i jakt på förbättrings- och effektiviseringsmöjligheter. Här kan finnas allt från IT-avtal som externa konsulter såväl som dubbelarbete som kan arbetas bort,
Minskad overhead – effektivisering. Analogt med vad som sägs ovan ser vi stora ekonomiska besparingsmöjligheter genom ett effektivare arbetssätt.

Minskad sjukskrivningsvolym. Relaterade kostnader. Kopplat bland annat till Frisklotsen, men även andra fokuserade insatser ser vi att vi över tid också kan göra substantiella kostnadsbesparingar.

Sist, men inte minst, vi har eftersökt en tydlig, underbyggd och trovärdig förklaring till de ökade kostnaderna för småskolor och småförskolor men ännu inte erhållit den. 32,6 miljoner kronor är en betydande summa. Vi önskar en konsekvensanalys med avseende på inflyttning och befolkningstillväxt samt elevhälsa, elevtrivsel och annan samhällspåverkan.

KSAU § 83 **Dnr 2024/000001**

Budget 2025 - Mål- och resursplan (MRP)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer målnivåer för 2025 för de kommungemensamma verksamhetsmålen samt målnivåer för 2025 för de finansiella målen för god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar och investeringsbudget med följande ändring:

- Extra satsning på ledningsfunktion inom Omsorgsnämnden med 1,0 mkr som inte ska vara ramhöjande
- Extra satsning på ledningsfunktion samhällsplanering 1 mkr inom Kommunstyrelsen
- Extra satsning föreningslivet 0,5 mkr
- Minskningar av Kommunfullmäktiges ofördelade med 2,5 mkr

Kommunfullmäktige beslutar om omfördelning inom föreslagna investeringsprojekt där det prognostiseras ett överskott år 2024 gällande projekt utbyggnad av industriområdet Hogenäs hamn med 2,5 mnkr, till att öka med motsvarande summa till asfalteringsprojekt under 2024. Detta förutsätter att omvänd omfördelning mellan projekten ovan beslutas i budget 2025, Mål -och resursplan.

Kommunfullmäktige beslutar att igångsättningsbeslut ska fattas för projekten ”Hunnebohemmet” och ” Skredriskåtgärder i Hunnebostrand”.

Kommunfullmäktige beslutar i övrigt godkänna budgethandlingen daterad 2024-05-22.

Kommunfullmäktige ger ansvariga nämnder i uppdrag att se över eventuell ändring av taxor och avgifter så att budgeterade intäkter uppnås.

Kommunfullmäktige beslutar, att Kommunstyrelsen under år 2025 ha rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2025, med totalt 20,0 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutar, att Kommunstyrelsen under 2025 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning år 2025.

Kommunfullmäktige fastställer borgensavgift för 2025 för respektive bolag till:
Sotenäsbostäder AB 0,48 %
Sotenäs Vatten AB 0,02 %
Rambo AB 0,27 %
Sotenäs Rehabcenter AB 0,84 %

Sammanfattning

Årets budgetprocess gällande framtagning av budget 2025, mål och-resursplan har utgått från de analyser som gjorts baserat på SKR:s utvidgade budgetmodell ”prislapps-modellen”, med resursfördelning utifrån demografi samt fullmäktiges mål och uppdrag.

Forts. KSAU § 83

För att avgöra om verksamheten under året bedrivits ändamålsenligt och kostnadseffektivt beslutar fullmäktige om mål och målnivåer för god ekonomisk hushållning. Dessa är både verksamhetsmässiga och finansiella.

Årets målnivåer utgår från Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning för mandatperioden 2023–2026 ska kunna uppnås.

Sotenäs kommun har tre finansiella mål, vilka är resultat, investering och soliditet.
Sotenäs kommun har tre verksamhetsmål vilka utgår från fler invånare, hållbar utveckling och attraktiv arbetsplats.

År 2025 budgeteras med ett positivt resultat om 29 miljoner kronor (4,5 procent i förhållande till skatter och generella bidrag). Det budgeterade resultatet innebär att kommunen år 2025 lever upp till det statliga balanskravet samt kommunfullmäktiges resultatmål för en god ekonomisk hushållning.

Investeringsvolymen för 2025 är 114,8 mnkr.

Skattesatsen föreslås vara oförändrad

Beskrivning av ärendet

Årets budgetprocess gällande framtagning av budget 2025, mål och-resursplan har utgått från de analyser som gjorts baserat på SKR:s utvidgade budgetmodell ”prislapps-modellen”, med resursfördelning utifrån demografi samt fullmäktiges mål och uppdrag.

Syftet har varit att belysa inom vilka verksamheter och nämnder kommunen väljer att prioritera mer driftbudget än andra kommuner, utifrån lokala förutsättningar samt att fördela resurser utifrån invånarna.

Prislappsmodellen ska ge förutsättningar för en ekonomi och välfärd i balans över tid utifrån de stora förändringar som sker i demografin. Modellen är en beräkningsmodell för att fördela resurser utifrån demografi och andra kommuners genomsnittliga nettokostnader. Modellen fokuserar på det politiska prioriteringsutrymmet.

För att synliggöra och hantera de stora förändringarna i demografin kommer det bli allt viktigare att jobba med budgetprocessen utifrån demografiska förändringar. Genom att jämföra Sotenäs kommuns nettokostnader med andra kommuner tydliggörs även vilka verksamheter som kostar mer och mindre än andra, vilket är en bra grund för analys och val av budgetprioriteringar.

En del av processen har varit att få fler engagerade och delaktiga i budgetprocessen och få en gemensam bild utifrån nuläge och utmaningar för att kunna göra medvetna prioriteringar utifrån de resurser och förutsättningar man har. Budgetförslaget har samverkats i CSG (Central samverkansgrupp).

Forts. KSAU § 83

Förvaltningsledningen har lagt fram ett kommungemensamt förslag till fördelning av det prioriteringsutrymme utöver den tekniska resursberäkningen, resultatnivå samt skattesats och investeringsnivå. För budget 2025 med planår man utöver beslut av total investeringsvolym även gett föreslag på projektnivå redan i junibeslut för att möjliggöra bättre planering och effekt på genomförande.

Utifrån den information som framkommit genom dialog med nämnderna samt senaste ekonomiska förutsättningarna har budgetberedningen tillika kommunstyrelsens arbetsutskott tagit fram ett budgetförslag.

Mål och budgetförutsättningar för budget

För att avgöra om verksamheten under året bedrivits ändamålsenligt och kostnadseffektivt beslutar fullmäktige om mål för god ekonomisk hushållning. Dessa är både verksamhetsmässiga och finansiella. Årets målnivåer utgår från Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning för mandatperioden 2023–2026 ska kunna uppnås.

Tre kommungemensamma verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, har arbetats fram vilka ska leda mot kommunfullmäktiges antagna vision.

- Sotenäs kommun arbetar för fler invånare och företag
- Sotenäs kommun driver långsiktig och hållbar utveckling.
- Sotenäs kommun är en attraktiv arbetsplats.

Till respektive mål kopplas totalt 19 nyckeltal och målnivåer. Nyckeltalen är mätinstrument eller verktyg för måluppfyllelse. Nyckeltalen beskriver vad som ska mätas för att få svar på om målet har uppnåtts. Målnivån beskriver vilket värde som ska nås för att målet ska anses uppnått.

Den ekonomiska budgeten är lagd för att för året 2025 klara ett resultat på 4,5 procent i förhållande till skatter och generella bidrag (29 mnkr). Med denna resultatnivå kan investeringsbudgeten uppgå till 114,8 mnkr.

Målnivåerna uppnår de finansiella målen för god ekonomisk hushållning vilka är;

- Resultatmål för 2025 och 2026 föreslås uppgå till 3 procent av årets skatteintäkter och generella statsbidrag.

- Investeringsmål för 2025 och 2026 föreslås: Mandatperiodens ackumulerade investeringar ska ha finansierats med egna medel (utan belåning), undantaget mandatperiodens ackumulerade värde av investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand.

- Soliditeten i kommunkoncernen inklusive totala pensionsförpliktelser för 2025 och 2026 ska inte understiga 20 procent.

Forts. KSAU § 83

Som grund för att räkna fram årets budget har grundläggande budgetantaganden använts som oförändrad skattesats 21,99 kr, beräkning av skatteintäkter och generella bidrag utifrån invånarantagandet och SKR:s aprilprognos, avsättning för pris -och löneökningar samt kapitalkostnader har gjorts och där nämnderna kompenseras för detta.

En fortsatt nedåtgående trend förutses för inflationen globalt. Centralbankerna kommer av detta skäl att kunna sänka styrräntorna. Det tar dock tid för ränteförändringar att få full effekt i ekonomin. Trots att Riksbanken sänker styrräntan innan sommaren och att inflationen i Sverige under det andra halvåret i år skjuter under inflationsmålet på 2 procent bedöms det dröja tills 2025 innan svensk BNP-tillväxt tar ordentlig fart. De ekonomiska förutsättningarna ser därför bättre ut för kommande budgetår 2025-2026 gällande både real förstärkning av skatteunderlaget samt brant nedgång av pensionskostnaderna 2025, som en konsekvens av sjunkande inflation 2024, gör att arbetskraftskostnaderna bedöms bli negativa år 2025.

De lägre pensionskostnaderna möjliggör att höja resultatet. För budget 2025 föreslås ett högre resultat 4,5 procent (29 mnkr). Högre resultat krävs för att uppnå det långsiktiga finansiella målet för god ekonomisk hushållning samt möjliggöra större investeringsvolymer som bedöms behövas för att komma ifatt med det eftersatta underhållet men även för att möta nya behov som kommer framöver som avsätta för civilförsvar, infrastruktur, klimatanpassningar mm.

Det finns även utrymme att satsa i driftbudgeten, vilket i budgetförslaget föreslås med 6,4 mnkr i nettoutökning av nämndernas ramar där främst Kommunstyrelsens budget utökas för att möta viss del av kommunfullmäktiges mål tillväxt och hållbar utveckling samt civilförsvar och beredskap. Omsorgsnämnden utökas för behov inom LSS korttidsverksamhet. Tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten

Investeringsbudgeten innehåller satsningar för att nå KF verksamhetsmål och fler invånare, en hållbar utveckling samt en attraktiv arbetsplats. För budgetår 2025 uppgår investeringsramen till 114,8 mnkr varav om- och nybyggnation av Hunnebohemmet avser största utgiften. Andra viktiga områden som är avsatt till är utbyggnad av bostadsområde i Hällebo, planerat underhåll hamnar, bryggor och fastighet, totalförsvar och samhällsskydd, samt asfalt som några att nämna. Budgeten är anpassad utifrån det långsiktiga finansiella målet.

Utifrån delårsrapporteringen i april föreslås omfördelning inom investeringsbudgeten 2024 vilket påverkar budgetförslaget 2025. Beslutas omfördelningen för 2024, förutsätter det att omvänd fördelning mellan projekt gällande Hogenäs – asfaltering görs.

Sotenäs kommun står inför en demografisk utmaning där befolkningsprognosen visar antal barn och unga under planperioden 2025 – 2028 minskar med -56 personer jämfört med år 2024, och antal invånare 80 år och äldre ökar med +243 personer under samma period.

För att synliggöra och hantera de stora förändringarna i demografin kommer det bli allt viktigare att jobba med budgetprocessen utifrån demografiska förändringar. Genom att jämföra Sotenäs kommuns nettokostnader med andra kommuner tydliggörs även vilka verksamheter som kostar mer och mindre än andra, vilket är en bra grund för analys och val av budgetprioriteringar. Med en

Forts. KSAU § 83

minskande befolkning, en ökning av antal äldre samt ökade kapitalkostnader kommer prioriteringsutrymmet under planåren minska. Därför blir analyser och medvetna val allt viktigare under åren som kommer. Prioriterad budget kan motiveras med nya lagkrav, unik verksamhet, höge/lägre ambitionsnivå än snittet, eller högre/lägre effektivitet än snittet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Budget 2025 Mål- och resursplan – Ekonomichef 2024-05-10
Budget 2025 - mål- och resursplan - 2024-05-17
Samfackligt yttrande på budgetförslag 2025 samt protokoll Centrala samverkan - 2024-05-13
Alliansens budgetförslag 2025 – 2024-05-17
Demokratiresan och SD:s budgetförslag 2025 – 2024-05-17
Miljöpartiet de grönas budgetförslag 2025 – 2024-05-17

Ajournering

Ajournering begärs.

Yrkande

Therése Mancini (S) föreslår följande ändringar inom nämndernas budgetramar och investeringsbudget;

- Extra satsning på ledningsfunktion inom Omsorgsnämnden med 1,0 mkr som inte ska vara ramhöjande
- Extra satsning på ledningsfunktion samhällsplanering 1 mkr inom Kommunstyrelsen
- Extra satsning föreningslivet 0,5 mkr
- Minskningar av Kommunfullmäktiges ofördelade med 2,5 mkr

Eva Abrahamsson (M) och Heléne Stranne (M) föreslår bifall till Therése Mancinis (S) förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Therése Mancinis (S) förslag och finner att arbetsutskottet antar detta.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Datum	Dnr
2024-05-29	KA 2024/000001

Kommunstyrelsens förvaltning
Maria Strömberg
Ekonomichef

Budget 2025, Mål- och resursplan (MRP)

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer målnivåer för 2025 för de kommungemensamma verksamhetsmålen samt målnivåer för 2025 för de finansiella målen för god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar och investeringsbudget.

Kommunfullmäktige beslutar om omfördelning inom föreslagna investeringsprojekt där det prognostiseras ett överskott år 2024 gällande projekt utbyggnad av industriområdet Hogenäs hamn med 2,5 mnkr, till att öka med motsvarande summa till asfalteringsprojekt under 2024. Detta förutsätter att omvänd omfördelning mellan projekten ovan beslutas i budget 2025, Mål -och resursplan.

Kommunfullmäktige beslutar igångsättningsbeslut ska fattas för projekten ”Hunnebohemmet” och ” Skredriskåtgärder i Hunnebostrand”

Kommunfullmäktige beslutar i övrigt godkänna budgethandlingen.

Kommunfullmäktige ger ansvariga nämnder i uppdrag att se över eventuell ändring av taxor och avgifter så att budgeterade intäkter uppnås.

Kommunfullmäktige beslutar, att Kommunstyrelsen under år 2025 ha rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2025, med totalt 20,0 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutar, att Kommunstyrelsen under 2025 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning år 2025.

Kommunfullmäktige fastställer borgensavgift för 2025 för respektive bolag till:
Sotenäsbostäder AB 0,48 %
Sotenäs Vatten AB 0,02 %
Rambo AB 0,27 %
Sotenäs Rehabcenter AB 0,84%

Sammanfattning

Årets budgetprocess gällande framtagning av budget 2025, mål och-resursplan har utgått från de analyser som gjorts baserat på SKR:s utvidgade budgetmodell ”prislapps-modellen”, med resursfördelning utifrån demografi samt fullmäktiges mål och uppdrag.

Politiska partier har fått möjlighet i processen att inkomma med justeringsförslag på budgetberedningens budgetförslag.

För att avgöra om verksamheten under året bedrivits ändamålsenligt och kostnadseffektivt beslutar fullmäktige om mål och målnivåer för god ekonomisk hushållning. Dessa är både verksamhetsmässiga och finansiella.

Årets målnivåer utgår från Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning för mandatperioden 2023–2026 ska kunna uppnås.

Sotenäs kommun har tre finansiella mål, vilka är resultat, investering och soliditet. Sotenäs kommun har tre verksamhetsmål vilka utgår från fler invånare, hållbar utveckling och attraktiv arbetsplats.

År 2025 budgeteras med ett positivt resultat om 29 miljoner kronor (4,5 procent i förhållande till skatter och generella bidrag). Det budgeterade resultatet innebär att kommunen år 2025 lever upp till det statliga balanskravet samt kommunfullmäktiges resultatmål för en god ekonomisk hushållning.

Investeringsvolymen för 2025 är 114,8 mnkr.

Skattesatsen föreslås vara oförändrad.

Beskrivning av ärendet

Årets budgetprocess gällande framtagning av budget 2025, mål och-resursplan har utgått från de analyser som gjorts baserat på SKR:s utvidgade budgetmodell ”prislapps-modellen”, med resursfördelning utifrån demografi samt fullmäktiges mål och uppdrag.

Syftet har varit att belysa inom vilka verksamheter och nämnder kommunen väljer att prioritera mer driftbudget än andra kommuner, utifrån lokala förutsättningar samt att fördela resurser utifrån invånarna.

Prislappsmodellen ska ge förutsättningar för en ekonomi och välfärd i balans över tid utifrån de stora förändringar som sker i demografin. Modellen är en beräkningsmodell för att fördela resurser utifrån demografi och andra kommuners genomsnittliga nettokostnader. Modellen fokuserar på det politiska prioriteringsutrymmet.

För att synliggöra och hantera de stora förändringarna i demografin kommer det bli allt viktigare att jobba med budgetprocessen utifrån demografiska förändringar. Genom att

jämföra Sotenäs kommuns nettokostnader med andra kommuner tydliggörs även vilka verksamheter som kostar mer och mindre än andra, vilket är en bra grund för analys och val av budgetprioriteringar.

En del av processen har varit att få fler engagerade och delaktiga i budgetprocessen och få en gemensam bild utifrån nuläge och utmaningar för att kunna göra medvetna prioriteringar utifrån de resurser och förutsättningar man har. Budgetförslaget har samverkats i CSG (Central samverkansgrupp).

Förvaltningsledningen har lagt fram ett kommungemensamt förslag till fördelning av det prioriteringsutrymme utöver den tekniska resursberäkningen, resultatnivå samt skattesats och investeringsnivå. För budget 2025 med planår man utöver beslut av total investeringsvolym även gett föreslag på projektnivå redan i junibeslut för att möjliggöra bättre planering och effekt på genomförande.

Utifrån den information som framkommit genom dialog med nämnderna samt senaste ekonomiska förutsättningarna har budgetberedningen tillika kommunstyrelsens arbetsutskott tagit fram ett budgetförslag.

Politiska partier har fått möjlighet i processen att inkomma med justeringsförslag på budgetberedningens budgetförslag.

Mål och budgetförutsättningar för budget

För att avgöra om verksamheten under året bedrivits ändamålsenligt och kostnadseffektivt beslutar fullmäktige om mål för god ekonomisk hushållning. Dessa är både verksamhetsmässiga och finansiella. Årets målnivåer utgår från Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning för mandatperioden 2023–2026 ska kunna uppnås.

Tre kommungemensamma verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, har arbetats fram vilka ska leda mot kommunfullmäktiges antagna vision.

- Sotenäs kommun arbetar för fler invånare och företag.
- Sotenäs kommun driver långsiktig och hållbar utveckling.
- Sotenäs kommun är en attraktiv arbetsplats.

Till respektive mål kopplas totalt 19 nyckeltal och målnivåer. Nyckeltalen är mätinstrument eller verktyg för måluppfyllelse. Nyckeltalen beskriver vad som ska mätas för att få svar på om målet har uppnåtts. Målnivån beskriver vilket värde som ska nås för att målet ska anses uppnått.

Den ekonomiska budgeten är lagd för att för året 2025 klara ett resultat på 4,5 procent i förhållande till skatter och generella bidrag (29 mnkr). Med denna resultatnivå kan investeringsbudgeten uppgå till 114,8 mnkr.

Målnivåerna uppnår de finansiella målen för god ekonomisk hushållning vilka är;

• Resultatmål för 2025 och 2026 föreslås uppgå till 3 procent av årets skatteintäkter och generella statsbidrag.

• Investeringsmål för 2025 och 2026 föreslås: Mandatperiodens ackumulerade investeringar ska ha finansierats med egna medel (utan belåning), undantaget mandatperiodens ackumulerade värde av investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand.

• Soliditeten i kommunkoncernen inklusive totala pensionsförpliktelser för 2025 och 2026 ska minst uppgå till 20 procent.

Som grund för att räkna fram årets budget har grundläggande budgetantaganden använts som oförändrad skattesats 21,99 kr, beräkning av skatteintäkter och generella bidrag utifrån invånarantagandet och SKR:s aprilprognos, avsättning för pris -och löneökningar samt kapitalkostnader har gjorts och där nämnderna kompenseras för detta.

En fortsatt nedåtgående trend förutses för inflationen globalt. Centralbankerna kommer av detta skäl att kunna sänka styrräntorna. Det tar dock tid för ränteförändringar att få full effekt i ekonomin. Trots att Riksbanken sänker styrräntan innan sommaren och att inflationen i Sverige under det andra halvåret i år skjuter under inflationsmålet på 2 procent bedöms det dröja tills 2025 innan svensk BNP-tillväxt tar ordentlig fart. De ekonomiska förutsättningarna ser därför bättre ut för kommande budgetår 2025-2026 gällande både real förstärkning av skatteunderlaget samt brant nedgång av pensionskostnaderna 2025, som en konsekvens av sjunkande inflation 2024, gör att arbetskraftskostnaderna bedöms bli negativa år 2025.

De lägre pensionskostnaderna möjliggör att höja resultatet. För budget 2025 föreslås ett högre resultat 4,5 procent (29 mnkr). Högre resultat krävs för att uppnå det långsiktiga finansiella målet för god ekonomisk hushållning samt möjliggöra större investeringsvolymer som bedöms behövas för att komma ifatt med det eftersatta underhållet men även för att möta nya behov som kommer framöver som avsätta för civilförsvar, infrastruktur, klimatanpassningar mm.

Det finns även utrymme att satsa i driftbudgeten, vilket i budgetförslaget föreslås med 6,4 mnkr i nettoutökning av nämndernas ramar där främst Kommunstyrelsens budget utökas för att möta viss del av kommunfullmäktiges mål tillväxt och hållbar utveckling samt civilförsvar och beredskap. Omsorgsnämnden utökas för behov inom LSS korttidsverksamhet. Tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten

Investeringsbudgeten innehåller satsningar för att nå KF verksamhetsmål och fler invånare, en hållbar utveckling samt en attraktiv arbetsplats. För budgetår 2025 uppgår investeringsramen till 114,8 mnkr varav om- och nybyggnation av Hunnebohemmet avser största utgiften. Andra viktiga områden som är avsatt till är utbyggnad av bostadsområde i Hällebo, planerat underhåll hamnar, bryggor och fastighet, totalförsvar och samhällsskydd, samt asfalt som några att nämna. Budgeten är anpassad utifrån det långsiktiga finansiella målet.

Utifrån delårsrapporteringen i april föreslås omfördelning inom investeringsbudgeten 2024 vilket påverkar budgetförslaget 2025. Beslutas omfördelningen för 2024, förutsätter det att omvänd fördelning mellan projekt gällande Hogenäs – asfaltering görs.

Sotenäs kommun står inför en demografisk utmaning där befolkningsprognosen visar antal barn och unga under planperioden 2025 – 2028 minskar med -56 personer jämfört med år 2024, och antal invånare 80 år och äldre ökar med +243 personer under samma period.

För att synliggöra och hantera de stora förändringarna i demografin kommer det bli allt viktigare att jobba med budgetprocessen utifrån demografiska förändringar. Genom att jämföra Sotenäs kommuns nettokostnader med andra kommuner tydliggörs även vilka verksamheter som kostar mer och mindre än andra, vilket är en bra grund för analys och val av budgetprioriteringar. Med en minskande befolkning, en ökning av antal äldre samt ökade kapitalkostnader kommer prioriteringsutrymmet under planåren minska. Därför blir analyser och medvetna val allt viktigare under åren som kommer. Prioriterad budget kan motiveras med nya lagkrav, unik verksamhet, höge/lägre ambitionsnivå än snittet, eller högre/lägre effektivitet än snittet.

Beslutsunderlag

Sotenäs kommun, Budget 2025, mål- och resursplan daterad 2024-05-29
Samfackligt yttrande på budgetförslag samt protokoll 2025
Alliansens budgetförslag 2025
Demokratiresan och SD:s budgetförslag 2025
Miljöpartiet de grönas budgetförslag 2025

Beslutet skickas till

Förvaltningschefer
Ekonomichef
Sotenäsbostäder AB
Sotenäs Vatten AB
Rambo AB
Sotenäs RehabCenter AB
Revisionen

Maria Strömberg Ekonomichef	Anna Liedholm Kommundirektör

Sotenäs kommun

Budget 2025

Mål- & resursplan



Diarienummer: KA 2024/1
Antagen 2024-06-12 KF § xx

Sotenäs kommun

Budget 2025

Mål- och resursplan 2025-2028, Budget 2025 är beslutad av Kommunfullmäktige. Mål- och resursplanen innehåller en beskrivning av kommunens organisation, omvärldsbevakning, god ekonomisk hushållning, ekonomiska flerårsplaner, samt 2025 års budget fördelad per nämnd.

Aktuell handling är upprättad per 2024-05-29

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ordförande har ordet....4
Mandatperiod 2023 - 2026....5
Budget 2025 i korthet....6
Översikt över verksamhetens utveckling....7

Förvaltningsberättelse

Budget- och uppföljningsprocess för budget 2025....9
Sotenäskommunkoncern....10
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten....12
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning....16
God ekonomisk hushållning....24
Balanskrav och resultatutjämningsreserv....27
Kalkylerade budgetförutsättningar....28
Finansiell analys av budget 2025....30

Ekonomisk planering

Resultatbudget....35
Kassaflöde....35
Balansbudget....36
Investeringsbudget....37
Driftbudget....41

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Sotenäs är fantastiskt!

I Sotenäs kommun bygger vi ett hållbart samhälle, rustat för framtidens utmaningar. Här finns goda förutsättningar för våra invånare att bo och driva företag. Vårt rika kultur- och föreningsliv med ett brett utbud för alla åldrar och smaker, tillsammans med närheten till havet, granit- och kustlandskapet, gör Sotenäs kommun till en attraktiv kommun med goda möjligheter till hög livskvalitet.

En budget med fokus på att leverera samhällsservice

I årets budget satsar vi socialdemokrater på att utveckla våra gynnsamma förutsättningar, med sikte mot framtiden. Genom våra ekonomiska prioriteringar utvecklar vi kommunen både som plats och som arbetsgivare. Vi skapar förutsättningar för våra verksamheter att leverera samhällsservice av hög kvalitet. Det är med stolthet vi lägger fram en budget som ger stabila ekonomiska förutsättningar utan besparingar, med en ekonomisk buffert för oförutsedda händelser.

Årets budget skapar förutsättningar för våra verksamheter att arbeta mot våra tre kommungemensamma mål och i linje med nämndernas strategiska inriktningar för mandatperioden. Detta är en socialdemokratisk budget att vara stolt över. Vårt vallöfte om att det är slutsparat kan äntligen infrias och vi kan prioritera vår välfärd!

Trots att kommuner inte prioriteras av regeringen och SKR belyser svårigheterna det för med sig så har det tuffa ekonomiska stålbad som våra verksamheter gått igenom lättat inför 2025 och de investeringar och underhåll som fått stå tillbaka är det nu tid att ta tag i. Det har varit bra diskussioner i budgetberedningen och även om vi inte alltid är överens är kommunens bästa vårt gemensamma mål. Den tekniska livslängden är slut på många av våra byggnader i vårt fastighetsbestånd och nu måste vi bestämma oss för vägen framåt. Det kommer krävas mod, vilja och nya tankesätt för att utveckla vårt fastighetsbestånd. Skolorna i Kungshamn är i dåligt skick med dålig arbetsmiljö för våra elever och vår personal. Vi måste ta vårt politiska ansvar och ta oss an denna utmaning. Motsatsen innebär att vi sviker våra elever och vår personal. Min önskan är därför att det kan bli en bred politisk samsyn om att bygga en ny modern skola i Kungshamn för våra elever.

Tumlarens friskvårdsanläggning kommer utvecklas i kommunal regi och jag ser positivt på allt detta kan medföra för Sotenäs kommun, både som arbetsgivare och för kunderna som använder anläggningen. Ombyggnationen av Hunnebohemmet och utbyggnaden av bostadsområdet Hällebo i Hunnebostrand kommer äntligen sparkas igång vilket är två viktiga satsningar för Sotenäs.

Vår demografiska utmaning med fler äldre och färre i arbetsför ålder gör att vi måste arbeta mycket mer kraftfullt med vårt varumärke som arbetsgivare. Vi ska vara en kommun som har muskler att möta de kompetensutmaningar som finns inom välfärdssektorn. Just nu ligger fokus på chefers organisatoriska förutsättningar och att sänka den höga sjukfrånvaron. I Sotenäs sätter vi arbetet med den psykiska ohälsan högt både i skolan och samhället. Alkohol och droganvändning är en utmaning som ökar inte bara bland våra unga utan även hos de vuxna Min ambition är att arbeta ännu hårdare med denna utmaning under 2025 genom vårt folkhälsoarbete.

Sotenäs kommun har alla förutsättningar för att fortsätta utvecklas till ett ännu mer hållbart och levande samhälle året om. Utan vårt lokala näringsliv och industrin som skapar arbetstillfällen skulle detta inte vara möjligt. Vår roll som kommun är att ge våra företag så goda förutsättningar som möjligt genom vårt näringslivsarbete. I dialog med näringslivet har vi startat ett förbättringsarbete under 2024 som kommer att fortsätta.

Sist men inte minst vill jag vill tacka alla som verkar och bor i Sotenäs samt kommunens förtroendevalda för ett gott arbete.


Therése Mancini (S)
Kommunstyrelsens ordförande



Mandatperiod 2023 – 2026

Förtroendevalda i Sotenäs

Valdeltagandet är högt i Sotenäs kommun. I de senaste tre kommunvalen uppgick deltagandet till 85 procent 2014, 87 procent 2018 och 86 procent 2022.





Politiskt styre i kommunkoncernen

Kommunkoncernen har flera nivåer av politiskt styrande instanser: kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt styrelser för de kommunala bolagen. Därtill finns en tjänstemannaorganisation. Den kommunala koncernens tjänstepersoner ansvarar för att de politiska nivåerna har tillgång till sakkunnig kompetens vid beredning av ärenden samt att bedriva den operativa verksamheten.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst mål och riktlinjer för verksamheten samt budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Kommunfullmäktige består under mandatperioden 2023-2026 av 31 ledamöter. Mandatfördelningen är: Socialdemokraterna 8, Moderaterna 8, Demokratiresan 5, Sverigedemokraterna 3, Liberalerna 2, Centerpartiet 2, Kristdemokraterna 1, Miljöpartiet 1 och Vänsterpartiet 1.

Kommunstyrelse och nämnder

Den politiska organisationen i Sotenäs kommun består av kommunstyrelse, miljö- och byggnämnd, utbildningsnämnd samt omsorgsnämnd. Till varje nämnd finns arbetsutskott som politiskt bereder ärenden till nämnden. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ för verkställighet och bereder ärenden till Kommunfullmäktige. Inom den kommunala organisationen finns även överförmyndare, revision, valnämnd och valberedning.

Förvaltningsorganisation

Förvaltningsorganisationen i Sotenäs kommun består av fyra förvaltningar. Förvaltningarna jobbar på uppdrag av respektive nämnd. Varje förvaltning leds av förvaltningschef, undantaget är kommunstyrelseförvaltningen som leds av kommundirektören.

Vår värdegrund

Sotenäs värdegrund tydliggör ramen för den gemensamma kommunikationsplattformen i kommunen. Värdegrunden ska prägla den kommunala organisationen med förtroendevalda och medarbetare. Med värdegrund avses det förhållningssätt som är vägledande i vårt dagliga arbete och genomsyra allt vi gör. Värdegrunden i Sotenäs kommun utgår från alla människors lika värde. En övertygelse om förmågan och viljan att utvecklas och att alla vill göra ett bra arbete där vi alla arbetar utifrån kundens perspektiv.

Ledorden för alla förvaltningar är: Öppenhet – Delaktighet – Helhetssyn

- **Öppenhet**. Vi har ett öppet och tillåtande klimat som genomsyras av ärlighet och tydlighet genom ett respektfullt förhållningssätt.
- **Delaktighet**. Verksamheten främjas av att många är med och påverkar besluten varefter vi verkar i lojalitet med fattade beslut.
- **Helhetssyn**. Med helhetssyn menar vi att den egna verksamhetens betydelse måste ses i ett större sammanhang och att kommun- och medborgarnyttan går före den egna verksamhetens bästa.

Budget 2025 i korthet

Mål för en god ekonomisk hushållning

För att avgöra om verksamheten under året bedrivits ändamålsenligt och kostnadseffektivt beslutar fullmäktige om mål för god ekonomisk hushållning. Dessa är både verksamhetsmässiga och finansiella.

Kommungemensamma verksamhetsmål

- Sotenäs kommun arbetar för fler invånare.
- Sotenäs kommun driver långsiktig och hållbar utveckling.
- Sotenäs kommun är en attraktiv arbetsplats.

Finansiella mål

- Årets resultat uppgår till minst 3 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Mandatperiodens ackumulerade investeringar ska ha finansierats med egna medel (utan belåning), undantaget mandatperiodens ackumulerade värde av investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand.
- Soliditeten i kommunkoncernen, inklusive totala pensionsförpliktelser, uppgår minst till 20 procent.

Ekonomi

Invånarantal

Budget 2025 utgår ifrån en befolkningsmängd om 9 050 invånare den 1 november 2024, och 9 077 invånare den 1 november 2025.

Skattesats

Budgetförslaget baseras på att den kommunala skattesatsen hålls oförändrad 21,99 kronor.

Årets resultat

År 2025 budgeteras med ett positivt resultat om 29 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet innebär att kommunen år 2025 lever upp till det statliga balanskravet samt kommunfullmäktiges resultatmål för en god ekonomisk hushållning.

Årets investeringar

År 2025 budgeteras med en investeringsvolym om 115 miljoner kronor. Av årets investeringsvolym avser 50 miljoner kronor Hunnebohemmet vilket är den enskilt största investeringen i investeringsplanen.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-31 att överföra verksamheten i Sotenäs Rehabcenter AB till förvaltningsform. När i tid övergången ska ske är (2024-05-17) inte beslutat. Budgetuppställningar och nyckeltal i Budget 2025 - 2028 tar därför inte hänsyn till en verksamhetsövergång.

Varifrån kommer kommunens pengar?

Största inkomstkällan är skatteintäkter. Ungefär två tredjedelar av kommunens intäkter består av skatteintäkter. Därför har den kommunala skattesatsen en mycket stor påverkan på kommunens intäkter. Kommunalskatten i Sotenäs uppgår till 21,99 kronor, vilket i budget 2025 motsvarar 580 miljoner kronor.

Landets kommuner ser strukturellt olika ut. I Sverige finns därför ett utjämningssystem i syfte att skapa så likvärdiga ekonomiska förutsättningar som möjligt mellan alla kommuner. Utjämningssystemet består av flera delsystem, därtill skjuter staten till pengar till alla Sveriges kommuner i form av generella statsbidrag per invånare. Kommunen får även intäkter från staten för den fastighetsavgift som tas ut via skattedeklarationen. För 2025 budgeteras med en nettointäkt om 78 miljoner kronor för generella statsbidrag (inklusive kommunal utjämning och fastighetsavgift).

Utöver skatteintäkter och generella bidrag finansieras kommunens verksamheter bland annat genom riktade bidrag (främst från Skolverket, Migrationsverket, Socialstyrelsen och EU), taxor och avgifter (exempelvis för miljötillsyn, bygglov, båtplatser, parkeringsavgifter, äldreomsorg och barnomsorg), hyror och arrenden (exempelvis bostadshyror i särskilda boenden och sjöbodsarrenden).

Driftbudget för att bedriva verksamhet

Totalt sett står personalkostnaderna för mellan 50-60 procent av kommunens kostnader. Köp av verksamhet och bidrag står för ungefär 20 procent av kostnaderna och alla övriga kostnader för 20-30 procent av årets kostnader.

För att nämnderna ska kunna bedriva den verksamhet och nå de målnivåer de fått i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra tilldelar fullmäktige respektive nämnd en budgetram för året. Varje år i juni tar fullmäktige ett nytt budgetbeslut inför kommande budgetår.

Varför måste kommunen ha positiva resultat?

Räcker det inte med att intäkter och kostnader går jämnt ut i kommunen? Nej, i de flesta fall räcker inte det. Enligt kommunallagen ska en kommun upprätta budgeten så att intäkterna överstiger kostnaderna, därtill ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning vilket bland annat innebär att varje generation ska bära sina kostnader. Kommunens årliga överskott används för att kunna genomföra investeringar, finansiera ny teknik och ta höjd för inflation i form av högre priser.


Översikt över verksamhetens utveckling

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024*	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Folkmängd	9 052	9 110	9 077	9 059	9 040	9 033
Kommunal skattesats	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99
Verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar	-578	-599	-597	-613	-633	-663
Avskrivningar	-34	-29	-33	-38	-43	-47
Skatteintäkter	541	554	580	596	616	642
Generella statsbidrag (inklusive kommunal utjämning)	82	75	78	86	92	94
Finansnetto	3	8	1	-1	-4	-6
Resultat efter finansiella poster	15	9	29	30	28	19
Nyttjande ur resultatutjämningsreserven	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	15	9	29	30	28	19
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	2%	1%	4%	4%	4%	3%
Nettoinvesteringar i Hunnebohemmet	8	64	50	50	25	-
Nettoinvesteringar i skredriskåtgärder i Hunnebostrand	2	1	0	12	22	-
Nettoinvesteringar övriga investeringsprojekt	45	58	65	76	82	72
Årets nettoinvesteringar 1)	54	123	115	138	129	72
Årets skattefinansieringsgrad 2)	91%	31%	54%	42%	55%	92%
Låneskuld till kreditinstitut	-	-	20	90	150	160
Kassa/bank	132	40	31	31	31	34
Årets kassaflöde	-18	-67	-68	-1	0	3
Kassalikviditet 3)	172%	119%	108%	108%	108%	110%
Soliditet 4)	70%	73%	70%	66%	63%	63%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	43%	43%	45%	45%	45%	46%

* Sedan Kommunfullmäktige beslutat om budget 2024 har omfördelning av driftbudget, inom finansförvaltningen samt mellan finansförvaltning och nämnder, skett i enlighet med kommunens budgetmodell. Årets investeringsbudget har utökats med de budgetposter som automatiskt ska överföras mellan åren vid fleråriga investeringsprojekt.

1) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag.
2) Skattefinansieringsgrad definieras som avskrivningar plus resultat efter finansiella poster, dividerat med investeringsvolymen.
3) Kassalikviditet definieras som omsättningstillgångarna minus lager dividerat med kortfristiga skulder.
4) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital.

Förvaltningsberättelse



Budget- och uppföljningsprocess för budget 2025



2023

- Oktober - december: Förplanering och nyckeltalsanalyser
- December: Mini-kickoff med Budgetberedningen

2024

- Januari - februari: Information i nämnderna om ny budgetprocess
- Februari: Kick-off (stormöte) med information och workshop
- Mars: Förvaltningens förslag lämnas till nämnder för remissyttrande
- April: Budgetdialog mellan nämndspresidier och Budgetberedningen
- Maj: Uppsummering (stormöte) presentation av Budgetberedningens förslag
- Juni: Budget 2025, MRP beslutas av Kommunfullmäktige
- Oktober - december: Verksamhetsplan med internbudget beslutas i nämnderna


2025

- Mars: Ekonomisk helårsprognos för drift och investering efter februari
- Maj - juni: Delårsrapportering per april inklusive helårsprognos
- Oktober - november: Delårsrapportering per augusti inklusive helårsprognos
- November: Ekonomisk helårsprognos för drift och investering efter oktober

2026

- Februari: Bokslutsrapport 2025 beslutas av nämnderna
- April: Årsredovisning 2025 beslutas av Kommunfullmäktige

Sotenäs kommunkoncern



Nämnder/företag	Verksamhet	Privata utförare	Avtalssamverkan
Kommunfullmäktige	Kommunfullmäktige är Sotenäs kommuns högsta beslutande organ och dess uppgifter framgår av kommunallagen. Fullmäktige beslutar i frågor av större vikt för kommunen såsom mål och riktlinjer, budget och skattesats. Fullmäktige är ett forum för idéer, debatt och information. Ledamöterna, som representerar olika partier, utses genom allmänna val för en period på fyra år.		
Valnämnden	Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.		
Revisionen	Revisorerna är oberoende och granskar objektivt och självständigt koncernens alla verksamheter samt prövar om de bedrivs enligt god revisionssed.		
Överförmyndarnämnd	Överförmyndaren har som huvuduppgift att kontrollera att förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap sköts på ett korrekt sätt.		
Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet och ansvarar för att leda, samordna, följa upp och utveckla kommunens verksamhet i sin helhet.	Ja, avseende vinterväghållning.	Ja, med Munkedals och Lysekils kommuner avseende lönehantering och IT.
Miljö- och byggnämnden	Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom miljöområdet, plan- och byggfrågor, trafikfrågor, GIS-tjänster, bostadsanpassning samt den kommunala energi- och klimatrådgivningen. *Miljö- och byggnämnden bildades 1/1 2024. Under 2023 var denna uppdelad i två nämnder.*		Ja, med Munkedals och Lysekils kommuner avseende miljöområdet.
Utbildningsnämnden	Nämndens uppdrag och ansvarsområde är förskola, grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem, anpassad grundskola, gymnasieutbildning, , kulturskola samt kultur- och fritidsverksamhet.	Ja, avseende skolskjutsar.	
Omsorgsnämnden	Nämnden ansvarar för tre verksamhetsområden: äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt individ- och familjeomsorg. Därtill finns myndighetsenhet för färdtjänsthandläggning.	Ja, avseende hemtjänst och boenden.	
Sotenäsbostäder AB	Sotenäsbostäder AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag. Bolaget har till uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunen, främja integration och social sammanhållning samt skapa trygga och hållbara boendemiljöer.		
Sotenäs Vatten AB	Bolaget har till uppgift att ansvara för allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen.		
Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän AB	Rambo AB har till uppgift att insamla, omhänderta och behandla hushållsavfall.		
Sotenäs RehabCenter AB	Sotenäs RehabCenter AB är en bad- och rehabanläggning med syfte att öka kommunens attraktionskraft och verka för god folkhälsa. *Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-31 att överföra verksamheten i Sotenäs RehabCenter AB till förvaltningsform. När i tid övergången ska ske är (2024-05-17) inte beslutat.*		
Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun	Stiftelsen grundades av kommunen för att tillhandahålla lokaler, främst för industriändamål. *Stiftelsen är vilande och under avveckling.*		

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

I Sotenäs kommun är den kommunala koncernen den övergripande styrenheten. Organisationsskiss hittar du i avsnittet om den *kommunala koncernen.*

Styrning av koncernen

I Sotenäs kommun är den kommunala koncernen den övergripande styrenheten. Med den kommunala koncernen avses kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, samt kommunens nämnder och bolag. I förvaltningsberättelsens organisationsöversikt framgår hur den kommunala koncernen är strukturerad.

Styrningen och uppföljningen är, så långt det är möjligt med hänsyn till verksamhetens art och lagstiftning, utformad med syftet att styra på ett likartat sätt oberoende av vilken verksamhet eller juridisk organisationsform som berörs.

Ansvarsstruktur

Inom Sotenäs kommunkoncern finns flera nivåer av politiskt styrande instanser – kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt styrelser för de kommunala bolagen. Därtill finns det en tjänstemannaorganisation till stöd för det politiska styret och för genomförandet av verksamheten. I bilden nedan illustreras struktur för styrning inom den kommunala koncernen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige med de demokratiskt folkvalda politikerna, är det högsta beslutande och styrande organet. Kommunfullmäktiges roll i styrningen är att fastställa kommunövergripande visioner, planer, mål och uppdrag för den kommunala koncernen. Detta görs framför allt genom årliga beslut om nästa års budget med plan för de nästkommande tre åren (Mål- och resursplan). I samband med budget fastställer kommunfullmäktige konkreta mål samt ekonomiska krav och ramar för kommande år. Fullmäktige ska också fatta beslut i alla frågor av principiell beskaffenhet, lägga fast reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv för att styra den kommunala koncernen. Fullmäktige beslutar om den kommunala verksamheten ska bedrivas i förvaltning eller bolagsform, fastställer vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet. Fullmäktige tillsätter ledamöter i kommunstyrelse och nämnder samt föreslår styrelseledamöter till de kommunala bolagen. Sammansättningen beslutas i samband med årsstämman och motsvarar aktuell politisk representation i kommunen. Fullmäktige utser även lekmannarevisorer.


Fullmäktiges roll i uppföljningen är att godkänna delårsrapporter och årsredovisning samt besluta om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder inom kommunens nämndsorganisation.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställighet, uppföljning och utvärdering vilket inbegriper ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen svarar således för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet för kommunens nämnder och de kommunala bolagen. Betydande delar av detta ansvar är kopplat till uppsiktsplikten och den interna kontrollen (se särskilda rubriker nedan). Kommunstyrelsen rapporterar till Kommunfullmäktige.

Nämnder och bolagsstyrelser

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att respektive verksamheter utvecklas, följer lagar och riktlinjer samt bidrar till att



Kommunfullmäktiges uppdrag verkställs och mål uppnås. Detta sammanfattas i verksamhetsplan med internbudget för nämnderna och affärsplan för bolagen.

Den kommunala koncernens tjänstepersoner ansvarar för att tillse att de politiska nivåerna har tillgång till sakkunnig kompetens vid beredning av ärenden samt för att bedriva den operativa verksamheten. I styrsystemet innebär det att tjänstepersonerna i nämnder och bolag ska översätta de politiska visionerna, strategierna, målen och uppdragen till konkreta aktiviteter samt återrapportera till ansvarig nämnd/styrelse hur verksamhet och ekonomi utvecklas.

Struktur för styrning av kommunen

I Sotenäs kommun utgår, så långt det är möjligt, styrning och uppföljning utifrån mål. För medborgaren är det verksamheten som är väsentlig. Ekonomiska ramar och mål sätts således för verksamheter, sedan är det nämnden/styrelsen som har ansvar för att verksamheten uppnår målen inom de ekonomiska ramarna. Kommunfullmäktige beslutar om mål för god ekonomisk hushållning. Slutligen sker styrning och uppföljning av individuella verksamheter med tillhörande mål och ramar.

Centrala styrdokument

Inom Sotenäs kommunkoncern används olika styrdokument. Styrdokumenten syftar generellt till att förtydliga den politiska viljan och säkra en effektiv och säker verkställighet. Det kan handla om utveckling (planer och program), förhållningssätt (policyer) eller rättssäker hantering (riktlinjer). Kommunens styrdokument som antagits av kommunfullmäktige återfinns samlat på sotenas.se. Nedan anges de mest centrala dokumenten som används för styrning och uppföljning inom den kommunala koncernen.

Budget med plan – Mål och resursplan (MRP)

Varje år beslutar Kommunfullmäktige om en budget för kommande år med tillhörande treårsplan; en mål- och resursplan. I budgeten framgår dels fullmäktiges mål för en god ekonomisk hushållning, dels vilka ekonomiska ramar nämnderna har att förhålla sig till. Mål- och resursplanen avser i dagsläget endast kommunens verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Bolagen upprättar separata budgethandlingar.

Mål, budget och uppföljning inom kommunen

Inom Sotenäs kommun utgår målstyrningen utifrån tre kommungemensamma verksamhetsmål och tre finansiella mål. Syftet med dessa är att kommunen ska utvecklas mot den vision som kommunfullmäktige har fastställt. För att tydliggöra ambitionsnivå och inriktning på målen och för att skapa förutsättningar för uppföljning kompletteras målen med nyckeltal.

Samtliga facknämnder arbetar utifrån de tre kommungemensamma verksamhetsmålen. Det är nämndernas ansvar att följa upp målen i sin verksamhet. Nyckeltal beskriver ambitionsnivån för målet. Nämnder och bolag följer upp ekonomi och verksamhet i nämndernas och bolagens egna bokslutsrapporter.

Ekonomiska ramar utifrån SKR's prislappsmodell

Sotenäs kommun har i beredning av Budget 2025 med planår arbetat utifrån SKR's Prislappsmodell - en utvecklad budgetprocess med resursfördelning utifrån demografi och prislappar per invånare.

Syftet med modellen är att belysa inom vilka verksamheter och nämnder kommunen väljer att prioritera mer driftbudget än andra kommuner, utifrån lokala förutsättningar.

Prislappsmodellen ska ge förutsättningar för en ekonomi och välfärd i balans över tid utifrån förändringar i demografin. Modellen är en beräkningsmodell för att fördela resurser utifrån demografi och andra kommuners genomsnittliga nettokostnader. Modellen fokuserar på det politiska prioriteringsutrymmet.

Prislappsmodellen utgår ifrån en genomsnittlig kostnad för Sveriges kommuner, justerat för lokala förutsättningar. Prislapparna utgår ifrån senaste bokslutsrapporteringen som Sveriges kommuner lämnat in till SCB, än så länge bokslut 2022, med uppräkningsfaktorer för åren 2023, 2024 och 2025 för budget 2025. De flesta

Koncern:	**Sotenäs kommunala koncern**		
Finansiering:	**Skattefinansierad verksamhet**	**Avgiftsfinansierad verksamhet**	**Affärsdrivande verksamhet**
Verksamhet:	* Vård & omsorg * Barnomsorg * Grundskola * Gymnasie- & vuxenutbildning * Individ- & familjeomsorg * Kultur & fritid * Gata & park * Fastigheter * Övrig skattefinansierad verksamhet	* Vatten & avlopp * Kommunal renhållning	* Bostadsförsörjning * Hamnar * Bad- & rehabanläggning

verksamheter inom Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden har prislappar som utgår ifrån kostnadsutjämningen. För verksamheter som inte ingår i kostnadsutjämningen, främst inom Miljö- och byggnämnden och Kommunstyrelsen, används i stället ett genomsnitt av antingen mest lika kommuners, eller lika stora kommuners bokslut 2022 som grund för ”prislapparna”. Prislapparna multipliceras med invånarna enligt den demografiska fördelningen och bildar en ”teknisk" budgetram för nämnden. På den tekniska basbudgeten görs därefter tillägg eller avdrag, utifrån lokala politiska prioriteringar. Genom att nämndens tekniska budgetram förändras genom medvetna prioriteringar skapas förutsättningar att bedriva verksamhet utifrån rådande politiska viljeinriktningar, mål och uppdrag, samt lagkrav.

Budgetprocessen i Sotenäs kommun

December-mars: Budgetprocessen startar upp med en minikickoff mellan Budgetberedningen och förvaltning. Därefter hålls en större Budget-Kickoff (stormöte) med information till politiska partier om nuläge och framtida utmaningar för verksamheterna i syfte att skapa en gemensam bild. Förvaltningen tar fram ett förvaltningsgemensamt förslag till nämndernas budgetramar (drift) och investeringar. Förvaltningens budgetförslag lämnas för remissyttrande i facknämnderna och styrelse.

April-maj: Budgetdialoger hålls mellan nämndpresidier, förvaltning och Budgetberedningen. Budgetberedningen tar fram förslag till drift- och investeringsbudget, och informerar därefter politiska partier om förslaget. Politiska partier ges möjlighet att inkomma med ändringsförslag på Budgetberedningens förslag. Fackliga ges möjlighet att inkomma med synpunkter på Budgetberedningens förslag. Kommunstyrelsen bereder förslag till budgethandling för kommande budgetår, samt planår.

Juni: Kommunfullmäktige beslutar kommunens budgethandling "Budget 20xx".

Oktober-december: Nämnderna beslutar om verksamhetsplan med internbudget. Före årsskiftet fastställer bolagen sina affärsplaner. Vid valår beslutar kommunfullmäktige budgeten på nytt i november.

Uppföljning under budgetåret

Kommunkoncernen följer upp mål och budget två gånger per år. Detta sker i delårsbokslutet och i årsredovisningen. Därtill gör kommunen en delårsrapport per april för verksamheten i förvaltningsform.

Mars: Nämnder och styrelsen gör ekonomisk uppföljning per februari, och lämnar en ekonomisk helårsprognos som beslutas i nämnder och styrelse. Därtill får Kommunstyrelsen en sammanställd ekonomisk helårsprognos för hela den kommunala verksamheten i förvaltningsform.


Maj: Nämnder och styrelsen gör ekonomisk uppföljning per april i nämndens delårsrapport. Nämnder och styrelsen tar ställning till om det finns åtgärdsbehov i förhållande till delårsrapporten.

Hela den kommunala verksamheten i förvaltningsform sammanställs i en delårsrapport till Kommunfullmäktige. Delårsrapporten innehåller uppföljning av kommunfullmäktiges finansiella mål, ekonomiskt periodutfall samt helårsprognos. Delårsrapporten fastställs av Kommunfullmäktige i juni.


September: Efter åtta månader, per augusti, upprättar den kommunala koncernen ett officiellt delårsbokslut i en delårsrapport. Delårsrapporten innehåller uppföljning av mål, budget och helårsprognos för det ekonomiska resultatet. Kommunrevisionen gör en övergripande granskning av delårsbokslutet. Delårsbokslutet beslutas i nämnder och bolagsstyrelser. Eventuella åtgärdsbehov analyseras. Delårsrapporten för koncernen fastställs av Kommunfullmäktige i november.

November: Nämnder och styrelsen gör ekonomisk uppföljning per oktober, och lämnar en ekonomisk helårsprognos som beslutas i nämnder och styrelse. Därtill får Kommunstyrelsen en sammanställd ekonomisk helårsprognos för hela den kommunala verksamheten i förvaltningsform.

Budgetprocessen i Sotenäs kommun



Uppföljningsprocessen i Sotenäs kommun



Bokslut och årsredovisning

Arbetet med den kommunala koncernens bokslut och kommunens årsredovisning följer följande process:

Februari: Den löpande uppföljningen avslutas, i februari efter budgetåret, med nämndernas och bolagens årsbokslut, samt kommunens årsredovisning. Årsredovisningen innehåller koncernövergripande analyser samt uppföljning av koncernens mål och resultat. Revisionen gör en granskning av nämndernas årsbokslut och koncernens årsredovisning.

April: Kommunfullmäktige fastställer koncernens årsredovisning i april och beslutar om ansvarsfrihet för Kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter.

Uppsiktsplikten

Kommunstyrelsen ansvarar, enligt Kommunallag (2017:725) 6 kap. 1 §, för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. Uppsiktspliktens genomförande tar sin utgångspunkt i budget, flerårsplan, ägardirektiv samt nämnds- och affärsplaner. Utöver delårsrapporterna rapporterar nämnderna till kommunstyrelsen ekonomiska helårsprognoser per februari och oktober. Ekonomisk uppföljning av kommunens verksamheter har sin utgångspunkt i väsentliga avvikelser mellan utfall och budget. Väsentliga avvikelser ska lyftas fram då syftet är att tidigt kunna sätta in åtgärder. Vid negativa budgetavvikelser ställer kommunstyrelsen krav på att nämnderna vidtar åtgärder. Vid större avvikelse bör nämnd/styrelse bjudas in formellt för muntlig dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. Nämndens/styrelsen kan på initiativ av kommunstyrelsen bli föremål för en särskild genomgång/analys.

Uppsiktspliktens genomförande kombineras med budgetberedningsprocessen som beskrevs ovan. Under denna process rapporterar nämnderna och styrelserna om sin verksamhet för det gångna året och hur planeringen löper för innevarande år och utsikter och prognoser för kommande år. Arbetet med intern kontroll, vilket beskrivs under nästa rubrik, är också en del av uppsiktsplikten.

Intern kontroll

Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll inom hela kommunen. Som utgångspunkt finns ett reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen skyldighet är att:

- utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll,
- informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen.

Nämnder och styrelser antar årligen en plan för kommande års internkontrollarbete. Planerna utgår från analyser där risker värderats utifrån sannolikhet och konsekvens. Kommunstyrelsen beslutar därtill årligen om en anvisning som nämnder har att förhålla sig till vid framtagande av internkontrollplaner.

Samtliga nämnder och styrelser lämnar in uppföljningsrapporter för intern kontroll till Kommunstyrelsen som anmälningsärenden när de beslutats i respektive nämnd/styrelse. Rapporterna innehåller allmänna omdömen om den interna kontrollen, vilka särskilda granskningar och kontroller som har gjorts samt utfallet av vidtagna åtgärder.

Kommunövergripande kvalitetsuppföljning

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som omfattar cirka 170 kommuner, där dessa utmanar sig själva genom att ta fram nyckeltal och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten. KKiK redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Det är i huvudsak den politiska ledningens underlag och verktyg för att styra och bidra till en demokratisk dialog med medborgarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Nämndsspecifik kvalitetsuppföljning

Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden bedriver årligen nämndsspecifika kvalitetsarbeten. Utbildningsnämnden behandlar varje år i september nämndens Systematiskt Kvalitetsarbete (SKA). Omsorgsnämnden behandlar under vintern Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.

Styrmodell i Sotenäs kommun



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Avsnittet innehåller omvärldsanalys baserat på SKR:s ekonomirapport och senaste skatteprognos från SKR, samt övriga aktuella förhållanden för Sotenäs kommun.

Planeringsförutsättningar – omvärldsanalys

Lägre inflation och räntor väntas öka tillväxten 2025

I år dämpas inflationen i flertalet av världens ekonomier och stabiliseras nära inflationsmålen, vilket får flera centralbanker att sänka styrräntorna. Det gör att den globala efterfrågan gynnas, men stimulansen blir liten jämfört med föregående års åtstramning. De högre prisnivåerna ligger kvar och det tar tid innan räntesänkningarna ger full effekt, den globala tillväxten tar därför fart först 2025.

BNP-tillväxten i Sverige dämpades mer än i stora delar av omvärlden 2022–2023, mycket beroende på högre räntekänslighet. Den lägre inflationstakten i år gjorde att Riksbanken redan vid sitt maj-möte sänkte styrräntan och vi räknar med ytterligare tre sänkningar under året. Svensk ekonomi har legat före andra länder i nedgångsfasen och vi räknar därför med en tidigare uppgång, men det kommer ändå att dröja till 2025 innan de lägre räntorna slår igenom och tillväxten tar fart ordentligt. Då räknar vi med att BNP ökar med 2,8 procent jämfört med årets svaga tillväxt på 0,6 procent.

I år blir löneökningstakten högre än inflationen, något som får hushållens reallöner att öka. Tillsammans med uppdämda konsumtionsbehov, bidrar reallöneutvecklingen till en högre hushållskonsumtion. Dessutom blir hushållens ränteutgifter lägre och det lägre ränteläget bidrar dessutom till att kreditgivningen blir mindre stram. Många arbetsgivare har behållit den fasta personalen så länge som möjligt, till skillnad från vid tidigare konjunkturnedgångar. Helårsgenomsnittet för antalet sysselsatta blev därför högre 2023 än 2022, trots en minskning av antalet tillfälligt anställda under andra halvåret 2023. I år väntas företagen inte kunna fortsätta med hamstringen av arbetskraft vilket gör att fler företag minskar sin personalstyrka och antalet sysselsatta faller. Arbetslösheten stiger därmed till 8,5 procent som årsgenomsnitt. När efterfrågan och BNP ökar under 2025 kommer medelarbetstiden att öka. Därefter ökar även sysselsättningen. År 2026 väntas en hög sysselsättningstillväxt och arbetskraftsdeltagandet 2027 väntas nå samma nivå som 2023.

Skatteunderlaget utvecklas svagt i år, men starkare kommande år

Minskningen av antalet arbetade timmar dämpar lönesumman rejält i år. Trots ovanligt stora pensionsinkomster, till följd av högt prisbasbelopp (i likhet med 2023) ökar skatteunderlaget 2024 mycket svagt. Åren 2025–2027 beräknas skatteunderlaget växa något snabbare än det historiska genomsnittet, till följd av en stor ökning av antalet arbetade timmar.


I reala termer minskar skatteunderlaget både 2023 och 2024 av en kombination av hög inflation och svag nominell skatteunderlagstillväxt 2024. Prisökningarna beror främst på ökade kostnader för avtalspensioner. Det dröjer till 2025 innan skattunderlaget realt sett överträffar 2022 års nivå. Även om skatteunderlaget i reala termer stärks ytterligare 2026 och 2027 beräknas köpkraften 2027 vara klart under den nivå som hade getts av en historisk trend.

Minskad befolkning i många kommuner

Befolkningsförändringarna kommande tio år får stora effekter. De flesta kommuner och regioner är vana vid att befolkningen ökar. Det har lett till snabbt ökande skatteintäkter. Befolkningsökningen har dessutom bidragit till höga rea- och exploateringsinkomster som

Diagram 1 • Skatteunderlagets utveckling


Procentuell förändring



Källa: SKR, Ekonomirapporten maj 2024

Diagram 2 • Befolkningsökning den senaste och kommande 10-årsperioden

Tusentals personer i olika åldersgrupper



Källa: SKR, Ekonomirapporten maj 2024

delfinansierat investeringarna i de kommuner som växer. Redan under pandemin märktes en svagare befolkningsutveckling, som många räknade med var tillfällig. Vid 2023 års slut visade det sig att fertiliteten blev den lägsta sedan den började mätas i Sverige 1749. Detta kombinerat med relativt låg invandring och att Skatteverket rensat i sina register gjorde att 193 av Sveriges kommuner minskade sitt invånarantal 2023.

Efter många år med kraftig befolkningsökning där arbetet i flera kommuner varit inriktat på tillväxt, kan inställningen fortfarande på många håll vara att kommunen inte växt 2023 till följd av lågkonjunkturen och stoppet i bostadsbyggandet. Det kan ta tid att inse att detta är inte tillfälligt. När Statistiska centralbyrån i slutet av april presenterade sin nya befolkningsframskrivning visar den att 2023 är början på det nya normala.

Jämfört med den befolkningsframskrivning SCB gjorde 2023 är befolkningstillväxten i årets prognos mer än halverad de närmaste tio åren. Antalet barn och unga beräknas minska med 200 000 fram till 2033. Det kommer alltså inte bara att bli svagare skatteintäkter än många räknat med utan det innebär också betydligt mindre behov av förskola, skola, barnomsorg, förlossningsverksamhet samt MVC och BVC. Samtidigt ökar antalet personer över 80 år i stort sett i samma takt som i tidigare prognoser. Förändringen innebär att resurser kommande år måste ställas om från verksamheter riktade mot barn och unga till verksamheter riktade mot äldre.

Kommunernas ekonomi starkare än tidigare beräknat

Även om kommunernas överskott 2023 blev 25 miljarder hade 69 kommuner underskott. Det finns ett samband mellan kommunstorlek och resultat där många kommuner med färre än 10 000 invånare hade underskott medan endast ett fåtal större kommuner hade underskott. Ingen kommun med fler än 40 000 invånare har haft underskott mer än två av de senaste tio åren. De senaste åren har det också varit vanligare att kommuner med högre skattesats haft negativa resultat. För närvarande arbetar en utjämningskommitté med förslag till ny kostnadsutjämning. Ett förslag som diskuteras i kommittén är ett småkommunstillägg, utifrån perspektivet att det finns smådriftsnackdelar.

Trots det samlade överskottet hade många kommuner underskott i verksamheterna 2023. Överskotten på sista raden beror främst på att skatteunderlaget förbättrades under 2023 samt att många kommuner hade rea- och exploateringsintäkter och ett positivt finansnetto. Kostnadsutvecklingen var restriktiv och många gjorde neddragningar, ändå hade hälften underskott inom individ- och familjeomsorg (IFO) och äldreomsorg. Inom IFO bromsar kostnadsminskningen för ekonomiskt bistånd in samtidigt som kostnaderna för barn och unga ökar och inom äldreomsorgen var kostnaderna för bemanning höga i flera kommuner då det är svårt att hitta personal med rätt kompetens.


Kommunernas kostnadsökning i fasta priser har varit i stort sett oförändrad de senaste fem åren trots att de demografiska behovsökningarna motsvarat en ökning på i genomsnitt 0,75 procent per år. Vi bedömer att återhållsamheten håller i sig även under 2024, då kommunerna sammantaget har budgeterat ett överskott på 3,2 miljarder kronor, vilket i så fall skulle vara det lägsta resultatet i kommunerna på 20 år. Var fjärde kommun budgeterar med underskott och ytterligare 24 kommuner med nollresultat. I sju av tio kommuner kompenserades verksamheterna inte fullt ut för pris- och löneökningar i budget 2024, vilket innebär effektiviserings- eller besparingskrav på verksamheten. Fyra av tio kommuner minskar fastighetsunderhållet. Två av tre kommuner har riktade besparingskrav på vissa verksamheter, där en tredjedel pekar ut såväl pedagogiska verksamheter som äldreomsorg. Vår bedömning är att kommunernas resultat blir 2 miljarder.

Inför 2025 beräknas överskottet öka rejält till följd av återhämtningen i konjunkturen kombinerat med att pensionskostnaderna faller med 25 miljarder, totalt sett beräknas kommunernas resultat då till 28 miljarder.

Stora kostnadsökningar inom flera områden


Trots de relativt starka resultaten kommande år finns ett stort finansieringsbehov i sektorn. Inte ens 2026, det år vi räknar med starkast resultat, 45 miljarder i kommuner och regioner, räcker det till att finansiera planerade investeringar även om vi bara tar

Diagram 3 • Resultat samt pensionskostnader i kommuner och regioner
Miljarder kronor, samt 2 procent som andel av skatter och statsbidrag



Källa: SKR, Ekonomirapporten maj 2024

agram 16 • Intäkter och prisökningar i kommunerna, förändring från föregående år
jarder kronor



Källa: SKR, Ekonomirapporten maj 2024

hänsyn till planerade investeringar de närmaste åren. Behoven är troligen betydligt större om hänsyn skulle tas till de investeringar som skulle behöva göras till följd av klimatförändringar, VA-anpassningsåtgärder och civilt försvar, där väldigt stor del av verksamhetsansvaret finns hos kommuner och regioner.

Statens anslag för civilt försvar är planerade till 6,5 miljarder kronor per år 2025–2030. I Försvarsberedningens slutrapport från april i år ”Stärkt försvarsförmåga – Sverige som allierad”, föreslås att stödet utökas till 8,5 miljarder för 2025. Rapporten föreslår dessutom att stödet successivt ska öka och uppgå till minst 15 miljarder 2028–2030. Det är lovvärt att stödet för det civila försvaret föreslås öka kraftigt. Förhoppningsvis tillfaller en stor del av dessa pengar kommuner och regioner, som har helt avgörande roller för det civila försvaret.

Statens styrning måste förbättras

För närvarande pågår många utredningar som ser över formerna för statens styrning av sektorn. I april presenterade produktivitetskommissionen förslag på hur statens styrning skulle kunna förändras för att öka produktiviteten i kommuner och regioner. Mycket handlar om att ge långsiktiga och stabila förutsättningar för välfärden att utvecklas.

I en bilaga till Långtidsutredningen (bilaga 7 SOU 2023:92 – Nytt ramverk för finanspolitiken) föreslås att statsbidragen ska kunna anpassas så att kommunsektorns totala intäkter med automatik kan finansiera en viss verksamhetsvolym med oförändrad skattesats. Det skulle innebära ökad förutsägbarhet. Med en automatisk indexering skulle det bli tydligt om beslut om bidragsförändringar faktiskt är reala tillskott eller inte, vilket det idag är svårt att bilda sig en uppfattning om, det skulle också ge kommuner och regioner stabila och bättre planeringsförutsättningar.

Generella och värdesäkrade statsbidrag bör alltså vara utgångspunkten i den ekonomiska styrningen av kommunsektorn eftersom det möjliggör anpassning efter lokala och regionala behov samt finansiering av både befintlig verksamhet och utveckling av densamma. Med en real värdesäkring skulle sektorn inte ha drabbats som den nu gör till följd av den höga inflationen under 2022–2023.

Finansieringsprincipen är viktig, sektorn måste få ersättning för nya uppdrag

Staten måste också finansiera alla nya uppdrag de lägger på sektorn enligt Finansieringsprincipen. En lång rad utredningar pågår för närvarande, som om de genomförs innebär ökat ansvar och nya uppgifter för kommuner och regioner. Risken är uppenbar att finansieringsprincipen, liksom vid många tidigare reformer inte följs fullt ut.

Riktade statsbidrag skapar merkostnader och problem

För att undvika kortsiktiga riktade bidrag som stör möjligheterna till lokal styrning, driver upp kostnadsnivån och skapar administration bör en statsbidragsprincip tas fram i syfte att tydliggöra hur och när riktade bidrag ska användas eller ej.


I undantagsfall kan statsbidrag vara riktade: Om något oförutsett inträffar och som även kan påverka kommuner och regioner olika, om de syftar till förändringar som minskar kostnaderna på sikt, exempelvis bidrag till digitalisering och investeringar. Om riktade statsbidrag ska ges ska dessa successivt föras över till generella statsbidrag. Statsbidragen bör även medföra låga administrativa kostnader förknippade med ansökan och eventuell återrapportering

Källa: Sveriges kommuner och regioner: Ekonomirapporten maj 2024.

Sotenäs förutsättningar inför budget 2024, väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Antal invånare och befolkningsstruktur

Antalet invånare har senaste åtta åren legat stabilt strax över 9 000 invånare. Utvecklingen har visat en svag uppåtgående trend, men under år 2023 sjönk invånarantalet med 108 personer till 9 052. Det positiva inflyttningsnettot historiskt har varit viktigt då födelsenettot (antal födda minus antal avlidna) varit negativt.



Källa: SCB

Demografisk försörjningskvot

Befolkningen kännetecknas av hög medelålder, vilket medför en hög demografisk försörjningskvot. Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre, dividerat med antal personer 20-64 år. Ett värde över 1,00 innebär att gruppen äldre och yngre är större än den i arbetsför ålder. En låg försörjningskvot skapar bra förutsättningar för personalförsörjning inom kommunen och minskar sårbarheten vid förändringar i det kommunala kostnadsutjämningssystemet.

Snittet i Västra Götalandsregionen uppgick år 2023 till 0,75 och snittet i riket till 0,77. Den demografiska försörjningskvoten i Sotenäs kommun uppgick år 2023 till 1,05. Det innebär att 100 personer i åldrar där flest förvärvsarbetar, 20–64 år, motsvaras av 105 personer som är yngre eller äldre. Enligt SCB's befolkningsprognos kommer den öka ytterligare under åren som kommer.

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling samt befolkningens ålderssammansättning och dess utveckling har stor betydelse för kommunens kommande planering av verksamheten och framtida kostnadsberäkning. Verksamheter för barn och unga samt äldre kostar mycket, och åldersfördelningen bland invånarna styr vilken kommunal service som efterfrågas.

Den demografiska utvecklingen i Sotenäs visar att befolkningen i arbetsför ålder sjunker, en åldrande befolkning, samt ökade pensionsavgångar de närmsta åren. Medelåldern i Sotenäs är hög i jämförelse med kommunerna i Västra Götaland och i riket.

I budgetarbetet använder kommunen en befolkningsprognos från SCB. Prognosen bygger på den då senast kända årsbefolkningen och antaganden om den framtida utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och flyttmönster. Beräkningarna bygger på vad som observerats de senaste nio åren och ett antagande om att den utvecklingen fortsätter. Även möjligheter till nybyggnation i kommunen påverkar prognosen. Både små och stora strukturförändringar i samhället påverkar den framtida befolkningsutvecklingen, vilket innebär att det finns en viss osäkerhet förenad med framskrivningen.


Diagrammet visar att prognosen de kommande nio åren innebär en minskning med mellan 5 - 8 procent i samtliga åldergrupper; 0-19 år, 20-64 år, och 65-79 år. I åldersgruppen 80 år och äldre tros däremot antalet invånare öka kraftigt kommande år, och år 2032 innebär prognosen att gruppen ökat med drygt 60 procent jämfört med år 2023.

År 2021 tog 33 procent av invånarna i åldersgruppen 80 år och äldre del av kommunal service i form av hemtjänst i ordinärt boende, eller boende i särskilt boende. Skulle 33 procent av invånarna i åldersgruppen ta del av samma typ av service år 2032 innebär det en ökning från cirka 240 till 420 brukare. Nettokostnad för äldreomsorg per invånare 2021 uppgick till 18 tkr. Det innebar en nettokostnad för Sotenäs kommun om 168 mnkr eller cirka 700 tkr per brukare. Skulle nettokostnaden per brukare vara konstant och antalet brukare öka till 420 år 2031 innebär det en ökad nettokostnad med 126 mnkr de närmsta tio åren, från 168 mnkr år 2021 till 294 mnkr år 2031. Scenariot förutsätter en utökning av antal platser i särskilt boende.


Räkneexemplet visar på vikten av att i god tid ställa om verksamheten för att kunna möta kommande behov, att erbjuda hemtjänst i ordinärt boende i så stor utsträckning som möjligt framför särskilt boende, samt vikten av att vara en attraktiv arbetsplats så att personalförsörjningen inom omsorgsverksamheten inte blir ett hinder för att kunna erbjuda stöd till invånare med behov.

Personalförsörjning

Under kommande år kommer sysselsättningsökningen inte att räcka till för att täcka de ökade personalbehoven som finns i offentlig sektor, i näringslivet och i staten. För kommunsektorn är behovet särskilt fokuserat till äldreomsorgen då andelen äldre ökar kraftigt. Med dagens personaltäthet blir det svårt, för att inte säga omöjligt, att bemanna äldreomsorgen i kommuner. Utöver bristen på arbetskraft blir det framöver ännu svårare att hitta personal med rätt utbildning och kompetens. Det blir allt tydligare att det krävs nya sätt för att lösa välfärdsåtagandet. För att säkra att alla invånare kan fortsätta ta del av god välfärd behöver flera saker göras och andra



Källa: SCB



Källa: Kolada

arbetssätt användas. Förutom att behålla, utveckla och rekrytera personal behöver kommuner bland annat skapa förutsättningar för att arbeta heltid, samt att orka, vilja och kunna arbeta längre.

Åtgärder för att lyckas kommer innefatta att använda digital teknik där det frigör tid för medarbetarna, nyttja digital infrastruktur, och digital samverkan. Friskvårdssatsningar, förbättrad arbetsmiljö samt satsning på förstärkning av ledarskapet är också viktiga faktorer.

I Sotenäs kommun, likt resterande delar av Sverige, finns en risk att inte kunna tillgodose det personalförsörjningsbehov som finns, med konsekvens att inte kunna utföra det kommunala uppdraget och/eller erbjuda den kommunala service kommunen är ansvarig för på ett effektivt vis.

Under de senaste åren har det varit svårigheter att rekrytera viss kompetens, främst inom äldreomsorgen. Utöver det tillkommer även utmaningen med större pensionsavgångar inom dessa verksamheter de kommande åren. Fram till och med år 2027 kommer 74 medarbetare att uppnå 65 års ålder, varav 41 inom Omsorgsnämndens verksamhetsområde och 21 inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Eftersatt underhåll av fastigheter

Både kommunens byggnader och publika anläggningar dras med eftersatt underhåll vilket både leder till att värdet på dessa tillgångar minskar samt att risken för plötsliga haverier ökar. Detta är belyst dels genom en underhållsutredning avseende fastighetsbeståndet, och dels en utredning av kommunens kajer som båda visar på såväl vad som skulle behöva åtgärdas samt till vilken uppskattad kostnad.

Pensionsredovisning

Kommunen redovisar pensionerna enligt den så kallade blandmodellen. Blandmodellen innebär att den större delen av pensionsskulden redovisas utanför balansräkningen bland ansvarsförbindelser, eftersom kommunerna inte betalade in någon pension löpande under intjänandet av pensionsrätten fram till år 1998. Per den 1 januari 1998 ändrades redovisningsprincipen och en löpande inbetalning av pensionskostnaderna görs numera kontinuerligt. En redovisning av pensionsåtagandet i balansräkningen och ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen finns här.

Parterna har förhandlat fram ett nytt pensionsavtal, AKAP-KR, som började gälla den 1 januari 2023. Det nya avtalet innebär en ökad kostnad för pensioner då den avgiftsbestämda delen av pensionsavtalet höjs från 4,5 till 6,0 procent. Därtill beror årets pensionskostnader även på inflationsutvecklingen mellan åren, vilket innebär att kostnaden 2023 ökat kraftigt (cirka 18 mnkr) och ytterligare 2024 (cirka 10 mnkr), enligt Skandikons december-prognos. År 2025 väntas pensionskostnaden sjunka med drygt 20 mnkr jämfört med år 2024, förutsatt att inflationen sjunker tillbaka samt oförändrad redovisningsmodell. År 2026 sjunker pensionskostnaderna marginellt för att 2027 och 2028 åter öka något upp till 2025 års nivå.

Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande, totalt sett innebär dessa åtaganden en hög finansiell risk. För beräkning av nuvärdet av pensionsförpliktelsen används RIPS-räntan* som SKR tagit fram. RIPS-räntan är oförändrad och satt till 1 procent. Skulle räntan sänkas kommer nuvärdesberäkningen innebära högre pensionsförpliktelser för kommunen och har stor påverkan.

* RIPS (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) tas löpande fram av SKR och är ett regelverk för värdering av pensionsförpliktelserna.

Borgensåtaganden

Borgensåtaganden redovisas utanför balansräkningen. För kommunen är detta en väsentlig post som medför viss finansiell risk och ger kommunen lägre handlingsberedskap på längre sikt. Totalt har Kommunfullmäktige beviljat borgensåtagande med 1 369 mnkr. Per 2024-04-30 har 945 mnkr nyttjats. Sammanlagt har de kommunala bolagen kvar att nyttja cirka 418 mnkr i redan beviljad borgen.

Nettokostnadsavvikelser i kommunens verksamheter

Nettokostnadsavvikelsen är verksamhetens nettokostnad minus referenskostnad. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Nettokostnadsavvikelsen



Källa: Skandikon



Källa: Kolada

indikerar vid positiva värden ett högre kostnadsläge än förväntat, och vid negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat.

Sotenäs kommun har de senaste åren haft en relativt hög nettokostnadsavvikelse runt 30 mnkr totalt inom verksamhetsområdena förskola, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, samt äldreomsorg. Utfallet år 2022 visar att nettokostnaden ökat ytterligare, till 42 mnkr. En ökning med 10 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen sker främst inom äldreomsorgen.

Budgetförutsättningarnas påverkan på driftbudgeten

De budgetförutsättningar som kommunen själv beslutar om och som får en stor påverkan på budgeten är:

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Budget och plan för åren 2025 - 2028 är framtagen utifrån mandatperiodens finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Budgeterade resultatnivåer behövs för att klara framtida investeringar samt förändring av demografin.

Kommunalskatt

Sotenäs kommunala skattesats uppgår år 2023 till 21,99 kr (21,99 procent). Det är 0,17 kr högre än genomsnittet bland kommunerna i Västra Götaland, vilket uppgår till 21,82 kr och 1,29 kr högre än genomsnittet i riket som uppgår till 20,70 kr. En förändring av den kommunala skattesatsen i Sotenäs med 0,10 kr innebär en förändring av skatteintäkter och generella statsbidrag med cirka 2,6 mnkr.

Antal invånare

I planeringsförutsättningarna beräknas skatte- och bidragsintäkter utifrån ett invånarantal på 9 077 personer år 2025 och därefter fallande. Förändring av invånarantal innebär förändring av skatteintäkter och generella bidrag men också förändring på verksamhetens kostnader. Det finns dock inget direkt samband mellan skatteintäkter och verksamhetens kostnader. En förändring om 10 invånare i Sotenäs kommun innebär en förändring av skatteintäkter och generella statsbidrag med cirka 0,6 mnkr.

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) - avsättning till pensioner och lönepotten

Varje år sätts budget av till pensionskostnader och lönepotten. Den årliga avsättningen varierar i storlek från år till år. SKR:s prognostiserade prisindex för kommunal verksamhet - arbetskraftskostnader, uppgår år 2025 till -0,7 procent och för planåren till 2,2 - 3,8 procent. En förändring av avsättningen till lönepotten med 0,1 procentenhet innebär en förändring i budget med cirka 0,6 mnkr.

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) - avsättning för övrig förbrukning

Varje år sätts budget av till nämnderna för att kunna hantera ökade kostnader till följd av inflation eller andra förändringar på marknaden. Den årliga avsättningen varierar i storlek från år till år. SKR:s prognostiserade prisindex för kommunal verksamhet - övrig förbrukning uppgår år 2025 till 2,4 procent och för planåren till 2,5 procent per år.

I Sotenäs kommun görs avsättning på nettobudget, dvs ”övriga kostnader” minus intäkter. Nämnderna förväntas alltså även höja kommunens intäkter med minst samma procentsats som uppräkningsfaktorn för att kompensationen på kostnadssidan ska få full effekt. En förändring av avsättningen för ”övrig förbrukning” med 0,1 procentenhet innebär en förändring i budget med cirka 60 tkr.


Driftbudgetens påverkan på investeringsbudgeten

Årets skattefinansierade investeringsutrymme utgörs av årets avskrivningar samt årets resultat efter finansiella poster. Om avskrivningsnivån eller resultatet sjunker ett enskilt år, sjunker möjligheten att kunna finansiera årets investeringar med samma belopp.

Kommunens investeringsvolym

Investeringstakten i kommunen har varit relativt låg de senaste åren. För kommande år finns ett stort investeringsbehov, inte minst till följd av byggnation i Hunnebohemmet.

Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för god ekonomisk hushåll-



Källa: Kolada



ning ska skattefinansieringsgraden för investeringarna i genomsnitt under perioden 2023 – 2026 minst uppgå till 100 procent exklusive investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand, vilka får lånefinansieras. Årlig avstämning kommer göras av att låneskulden inte överstiger värdet av investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärderna i Hunnebostrand.

Koncernens soliditet

Under planåren kommer investeringsbehoven öka inom kommunkoncernen, framför allt för VA-bolaget och kommunen. Kommunfullmäktiges långsiktiga investeringsmål för kommunkoncernen innebär att kommunkoncernens soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser minst uppgår till 20 procent.

Finansiering av budget 2024

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Den största delen av den kommunala verksamheten i förvaltningsform finansieras genom skatteintäkter och statsbidrag. Vid förändringar i demografin förändras dessa intäkter. Statsbidragen är dels generella, dels riktade. De riktade statsbidragen är oftast tidsatta och försvinner efter en tid. Kortsiktiga planeringsförutsättningar och förändringar i demografin innebär att kommunen måste ha goda budgeterade resultat för att hantera snabba förändringar.

Skattesatsen för kommunen har sedan 2015 uppgått till 21,99 procent för beskattning av löneinkomster, pensioner och sociala ersättningar. Ökning av skatteunderlag och därmed skatteintäkter är i huvudsak kopplade till de allmänna löneökningarna i samhället. Skatteprognos som ligger till grund för budgeten är daterad 2024-04-26 och utgår från SKR:s senaste skatteunderlagsprognos. I budget 2025 beräknas skatteintäkterna till 580 mnkr.

Utöver skatteintäkterna tillkommer kommunala utjämningssystem och övriga generella statsbidrag, där fastighetsavgiften ingår. Det kommunala utjämningssystemet består av bidrag/avgifter för att utjämna för skilda förutsättningar mellan landets olika kommuner.

Inkomstutjämning kompenserar för olikheter mellan olika kommuners skattekraft, det vill säga i medborgarnas genomsnittsinkomst. Samtidigt skjuter staten till medel så att varje kommun är garanterad en inkomstnivå som motsvarar 115 procent av medelskattekraften i Sverige. Skattekraften i Sotenäs prognostiseras år 2025 till 103 procent av rikets medelskattekraft. Det innebär att Sotenäs är bidragstagare i systemet för inkomstutjämning och posten budgeteras till 60 mnkr år 2025.

Kostnadsutjämning har till syfte att utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan kommuner, exempelvis andelen barn och äldre bland kommunens invånare. Systemet har däremot inte till avsikt att utjämna för skillnader som beror på servicenivå, kommunala avgifter eller politiska prioriteringar. Systemet är helt och hållet interkommunalt. Eftersom Sotenäs kommun enligt kostnadsutjämningssystemet har en gynnsammare struktur än rikssnittet får kommunen betala en kostnadsutjämningsavgift till kostnadsutjämningssystemet. För 2025 budgeteras avgiften för kostnadsutjämning till 39 mnkr.

LSS-utjämning ska jämställa kommunernas kostnader för LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). I budget 2025 uppgår avgiften till 13 mnkr.


Regleringsposten; den totala nivån på kommunens samtliga utjämningsbidrag jämförs med statens anslagna medel för kommunal utjämning. Är anslagna medel högre eller lägre än kommunernas netto genereras ett bidrag eller avgift till kommunen. I budget 2025 uppgår regleringsposten för Sotenäs kommun till 22 mnkr.

Kommunal fastighetsavgift infördes 2008 och innebär att fastighetsägare ska betala en avgift baserad på taxeringsvärdet. För Sotenäs kommun innebär posten en budgeterad intäkt om 49 mnkr år 2025.

Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår sammantaget i budget 2025 till 658 mnkr. Ökningen om 29 mnkr (5 procent) jämfört med föregående år ska normalt sett finansiera samma verksamhet som föregående år inklusive lön- och prisökningar. Uppräkning av verksamheternas kostnader med lön- och prisindex uppgår till drygt 20 mnkr år, därtill minskar årets pensionskostnader minskar med drygt 20 mnkr.

Kommunala skatteintäkter och generella statsbidrag


Belopp i mnkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Skatteintäkter	580	596	616	642
Inkomstutjämning	60	70	73	73
Kostnadsutjämning	-39	-38	-33	-28
Regleringspost	22	19	16	12
LSS-utjämning	-13	-13	-13	-13
Fastighetsavgift	49	49	49	50
Summa	658	683	708	736
Ökning i mnkr	29	25	26	28
Ökning i %	5%	4%	4%	4%



Källa: SKR

Sammanställning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Omvärldsrisk			
Brist på arbetskraft	Brist på bostäder medför svårigheter att försörja företag/kommunen med arbetskraft, vilket kan leda till utflyttning och ökad arbetslöshet samt försörjningsstöd.	Kommunstyrelsen, Omsorgsnämnden	Uppdaterad översiktsplan, infrastrukturplan, och bostadsförsörjningsprogram. Krav på bostadsbolag avseende produktion av bostäder.
Demografisk utveckling med åldrande befolkning	Med en allt äldre befolkning och en högre konkurrens om arbetskraft gäller det att bibehålla personal med rätt utbildning och kompetens. Ökat tryck på omsorgsverksamheten.		Krav på Kommunstyrelsen avseende byggbara tomter samt detaljplaner för utbyggnad av tomtmark och industrimark. Beslut av om- och tillbyggnad av särskilt boende, ökat antal platser. Insatser för att behålla personal, få dem att arbeta längre, stärka arbetsmiljön, stärka ledarskap, minska sjukfrånvaron, nyttja digital infrastruktur.
Finansiering	Snabb förändring av kommunernas demografi påverkar kostnadsutjämningsavgiften. Snabb förändring – konjunktur, inflation, pension.	Kommunen	Budgetera högre resultat, efterfölj finansiella målen. Effektivisering i verksamheter med höga verksamhetskostnader.
Verksamhetsrisk			
Personal	Oförmåga att upprätthålla planerad bemanning. Negativa effekter för personal och kvalitet. Svårt att rekrytera den kompetens som behövs.	Kommunens samtliga nämnder, fackliga organisationer	Personalförsörjningsplan, friskvårdsinsatser, arbetsmiljöarbete, stärka ledarskapet, nyttjande av digitala lösningar, ökad samverkan.
Finansiell risk			
Ränterisk	Kommunen budgeterar för nyupplåning i planåren. Hög skuldsättning ger betydande kostnadseffekter vid ökad räntenivå.	Kommunen	Medvetan beslut om vilka investeringar som kräver belåning. Spridning i låns bindningstider.
Höga borgensåtaganden	Eventuellt infriande av borgensåtagande för kommunen.	Kommunen	Ställa krav på amortering av lån hos de kommunala bolagen.
Pensionsskuld	Förändring av RIPS-räntan. En sänkning av RIPS-räntan skulle innebära ett högre nuvärde på pensionsskulden	Kommunen	



Källa: Kolada

God ekonomisk hushållning

I avsnittet ingår verksamhetsmål och finansiella mål för en god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen baseras på kommunens vision om 10 000 anledningar att satsa på Sotenäs kommun. De finansiella målen utgår ifrån de långsiktiga finansiella målen i riktlinjen för god ekonomisk hushållning.

Bakgrund

Kommunallagen ställer krav på att kommunen i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs i bolag, stiftelser och föreningar ska ha en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Det innebär att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och med rimlig självfinansiering av investeringar samt att varje generation så långt som möjligt ska bära sina kostnader för den service som de konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunens ekonomiska och finansiella planering präglas därför av långsiktighet.

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning

För den kommunala verksamheten har fullmäktige beslutat om en definition av god ekonomisk hushållning samt beslutat om finansiella mål och mål för verksamheten för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. God ekonomisk hushållning i Sotenäs kommun innebär att samtliga finansiella mål uppnått målnivån och minst hälften av nyckeltalen kopplade till de kommungemensamma verksamhetsmålen uppnått målnivån.

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning sker i delårsrapport och årsredovisning. Kommunstyrelsen utvärderar i förvaltningsberättelsen de mål som kommunfullmäktige fastställt. Kommunstyrelsen gör en samlad bedömning huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer krävs för att under räkenskapsåret ha uppnått god ekonomisk hushållning att:

- En övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året eller kommer att uppfyllas under den tidsperiod som anges i målformuleringen.
- Samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret.

Styrmodellen innehåller tre kommungemensamma verksamhetsmål vilka utgår i från visionen. Dessa är:

- Sotenäs kommun arbetar för fler invånare och företag
- Sotenäs kommun driver långsiktig och hållbar utveckling
- Sotenäs kommun är en attraktiv arbetsplats

Till respektive mål kopplas ett antal nyckeltal och målnivåer. Nyckeltalen är mätinstrument för att mäta graden av måluppfyllelse. Målnivåerna för år 2025 beskrivs i form av en förflyttning jämfört med utfallet i förra mandatperioden (år 2022).

Bedömning av måluppfyllelse görs genom en summering av uppnådda målnivåer för samtliga nyckeltal per mål. Om fler än hälften av målnivåerna per mål är uppfyllda, är målet uppfyllt.

Kommungemensamma verksamhetsmål

1) Sotenäs kommun arbetar för fler invånare och företag

Genom en ökande befolkning skapas förutsättningar för ett mer levande och hållbart Sotenäs året om. Det ger en positiv utvecklingsspiral. Människor drar människor. Kommunen blir mer attraktiv att bo i, att starta företag i och att besöka. Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen är helt avgörande för att långsiktigt kunna attrahera nya invånare i arbetsför ålder. Det lokala näringslivet är en viktig samhällsaktör och spelar en avgörande roll i arbetet mot att nå vår vision.

Fler invånare leder till ökade skatteintäkter, som behövs för att möta efterfrågan på de kommunala trygghetssystemen samt för att finansiera kommunens allt större ansvarsområde.

Styrdokument att beakta vid framtagande av nämndernas inriktningsdirektiv för mandatperioden och årliga verksamhetsplaner med budget: översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram, näringslivsstrategi, lokalförsörjningspolicy.

1) Sotenäs kommun arbetar för fler invånare och företag

Nyckeltal	Källa	Utfall 2022	Målnivå 2025
Antal invånare 31 december	Kolada/ KIR/SCB	9 160	Öka
Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande detaljplaner den 31/12. Antal/1000 invånare.	Kolada	40	Minst bibehålla
Delaktighetsindex	Kolada	69	Öka
Andel elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, kommunal skolor	Kolada	76 %	Öka
Företagsklimat enligt Öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI	Kolada	67	Öka
Utfall på frågan "Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen?"	Kolada	3,00	Öka
Antal nybyggda meter cykelled och/eller kommunal cykelväg	Egen statistik	0	Öka

2) Sotenäs kommun driver långsiktig och hållbar utveckling

Sotenäs kommun fattar beslut som skapar goda förutsättningar för nuvarande och kommande generationer, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Kommunen arbetar aktivt för ett tryggt, jämställt och jämlikt samhälle, där alla ges förutsättningar att växa utifrån hela sin förmåga. För ekonomisk hållbarhet behöver varje generation själv bära kostnaden för den service den konsumerar. Den kommunala verksamheten är en viktig del i det gemensamma uppdraget att hushålla med jordens resurser och långsiktigt bevara tillgången till en god livsmiljö. FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 är fortsatt vägledande i kommunens hållbarhetsarbete.

Styrdokument att beakta vid framtagande av nämndernas inriktningsdirektiv för mandatperioden och årliga verksamhetsplaner med budget: hållbarhetsstrategin.

3) Sotenäs kommun är en attraktiv arbetsplats

En attraktiv arbetsplats är en förutsättning för att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare som tillsammans tar ansvar och ger god service till individer och samhälle varje dag.

Kommunens värdegrund öppenhet, delaktighet och helhetssyn med respekt och tillit till varandra genomsyrar allt medarbetarskap och ledarskap. Detta skapar goda arbetsförhållanden och ett hållbart arbetsliv.

Styrdokument att beakta vid framtagande av nämndernas inriktningsdirektiv för mandatperioden och årliga verksamhetsplaner med budget: värdegrunden, arbetsmiljöpolicy, personalpolicy och de lönepolitiska riktlinjerna.

2) Sotenäs kommun driver långsiktig och hållbar utveckling

Nyckeltal	Källa	Utfall 2022	Målnivå 2025
Demografisk försörjningskvot	Kolada	1,04	Max bibehålla
Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd	Kolada	83%	Öka
Kvalitetsindex kommunal grundskola åk F-9	Kolada	66	Öka
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn	Kolada	90 %	Minst bibehålla
Antal brukare som får stöd med digitala inköp inom verksamheten äldre som bor i ordinärt boende	Egen statistik	0	Öka
Andel fossiloberoende fordon i kommunorganisationen	Kolada	37 %	Minst bibehålla
Antal inköpta kWh el (exklusive Tumlarens verksamhet)	Egen statistik	6 753 426	Minska

3) Sotenäs kommun är en attraktiv arbetsplats

Nyckeltal	Källa	Utfall 2022	Målnivå 2025
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex	Kolada	83	Öka
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	Kolada	82	Öka
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex	Kolada	79	Öka
Andel sjukfrånvaro totalt bland anställda	Kolada	9,7 %	Minska
Andel personalomsättning, egen begäran (ej pension)	Egen statistik	6,3 %	Minska

Finansiella mål

Finansiella mål för kommunen

1) Årets resultat

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Resultatnivån på längre sikt måste vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation. Detta med hänsyn tagen till inflation och utveckling, utan att den ska behöva en högre skatt.

Det långsiktiga finansiella målet ska enligt riktlinjen för god ekonomisk hushållning, under mandatperioden 2023 - 2026 i genomsnitt uppgår till minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag.

År 2025 uppgår målnivån för resultatet till minst 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

2) Årets investeringar

Höga investeringsnivåer ger en ökad sårbarhet för kommunens ekonomi, dels avseende finansieringsbehovet, dels ökade kapitalkostnader. Lånefinansiering samt ökade kapitalkostnader innebär ökade finansiella kostnader som tränger undan resurser från verksamheterna.

Skattefinansieringsgraden av investeringar i kommunen ska i genomsnitt under perioden 2023 - 2026 minst uppgå till 100 procent, exklusive investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand vilka får lånefinansieras.

År 2025 innebär målnivån att mandatperiodens ackumulerade investeringar ska ha finansierats med egna medel (utan belåning), undantaget mandatperiodens ackumulerade värde av investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand.

Finansiellt mål för koncernen

3) Soliditet

Soliditeten är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv. Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital och skildrar därmed kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme.

Soliditeten, i synnerhet när ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser inkluderas, är ett långsiktigt nyckeltal. Det utgör summan av alla historiska affärshändelser, visar på organisationens ekonomiska ställning och mest långsiktiga betalningsförmåga, samtidigt som det är mycket trögrörligt i det kortare perspektivet. Soliditeten påverkas av investeringsvolym, upplåning, resultatutveckling En högre investeringsnivå kräver, allt annat lika, högre resultat för att hålla soliditeten konstant. Under mandatperioden kommer högre investeringsvolymer än vad som kan självfinansieras leda till att soliditeten sjunker. Det är dock angeläget att resultatnivåerna landar på en nivå som dämpar behovet av lånefinansiering.

Soliditeten i kommunkoncernen, inklusive totala pensionsförpliktelser, ska minst uppgå till 20 procent.

Nyckeltal och målnivåer för måluppfyllelse

	2025	2026
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår minst till	3%	3%
Mandatperiodens resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska minst uppgå till 2 %		
Mandatperiodens ackumulerade investeringar ska ha finansierats med egna medel (utan belåning), undantaget mandatperiodens ackumulerade värde av investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand	Ja	Ja
Skattefinansieringsgraden av investeringar i kommunen ska, i genomsnitt under perioden 2023 till 2026, minst uppgå till 100 procent, exklusive investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand vilka får lånefinansieras		
Koncernens soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	20%	20%

Balanskrav och resultatutjämningsreserv

Balanskravet är lagstadgat i kommunallagen, och utgör en nedre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och redovisa. I korthet innebär balanskravet att kommuner ska besluta om en budget där intäkter överstiger kostnader. Kommunen kan också beslutat att använda en resultatutjämningsreserv.

Balanskravet

I tabellen nedan redovisas det budgeterade resultatet kompletterat med justeringar för att beräkna årets balanskravsresultat.

Resultatutjämningsreserven

Syftet med en kommunal resultatutjämningsreserv (RUR) är att överskott ska kunna reserveras under finansiellt starka år, för att sedan användas för att täcka hela eller delar av underskott under finansiellt svagare år. RUR ska därigenom bidra med att skapa stabilare planeringsförutsättningar för kommuner. Rådande konjunkturläge ska därmed inte påverka resurstilldelningen till verksamheterna i alltför hög utsträckning, då behovet av servicen som kommuner tillhandahåller i regel inte minskar i en lågkonjunktur. Med reserven kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. Avsikten med RUR är således inte att göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om en verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga inte hämma åtgärder som är viktiga ur effektivitetssynpunkt. RUR ska inte heller användas för att göra kortsiktiga förändringar av skattesatsen.

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

För att Sotenäs kommun ska kunna nyttja medlen som är reserverade i reserven behöver följande två kriterier vara uppfyllda:

- förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren
- balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som reserven räcker).

Enligt SKR:s cirkulär från april (24:27) framgår att det för åren 2024 och 2027 är möjligt att budgetera med RUR då rikets årliga underliggande skatteunderlagsutveckling väntas bli lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren.

Kommunen budgeterar inte med att använda resultatutjämningsreserven under budgetåret eller planåren. Reserven får maximalt uppgå till 20 mnkr.

För mer information se riktlinjen för god ekonomisk hushållning och hantering resultatutjämningsreserven.

Årlig ökning av skatteunderlaget

	2024	2025	2026	2027	2028
Snitt senaste 10 åren	4,5	4,5	4,5	4,4	i.u
Årlig ökning	3,1	4,7	4,5	4,0	i.u
Differens	-1,4	0,3	0,0	-0,4	i.u

Budgeterad reservering till / uttag från RUR

mnkr	*Prognos 2024*	2025	2026	2027	2028
Ingående värde	*20,0*	20,0	20,0	20,0	20,0
Reservering till reserven	-	-	-	-	-
Disponering ur reserven	-	-	-	-	-
Utgående värde	*20,0*	20,0	20,0	20,0	20,0

Budgeterad balanskravsutredning

mnkr	*Prognos 2024*	2025	2026	2027	2028
Årets resultat enligt resultaträkningen	*21,9*	29,4	30,4	27,4	19,2
- Samtliga realisationsvinster	*-2,9*	-	-	-	-
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-	-	-
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-	-	-
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-	-	-
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	*19,0*	29,4	30,4	27,4	19,2
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-	-	-	-
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-	-	-
= Årets balanskravsresultat	*19,0*	29,4	30,4	27,4	19,2

Kalkylerade budgetförutsättningar

Budgetantaganden

Som grund för att räkna fram årets budget har följande grundläggande budgetantaganden använts:

Befolkningsantagande

Befolkningsantagandet uppgår till 9 077 invånare och minskande under planåren.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skattesatsen föreslås vara oförändrad 21,99 kr och ingen ökning under planåren. Därutöver baseras skatteintäkter och generella bidrag på SKR:s prognos i april, cirkulär 24:27, med justering för eget befolkningsantagande.

Löner och prisförändring

För åren 2025 - 2027 föreslås uppräkningar för personalkostnader och övrig förbrukning enligt SKR:s cirkulär 24:27 För år 2028 ligger nivåerna kvar som för 2027. Se tabell nedan.

Årets budget för löneökningar baseras på föregående års budget för personalkostnader samt årets uppräkningsfaktor. Årets budget för övrig prisutveckling baseras på nämndernas nettokostnader exklusive personalkostnader och tillfälliga budgetposter, föregående år.

Årets investeringsvolym

Samtliga investeringar förutom Hunnebohemmet och skredriskåtgärder ska kunna finansieras med egna medel. Det innebär att dessa investeringsvolymer ska kunna finansieras utan upplåning.

Räntekostnader

Kommunen har idag inga lån hos kreditinstitut med kommer sannolikt med anledning av investeringar i om- och nybyggnation av Hunnebohemmet att uppta lån från KI Finans. För att beräkna kommande räntekostnader används KI Finans 5-årsränta som beräkningsgrund. Det innebär att räntekostnaden i budget 2025 baseras på 3 procent.

Borgensåtaganden och borgensavgifter

Modell för beräkning av borgensavgifter är beslutad av kommunfullmäktige. Modellen innebär att borgensavgiften är differentierad. I tabellen nedan listas beviljad och nyttjad borgen, samt avgiftsnivån. För borgensåtaganden som redovisas utan avgift, utgår ingen borgensavgift. Beviljad borgen kan justeras under året om nya beslut fattas i Kommunfullmäktige.

Bidrag för Sotenäs RehabCenter AB's verksamhet

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-31 att överföra verksamheten i Sotenäs Rehabcenter AB till förvaltningsform. När i tid övergången ska ske är (2024-05-17) inte beslutat. Beslut om nämndstillhörighet är ännu inte fattat varför bidraget än så länge budgeteras inom finansförvaltningen. År 2025 budgeteras ingen förändring av nivån på bidraget för att bedriva verksamheten inom Sotenäs RehabCenter AB, däremot budgeteras inget driftbidrag utan ett kommunbidrag. Skulle verksamheten hela eller delar av år 2025 bedrivas i bolagsform kommer hela eller delar av budgeterat kommunbidrag komma att användas som driftbidrag.

Drift- och investeringsredovisningen

Den ekonomiska styrningen sker bland annat genom att fullmäktige i budget anvisar resurser till Kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. Fullmäktiges budget utgör därmed en gräns för omfattningen av verksamheten och investeringarna. Ekonomisk budget med ett budgetår och tre planår beslutas av Kommunfullmäktige i juni inför varje nytt verksamhetsår.

Kalkylerade budgetförutsättningar

	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal invånare 1/11 året före	9 050	9 077	9 059	9 040
Skattesats / Utdebitering	21,99	21,99	21,99	21,99
Avsättning till löneökningar	3,5%	3,3%	3,3%	3,3%
Avsättning PKV (övrig prisutveckling)	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%

Borgensåtaganden och borgensavgifter

Belopp i mnkr	Beviljad totalt	Nyttjad 2024-04	Kvar att nyttja	Avgift 2025
Sotenäsbostäder AB	644	583	61	0,48%
Sotenäs Vatten AB	647	292	355	0,02%
Rambo AB	36	36	1	0,27%
Sotenäs RehabCenter AB	27	25	2	0,84%
Föreningar	15	10	6	-
Summa borgensåtaganden	1 369	945	424	-

Nämnderna upprättar därefter verksamhetsplan med internbudget innehållande fördelning av budget mellan nämndens verksamhetsområden, mål och verksamhetsplan. Omdisponering av budget under verksamhetsåret kan ske enligt delegationsordning.

Driftbudget

Driftbudgeten ett år bygger på föregående års budget med tillkommande förändringar, enligt metoden för inkrementalistisk budgetering.

Under budgetprocessen har förvaltningen analyserat nämndernas befintliga budgettilldelning utifrån SKR's utvidgade budgetmodell; Prislappsmodellen, där demografi och lokala förutsättningar får genomslag i nämndernas budgetramar. Syftet med modellen är att belysa inom vilka verksamheter och nämnder kommunen väljer att prioritera mer driftbudget än snittet i andra kommuner, utifrån lokala förutsättningar.

Gemensamma kostnader som interndebiteras

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom interndebitering är:

- internhyra, debiteras till fastighetsenhetens självkostnad,
- lokalvård, debiteras till lokalvårdsenhetens självkostnad,
- måltider debiteras till produktionskökens självkostnad
- telefoni och datakommunikation debiteras utifrån schablon,
- nyttjande av bilpool debiteras utifrån schablon.

Gemensam central administration som ekonomi, personal och upphandling fördelas inte ut på de olika verksamheterna.

Poster som budgetkompenseras löpande under året

Avsättning för årets **arvodes- och löneökningar** görs centralt inom finansförvaltningen. Nämnderna kompenseras löpande under året för dessa i takt med att årets löneökningar blir klara.

Poster som därtill kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:

- **Personalomkostnader**, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. Dessa kalkyleras schablonmässigt enligt underlag från SKR, och uppgår preliminärt till 41,4 procent av lönekostnaden (preliminär uppgift för år 2025). Vid förändring av nivån av PO-pålägget sätts budget av inom finansförvaltningen och kompenseras nämnderna inför nytt budgetår.

- **Kapitalkostnader**, i form av avskrivningar och ränta på bundet kapital. Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda restvärde. Budget sätts av inom finansförvaltningen. Nämnderna blir löpande under året kompenserade för årets kapitalkostnader i de fall dessa avser budgeterade investeringar. Internräntan bör baseras på kommunens genomsnittliga upplåningsränta, alternativt SKR:s prognos av kommunsektorns genomsnittliga upplåningsränta. Kommunen har i dagsläget inga lån och använder därför kommunsektorns beräknade snitt om 2,5 procent för år 2025, enligt uppgift från SKR i cirkulär 24:13, daterad 2024-02-08.

Investeringsbudget

Ett inköp redovisas som en investering då samtliga tre kriterier är uppfyllda:

- Den ekonomiska livslängden beräknas till minst tre år.
- Tillgången är avsedd för stadigvarande bruk.
- Beloppet är av väsentlig storlek, vilket innebär minst ett halvt prisbasbelopp (ca 30 tkr).

Fullmäktige tilldelar nämnderna investeringsanslag som binds på enskilda investeringsprojekt. Separata igångsättningsbeslut ska fattas för projekten Hunnebohemmet och Skredriskåtgärder i Hunnebostrands hamn. För övriga projekt i budget år 2025 fungerar budgetbeslutet som igångsättningsbeslut.

Kommunens budgeterade totala pensionsskuld och kostnad

Belopp i mnkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansvarsförbindelse	171	164	157	150
Avsatt till pensioner	14	13	13	12
Upplupna kostnader	13	13	13	14
Löneskatt	48	46	44	43
Summa skuld	246	236	227	218
Årets pensionskostnad	49	46	47	48

Kommunens budgeterade investeringsvolym

Belopp i mnkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Exploatering	1	5	-	-
Skredriskåtgärder	0	15	22	-
Kommersiella fastigheter	2	2	7	6
Hunnebohemmet	50	50	25	-
Övriga investeringar	62	66	75	66
Summa	115	138	129	72

Finansiell analys av budget 2024

Modellen för finansiell analys som används i budgeten bygger på en analysmodell som utvecklats av Kommunforskning i Västsverige. Modellen utgår från fyra finansiella aspekter; det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Modellen används även i årsredovisningen vid uppföljning av året som gått.

Resultat och kapacitet

Årets resultat

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Resultatnivån på längre sikt måste vara tillräckligt stor för att motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation, med hänsyn tagen till inflation och prisutveckling, utan att den ska behöva en högre skatt.

Resultatet (överskottet) är en bidragande faktor till den investeringsvolym kommunen klarar av att finansiera med egna medel. Det som i huvudsak är avgörande för hur stort resultat en kommun bör ha är vilket investeringsbehov kommunen har för att klara både att värdesäkra befintliga anläggningar och att möta framtida expansionsbehov. När investeringsbehovet är stort förutsätts högre positiva resultat för att inte behöva öka skuldsättningen allt för mycket, då räntekostnaderna kommer tränga undan resurser från verksamheterna. Kommunen har de senaste åren haft relativt sett låga investeringsvolymer, och relativt sett låga budgeterade resultat. Under åren som kommer ökar budgeterade investeringsvolymer varför budgeterade resultat bör öka.

Årets budgeterade resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 4,5 procent. **Årets budgeterade resultat exklusive jämförelsestörande poster** uppgår även det till 4,5 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, då kommunen inte budgeterat med jämförelsestörande poster.

* Jämförelsestörande poster är exempelvis: nedskrivningar, valutakursförändringar, försäljning av anläggningstillgångar, eller rättelser av fel i tidigare års räkenskaper.

Viktiga osäkerhetsfaktorer och risker som påverkar årets resultat innefattar storleken på skatteintäkter och generella statsbidrag, årets pensionskostnader samt budgetföljsamhet inom nämnderna.

Skatteintäkter och generella statsbidrag år 2025 är baserade på 9 050 invånare den 1 november 2024. Därefter budgeteras 9 077 invånare per november-december 2025. Invånarantalet 31 december 2023 uppgick till 9 052. Kostnadsutjämningen 2025, där Sotenäs kommun årligen är en av få betalande kommuner, baseras på invånarantalet den 31 december år 2023.


2025 års pensionskostnader väntas minska drygt 20 mnkr jämfört med år 2024. Skulle utfallet visa en högre kostnadsnivå än prognostiserat skulle det få direkta effekter på årets resultat. Det är främst den kraftiga minskningen av årets pensionskostnader som möjliggör det relativt sett högt budgeterade resultatet.

Nämnderna har de senaste åren haft en god budgetföljsamhet. Mer information om faktorer som kan påverka resultatet finns i avsnittet om Sotenäs förutsättningar inför budget 2025 - osäkerhetsfaktorer och risker.

Årets budgeterade resultat ökar balansomslutningen, dels genom en förstärkning av det egna kapitalet på skuldsidan, dels genom en förstärkning av anläggningstillgångarna på tillgångssidan i det fall resultatet används i investeringsverksamheten. Skulle resultatet inte nyttjas i investeringsverksamheten kommer istället förstärkningen på tillgångssidan ske inom kassa/bank och stärker då möjligheten att kommande år investera utan att nyupplåna.

Resultat och kapacitet

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nyttjande av RUR	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	15	9	29	30	28	19
Årets resultat som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	2%	1%	4%	4%	4%	3%
Resultatmål för god ekonomisk hushållning	0-4%	0-4%	3%	3%	-	-



Årets resultatmål för god ekonomisk hushållning innebär att resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till minst 3 procent, och utgår ifrån det långsiktiga resultatmålet för god ekonomisk hushållning vilket innebär att resultatet under mandatperioden 2023 – 2026, i genomsnitt minst ska uppgå till 2 procent i förhållande till skatter och generella bidrag. Då resultatet budgeterats till 4,5 procent innebär det att det finns en marginal om cirka 9 mnkr för att klara måluppfyllelsen under året.

Investeringar

Utrymmet för att självfinansiera investeringar är beroende av årets resultat. Höga investeringsnivåer ger en ökad sårbarhet för kommunens ekonomi på grund av finansieringsbehov och ökade kapitalkostnader. Lånefinansiering samt ökade kapitalkostnader innebär ökade finansiella kostnader som tränger undan resurser från verksamheterna.

I innevarande mandatperiod kommer det omfattande investeringsbehov i kommunen till följd av demografi med ny- och ombyggnation av verksamhetslokaler, samt att komma ikapp med eftersatt underhåll i kommunala byggnader och publika anläggningar. Kommunen kommer inte fullt ut kunna självfinansiera dessa under mandatperioden 2023 - 2026, utan det kommer krävas att en del av finansieringen sker via upplåning, vilket leder till ökad skuldsättning och där det i driftbudgeten tas höjd för framtida räntekostnader. Den totala investeringsvolymen för mandatperioden är prognostiserad till 436 mnkr (varav Hunnebohemmet 172 mnkr), medan det skattefinansierade utrymmet under mandatperioden prognostiseras till 232 mnkr. Därtill finns drygt 100 mnkr att nyttja i likvida medel från tidigare års resultat. För att finansiera de budgeterade investeringarna kommer sannolikt krävas nyupplåning om cirka 90 mnkr under mandatperioden.

Att självfinansiera investeringar innebär att kommunen bevarar finansiellt handlingsutrymme inför framtiden. Nyckeltalet skattefinansieringsgraden för investeringar; (årets resultat plus årets avskrivningar) dividerat med årets investeringsvolym, beskriver hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansieras av egna medel under året. På sikt bör målsättningen vara att skattefinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till 100 procent.

För verksamhetsår 2025 budgeteras med en investeringsvolym om 115 mnkr, varav Hunnebohemmet budgeteras till 50 mnkr. Budgeterade investeringsvolymer ökar anläggningstillgångarna i balansräkningen, samtidigt som omsättningstillgångarna minskar med samma volym.

Årets skattefinansieringsgrad av investeringarna är 2025 budgeterad till 54 procent. Årets finansierade investeringsutrymme uppgår till 62 mnkr. Det finansierade utrymmet utgörs av budgeterat resultat om 29 mnkr samt budgeterade avskrivningar om 33 mnkr. Allt utöver 62 mnkr kommer därför under året finansieras genom tidigare upparbetade likvida medel.


Att skattefinansieringsgraden år 2025 är mindre än 100 procent innebär att delar av årets investeringar finansieras av tidigare års upparbetade likvida medel. Omsättningstillgångarna i balansräkningen kommer, till följd av investeringsbudgeten, vid årets slut ha minskat med 53 mnkr för att anläggningstillgångarna ökar då upparbetade medel i kassa/bank nyttjas för att betala cirka 46 procent av årets investeringar. Under hela mandatperioden budgeteras skattefinansieringsgraden till under 100 procent, varpå ett upplåningsbehov uppstår då medel i kassa/bank inte kommer kunna täcka investeringsutgifterna.

Det kortsiktiga investeringsmålet för året utifrån god ekonomisk hushållning innebär att mandatperiodens ackumulerade investeringar ska ha finansierats med egna medel (utan belåning), undantaget mandatperiodens ackumulerade värde av investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand

Årets investeringsmål för god ekonomisk hushållning utgår ifrån det långsiktiga investeringsmålet för god ekonomisk hushållning vilket innebär att skattefinansieringsgraden för investeringarna i kommunen, under perioden 2023 - 2026, i genomsnitt minst ska uppgå till 100 procent exklusive investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand vilka får lånefinansieras.

Resultat och kapacitet

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Årets netto-investeringar	54	123	115	138	129	72
Årets skatte-finansierings-grad	91%	31%	54%	50%	55%	92%
Investeringsmål för god ekonomisk hushållning; låneskuld i förhållande till investerings-volym	-	Se s. 26	Se s. 26	Se s. 26	Se s. 26	-



I budget 2025 bör god ekonomisk hushållning uppnås avseende årets låneskuld kontra investeringsvolymen i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand.

För mandatperioden budgeteras investeringsutrymmet för "övriga investeringar" till 246 mnkr, vilket innebär att det inte ryms fullt ut inom det skattefinansierade utrymmet för åren om 232 mnkr. Historiskt sett har det årliga budgeterade investeringsutrymmet inte nyttjats fullt ut, vilket indikerar att det kan finnas ytterligare marginaler mellan det budgeterade utrymmet och det skattefinansierade, för att uppnå god ekonomisk hushållning under mandatperioden avseende årens investeringar. En omformulering från begreppet "skattefinansierat" till "självfinansierat" kan dock behöva göras i målformuleringen för mandatperioden.

Risk och kontroll

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett mått på organisationens betalningsförmåga på kort sikt och tas fram genom: omsättningstillgångarna minus lager dividerat med kortfristiga skulder. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med förbättrad soliditet visar på om kommunens totala finansiella utrymme förstärkts.. En kassalikviditet bör generellt sett minst uppgå till 100 procent av de kortfristiga skulderna, men för kommuner räcker det att den uppgår till 70 – 80 procent.

Budgeterat resultat, avskrivningar och investeringsvolym har stor påverkan på årets kassaflöde. I bokslut 2023 uppgick de likvida medlen till 132 mnkr, och kassalikviditeten till 174 procent. Upprättad budget innebär att de likvida medlen år 2025 kommer minska till drygt 10 mnkr och nyupplåning med 20 mnkr behövs för att inte kassan ska understiga 30 mnkr. På grund av upplåningen uppgår då kassalikviditeten till 108 procent. Den främsta orsaken till förändringen beror på att 2024 och 2025 års investeringsvolymer inte kommer kunna skattefinansieras full ut, utan kommer även finansieras med tidigare års upparbetade likvida medel samt lån.

När likvida medel i kassa/bank minskas minskar omsättningstillgångarna. Istället ökar anläggningstillgångarna om medlen använts för investeringar.

Under mandatperioden krävs upplåning för att kassalikviditeten ska uppgå till en tillräcklig nivå. Kommunens lånebehov i budget baseras på att likvida medel i kassan inte ska understiga 30 mnkr för att kunna hantera löpande utbetalningar under året. Sotenäs kommun har därtill en checkräkningskredit på 20 mnkr.

Kommunen har i dagsläget ingen låneskuld till kreditinstitut. I samband med att VA-verksamheten övergick till Sotenäs Vatten AB skrevs samtliga VA-tillgångar över till bolaget och en revers på tillgångarnas värde upprättades mellan kommun och bolaget. Det innebar att kommunens skuldsättning därmed upphörde.

Upprättad resultat- och investeringsbudget innebär att kommunen kan komma att behöva ta upp lån under åren 2025 - 2028 med 160 mnkr. Skulle årens resultat bli högre, eller investerade volymer lägre, innebär det att behovet av nyupplåning minskar med samma volym, allt annat lika.

Budgeterad byggnation av Hunnebohemmet kommer ha en stor påverkan på kassaflödet under kommande år då denna investering inte fullt ut kommer kunna finansieras med årens avskrivningar och resultat, utan istället genom tidigare års upparbetade kassalikviditet samt lån.


Soliditet

Soliditeten är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv. Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital och skildrar därmed det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet.

Soliditeten, i synnerhet när ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser inkluderas, är ett långsiktigt nyckeltal. Det utgör summan av alla historiska affärshändelser, visar på organisationens ekonomiska ställning och mest långsiktiga betalningsförmåga, samtidigt som det är mycket trögrörligt i det kortare perspektivet. Soliditeten påverkas av investeringsvolym, upplåning, resultatutveckling. En

Risk och kontroll

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kassa/bank	132	46	31	31	31	34
Kassalikviditet enligt balans-räkningen	172%	119%	108%	108%	108%	110%
Låneskuld ack.	-	-	20	90	150	160
Kommunalskatt	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99



högre investeringsnivå kräver, allt annat lika, högre resultat för att hålla soliditeten konstant. Under mandatperioden kommer högre investeringsvolymer än vad som kan självfinansieras leda till att soliditeten sjunker. Det är dock angeläget att resultatnivåerna landar på en nivå som dämpar behovet av lånefinansiering.

Kommunens soliditet enligt balansräkningen är mycket god och uppgick i bokslutet 2023 till 70 procent. Budgeterad soliditet enligt balansräkningen år 2025 uppgår till 70 procent, men beräknas försämras enligt föreslagen plan under åren 2026 - 2028 främst på grund av kommande behov av nyupplåning.

Kommunens soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser budgeteras till 45 procent. De totala pensionsförpliktelserna inkluderar även ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen, upparbetad innan år 1998. Kommunen redovisar pensionerna enligt den så kallade blandmodellen. Blandmodellen innebär att den större delen av pensionsskulden redovisas utanför balansräkningen bland ansvarsförbindelser, eftersom kommunerna inte betalade in någon pension löpande under intjänandet av pensionsrätten fram till år 1998. Per den 1 januari 1998 ändrades redovisningsprincipen och en löpande inbetalning av pensionskostnaderna görs numera kontinuerligt.

Det kortsiktiga soliditetsmålet för året utifrån god ekonomisk hushållning innebär, precis som det långsiktiga soliditetsmålet för god ekonomisk hushållning under mandatperioden, att soliditeten i kommunkoncernen, inklusive totala pensionsförpliktelser, ska uppgå till minst 20 procent. Utifrån budget 2025 med planår bör god ekonomisk hushållning uppnås avseende soliditet.

Soliditetsmålet är satt utifrån ett koncernperspektiv då delar av det kommunala uppdraget bedrivs i bolagsform.

Kommunens soliditet är i dagsläget stark jämfört med andra kommuner, men jämförelsen förvanskas av att kommunerna inte bedriver de kommunala uppdragen i samma organisationsform, så som förvaltning, bolag eller stiftelse. Istället jämförs soliditeten på koncernnivå. Kommunkoncernens soliditet enligt balansräkningen uppgick 2022 (senaste jämförelseåret med riket) till 36 procent, snittet i riket till 41 procent. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden för koncernen uppgick till 25 procent, snittet i riket till 33 procent.

Kommunkoncernen har en svagare soliditet än snittet i riket. Under innevarande mandatperiod står koncernen inför större investeringar och nya lån planeras för att klara finansieringen av dessa, vilket sannolikt kommer försvaga soliditeten ytterligare. Kommunens kommande satsning på Hunnebohemmet kommer inte kunna självfinansieras, i budget föreslås att även exploateringar, investeringar i kommersiella fastigheter, samt skredriskåtgärder i Hunnebostrands hamn ska kunna lånefinansieras.

Kommunalskatt

Sotenäs kommunala skattesats uppgår år 2024 till 21,99 kr (21,99 procent). Det är 0,17 kr högre än genomsnittet bland kommunerna i Västra Götaland, vilket uppgår till 21,82 kr och 1,29 kr högre än genomsnittet i riket som uppgår till 20,70 kr. Medianvärdet i riket uppgår år 2024 till 21,95 kr där Sotenäs kommun placeras sex kommuner ifrån medianen. Placeringen indikerar att det finns ett visst utrymme för höjning av den kommunala skattesatsen om behov uppstår.


En förändring av den kommunala skattesatsen i Sotenäs med 0,10 kr innebär en förändring av skatteintäkter och generella statsbidrag med cirka 2,6 mnkr.

Årets skatteintäkter och generella statsbidrag påverkas också av invånarantalet. Skatteintäkterna och flera av utjämningssystemen i de generella statsbidragen baseras på invånarantalet per den 1 november året före budgetåret. För budgetåret och planåren beräknas skatte- och generella bidragsintäkter utifrån ett invånarantal om 9 050 personer. Antal invånare den 1 november 2023 uppgick till 9 082, i april 2024 är det preliminära invånarantalet 9 059 personer. Skulle invånarantalet sjunka ytterligare innebär det en risk att budgeterade skatte- och bidragsintäkter inte uppnås under budgetåret.


En förändring om 10 invånare i Sotenäs innebär en förändring av skatter och generella bidrag med cirka 0,6 mnkr.

Risk och kontroll

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Soliditet enligt balansräkningen	70%	70%	70%	66%	63%	63%
Soliditet inklusive samtliga pensions-åtaganden	43%	43%	45%	45%	45%	46%
Total pensions-skuld i mnkr	250	253	246	236	227	218
- varav ansvars-förbindelse	215	219	213	204	195	186



Ekonomisk planering



Resultatbudget och kassaflöde

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	*Prognos 2024-04*	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	170,5	-	-	-	-	-	-
Verksamhetens kostnader	-748,4	-599,3	*-590,0*	-596,8	-613,2	-633,4	-663,4
Avskrivningar	-34,4	-29,0	*-31,0*	-33,0	-38,0	-43,0	-47,0
Verksamhetens nettokostnader	-612,3	-628,3	*-621,0*	-629,8	-651,2	-676,4	-710,4
Skatteintäkter	541,0	554,0	*554,5*	579,6	596,2	616,4	642,0
Generella statsbidrag och utjämning	82,5	74,8	*74,8*	78,2	86,4	91,7	93,7
Verksamhetens resultat	11,2	0,5	*8,3*	28,0	31,4	31,7	25,3
Finansiella intäkter	7,1	9,8	*15,5*	2,5	2,2	2,2	2,2
Finansiella kostnader	-3,7	-1,8	*-1,9*	-1,2	-3,1	-6,4	-8,2
Resultat efter finansiella poster	14,6	8,5	*21,9*	29,4	30,4	27,5	19,2
Nyttjande av RUR eller RER	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	14,6	8,5	*21,9*	29,4	30,4	27,5	19,2

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	*Prognos 2024-04*	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Den löpande verksamheten							
Årets resultat	14,6	8,5	*21,9*	29,1	30,2	27,3	19,0
Justering för ej likviditetspåverkande poster	35,2	29,4	*31,7*	32,6	37,3	42,5	46,6
Poster som redovisas i annan sektion	-0,8	-	-	-	-	-	-
Medel från vht före förändring av rörelsekapital	50,7	37,9	*53,6*	61,7	67,5	69,8	65,6
Kapitalbindning							
Förändring av förråd	-	-	-	-	-	-	-
Förändring kortfristiga fordringar	-7,6	-	-	-	-	-	-
Förändring långfristiga skulder	-0,6	-0,6	*-0,6*	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Förändring kortfristiga skulder	3,6	-	-	-	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten	47,3	37,3	*53,0*	61,1	66,9	69,2	65,0
Investeringar							
Investering i immateriella & materiella tillgångar	-61,7	-123,0	*-86,8*	-148,7	-137,4	-129,2	-72,0
Försäljning av immateriella & materiella tillgångar	0,8	-	*0,5*	-	-	-	-
Placering i / försäljning av värdepapper	-0,8	-	-	-	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-61,7	-123,0	*-86,3*	-148,7	-137,4	-129,2	-72,0
Finansiering							
Nyupptagna lån/amortering, kreditinstitut	-	-	-	20,0	70,0	60,0	10,0
Förändring långfristig leasingskuld	2,0	-	-	-	-	-	-
Förändring kortfristig leasingskuld	-5,0	-	-	-	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3,0	-	-	20,0	70,0	60,0	10,0
Bidrag till infrastruktur							
Utbetalningar av bidrag till statlig infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Årets kassaflöde	-17,5	-85,7	*-33,3*	-67,6	-0,5	0,0	3,0
Kassa och bank (likvida medel) vid årets början	149,5	132,0	*132,0*	98,7	31,1	30,6	30,6
Kassa och bank (likvida medel) vid årets slut	132,0	46,3	*98,7*	31,1	30,6	30,6	33,6

Balansbudget och ansvarsförbindelser

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	*Prognos 2024-04*	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tillgångar							
Anläggningstillgångar							
Immateriella och materiella anläggningstillgångar	496,0	570,3	*551,3*	667,0	766,4	852,6	877,6
Finansiella anläggningstillgångar	29,8	29,0	*29,8*	29,8	29,8	29,8	29,8
Summa anläggningstillgångar	525,8	599,3	*581,1*	696,8	796,2	882,4	907,4
Bidrag till infrastruktur	6,8	6,5	*6,5*	6,2	5,9	5,6	5,3
Omsättningstillgångar							
Förråd m.m.	7,8	8,2	*7,8*	7,8	7,8	7,8	7,8
Fordringar	121,2	113,6	*7,8*	7,8	7,8	7,8	7,8
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	132,0	39,7	*98,7*	31,1	30,6	30,6	33,6
Summa omsättningstillgångar	261,1	161,5	*227,7*	160,1	159,6	159,6	162,6
Summa tillgångar	793,6	767,3	*815,3*	863,1	961,7	1 047,6	1 075,3
Eget kapital, avsättningar och skulder							
Eget kapital							
Ingående eget kapital	539,6	552,9	*554,2*	576,1	605,2	635,4	662,7
Årets resultat	14,6	8,5	*21,9*	29,1	30,2	27,3	19,0
Summa eget kapital	554,2	561,4	*576,1*	605,2	635,4	662,7	681,7
- varav resultatutjämningsreserv	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- varav övrigt eget kapital	534,2	541,4	*556,1*	585,2	615,4	642,7	661,7
Avsättningar							
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	17,8	17,1	*18,2*	17,5	16,5	15,7	15,0
Övriga avsättningar	-	-	-	-	-	-	-
Summa avsättningar	17,8	17,1	*18,2*	17,5	16,5	15,7	15,0
Skulder							
Långfristiga skulder	75,9	36,0	75,2	94,6	164,0	223,4	232,8
Kortfristiga skulder	145,8	152,8	*145,8*	145,8	145,8	145,8	145,8
Summa skulder	221,7	188,8	*221,0*	240,4	309,8	369,2	378,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	793,6	767,3	*815,3*	863,1	961,7	1 047,6	1 075,3

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	*Prognos 2024-04*	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Panter och jämförliga säkerheter	-	-	-	-	-	-	-
Ansvarsförbindelser	1 130,4	1 188,9	*1 193,4*	1 219,7	1 262,9	1 378,0	1 369,1
- varav pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	215,4	218,1	*216,4*	212,7	203,9	195,0	186,1
- varav övriga ansvarsförbindelser	915,0	970,8	977,0	1 007,0	1 059,0	1 183,0	1 183,0
Soliditet enligt balansräkningen	70%	70%	71%	70%	66%	63%	63%
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser	43%	43%	44%	45%	45%	45%	46%

Investeringsbudget

Belopp i mnkr	Flerårigt projekt	Total-budget	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Exploatering och fastighetsköp						
Utbyggnad av bostadsområde Hällebo	2025-2026	6,0 mnkr	1,0	5,0	-	-
Utbyggnad av industriområde Hogenäs hamn	2023-2025	6,2 mnkr	2,5	-	-	-
Gata, väg och parkering						
Asfaltering/beläggning/underhåll gator			2,5	4,0	4,0	4,0
Vägnät och parkering			1,9	1,5	4,6	3,2
Gång - och cykelvägar/cykelleder	2022-2028	12,1 mnkr	2,0	2,0	3,7	2,0
Gatubelysning			2,0	2,4	2,5	5,0
Parker, lekplatser och badplatser						
Parker och lekplatser			2,4	2,3	2,0	3,8
Badplatser			1,3	1,8	1,9	3,4
Hamnar, bryggor och kajer						
Brygga Tången	2024-2025	6,8 mnkr	4,6	-	-	-
Skredriskåtgärder Hunnebostrands hamn	2023-2027	40,0 mnkr	0,3	15,0	22,0	-
Underhåll hamnar, bryggor, kajer			9,9	10,4	14,4	20,0
Kommersiella fastigheter						
Fiskhamnsgatan 32			1,5	-	-	-
Fd Fiskhallen Guleskär	2026-2028	15,2 mnkr	-	2,0	7,2	6,0
Skolfastigheter						
Skalskydd			0,2	0,2	0,2	-
Åsenskolan	2025-2027	6,7 mnkr	0,4	0,7	5,6	-
Omsorgsfastigheter						
Hunnebohemmet	2022-2027	200,0 mnkr	50,0	50,0	25,0	-
Övergripande fastighetsutgifter						
Energieffektivisering & åtgärder enligt myndighets-/lagkrav			3,9	4,0	1,0	0,5
Fiberanslutning			1,3	-	-	-
Inventarier kök			0,4	0,4	2,4	0,4
Planerat underhåll			8,5	7,0	14,0	13,7
Investering i samband med akutåtgärder			3,0	1,7	4,0	5,0
Räddningstjänst, totalförsvar och samhällsskydd						
Räddningstjänst fordon			1,6	7,8	-	-
Räddningstjänst inventarier/övrigt			0,8	0,4	1,3	0,7
Totalförsvar och samhällsskydd			4,6	9,9	5,6	0,5
Övergripande administration och övrigt (KS)						
Verksamhetssystem och digitalisering			2,0	1,3	0,8	0,0
Investeringar Miljö- och byggnämnden						
Nytt ärendehanteringssystem finns inom KS 2025			-	-	-	-
Investeringar Utbildningsnämnden						
Konst i offentlig miljö (1% av investeringsramen)			1,1	1,4	1,3	0,7
Inventarier			0,2	0,4	0,4	0,4
Verksamhetssystem och digitalisering			-	0,2	0,2	0,2
Kungshamnsvallens gräsyta	2024-2025	3,5 mnkr	2,0	-	-	-
Investeringar Omsorgsnämnden						
Inventarier	2025-2027	10,2 mnkr	2,9	4,2	3,1	0,5
Verksamhetssystem och digitalisering			-	2,0	2,0	2,0
Summa årets investeringar			*114,8*	*138,0*	*129,2*	*72,0*

Exploateringsprojekt och fastighetsköp

Inom denna kategori investeringar förädlar kommunen mark för att kunna utveckla kommunen. Det kan röra sig om bostadsområden, industriområden eller om markköp.

Utbyggnad bostadsområde

År 2025-2026 föreslås utbyggnad av kommunala tomter i detaljplaneområdet ”Hällebo 2” i Hunnebostrand.

Planåren 2026 – 2028: Kommunen bör ha hög beredskap för att ta fram nya tomter i takt med att detaljplaner antas och vinner laga kraft. Projekt som kräver kommunal medverkan kan alltså tillkomma på listan.

Gata, väg och parkering

Asfaltering beläggning gator och övrigt gatuunderhåll

För att komma till rätta med eftersatt underhåll och för att säkerställa att kommunens gator inte försämras behöver kontinuerliga beläggningsarbeten genomföras. Utan sådant underhåll riskerar gator och vägar att bli trafikfarliga.

Vägnät och parkering

Investeringsposten avser åtgärder efter mobilitetsutredningen enligt Kommunstyrelsens beslut i ärende KA 2024/494, dagvattenåtgärder och förbättringar i gatumiljön. Behovet att åtgärda dagvatten är stort och genom detta förslag kan delar av det akuta behovet åtgärdas under planperioden. Här ryms även reparation av räcken, murar och liknande.

Gång- och cykelvägar/cykelleder

Beslut om investeringsvolymen över planåren är fattat sedan tidigare. Verkställighet av detta beslut pågår.

Gatubelysning

Posten avser utbyte till LED-lampor och nya armaturer i gatubelysningen i syfte att sänka energianvändningen. Parallellt pågår översyn av antalet ljuspunkter och inventering av dess skick i övrigt.

Planåren 2026 – 2028: Arbetet med att åtgärda eftersatt underhåll kommer att fortsätta under flera år. För kommunala gator och vägar kommer ett beläggningsprogram att tas fram hösten 2024 som kommer att ligga till grund för de kommande årens prioriteringar. Gatubelysnings-anläggningar, så som trästolpar och luftledningar från 1960- och 1970-talen kommer att behöva åtgärdas av säkerhetsskäl. Utbyggnaden av GC-leder fortsätter i takt med att avtal tecknas med fastighetsägare och godkännande från Trafikverket.

Parker, lekplatser och badplatser

Parker och lekplatser

I posten ingår både planerat och eftersatt underhåll av parker och lekplatser. Budgeten ger möjlighet att öka ambitionsnivån på en lekplats per år samtidigt som närliggande lekplatser läggs ner. Dialog om val av lekplats och turordning förs med Kommunstyrelsens tekniska utskott. I posten finns även utrymme för underhåll av motionsspår samt åtgärder i den offentliga renhållningen.

Badplatser

I posten ingår både planerat och eftersatt underhåll av badplatser. Det rör sig till exempel om hopptorn och liknande anordningar samt översyn av sten- och träkonstruktioner.

Planåren 2026 – 2028: Kommunen har många populära badplatser som behöver förnyas och kompletteras. Detta arbete kommer att fortsätta. Parker behöver underhållsinsatser och avseende lekplatser fortsätter utbyggnad av ett några medan andra läggs ner. Leder och motionsspår byggs successivt ut och underhåll och skyltning behöver förbättras.

Hamnar, bryggor och kajer

Brygga Tången

Projektet beslutades i 2024 års budget och löper över åren 2024 - 2025. Projektet pågår alltså och avser renovering av Tångenbryggan, vars tekniska livslängd har passerats. I projektet ingår även ny räddningsutrustning och bänkar.

Skredriskåtgärder i Hunnebostrands hamn

För att åtgärda den skredrisk som beräknats finnas i Hunnebostrands hamn behövs en tryckbank och ett pålat betongdäck bakom kajen. Betongdäcket kommer inte att synas när det är klart utan ligga under marknivån och vara täckt med grus-/ krossmaterial. Befintlig granitmurskaj ska också kunna behållas intakt. Tryckbanken höjer stabiliteten och säkerställer att läckage inte sker från bottensedimenten.

I projektet pågår framtagande av handlingar inför tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen för vattenverksamhet. Enligt tidplanen skulle ansökningshandlingarna var klara för inlämning i slutet av maj 2024, men myndigheterna har ännu en gång krävt ytterligare underlag och inlämning beräknas nu kunna ske årsskiftet 2024/2025.

Underhåll hamnar, bryggor och kajer

I posten ingår både planerat och eftersatt underhåll av kajer, bland annat ”Smögen 9” och del av Guleskär. Behoven är mycket stora och beloppen behöver sannolikt justeras över planåren.

Planåren 2026 – 2028: Satsningar på underhåll av bryggor och kajer är nödvändig och kommer att pågå under många år. Anläggningar i dåligt skick kan behöva rivas

Kommersiella fastigheter

I kategorin ingår investeringar i byggnader som hyrs ut på kommersiell grund. I förslaget föreslås investeringsutgiften hanteras med lån och lånekostnaden täckas av hyresintäkter.

Fiskhamnsgatan 32
Projektet avser byggnation av hiss i kommunens kommersiella byggnad som hyrs av en åretruntöppen krog. Kommunstyrelsens tekniska utskott har i ärende KA 2024/84 beslutat om ett femårigt hyresavtal samt att Sotenäs kommun ska ansvara för eventuella investeringar samt för underhåll av byggnaden. Utan investeringsposten kan kommunen inte uppfylla sina skyldigheter i avtalet.

Planåren 2026 – 2028: Upptagen investeringsvolym avser upprustning av fd Fiskhallen på Guleskär.

Skolfastigheter
I kategorin skolfastigheter finns särskilt utpekade projekt i skol- och förskolebyggnader. Underhållsåtgärder är däremot samlade under rubriken övergripande fastighetsutgifter nedan.

Skalskydd
Posten avser uppbyggnad och upprustning av skalskydd för både inrymning och utrymning av lokaler.

Åsenskolan
Ventilationen på Åsenskolan behöver bytas och byggas om. Åtgärder på fasad och invändigt behöver utföras i samband med denna åtgärd. Projektet föreslås inledas 2024 och huvuddelen genomföras 2027. Om Kommunfullmäktige beslutar om ny skola enligt förslaget nedan kan förslaget utgå inför budget 2026.

Omsorgsfastigheter
I kategorin omsorgsfastigheter finns särskilt utpekade projekt i byggnader där Omsorgsnämnden har verksamhet. Underhållsåtgärder är däremot samlade under rubriken övergripande fastighetsutgifter nedan.

Hunnebohemmet
Totalt uppskattas budget för Hunnebohemmet att uppgå till 200 mnkr åren 2022 - 2027. Investeringen i Hunnebohemmet innebär att byggnadens tekniska livslängd återställs och att det eftersatta underhållet byggs bort. Samtidigt blir lokalerna ändamålsenliga för boende och personal där kommunen kan bedriva modern äldreomsorg. Detta i linje med kommunens lokalförsörjningsplan inom Omsorgsnämndens område.

Planåren 2026 – 2028: Planåren omfattas av beskrivningen ovan.

Övergripande fastighetsutgifter
Inom denna kategori finns åtgärder på fastigheter som inte tillhör kategorierna skola eller omsorg, men också fastighetsövergripande utgifter och det samlade planerade underhållet.

Energieffektivisering och åtgärder enligt myndighets- eller lagkrav
Posten rymmer de åtgärder som genomförd energikartläggning föreslår, där åtgärden bedöms kunna räknas hem inom byggnadens livslängd. Posten rymmer också åtgärder i soprum enligt nya lagkrav och enligt föreslagen avfallsplan. I posten ryms också möjlighet att åtgärda brister utifrån krav som kan komma från myndigheter så som arbetsmiljöåtgärder.

Fiberanslutning
Posten avser fiberanslutningar av fastigheter för ökad redundans i fibernätet.

Inventarier kök
Posten rymmer beredskap för utgifter om utrustning behöver bytas. På Hunnebohemmet avvaktar förvaltningen i det längsta med byten, men utrustningen är gammal och en beredskap behöver finnas för akuta byten. Som framgått ovan under skolfastigheter gäller detta även andra byggnader där det finns anledning att avvakta andra beslut innan byte sker.

Underhåll
Investeringsposten kommer att användas till eftersatt och planerat underhåll. ”Vid bedömning av underhållsåtgärder ska hänsyn tas till nybyggnation, ombyggnation, avveckling, extern/intern förvaltning samt teknisk och ekonomisk livslängd i relation till behovet och dess varaktighet.” Detta framgår av Kommunfullmäktiges Strategiska lokalförsörjningsplan för Sotenäs kommun.

Med några undantag är kommunens byggnadsbestånd från 1960- och 1970-talen och den tekniska livs-längden är på sina håll slut. Det innebär inte bara omfattande underhållsbehov utan också att värdet av att alls genomföra underhåll kan ifrågasättas. Som redan framhållits är beslut i skolfrågan (södra delen) avgörande för att kunna ta fram en övergripande lokalförsörjningsplan med långsiktigt nyttiga underhålls-åtgärder och verksamhetsanpassningar. Underhållsåtgärder som är rationella att genomföra i samband med akuta underhållsåtgärder (som finansieras i driftbudget) kommer att kunna hanteras i denna post.

Planåren 2026 – 2028: Planåren omfattas av beskrivningen ovan.

Räddningstjänst, totalförsvar och samhällsskydd
I föreslagen budget uppdateras utrustning, fordon och teknologi så att räddningstjänsten kan förbättra sin förmåga att hantera olika typer av katastrofer och olyckor. Minska risken för olyckor och maximera effektiviteten i insatserna. Ge allmänhet och företag i samhället hjälp vid olyckshändelser eller överhängande fara för sådana, samt avvärja och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön.

Räddningstjänst fordon
Budgetposten år 2025 avser utbyte av två föråldrade FIP-bilar (Första Insats Person), för att få säkrare, miljövänligare och funktionsdugligare fordon.

Räddningstjänst inventarier

Budgetposten avser utbyte och anskaffning av utrustning och inventarier till räddningstjänsten. Att säkerställa lämplig utrustning är en förutsättning för arbetstagare att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt och därmed ett villkor för god arbetsmiljö. Totalförsvar och samhällsskydd: För att stärka beredskapen och förmågan att hantera olika former av kriser och katastrofer som kan hota samhället och kommunens samhällsviktiga verksamheter krävs investering i både utrustning och teknologi. Investeringarna skapar förutsättningar för att kommunen ska kunna leva upp till de lagkrav som gäller inom området samt för att minska sårbarheten vid samhällsstörningar eller andra extraordinära händelser, inklusive naturkatastrofer, terroristattacker, pandemier och andra nödsituationer.

Planåren 2026 – 2028: Under planåren budgeteras för investering i en ny stegbil (höjdfordon) år 2026. Inventarier under planåren avser bland annat skyddsutrustning, räddningsutrustning, klipputrustning samt byte av oljeskydd

Övergripande administration och övrigt inom Kommunstyrelsen

Verksamhetssystem och digitalisering: Budgetförslaget innefattar år 2025 upphandlingssystem, fastighetssystem och övriga digitaliseringsåtgärder i syfte att utveckla och effektivisera verksamheten. Här inryms även digitala turistinformationsskyltar.

Planåren 2026 – 2028: Under planåren budgeteras ärendehanteringssystem och övriga digitaliseringsåtgärder i syfte att utveckla och effektivisera verksamheten.

Investeringar inom Miljö- och byggnämnden

År 2025 föreslås ingen investeringsbudget för Miljö- och byggnämndens verksamheter. Nytt ärendehanteringssystem återfinns inom Kommunstyrelsens föreslagna budget för verksamhetssystem och digitalisering.

Investeringar inom Utbildningsnämnden

Konst i offentlig miljö

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-13 § 149 om en konstpolicy som anger att 1-procents-principen ska följas vid all ny- och ombyggnation. Budgetförslaget innebär att ej nyttjade budget för konst i offentlig miljö automatiskt kommer resultatöverföras mellan åren.

Inventarier

År 2025 - 2028 budgeteras för utbyte av inventarier i verksamheten. Under planåren sätts även medel av för verksamhetssystem/digitalisering.

Konstgräsplan på Kungshamnsvallen

Konstgräsplanen på Kungshamnsvallen behöver läggas om då planen annars kan behöva stängas till följd av skaderisk på befintligt underlag. Arbetet påbörjas under 2024, och projektet förväntas bli dyrare än tidigare beslutade 3,0 mnkr över åren 2024 - 2025 varför ytterligare 0,5 mnkr föreslås i budget 2025.

Investeringar inom Omsorgsnämnden

Inventarier

År 2025 – 2027 budgeteras för inköp av inventarier till ny- och ombyggnation av Hunnebohemmet. Därtill föreslås cirka 0,5 mnkr per år för utbyte av slitna inventarier i den övriga verksamheten

Driftbudget

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	*Prognos 2024-04*	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Driftredovisning per nämnd							
Kommunfullmäktige, beredningar och partistöd	-1,4	-1,2	*-1,2*	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Valnämnden	-0,1	-0,3	*-0,3*	-0,1	-0,8	-0,1	-0,1
Revisionen	-0,8	-0,8	*-0,8*	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Överförmyndare	-1,0	-1,0	*-1,0*	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Kommunstyrelsen	-86,3	-108,6	*-107,4*	-111,8	-113,8	-111,5	-111,5
Miljö- och byggnämnden	-10,8	-11,8	*-11,8*	-12,4	-13,7	-14,6	-14,6
Utbildningsnämnden	-217,3	-214,1	*-215,4*	-216,6	-215,5	-208,7	-207,5
Omsorgsnämnden	-263,8	-261,1	*-261,1*	-265,5	-264,5	-271,1	-279,2
Summa nämndsverksamhet	-581,5	-599,0	*-599,1*	-609,5	-611,4	-609,1	-616,0
Finansförvaltning/ Övrig gemensam verksamhet							
Pensions- och personalkostnader	-24,4	-33,0	*-33,0*	-27,8	-41,3	-63,8	-86,9
Övrigt förvaltningsgemensamt	-2,3	3,7	*7,8*	7,5	1,5	-3,5	-7,5
Exploateringsvinster & fastighetsförsäljning	2,0	-	*3,4*	-	-	-	-
Skatteintäkter och generella statsbidrag	615,5	628,8	*629,2*	657,9	682,5	708,1	735,6
Finansnetto	5,3	8,0	*13,6*	1,3	-0,9	-4,2	-6,0
Resultat efter finansiella poster	14,6	8,5	*621,1*	29,4	30,4	27,5	19,2
Balanskrav att återställa, nyttjande av RUR/RER	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	14,6	8,5	*21,9*	29,4	30,4	27,5	19,2

Förändringar i driftbudget 2024

I uppställningen ovan inkluderar nämndsverksamhetens budget 2024 och 2025 PKV-uppräkning, men ännu ingen budget för årets löneökningar. Budget för löneökningar syns istället aggregerat inom finansförvaltningen * år 2024 - 2028. Detsamma gäller avsättning för övrig PKV-uppräkning under planåren.

Politiska prioriteringar

Utifrån SKR's skatteprognos och fullmäktiges finansiella mål genereras ett ökat eller minskat budgetutrymme inom nämndsverksamheten, mellan åren. Vilken eller vilka nämnder som berörs av det ökade/minskade utrymmet beslutas genom politiska prioriteringar. I budget 2025 ökas nämndernas budgetramar med 9 mnkr jämfört med år 2024.

Driftbudgeten ett år bygger på föregående års budget med tillkommande förändringar, enligt metoden för inkrementalistisk budgetering. Utifrån budget 2024 görs följande förändringar av budget 2025, - exklusive justeringar för arvodesökningar, löneökningar, prisökning för övrig förbrukning och förändring av kapitalkostnader. *I tabellen till höger innebär ett negativt belopp en ökning av nettokostnaderna i budgetramen.*

Belopp i mnkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
KF	-0,1			
VN	0,2	-0,7	0,7	
REV				
ÖF				
KS	-4,6	-2,0	2,3	
MBN	-0,8	-1,3	-0,9	
UN	-0,7	1,1	6,8	1,2
ON	-3,0	1,0	-6,6	-8,1
Summa förändring av driftbudget inom nämnds-verksamheten	-8,9	-1,9	2,3	-6,9

EKONOMISK PLANERING - DRIFTBUDGET PER NÄMND



Kommunfullmäktige inklusive partistöd

Ordförande: Jan Ulvemark (S)

Grunduppdrag

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst mål och riktlinjer för verksamheten samt budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Kommunfullmäktige består under mandatperioden 2023-2026 av 31 ledamöter. Mandatfördelningen är: Socialdemokraterna 8, Moderaterna 8, Demokratiresan 5, Sverigedemokraterna 3, Liberalerna 2, Centerpartiet 2, Kristdemokraterna 1, Miljöpartiet 1, och Vänsterpartiet 1.

Budget 2025

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettokostnad	-1,4	-1,2	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3

Förändring av budget 2025:

- Ramjustering: 0,1 mnkr
- PKV-uppräkning övrig förbrukning: 11,6 tkr
- Kompensation för arvodesökningar tillkommer under året.

Budgetberedningens förslag 2025:

För kommunfullmäktige föreslås ett kommunbidrag om 1,3 mnkr.

Valnämnden

Ordförande: Kenth Östergren (S)

Grunduppdrag

Valnämndens uppdrag är att vara lokal valmyndighet i Sotenäs och ansvara för genomförandet av val till riksdagen, region-fullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt nationella och lokala folkomröstningar. Valnämndens arbete styrs främst av vad som föreskrivs i vallagen.

Under år 2025 ansvarar valnämnden inte för några val. I planåren, år 2026 ökar kommunbidraget (budgetramen) då val kommer hållas till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Budget 2025

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettokostnad	-0,1	-0,3	-0,1	-0,8	-0,1	-0,1

Förändring av budget 2025:

- Ramjustering, inga val 2025 ramen minskas med 0,2 mnkr
- PKV-uppräkning övrig förbrukning: 5 tkr
- Kompensation för arvodesökningar tillkommer under året.

Budgetberedningens förslag 2025:

Valnämnden föreslås ett kommunbidrag om 0,1 mnkr.



Kommunrevisionen

Ordförande: Håkan Axelsson (M)

Grunduppdrag

Revisorerna ska årligen granska om kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, den ekonomiska hushållningen är god, styrningen effektiv, redovisningen tillförlitlig, förmögenhetsförvaltningen säker och om den interna kontrollen i övrigt är tillräcklig. Revisorerna ska också bedöma och uttala sig om resultatet, som det redovisas i delårsrapportens och årsredovisningens förvaltningsberättelse, är förenligt med av kommunfullmäktige fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. De kommunala revisorerna är fem till antalet. Kommunrevisionen biträds av ett externt revisionsbolag.

Budget 2025

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettokostnad	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

Förändring av budget 2025:

- PKV-uppräkning övrig förbrukning: 12,4 tkr
- Kompensation för arvodesökningar tillkommer under året.

Fullmäktiges presidiums förslag 2025:

För revisionen föreslås ett kommunbidrag om 0,8 mnkr.

Överförmyndare

Överförmyndare: Agneta Stenqvist (S)

Grunduppdrag

Överförmyndaren har som sin huvuduppgift att kontrollera att förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap sköts på ett korrekt sätt. Överförmyndaren ansvarar direkt under kommunfullmäktige för sina uppgifter. Från och med 2011 utförs all handläggning av överförmyndarärenden av Uddevalla kommun enligt upprättat avtal. Uppdraget omfattar utredning av behov av godmanskap och förvaltarskap, tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares löpande verksamhet, granskning av årsredovisningar rörande förvaltad egendom, granskning av vissa större förvaltningsåtgärder företagna av ställföreträdare mm.

Budget 2025

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettokostnad	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1


Förändring av budget 2025:

- PKV-uppräkning övrig förbrukning: 25,0 tkr
- Kompensation för arvodesökningar tillkommer under året.

Budgetberedningens förslag 2025:

Överförmyndaren föreslås ett kommunbidrag om 1,1 mnkr

EKONOMISK PLANERING - DRIFTBUDGET PER NÄMND



Kommunstyrelsen

Ordförande: Therése Mancini (S)
Kommundirektör: Anna Liedholm.
Förvaltningschef SBF: Eveline Karlsson

Grunduppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala företags verksamhet. Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning (styrfunktion), följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning (uppföljningsfunktion), samt ansvarar för uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter).

Budget 2025

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettokostnad	-86,3	-108,6	-111,8	-113,8	-111,5	-111,5

Förändring av budget 2025:

- Ramjustering: 4,6 mnkr
- PKV-uppräkning övrig förbrukning: ramen minskas 1,4 mnkr
- Kompensation för löne- och arvodesökningar tillkommer löpande under året
- Kompensation för kapitalkostnader tillkommer löpande under året

Budgetberedningens förslag 2025:

Kommunstyrelsen föreslås ett kommunbidrag om 111,8 mnkr.

Kommungemensamma verksamhetsmål 2025

Kommunfullmäktige har beslutat om kommungemensamma verksamhetsmål som Kommunstyrelsen har i uppdrag att styra verksamheten mot:

Sotenäs kommun arbetar för fler invånare och företag


- Antal invånare 31 december: > 9 160
- Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande detaljplaner den 31 december, per 1000 invånare: > 39
- Delaktighetsindex: > 69
- Företagsklimat enligt Öppna jämförelser (Insikt) - totalt NKI: > 67
- Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen?: > 3,00
- Antal nybyggda meter cykelled och/eller kommunal cykelväg: > 0

Sotenäs kommun driver långsiktig och hållbar utveckling

- Demografisk försörjningskvot: < 1,05
- Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen: > 36 %
- Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd 1 år efter avslutat försörjningsstöd: > 83 %
- Antal inköpta kWh el (exkl. Tumlarens verksamhet): < 6 753 426

Sotenäs kommun är en attraktiv arbetsplats

- HME - Ledarskapsindex: > 83
- HME - Motivationsindex: > 82
- HME - Styrningsindex: > 79
- Sjukfrånvaro totalt bland anställda: < 9,7 %
- Personalomsättning, egen begäran: < 6,3 %



Miljö- och byggnämnden

Ordförande: Britt Wall (S)
Förvaltningschef: Eveline Karlsson

Grunduppdrag

Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedel, plan- och byggverksamheten samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom dessa områden. Nämnden meddelar även trafikföreskrifter och svarar för kommunens myndighetsutövning enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Nämnden svarar också för att fastställa adresser och lägenhetsnummer.

Budget 2025

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettokostnad	-10,8	-11,8	-12,4	-13,7	-14,6	-14,6

Förändring av budget 2025:
- Ramjustering: 0,8 mnkr
- PKV-uppräkning övrig förbrukning: ramen minskas 0,3 mnkr
- Kompensation för löne- och arvodesökningar tillkommer löpande under året
- Kompensation för kapitalkostnader tillkommer löpande under året

Budgetberedningens förslag:

Byggnadsnämnden föreslås ett kommunbidrag om 12,4 mnkr.

Kommungemensamma verksamhetsmål 2025

Kommunfullmäktige har beslutat om kommungemensamma verksamhetsmål som Miljö- och byggnämnden har i uppdrag att styra verksamheten mot:

Sotenäs kommun arbetar för fler invånare och företag
- Antal invånare 31 december: > 9 160
- Delaktighetsindex: > 69
- Företagsklimat enligt Öppna jämförelser (Insikt) - totalt NKI: > 67
- Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen?: > 3,00

Sotenäs kommun driver långsiktig och hållbar utveckling
- Demografisk försörjningskvot: < 1,05

Sotenäs kommun är en attraktiv arbetsplats
- HME - Ledarskapsindex: > 83
- HME - Motivationsindex: > 82
- HME - Styrningsindex: > 79
- Sjukfrånvaro totalt bland anställda: < 9,7 %
- Personalomsättning, egen begäran: < 6,3 %



Utbildningsnämnden

Ordförande: Lotta Johansson (S)
Förvaltningschef: Ulf Blomquist

Grunduppdrag

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola samt kultur- och fritidsverksamhet.

Budget 2025

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettokostnad	-217,3	-214,1	-216,6	-215,5	-208,7	-207,5

Förändring av budget 2025:

- Ramjustering: 0,7 mnkr
- PKV-uppräkning övrig förbrukning: 1,8 mnkr
- Kompensation för löne- och arvodesökningar tillkommer löpande under året
- Kompensation för kapitalkostnader tillkommer löpande under året

Budgetberedningens förslag 2025:

Utbildningsnämnden föreslås ett kommunbidrag om 216,6 mnkr.

Kommungemensamma verksamhetsmål 2024

Kommunfullmäktige har beslutat om kommungemensamma verksamhetsmål som Utbildningsnämnden har i uppdrag att styra verksamheten mot:

Sotenäs kommun arbetar för fler invånare och företag

- Antal invånare 31 december: > 9 160
- Delaktighetsindex: > 69
- Andel elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, kommunala skolor: > 76 %
- Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen?: > 3,00

Sotenäs kommun driver långsiktig och hållbar utveckling

- Demografisk försörjningskvot: < 1,05
- Kvalitetsindex kommunal grundskola F-9: > 66

Sotenäs kommun är en attraktiv arbetsplats

- HME - Ledarskapsindex: > 83
- HME - Motivationsindex: > 82
- HME - Styrningsindex: > 79
- Sjukfrånvaro totalt bland anställda: < 9,7 %
- Personalomsättning, egen begäran: < 6,3 %



Omsorgsnämnden

Ordförande: Sanna Lundström Gustavsson (S)
Förvaltningschef: Lisbeth Olsson

Grunduppdrag

Omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, samt individ- och familjeomsorg. De viktigaste lagområdena inrymmer socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Budget 2025

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettokostnad	-263,8	-261,1	-265,5	-264,5	-271,1	-279,2

Förändring av budget 2025:

- Ramjustering: 3,0 mnkr
- PKV-uppräkning övrig förbrukning: 1,5 mnkr
- Kompensation för löne- och arvodesökningar tillkommer löpande under året
- Kompensation för kapitalkostnader tillkommer löpande under året

Budgetberedningens förslag 2025:

Omsorgsnämnden föreslås ett kommunbidrag om 265,5 mnkr.

Kommungemensamma verksamhetsmål 2024

Kommunfullmäktige har beslutat om kommungemensamma verksamhetsmål som Omsorgsnämnden har i uppdrag att styra verksamheten mot:

Sotenäs kommun arbetar för fler invånare och företag

- Antal invånare 31 december: > 9 160
- Delaktighetsindex: > 69
- Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen?: > 3,00

Sotenäs kommun driver långsiktig och hållbar utveckling

- Demografisk försörjningskvot: < 1,05
- Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn: > 89 %
- Antal brukare som får stöd med digitala inköp inom verksamheten för äldre som bor i ordinärt boende: > 0

Sotenäs kommun är en attraktiv arbetsplats

- HME - Ledarskapsindex: > 83
- HME - Motivationsindex: > 82
- HME - Styrningsindex: > 79
- Sjukfrånvaro totalt bland anställda: < 9,7 %
- Personalomsättning, egen begäran: < 6,3 %

Sotenäs kommun

www.sotenas.se
Sotenäs kommun | Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | Tel: 0523 - 66 40 00 | E-post: info@sotenas.se

Samfackligt yttrande på budgetförslag 2025

För att nå ett av kommunens mål att vara en attraktiv arbetsplats/arbetsgivare så önskar vi att man avsätter mer pengar och resurser till lönekostnader och personalfrämjande insatser.

På grund av det geografiska läget ser vi att det är svårt att nyrekrytera och bibehålla befintlig personal vilket gör att Sotenäs kommun behöver satsa ytterligare på detta.

Inför den demografiska utmaningen som vi har så behöver kommunen verka för att vara en attraktiv kommun att leva, arbeta och bo i.

För att kompetenssäkra kommunen inför framtiden så är det av yttersta vikt att arbeta mer med den frågan.

Vi fackliga är gärna delaktiga i arbetet framåt med att skapa en attraktiv arbetsplats.

Fackförbunden:

Vårdförbundet

Kommunal

Akavia

Vision

Sveriges Lärare

Naturvetarna

Sotenäs kommun

Datum: 2024-05-13

Protokoll Central Samverkansgrupp

Datum:	13 maj 2024
Tid:	kl. 14.30-15.30
Plats:	Långö, Kommunhuset.

Sändlista (Fackliga företrädare erinras om att vid förhinder själv inkalla sin ersättare):

Arbetsgivarpart	**Arbetstagarpart**
Erika Hassellöv, HR-chef, stf kommundirektör Maria Strömberg, ekonomichef Anna-Karin Larsson Kenstanlis, sekreterare	Akavia, Ann Forssén Kommunal, Petra Sundblad Kommunal, Maria Brorsson Vision, Ann-Catrine Holst Vårdförbundet, Lise-Lotte Svensson Sveriges Lärare, Tobias Lundqvist

Inledning

Löpnummer	**Ärende**
§1	**Justerare**
	Kommunal, Petra Sundblad, utses till justerare.
§2	**Föregående mötesprotokoll**
§3	**Godkännande av dagordningen**
	Dagordningen godkänns med tillägg av §6 Attraktiv arbetsplats

Beslut

Löpnummer	**Ärende**	**Föredragande**:
§4	**MRP 2025**	Maria Strömberg
	Ekonom Maria Strömberg presenterar planeringsförutsättningarna och budgetberedningens förslag till budget 2025 inför Kommunfullmäktige som beslutar om nämndernas ramtilldelning, investeringsnivå med projekt, resultatnivå samt skattesats. SKR-modellens syfte är att ge verksamhet och politiken förutsättningar för balans över tid utifrån utmaningar i demografi. Beräkningsmodell att fördela resurser utifrån demografi och genomsnittliga kostnader (=teknisk basbudet) för genomförande av verksamhetens grunduppdrag. Belyser/tydliggör vilket utrymme som finns för att göra politiska prioriteringar utöver teknisk basbudget. Modellen fokuserar på det politiska prioriteringsutrymmet. För år 2025 är det inga större förändringar i budgetramarna för nämnderna även om beräkningsmodellen är annorlunda än tidigare år. Resursmodellen ger teknisk ram 658 mnkr, prioriteringsutrymme 64 mnkr, resultat 4,5% (3,2% under mandatperiod) 29 mnkr. Process 7/2 kick off dag (gemensam dag med syfte att få en gemensam bild över nuläge och utmaningar inom olika verksamheter, workshop SWOT analys mm tillsammans med politik, fackliga, ledning och utvecklare/ekonomer 8/5 Information fackliga på gemensam budgetdialog där genomgång av planeringsförutsättningar och budgetberedningens förslag till budget 2025	

	tillsammans med politik, fackliga, ledning och utvecklare/ekonomer (§19) med underlag 13/5 Samverkansbeslut (§11) 17/5 Senast datum för fack att skicka in skriftliga synpunkter inför Kommunstyrelsen 22/5 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 29/5 Kommunstyrelsen beslut 12/6 Kommunfullmäktige beslut Beslut: Arbetsgivaren föreslår att ställa sig bakom förslaget till MRP 2025. Fackliga företrädare inkommer med ett gemensamt skriftligt dokument med synpunkter senast 17 maj till Kansli (registrator) samt Maria Strömberg, ekonomichef. Fackliga synpunkter som lyfts under sammanträdet: Utifrån den demografiska utvecklingen att arbetsgivaren behöver satsa mer på målet attraktiv arbetsplats för att möta kompetensbehov framöver. Arbetsgivaren behöver avsätta mer budgetmedel för ökade lönekostnader. (utöver SKR förslag) utifrån Sotenäs förutsättningar	
§5	**Rekrytering Utvecklingschef – facklig representant i rekryteringsgrupp**	Anna-Karin Larsson Kenstanlis
	Utvecklingschef rekryteras till Utvecklingsavdelningen (Näringsliv- och utvecklingsavdelningen) och en rekryteringsgrupp skapas enligt rutin för chefsrekrytering. Med anledning av dialog i CSG 2023-09-06 lyfts frågan nu gällande vilka representanter som bör vara med i rekryteringsgrupp. Vision önskar medverka i rekryteringsprocess.	
§6	**Attraktiv arbetsplats**	Fackliga företrädare
	Dialog kring målet attraktiv arbetsplats där vi ser ett behov av att ha ett gemensamt möte för att prata om vad attraktiv arbetsplats innebär, vad vi gör redan och hur vi tillsammans kan utveckla arbetet mot målet.	

Justering digitalt

Petra Sundblad
Kommunal

Erika Hassellöv
HR-chef,
stf kommundirektör
CSG 2024-05-13

Anna-Karin Larsson Kenstanlis
Sekreterare

BUDGET 2025 PLANÅR 2026-2028

ALLIANSENS BUDGETFÖRSLAG

- Oförändrad skattesats
- Minskat resultat med 1,5 ramhöjande se Resultaträkning
- Prioriteringar 2025:
  Extra satsning på ledningsfunktion inom ON med 1,0 mkr
  Extra satsning på ledningsfunktion samhällsplanering (stadsarkitekt) inom MBN med 1,0 mkr
  Extra satsning på föreningslivet inom UN med 0,5 mkr
  Minskning av extra ofördelat inom KF med 1,0 mkr
  Omprioritering inom KS från tillväxt alternativt hållbar utveckling till planer med 1,0 mkr

- Justering av investeringar pga sänkt resultat totalt under budgetår och planår 6,2 mkr. Investeringar i skolfastigheter 2025 1 mkr och 2027 4,5 mkr omdisponeras till planerat underhåll övergripande fastighetsutgifter under planåren. Asfaltering minskas 2025 med 0,5 mkr. Totalt innebär det attplanerat underhåll minskas med 6,2-0,5 dvs 5,7 mkr över planåren men får utökning från investeringar i skolfastigheter med 5,5 mkr.

Sotenäs kommun

Alliansen

Ändringsförslag Budget 2025 med planår, utifrån Budgetberedningens budgetförslag

Budgetförutsättningar:			Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Antal invånare 1/11 året före			9 050	9 077	9 059	9 040	
Kommunal skattesats			21,99%	21,99%	21,99%	21,99%	
PKV Arbetskraftskostnad			-0,7%	2,2%	3,8%	3,8%	
PKV Övrig förbrukning			2,4%	2,5%	2,5%	2,5%	
Alliansen	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Snitt Budget
Resultatplan 2025 - 2028	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023-2026
Personalkostnader (ökar med PKV)	-518,0	-533,6	-522,9	-543,2	-566,9	-586,0	
Övriga nettokostnader (ökar med PKV)	-59,0	-65,4	-67,0	-68,6	-70,4	-72,1	
Ramjustering nämnder & finansförvaltning			*-6,9*	*-2,9*	*2,3*	*-6,9*	
Justering på Budgetberedningens förslag			*-1,5*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
Avskrivningar	-35,4	-29,2	-33,0	-38,0	-43,0	-47,0	
Verksamhetens nettokostnader	-612,4	-628,3	**-631,3**	-652,8	-678,0	-712,1	-631,2
Summa skatter och generella bidrag	623,6	628,8	**657,9**	682,5	708,1	735,6	648,2
Verksamhetens resultat	11,2	0,5	**26,6**	29,8	30,1	23,6	17,0
Finansiella intäkter	7,1	9,8	2,5	2,2	2,2	2,2	5,4
Finansiella kostnader	-3,7	-1,8	-1,2	-3,1	-6,4	-8,2	-2,5
Årets resultat	14,6	8,5	**27,9**	28,9	25,9	17,6	20,0
Årets resultat av skatter & generella bidrag	*2,3%*	*1,4%*	*4,2%*	*4,2%*	*3,7%*	*2,4%*	*3,1%*
2,0 % av skatter & generella bidrag (mnkr)	12	13	13	14	14	15	
3,0 % av skatter & generella bidrag (mnkr)	19	19	20	20	21	22	
4,0 % av skatter & generella bidrag (mnkr)	25	25	26	27	28	29	

Budget-på budget: justering ramar	Prel. ram*	Justering	Plan	Plan	Plan	Summa plan
exklusive förändring PO, lön, kapitaltjänst	2024	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Kommunfullmäktige inkl. partistöd	-1,2	-0,1				-0,1
Valnämnden	-0,3	0,2	-0,7	0,7		0,2
Kommunrevisionen	-0,8					0,0
Överförmyndare	-1,0					0,0
Kommunstyrelsen	-101,1	-3,6	-2,0	2,3		-3,3
Miljö- och byggnämnden	-11,8	-1,8	-1,3	-0,9		-4,0
Utbildningsnämnden	-213,8	-0,7	1,1	6,8	1,2	8,4
Omsorgsnämnden	-261,0	-3,0		-6,6	-8,1	-17,7
Summa förändring nämnderna	**-591,1**	**-8,9**	-2,9	2,3	-6,9	-16,4
Finansförvaltning: el-buffert		2,0				2,0
Finansförvaltning: buffert		-2,5				-2,5
Finansförvaltningen övrigt:		1,0				1,0
Summa förändring totalt		***-8,4***	***-2,9***	***2,3***	***-6,9***	
Förändring av årets resultat mot Budgetberedningens förslag:		-1,5	-1,5	-1,6	-1,6	

Vid förändring budgetramen kommenteras om förändringen avser justerad skattesats eller resultat. Justeras resultatet, justeras även investeringsbudgeten med samma belopp. Ange vilket/vilka projekt som påverkas och till vilket/vilka belopp:

Resultatet justeras med 1,5 2025 ramhöjande enligt flik 2. Investeringar minskas med motsvarande enligt följande: Investeringar i skolfastigheter 2025 1 mkr och 2027 4,5 mkr omdisponeras till planerat underhåll övergripande fastighetsutgifter under planåren. Asfaltering minskas 2025 med 1,0 mkr. Planerat underhåll minskas med 6,2 (totala resultatminskningen)-1,0 dvs 5,2 mkr över planåren. Sammanfattningsvis tar vi bort investeringar i skolfastigheter i avvaktan på utredning ombyggnation i Kungshamn eller nybyggnation .

Förslag till Budgetkorrigering 2025. Besparing 18 mkr under perioden 2025-2028

Kommentarerna nedan hänvisar till raderna 35-42 i flik Prioritering & Drift

Vi vill understryka att vi inte i våra besparingar pekar ut uppsägningar (undantaget måltidsutvecklaren), men vill vara tydliga med att besparingsförslagen är realistiska och kan genomföras över tid genom naturlig avgång, kompetensutveckling inom digital rationaliseringsteknik för att anpassa kommunens verksamheter till den värld vi lever i och med de nödvändiga omprioriteringar som måste göras, dels med avseende på säkerhetsläget, dels med avseende på den demografiska utvecklingen.

Byggnadsnämnden: inom ram anställ en visionär Stadsarkitekt. Sotenäs kommun måste börja se möjligheter och inte svårigheter. I arbetet med ny Översiktsplan bör vi, helst genast, anställa en kreativ, kunnig, visionär och kraftfull stadsarkitekt som kan framdriva utvecklingen av kommunens delar som har med ytutveckling att göra, utveckling av detaljplaner samt ge en sakkunnighet till den okulära utformningen i lovfrågor. Att låta nämnden svälla ytterligare från 2026 är ej motiverat. Då vi också har, jämfört med grundförslaget, sparat 0,9 mkr är detta möjligt att genomföra inom ram.

VA-kompetens inkl. entreprenadkompetens. Kommunens största investering kommer att vara det nya VA-verket. Vi måste stärka beställarkompetensen och insynen i projektet som också innefattar ledningsnätets uppdatering. Önskvärt är vidare att samma person bistår tekniska enheten och upphandlingsenheten i målsättningen att förbilliga övriga entreprenadarbeten.

Inflyttningslots (Säljare) inom ram "Utveckling". Det är helt essentiellt att vända den negativa befolkningskurvan. De lägst hängande frukterna torde vara att uppvakta de ca 20 000 sommarboende samt det dryga tusentalet inpendlare och söka förmå dessa att skriva sig i kommunen, d.v.s. att flytta hit ”på riktigt”.

Avveckla måltidsutvecklare. Det torde vara möjligt, genom utbildnings- och motiverande insatser, att förmå befintlig personal att konstruera menyer för kommunens olika behov inom skola och omsorg. Måltidsutveckling kan rimligen inte vara ständigt pågående.

Förstärkt frisklots. Att kommunen inte får bukt med sjukskrivningstalen, främst inom omsorgsförvaltningen är beklämmande och ett stort misslyckande. Inte bara ekonomiskt, utan också för att vi anar fler orsaker än fysiska åkommor bakom de extremt höga sjukskrivningstalen. En dedikerad lots som dels arbetar med att få tillbaka personalen i tjänst, dels arbetar med motivationsfrågor men också hela kommunens personal. När nu Tumlaren ligger i förvaltning kan, så bör den personen även vara knuten till den verksamheten.

Extern genomlysning Overhead/effektivisering. AI och andra digitala landvinningar måste kanaliseras ner i den administrativa förvaltningen, på alla plan. Vi tror att betydande besparingar kan åstadkommas genom att vi låter en extern konsult genomlysa hela kommunen i jakt på förbättrings- och effektiviseringsmöjligheter. Här kan finnas allt från IT-avtal som externa konsulter såväl som dubbelarbete som kan arbetas bort,

Minskad overhead – effektivisering. Analogt med vad som sägs ovan ser vi stora ekonomiska besparingsmöjligheter genom ett effektivare arbetssätt.

Minskad sjukskrivningsvolym. Relaterade kostnader. Kopplat bland annat till Frisklotsen, men även andra fokuserade insatser ser vi att vi över tid också kan göra substantiella kostnadsbesparingar.

Sist, men inte minst, vi har eftersökt en tydlig, underbyggd och trovärdig förklaring till de ökade kostnaderna för småskolor och småförskolor men ännu inte erhållit den. 32,6 miljoner kronor är en betydande summa. Vi önskar en konsekvensanalys med avseende på inflyttning och befolkningstillväxt samt elevhälsa, elevtrivsel och annan samhällspåverkan.

Sotenäs kommun

Demokratiresan & SD

Ändringsförslag Budget 2025 med planår, utifrån Budgetberedningens budgetförslag

Budgetförutsättningar:			Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Antal invånare 1/11 året före			9 050	9 077	9 059	9 040	
Kommunal skattesats			21,99%	21,99%	21,99%	21,99%	
PKV Arbetskraftskostnad			-0,7%	2,2%	3,8%	3,8%	
PKV Övrig förbrukning			2,4%	2,5%	2,5%	2,5%	
Demokratiresan & SD	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Snitt Budget
Resultatplan 2025 - 2028	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023-2026
Personalkostnader (ökar med PKV)	-518,0	-533,6	-522,9	-541,6	-561,2	-574,6	
Övriga nettokostnader (ökar med PKV)	-59,0	-65,4	-67,0	-68,6	-70,4	-72,1	
Ramjustering nämnder & finansförvaltning			*-6,9*	*-2,9*	*2,3*	*-6,9*	
Justering på Budgetberedningens förslag			*0,1*	*3,8*	*5,4*	*4,0*	
Avskrivningar	-35,4	-29,2	-33,0	-38,0	-43,0	-47,0	
Verksamhetens nettokostnader	**-612,4**	**-628,3**	**-629,7**	**-647,3**	**-666,9**	**-696,6**	**-629,4**
Summa skatter och generella bidrag	**623,6**	**628,8**	**657,9**	**682,5**	**708,1**	**735,6**	**648,2**
Verksamhetens resultat	**11,2**	**0,5**	**28,2**	**35,2**	**41,2**	**39,0**	**18,8**
Finansiella intäkter	7,1	9,8	2,5	2,2	2,2	2,2	**5,4**
Finansiella kostnader	-3,7	-1,8	-1,2	-3,1	-6,4	-8,2	**-2,5**
Årets resultat	**14,6**	**8,5**	**29,5**	**34,3**	**37,0**	**33,0**	**21,7**
Årets resultat av skatter & generella bidrag	*2,3%*	*1,4%*	*4,5%*	*5,0%*	*5,2%*	*4,5%*	***3,3%***
2,0 % av skatter & generella bidrag (mnkr)	12	13	13	14	14	15	
3,0 % av skatter & generella bidrag (mnkr)	19	19	20	20	21	22	
4,0 % av skatter & generella bidrag (mnkr)	25	25	26	27	28	29	

Budget-på budget: justering ramar	Prel. ram*	**Justering**	Plan	Plan	Plan	**Summa plan**
exklusive förändring PO, lön, kapitaltjänst	2024	**2025**	2026	2027	2028	2025-2028
Kommunfullmäktige inkl. partistöd	-1,2	-0,1				-0,1
Valnämnden	-0,3	0,2	-0,7	0,7		0,2
Kommunrevisionen	-0,8					0,0
Överförmyndare	-1,0					0,0
Kommunstyrelsen	-101,1	-3,8	-0,5	4,8	2,0	2,5
Miljö- och byggnämnden	-11,8	-0,8				-0,8
Utbildningsnämnden	-213,8	-0,2	1,1	6,8	1,2	8,9
Omsorgsnämnden	-261,0	-1,7	1,0	-4,6	-6,1	-11,4
Summa förändring nämnderna	**-591,1**	**-6,3**	**0,9**	**7,7**	**-2,9**	**-0,6**
Finansförvaltning: el-buffert		2,0				2,0
Finansförvaltning: buffert		-2,5				-2,5
Finansförvaltningen övrigt:						0,0
Summa förändring totalt		***-6,8***	***0,9***	***7,7***	***-2,9***	
Förändring av årets resultat mot Budgetberedningens förslag:		0,1	3,9	9,5	13,8	

Vid förändring budgetramen kommenteras om förändringen avser justerad skattesats eller resultat. Justeras resultatet, justeras även investeringsbudgeten med samma belopp. Ange vilket/vilka projekt som påverkas och till vilket/vilka belopp:

Investering av de 18 mkr som sparas under planperioden 2025-28: Markexploatering för bostads- och näringslivsutveckling, Beta av på underhållsskulden i högre tempo.

miljöpartiet de gröna

SOTENÄS

Förslag till förändringar i budget 2025

Förändrad politisk organisation från nästa mandatperiod 2027 och framåt. -0,5 milj. KS

Fixartjänst för äldre från 2027 0,5 miljoner ON

Anpassning av minskande elevantal i grundskolan från 2027, -5,6 miljoner UN

Höjning av ram omsorgen från 2027 för bemanning Hunnebohemmet och korttidsboende inom LSS 5,6 miljoner ON

Minskning av Symbioscentrum från 2025 -0,7 KS

Satsning på en tjänst som naturvårdsstrateg 0,7 KS

Höjda parkeringsavgifter från 2025 -0,5 miljoner KS

Gratis bussresor för ungdomar 0,5 miljoner UN

Smögenbryggan skräpplockning från 2025 -0,3 KS

Smögenbryggan renhållning från 2025 -0,7 KS

Finansieras via avgifter från näringsidkare vid Smögenbryggan.

Fritidsledare för stöd till föreningar. 1 miljon UN

Miljöpartiet de gröna — Ändringsförslag Budget 2025 med planår, utifrån Budgetberedningens budgetförslag

Budgetförutsättningar:			Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Antal invånare 1/11 året före			9 050	9 077	9 059	9 040	
Kommunal skattesats			21,99%	21,99%	21,99%	21,99%	
PKV Arbetskraftskostnad			-0,7%	2,2%	3,8%	3,8%	
PKV Övrig förbrukning			2,4%	2,5%	2,5%	2,5%	
Miljöpartiet de gröna	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Snitt Budget
Resultatplan 2025 - 2028	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023-2026
Personalkostnader (ökar med PKV)	-518,0	-533,6	-522,9	-541,7	-565,3	-584,4	
Övriga nettokostnader (ökar med PKV)	-59,0	-65,4	-67,0	-68,6	-70,4	-72,1	
Ramjustering nämnder & finansförvaltning			*-6,9*	*-2,9*	*2,3*	*-6,9*	
Justering på Budgetberedningens förslag			*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
Avskrivningar	-35,4	-29,2	-33,0	-38,0	-43,0	-47,0	
Verksamhetens nettokostnader	-612,4	-628,3	**-629,8**	-651,2	-676,4	-710,4	-630,4
Summa skatter och generella bidrag	623,6	628,8	**657,9**	682,5	708,1	735,6	648,2
Verksamhetens resultat	11,2	0,5	**28,1**	31,3	31,7	25,2	17,8
Finansiella intäkter	7,1	9,8	2,5	2,2	2,2	2,2	5,4
Finansiella kostnader	-3,7	-1,8	-1,2	-3,1	-6,4	-8,2	-2,5
Årets resultat	14,6	8,5	**29,4**	30,4	27,5	19,2	20,7
Årets resultat av skatter & generella bidrag	*2,3%*	*1,4%*	*4,5%*	*4,5%*	*3,9%*	*2,6%*	*3,2%*
2,0 % av skatter & generella bidrag (mnkr)	12	13	13	14	14	15	
3,0 % av skatter & generella bidrag (mnkr)	19	19	20	20	21	22	
4,0 % av skatter & generella bidrag (mnkr)	25	25	26	27	28	29	

Budget-på budget: justering ramar	Prel. ram*	**Justering**	Plan	Plan	Plan	Summa plan
exklusive förändring PO, lön, kapitaltjänst	2024	**2025**	2026	2027	2028	2025-2028
Kommunfullmäktige inkl. partistöd	-1,2	-0,1				-0,1
Valnämnden	-0,3	0,2	-0,7	0,7		0,2
Kommunrevisionen	-0,8					0,0
Överförmyndare	-1,0					0,0
Kommunstyrelsen	-101,1	-2,1	-2,0	2,8		-1,3
Miljö- och byggnämnden	-11,8	-0,8	-1,3	-0,9		-3,0
Utbildningsnämnden	-213,8	-1,7	1,1	12,4	1,2	13,0
Omsorgsnämnden	-261,0	-2,0		-12,7	-8,1	-22,8
Summa förändring nämnderna	**-591,1**	**-6,4**	-2,9	2,3	-6,9	-13,9
Finansförvaltning: el-buffert		2,0				2,0
Finansförvaltning: buffert		-2,5				-2,5
Finansförvaltningen övrigt:						0,0
Summa förändring totalt		***-6,9***	***-2,9***	***2,3***	***-6,9***	
Förändring av årets resultat mot Budgetberedningens förslag:		0,0	0,0	0,0	0,0	

Vid förändring budgetramen kommenteras om förändringen avser justerad skattesats eller resultat. Justeras resultatet, justeras även investeringsbudgeten med samma belopp. Ange vilket/vilka projekt som påverkas och till vilket/vilka belopp:

KS § 146 **Dnr 2023/000420**

Antagande av vattentjänstplan 2023-2035

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet daterad 2024-03-05.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar vattentjänstplanen daterad 2024-04-09.


Sammanfattning

Kommunen har tillsammans med Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB tagit fram en vattentjänstplan. Vattentjänstplanen är en översiktlig plan för hur de allmänna vattentjänsterna ska tillgodoses och utgör en del av kommunens VA-planering, inom och utanför verksamhetsområde.

Förslaget till vattentjänstplan 2023-2035 skickades ut för granskning under tiden 2023-12-21 till 2024-01-26. Under granskningen inkom 12 yttranden som har sammanställts i ett granskningsutlåtande. I utlåtandet besvaras yttranden tillsammans med en skrivelse om förslag på fortsatt inriktning. Baserat på inkommande yttranden och förslag på fortsatt inriktning har en antagandehandling tagits fram.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att starta arbetet med att ta fram en VA-plan. I januari 2022 påbörjade en politisk vald styrgrupp och arbetsgrupp, bestående av tjänstepersoner från kommunen och Sotenäs vatten/Västvatten, arbetet med att ta fram en VA-plan (2021-03-18 § 30). VA-planen arbetas fram i enlighet med Havs och Vattenmyndighetens vägledning av olika steg; översikt, strategi och handlingsplaner kopplade till VA.



Vattentjänstplan

I samband med framtagandet av VA-planen ändrades paragrafer i lagen om allmänna vattentjänster (lag 2022:1249), ändringarna innebär att alla kommuner ska ha en aktuell vattentjänstplan innan 2023-12-31. Vattentjänstplanen är ett sammanfattande dokument över VA-planen och ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska även innehålla en bedömning av hur de allmänna VA-anläggningarna ska hanteras vid ökad belastning på grund av skyfall. Vattentjänstplanen gäller i 12 år, till 2035, och ska omprövas eller revideras vart fjärde år.

Vattentjänstplanen skickades ut för samråd sommaren 2023 och granskning årsskiftet 2023/2024. Under granskningen inkom 12 yttranden som nu har sammanställts i ett granskningsutlåtande.

Forts. KS § 146

Utifrån inkomna yttranden har ett fåtal ändringar gjorts inför antagandet av vattentjänstplanen:
- Text har setts över och ändrats i enlighet med inkomna yttranden.
- Övriga redaktionella ändringar

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande antagande vattentjänstplan – Planarkitekt 2024-04-09
Vattentjänstplan antagandehandling daterad 2024-04-09
Granskningsutlåtande daterad 2024-03-05
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-04-17 § 53

Ajournering

Ajournering begärs kl 14.35-14.40

Yrkande

Therése Mancini (S) och Pär Eriksson (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Mikael Andersson (DemR), Sebastian Andersson (SD) och Torbjörn Lundh (DemR) föreslår som tilläggsförslag att vattentjänstplanen skall ses med positiva ögon, är det inte röd-markerat område i plan är grunden att platsen kan positivt prövas för enskilda avlopp och eller miljövänliga minireningsverk.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslaget och finner att kommunstyrelsen avslår detta.

Omröstning

Omröstning begärs.

Omröstningsproposition

Ordförande fastställer följande omröstningsproposition, den som vill avslå tilläggsförslaget röstar JA, den som vill bifalla tilläggsförslaget röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster och 5 NEJ-röster, förslaget ska därmed avslås. Se omröstningsbilaga.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Forts. KS § 146 **Omröstningsbilaga**

Namn, ledamöter	Parti	Ja	Nej	Avstår
Jan-Olof Larsson	S	X		
Ann-Sofie Svensson	S	X		
Mattias Larsson	S	X		
Eva Abrahamsson	M	X		
Helene Stranne	M	X		
Robert Yngve	KD		X	
Dan Christiansson	M	X		
Mikael Sternemar	L		X	
Pär Eriksson	C	X		
Mikael Andersson	DemR		X	
Torbjörn Lundh	DemR		X	
Sebastian Andersson	SD		X	
Therése Mancini, ordförande	S	X		
Summa (13)		**8**	**5**	

KSAU § 53 **Dnr 2023/000420**

Antagande av vattentjänstplan 2023-2035

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet daterad 2024-03-05.

Kommunfullmäktige antar vattentjänstplanen daterad 2024-04-09.


Sammanfattning

Kommunen har tillsammans med Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB tagit fram en vattentjänstplan. Vattentjänstplanen är en översiktlig plan för hur de allmänna vattentjänsterna ska tillgodoses och utgör en del av kommunens VA-planering, inom och utanför verksamhetsområde.

Förslaget till vattentjänstplan 2023-2035 skickades ut för granskning under tiden 2023-12-21 till 2024-01-26. Under granskningen inkom 12 yttranden som har sammanställts i ett granskningsutlåtande. I utlåtandet besvaras yttranden tillsammans med en skrivelse om förslag på fortsatt inriktning. Baserat på inkommande yttranden och förslag på fortsatt inriktning har en antagandehandling tagits fram.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att starta arbetet med att ta fram en VA-plan. I januari 2022 påbörjade en politisk vald styrgrupp och arbetsgrupp, bestående av tjänstepersoner från kommunen och Sotenäs vatten/Västvatten, arbetet med att ta fram en VA-plan (2021-03-18 § 30). VA-planen arbetas fram i enlighet med Havs och Vattenmyndighetens vägledning av olika steg; översikt, strategi och handlingsplaner kopplade till VA.



Forts. KSAU § 53

Vattentjänstplan

I samband med framtagandet av VA-planen ändrades paragrafer i lagen om allmänna vattentjänster (lag 2022:1249), ändringarna innebär att alla kommuner ska ha en aktuell vattentjänstplan innan 2023-12-31. Vattentjänstplanen är ett sammanfattande dokument över VA-planen och ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska även innehålla en bedömning av hur de allmänna VA-anläggningarna ska hanteras vid ökad belastning på grund av skyfall. Vattentjänstplanen gäller i 12 år, till 2035, och ska omprövas eller revideras vart fjärde år.

Vattentjänstplanen skickades ut för samråd sommaren 2023 och granskning årsskiftet 2023/2024. Under granskningen inkom 12 yttranden som nu har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Utifrån inkomna yttranden har ett fåtal ändringar gjorts inför antagandet av vattentjänstplanen:

- Text har setts över och ändrats i enlighet med inkomna yttranden.
- Övriga redaktionella ändringar

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande antagande vattentjänstplan – Planarkitekt 2024-04-09
Vattentjänstplan antagandehandling daterad 2024-04-09
Granskningsutlåtande daterad 2024-03-05

Skickas till

Kommunstyrelsen

Sotenäs kommun

Tjänsteutlåtande

Datum	**Dnr**
2024-04-09	KA 2023/000420

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Astrid Johansson
Planarkitekt

Antagande av Vattentjänstplan 2023-2035

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet daterad 2024-03-05.

Kommunfullmäktige antar vattentjänstplanen daterad 2024-04-09.

Sammanfattning

Kommunen har tillsammans med Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB tagit fram en vattentjänstplan. Vattentjänstplanen är en översiktlig plan för hur de allmänna vattentjänsterna ska tillgodoses och utgör en del av kommunens VA-planering, inom och utanför verksamhetsområde.

Förslaget till vattentjänstplan 2023-2035 skickades ut för granskning under tiden 2023-12-21 till 2024-01-26. Under granskningen inkom 12 yttranden som har sammanställts i ett granskningsutlåtande. I utlåtandet besvaras yttranden tillsammans med en skrivelse om förslag på fortsatt inriktning. Baserat på inkommande yttranden och förslag på fortsatt inriktning har en antagandehandling tagits fram.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att starta arbetet med att ta fram en VA-plan. I januari 2022 påbörjade en politisk vald styrgrupp och arbetsgrupp, bestående av tjänstepersoner från kommunen och Sotenäs vatten/Västvatten, arbetet med att ta fram en VA-plan (2021-03-18 § 30). VA-planen arbetas fram i enlighet med Havs och Vattenmyndighetens vägledning av olika steg; översikt, strategi och handlingsplaner kopplade till VA.



Vattentjänstplan

I samband med framtagandet av VA-planen ändrades paragrafer i lagen om allmänna vattentjänster (lag 2022:1249), ändringarna innebär att alla kommuner ska ha en aktuell vattentjänstplan innan 2023-12-31. Vattentjänstplanen är ett sammanfattande dokument över VA-planen och ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska även innehålla en bedömning av hur de allmänna VA-anläggningarna ska hanteras vid ökad belastning på grund av skyfall. Vattentjänstplanen gäller i 12 år, till 2035, och ska omprövas eller revideras vart fjärde år.

Vattentjänstplanen skickades ut för samråd sommaren 2023 och granskning årsskiftet 2023/2024. Under granskningen inkom 12 yttranden som nu har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Utifrån inkomna yttranden har ett fåtal ändringar gjorts inför antagandet av vattentjänstplanen:

- Text har setts över och ändrats i enlighet med inkomna yttranden.
- Övriga redaktionella ändringar

Beslutsunderlag

Vattentjänstplan antagandehandling daterad 2024-04-09
Granskningsutlåtande daterad 2024-03-05

Beslutet skickas till

Planarkitekt
Plan- och byggchef

Astrid Johansson Planarkitekt	David Fransson Plan- och byggchef



Vattentjänstplan för Sotenäs kommun

Antagandehandling

den 9 april 2024

SOTENÄS KOMMUN
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn

Innehåll

Vattentjänstplan för Sotenäs kommun ... 1
Förord ... 3
Del 1 Plan för den allmänna anläggningen ... 4
Dricksvatten ... 4
Spillvatten ... 4
Del 2 Skyfall ... 6
Ansvar för skyfallshanteringen ... 6
Påverkan på dricksvattnet ... 7
Påverkan på spillvattnet ... 7
Påverkan på ledningsnät och dagvattenhanteringen ... 7
Identifierade behov av åtgärder för att minska skyfallspåverkan på den allmänna anläggningen ... 9
Del 3 VA-utbyggnadsplan ... 10
Lagar, mål och styrdokument VA-utbyggnad ... 10
Befintliga bebyggelseområden ... 10
Inventering ... 11
Bedömningen av områdenas behov ... 11
Utbyggnadsområden ... 14
Bevakningsområden ... 15
Kvarvarande enskilt VA ... 15
Andra områden som kan behöva hanteras i VA-planeringen ... 16
Utbyggnad av kommunalt VA till följd av nybyggnation ... 17
Kommunal planering ... 18
Prioritering av anslutningar till allmänt VA ... 18
Behov av allmänt dagvatten ... 19
Bilaga 1 – Samtliga områden som bedömts och karta över verksamhetsområden för VA ... 20
Bilaga 2 – Förstorad karta över områdena i VA-utbyggnadsplanen ... 26

Förord

Ändringen av lagen om allmänna vattentjänster (lag 2022:1249) (LAV) innebär att alla kommuner ska ha en aktuell vattentjänstplan. Kommunen har tillsammans med Sotenäs Vatten AB och Västvatten tagit fram en vattentjänstplan, som är en översiktlig plan för hur de allmänna vattentjänsterna ska tillgodoses och utgör en del av kommunens VA-planering, inom och utanför verksamhetsområde. Vattentjänstplanen tas fram i enlighet med vägledningar från Havs- och vattenmyndigheten och från Svenskt Vatten.

Vattentjänstplanen består av tre delar.

- Del ett är en beskrivning av planeringen för den allmänna anläggningen.
- Del två handlar om skyfall och dess konsekvenser för VA-leveranserna.
- Del tre är en VA-utbyggnadsplan som beskriver förutsättningarna för och behovet av utbyggnad av vattentjänster i kommunen.

Vattentjänstplanen ska beskriva hur de allmänna vattentjänsterna ska tillgodoses för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, och svara mot de behov som beskrivs i översiktsplanen gällande exploateringar och samhällsplanering.

Vattentjänstplanen antas av kommunfullmäktige. Vattentjänstplanen gäller i 12 år, till 2035, och ska omprövas eller revideras vart fjärde år. Planen bör fortsättningsvis ingå som underlag till översiktsplanen och revideras, antas och samrådas under samma process.

Allmänheten får möjlighet att ge synpunkter på kommunens förslag på plan enligt vattentjänstlagen genom samråd och utställning. Samråd sker på samma sätt som vid framtagande av översiktsplan, alltså med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen.

Samråd och granskning syftar till att öka det demokratiska inflytandet över hur kommunen planerar för att ansluta fastigheter till kommunalt vatten och avlopp. Genom samrådet kommer också myndigheter att få möjlighet att ge sin syn på hur kommunen bör planera, för att uppfylla sin skyldighet att tillgodose behovet av vattentjänster.

Till vattentjänstplanen är en miljökonsekvensbeskrivning framtagen då den omfattas av bestämmelserna om strategiska miljöbedömningar för planer och program i miljöbalken.

Vattentjänstplanen är framtagen med hjälp av konsultbolaget WSP Sverige AB, en arbetsgrupp och politisk styrgrupp bestående av tjänstepersoner och politiker från kommunen, Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB.

Del 1 Plan för den allmänna anläggningen

I detta stycke beskrivs planen för anpassning av kommunens VA-anläggning för att möta behoven av allmän VA-försörjning i Sotenäs.

Dricksvatten

Det tillåtna uttaget av råvatten gör det möjligt att försörja omkring 47 000 personer året runt och samtidigt täcka behoven inom allmän service, dagsturism och industrin. Råvattnet bedöms räcka till det behov som kan överblickas kommande 12-årsperiod. För större vattenkrävande verksamheter som beskrivs i översiktsplan riskerar råvattnet i framtiden att inte räcka till. Nya potentiella råvattenresurser är identifierade i vattenförsörjningsplanen för ett längre perspektiv än vattentjänstplanens 12-årsperiod.

Även vattenproduktionen är tillräcklig under denna plans giltighetstid. Idag produceras ca 40% av den praktiska maxkapaciteten dricksvatten. Trots att kommunen vissa dagar har ett kraftigt inflöde av dagsturister bedöms inte råvattnet eller det producerade dricksvattnet vara underdimensionerat kommande 12-årsperiod.

Spillvatten

Kapaciteten för spillvattenrening är ansträngd i både Lökholmens (Hunnebostrand) och Omholmens (Smögen) reningsverk. Kommunfullmäktige beslutade om att starta en utredning för att hitta en långsiktig lösning för avloppsreningsverken. Utredningen startades under 2021 i syfte att utreda om verken bör utvecklas på nuvarande platser eller om ett större gemensamt verk som ersätter de två befintliga kunde vara ett bättre alternativ. Utredningen färdigställdes tidig vår 2022.

Nytt reningsverk

Under slutet av 2021 tog Sotenäs Vatten AB:s styrelse ett inriktningsbeslut om att förorda ett nytt reningsverk, baserat på utredningens slutsatser.

Processen med att söka tillstånd för nytt verk är påbörjad. Parallellt kommer det under 2023–2024 att utredas fler spår för att besluta om en långsiktig lösning för avloppsreningen som skulle kunna gå snabbare att få till stånd samt vara mer ekonomiskt fördelaktiga.

VA-försörjning i väntan på ny lösning för spillvattenhantering

Eftersom en framtida lösning för spillvattenhanteringen inte kommer att vara beslutad i samband med denna plans antagande, är det svårt att uppskatta en exakt tidsplan för de områden som omfattas av VA-utbyggnad i denna plan. Tidsplanen för anslutningar uppdateras när planeringen för utökad kapacitet är tydligare.

Processen med en lösning för spillvattenrening kommer ta tid med beslut, tillståndsprövning samt byggnation och därför är en tidplan på omkring 10 år relevant för planeringen. Om fler fastigheter ska anslutas i väntan på en ny lösning av spillvattenreningen kommer åtgärder på de befintliga avloppsreningsverken att behöva

göras. Det innebär också att tidsplanen för anslutning av vattentjänster för de utbyggnadsområden som föreslås i planens del tre inte är tidsatt.

Del 2 Skyfall

En vattentjänstplan ska enligt LAV innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. För Sotenäs är även höga havsvattennivåer aktuellt att hantera.

Skyfall (enligt SMHI minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut vilket motsvarar mellan 50 och 100 års återkomsttid) behöver hanteras i samhällsplaneringen.

SMHI har redovisat beräkningar på framtida medelvattenstånd. Länsstyrelsen rekommenderar att scenariot SSP5-8,5 och medianen för det sannolika intervallet används. Det innebär för Sotenäs en höjning av medelvattenståndet till år 2100 på 50 cm. En viktig aspekt av att väga in höga vattennivåer är om ytterligare nederbörd faller då vattenståndet redan är högt.

Ansvar för skyfallshanteringen

Sotenäs Vatten AB ansvarar för det kommunala vatten- och avloppsnätet som ska klara av att ta hand om normala regn, vilket brukar definieras som regn med en återkomsttid på tio år, se Tabell 2.1 *Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem*, sidan 40 i rapporten från Svenskt Vatten (Svenskt Vatten P110, 2019). VA-huvudmannen är skyldig att ta hand om det dagvatten som levereras av fastighetsägaren i förbindelsepunkten. VA-huvudmannens ansvar begränsas dels till verksamhetsområde för dagvatten, dels av hur stora regn som bör kunna hanteras i dagvattenavledningen, alltså vilken återkomsttid på regn som kan förväntas hanteras.

I Sotenäs är dagvattennätet dimensionerat för ett tioårsregn, med klimatfaktor. Klimatfaktorn används för att spegla effekten av att framtida nederbördsmängd kommer att öka i framtiden till följd av klimatförändringar.

Fastighetsägaren har ansvar för att skydda sin fastighet mot översvämningar som orsakas av regn med en återkomsttid på över tio år, vilket innefattar skyfall.

Ansvaret för större regnmängder inom exploateringsområden faller på kommunen enligt plan- och bygglagen. Det innebär att bygga ett samhälle som kan hantera regnmängder som kommunens dagvattenhantering inte klarar av att bortleda. Det kan göras genom ytliga rinnvägar och att planera höjdsättning av mark och byggnader så att skador på byggnader och människors hälsa inte riskerar att uppstå. Samhällenas höjdsättning är mycket viktig för att hantera dagvattnet vid större regn.

Hanteringen av skyfall kan klaras ut i så kallade skyfallskarteringar. Stora översvämningsytor och ytliga avledningsstråk som kan hantera stora dagvattenvolymer behöver identifieras. Dessa ytor skall hållas fria från bebyggelse.

Påverkan på dricksvattnet

Råvattenkvaliteten har undersökts under de senaste årens större skyfall för att undersöka om råvattnet påverkas av tillrinnande markvatten. Ingen större påverkan har konstaterats, men det kan finnas en risk för att näringsämnen från framför allt jordbruket dras med vid större skyfall till råvattnet. Risken hanteras genom provtagning. Det förekommer påverkan på råvattenkvaliteten från näringsämnen men problemet har inte kopplats till skyfall.

Påverkan på spillvattnet

Skyfall orsakar bräddningar framför allt i kombinerade ledningsnät. I Sotenäs är ledningsnätet huvudsakligen separerat, men det finns ändå problem med stora mängder ovidkommande vatten i ledningsnätet. Ovidkommande vatten är inläckande grund-havs- drän- eller dagvatten från nederbörd eller mark, eller överläckande dricksvatten in till spillvattenledningar. Det ovidkommande vattnet spär ut avloppsvattnet och tar plats i ledningsnätet. Då kan orenat vatten brädda ut i bräddpunkter och pumpstationer, och spillvattenreningen måste hantera större mängder vatten än nödvändigt. De stora regnen 16 juni 2017 och 30 juli 2021 medförde bräddningar då främst kombinerade ledningar som inte är dimensionerade för så pass kraftiga regnmängder fylldes.

Om det ovidkommande vattnet utgörs av inläckande havsvatten kan reningen i reningsverken påverkas genom att klorid i saltvatten kan slå ut eller störa den biologiska reningen i verken.

Bräddningar orsakar påverkan på recipienterna genom ökad andel näringsämnen och föroreningar från det orenade vattnet. De hanteras och regleras i reningsverkens miljötillstånd och följs upp varje år i en miljörapport. Separering av kombinerade nät och minskning av inflödet av tillskottsvatten är viktiga åtgärder som vidtas löpande för att minska bräddningarna.

Ett antal pumpstationer med stora andelar bräddat vatten har identifierats och arbete med att ta reda på varför de bräddar och åtgärda dem pågår. Generella problem för pumpstationerna som berörs är påverkan från inläckande havsvatten och inläckande naturvatten. Med naturvatten avses avrinnande nederbördsvatten från naturområden som skogsområden eller klippor. Vattnet antas inte vara förorenat men kan komma i stor mängd från kuperade områden.

Påverkan på ledningsnät och dagvattenhanteringen

Påverkan på ledningsnätet kan utgöras av överläckande dricksvatten där ledningarna ligger i samma gravar. Dricksvattenledningarna är trycksatta och det är osannolikt att förorenat vatten kan läcka in i dricksvattenledningar.

Planeringen av dagvattenhanteringen är också en nyckel i arbetet med att minska det ovidkommande vattnet. Genomtänkt planering som fördröjer vatten högt upp i systemet, och som avleder naturvatten på ett mer ändamålsenligt sätt idag kan minska tillskottsvattnet till ledningsnätet.

En analys av ledningsnätet och av Länsstyrselsens översiktliga skyfallskartering (från Länsstyrelsens webb-GIS) av kommunen gjordes på ett arbetsmöte där representanter från Västvatten, från sambällsbyggnadsförvaltningen och en skyfallsexpert deltog. Vid analysen undersöktes lågpunkter, inträffade översvämningar och kända problemområden. Inga nya problem identifierades utan analysen drogs att naturvatten, alltså avrinnande nederbördsvatten från naturområden, innebär en känd risk för översvämningar i vissa delar av kommunen. Ingen påverkan på ledningsnätet utöver redan kända problem i vissa pumpstationer från naturvatten och inläckande havsvatten kunde konstateras. De kända översvämningsområdena hanteras idag i planeringen i kommunen genom att fördröjningsåtgärder uppströms läggs in i pågående och kommande detaljplaner.

Åtgärder som Sotenäs Vatten AB vidtar årligen för att minska riskerna för skyfallspåverkan på den allmänna anläggningen

- Filmning och färgning av ledningsnät för att upptäcka inläckage.
- Uppdatering av ledningskartan.
- Uppdatering av pumpstationer med RH-höjd.
- Utbyte eller relining av ledningsnät på utpekade sträckor.
- Kommunikation med fastighetsägare om att de ska koppla bort felaktiga kopplingar mellan dagvatten och spillvatten.
- Montering av regnmätare och flödesmätare.
- Renovering av brunnar.

Gator och områden där ett behov av åtgärd finns viktas i olika bedömningspunkter. Poängen summeras sedan för de ingående delarna vilket skapar en prioritering där högst poäng anses vara högst prioriterad. Nya problem och omständigheter kan påverka prioriteringsordning och ändra föreslagna åtgärder i listan. Det medför att prioriteringslistan är ett levande dokument.

Punkterna som prioriteringen baseras på är:

- Källaröversvämningar
- Område som borde ha dagvattenledning
- Havsvatteninträngning
- Tillskottsvatten, otät spillvattenledning
- Driftstörningar
- Markförhållanden/markmaterial
- Prioriterat VA-material
- Samordningsvinster med gata/park och exploatering, fiber
- Vattenkvalitén
- Risk med att vänta

Identifierade behov av åtgärder för att minska skyfallspåverkan på den allmänna anläggningen

- Hur hanteringen av naturvatten tas med i planarbetet behöver definieras.
    - Åtgärd: Samhällsbyggnadsförvaltningen och Sotenäs vatten tar fram en rutin för naturvattenhanteringen. Detta görs 2024–2025.
    - Uppströmsarbete där utredning görs av hur regleringen av uppströms flöden ska förbättras. Bräddlogiken kan förbättras. Ansvaret ligger på Sotenäs Vatten AB.
- Arbete med att kartlägga och minska ovidkommande vatten i kommunen, för samtliga verksamhetsområden. Kartlägga områden utifrån vilka åtgärder som har störst effekt.
    - Åtgärd: Hanteras löpande i VA-drift, där ett ökat fokus bör finnas på tillskottsvatten under kommande 2023–2035. Ansvaret ligger på Sotenäs Vatten AB.
- Genomförande av skyfallskartering och framtagande av en plan för skyfallshantering.
    - Åtgärd: En skyfallsplan som innehåller skyfallskartering tas fram med start år 2024. Ansvaret ligger på Samhällsbyggnadsförvaltningen men samarbete bör ske med Sotenäs Vatten AB. Hanteringen av naturvatten tas med i detta arbete.

Del 3 VA-utbyggnadsplan

Här beskrivs behovet av utbyggnad av vattentjänster inom denna plans giltighetstid, om alla kartlagda önskemål på bebyggelse och VA-anslutning ska tillgodoses. I texten behandlas både befintliga områden och deras behov, samt tillkommande bebyggelse genom exploatering.


Lagar, mål och styrdokument VA-utbyggnad

Det är 6 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) som reglerar kommunens skyldighet att förse ett område med allmänna vattentjänster och inrätta så kallade verksamhetsområden. Enligt 6 § LAV, har kommunen ett ansvar att ordna vattentjänster (dricksvatten, dagvatten och/eller spillvatten) för bebyggelse som tillsammans bildar ett större sammanhang, om risk för människors hälsa eller miljön föreligger. Genom att identifiera potentiella §6-områden i god tid skapar kommunen förutsättningar för en långsiktigt hållbar VA-utbyggnad samt identifierar områden där enskild VA-anläggning är lämplig. VA-utbyggnadsplanen är även ett stöd för andra enheter inom kommunen samt utgör en grund för en tydlig kommunikation gentemot allmänheten, till exempel gällande prioriteringar och förväntad utbyggnad. En tydlig VA-planering ger kommunen möjlighet att styra i vilken ordning olika områden ska anslutas till den allmänna VA-försörjningen samt när planerad utbyggnation ske.

Befintliga bebyggelseområden

För att bedöma framtida behov och prioritera åtgärder för allmänna vattentjänster har en inventering i två delar genomförts. Detta kapitel syftar till att identifiera redan bebyggda områden.

För att kunna avgöra vilka bebyggelsegrupper som utgör ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön har samlad befintlig bebyggelse analyserats utefter dess förutsättningar och behov. Nedan följer beskrivning av processen som bestått av tre steg: inventering, utreda behov och slutligen prioritering, se Figur 1.



Figur 1. Processbeskrivning

Inventering

Initialt identifierades 41 bebyggelseområden med samlad bebyggelse. Grundprincipen för bedömningen, vilken bland annat är omnämnd i propositionen till vattentjänstlagen, är att 20–30 närliggande fastigheter utgör ett större sammanhang. Det kan dock vara färre beroende på hur nära fastigheten eller bebyggelsegruppen ligger ett annat större sammanhang, eller om mindre bebyggelsegrupper om minst 10 fastigheter påverkar miljön eller hälsa. Identifierade områden avser därmed bebyggelsegrupper om 10 eller fler adresspunkter inom 200 meters avstånd från varandra för att fånga upp alla potentiella behov.

Några områden av de 41 konstaterades vara alltför små eller glest bebyggda för att omfattas, eller redan vara anslutna till kommunalt VA. 34 områden inventerades i denna vattentjänstplan. Områdena numrerades 1–34, en fullständig lista återfinns i Tabell 4. Se också kartan i Figur 2.

Bedömningen av områdenas behov

Bebyggelseområdena beskrevs utifrån deras förutsättningar så som storlek, antal bostäder, bebyggelsetäthet, bebyggelsetryck, påverkan av kommande exploateringar, placering utifrån nuvarande allmän anläggning och befintliga naturvärden.
För att bedöma bebyggelseområdenas påverkan på människors hälsa och miljön har en rad olika kriterier vägts in. Till dessa hör bebyggelseområdenas geografiska placering,

markförhållanden i proportion till känslig recipient, risk för att påverka miljökvalitetsnormer, områdenas förutsättningar för att anordna enskilda anläggningar, möjligheter och risker för enskild dricksvattenförsörjning samt bedömning av påverkan på den allmänna dricksvattenförsörjningen.

Områdena bedömdes också utefter dess förutsättningar att omhänderta dagvatten och skyfall, både inom och uppströms området samt områdenas påverkan av översvämningar eller höjda havsnivåer. Vid bedömningarna utifrån hälsa och miljö togs även hänsyn till de förväntade miljöeffekterna av dagens VA-lösningar.

Flexibel behovsbedömning
Vid bedömningen om det finns behov av en allmän vattentjänst ska särskild hänsyn tas till lokala förutsättningar att tillgodose vatten- och avloppsförsörjningen genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Det kan vara enskilda lösningar för varje fastighet, eller flera fastigheter som har en gemensam anläggning för dricksvatten- och/eller spillvatten. Det kan även vara en gemensam VA-anläggning som består av en överföringsledning till allmänt VA.

Även om det bildas en gemensam anläggning, för att det inte går att lösa enskilt VA för varje fastighet, kvarstår kommunens ansvar enligt § 6 i LAV. Om ett område som försörjs via en gemensamhetsanläggning i framtiden införlivas i det kommunala verksamhetsområdet kommer ersättning för anläggningen att tillfalla samfällighetsföreningen, förutsatt att huvudmannen väljer att expropriera VA-anläggningen. Anläggningens värde beräknas då utifrån anläggningens ålder och skick. Därefter debiteras samtliga fastighetsägare full anläggningsavgift enligt vid för tillfället gällande VA-taxa. VA-huvudmannen kan dock välja att inte expropriera anläggningen utan i stället anlägga en ny VA-anläggning. Även i det fallet debiteras anläggningsavgift enligt vid för tillfället gällande taxa.

Behovskategorier
Efter behovsbedömningen har prioriteringsgrunder tillämpats ur VA-strategin för att beskriva områdenas behov. Grunderna är:

- Skydd av allmänt och enskilt dricksvatten
- Antal fastigheter och bebyggelsetäthet samt förväntad samhällsutveckling
- Förutsättningar för enskilda VA-lösningar
- Genomförbarhet (tekniskt och ekonomiskt)


Därefter sorterades områdena in i tre kategorier:

1. Utbyggnadsområden är områden där rekvisiten för 6 § LAV uppfylls och utbyggnad av allmänna vattentjänster är nödvändig.
2. Bevakningsområden är områden som behöver bevakas då nya omständigheter eller vidare utredning kan avgöra om behov av allmänna vattentjänster

föreligger. Ifall förutsättningarna i området ändras, som tillkommande exploatering eller tillsyn av de enskilda anläggningarna, kan området flyttas till utbyggnadsområde eller kvarvarande enskilt VA.

3. Kvarvarande enskilt VA. Här hamnar de områden som för närvarande och inom överskådlig framtid inte har behov av allmänna vattentjänster då enskilt VA är lämpligt i området.

Två områden omfattas av ett kommunalt VA-ansvar efter bedömningen. 13 områden är i behov av ytterligare bevakning medan 19 områden anses även fortsättningsvis kunna försörjas med enskilt VA.




Figur 2. Inventering av samlad bebyggelse. Röda områden är i behov av VA-utbyggnad, gula bevakningsområden och gröna fortsatt enskilt. Områdenas nummer och namn återfinns i sin helhet i Tabell 4 i bilaga 1. En större version finns i bilaga 2. Figurkälla: Sotenäs kommun

Utbyggnadsområden

Två områden bedömdes vara utbyggnadsområden där allmänt VA behövs. Motiven är att de är klassade som hög påverkan på recipienters förutsättningar att uppnå miljökvalitetsnormer, eller på dricksvatten, från enskilda avlopp i Länsstyrelsens webb-GIS, fastigheterna ligger generellt tätt, och det kan vara främst äldre avlopp i sämre skick i området.


Inför VA-utbyggnaden kommer beslut om verksamhetsområde för allmänna vattentjänster fattas av kommunfullmäktige. Inför beslutet måste noggrannare utredningar ske angående vilka vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten fastighet och dagvatten gata) som ska ingå i verksamhetsområdet samt exakt vilka fastigheter som ska ingå. Utgångspunkten är att utbyggnadsområdena ska förses med både dricksvatten och spillvatten, men utredningar vid förstudien kommer avgöra om undantag ska ske. Även behovet av allmän dagvattenhantering kommer att utredas. I normalfallet finns inget behov av allmänt dagvattennät i glesare bebyggelse.

När det är klart hur spillvattenhanteringen ska lösas och detaljer som placering och tidsplan finns kommer en tidsplan tas fram för de två utbyggnadsområdena, se Figur 3.



Figur 3. Schematisk beskrivning av processen för ett VA-utbyggnadsprojekt.

Gorrevik/Kroken



Området ligger norr om Hovenäset och består av ca 40 fastigheter, nästan alla av dem har tillstånd till enskilt avlopp med olika lösningar. Tät bebyggelse, med stugor och några småhus i ytterkant. Marken är bergig och det kan vara svårt att lösa enskilt VA för fler tillkommande exploateringar, eller uppgradera de äldre VA-lösningarna. Det finns risk för betydande påverkan på recipient från enskilda avlopp, hög risk för dricksvattentäkt. Finns i befintlig omvandlingsplan för spillvatten och dricksvatten.

Draget

Draget är ett fritidshusområde på södra Malmön med ca 50 fastigheter. Delvis tätt bebyggt med tidvis tillkommande attefallshus eller tillbyggnader vilket ökar belastningen på de enskilda anläggningarna. Enskilda lösningar är ofta slutna tankar eller förbränning. Gemensamt vatten finns, där kvalitet och kvantitet på vattnet är okänt. Många enskilda avlopp är av äldre skick med okänd status. Området är bergigt intill ett Natura 2000-område (Malmö fjord), med begränsade möjligheter till infiltration. Påverkan på recipienten av näringsämnen behöver minska.



Bevakningsområden

De 13 områden där ytterligare utredning eller kunskap om kommande exploateringar behövs för att bedöma behovet av allmänna vattentjänster redovisas i Tabell 1 nedan. I bevakningsområdena ingår områden där det eventuellt föreligger behov av allmänna vattentjänster på sikt, men idag finns inga konstaterade behov.
Områdena föreslås gås igenom igen vid kommande revidering av planen för att fastställa om behov enligt 6 § LAV då finns. När områdena konstateras ha behov, klassas de om till utbyggnadsområden.

Tabell 1. Områden som bedömts som bevakningsområden.

Område	
Askum	**Todderöd (omnejd)**
Ellene	**Tossene**
Lyckan	**Valarne**
Långevik västra sidan om vägen norr om Väjern	**Västra Rörvik (Området mitt emot Haby vid Sotekanalen)**
Möhällern	**Ävja**
Röd	**Ödby**
Stensjö/Varpet	

Kvarvarande enskilt VA

19 områden bedömdes inte ha behov av allmänt VA i dagsläget. Områdena har enskilt VA idag och enskilt bedöms vara lämpligt även i framtiden med avseende på platsens förutsättningar, bebyggelse och exploateringstryck. Inget konstaterat behov av allmänt VA eller bevakning föreligger enligt människors hälsa eller miljön. Dessa områden, se Tabell 2, följs upp genom tillsyn, alternativt följs upp vid nästa revidering av planen där förändrade förutsättningar kan komma att påverka bedömningen.

Tabell 2. Områden som bedömts inte ha behov av allmänna vattentjänster eller av bevakning.

Områden med kvarvarande enskilt VA	
Annedal	**Nygård**
Anneslätt	**Pinan**
Amhult	**Risdal/Germunneröd**
Bua Södra	**Stavsäng även Märden och Klevekilen**
Gistad-Brådal	**Sundebackarna innan Ramsviksbron**
Håle	**Vägga/Paradiset**
Kaserna	**Ödby Norra**
Linddal	**Ödstoft**
Myren Södra (Malmön)	**Östergård**
Nedre Kärr	

Andra områden som kan behöva hanteras i VA-planeringen

Här beskrivs andra områden som kan vara relevanta för VA-planeringen även om de inte omfattas av §6-bedömningen.

Områden som är anslutna till allmänt VA utanför verksamhetsområde
I Sotenäs finns ett antal områden som ligger utanför verksamhetsområde men som är anslutna till allmänt VA via avtal. De anses inte ha behov av någon ytterligare VA-försörjning idag. I några fall pågår införlivning i verksamhetsområde.

Fastigheter i direkt angränsning till befintligt verksamhetsområde
Förutom de bebyggelseområden som identifierats ovan finns behov av att hantera enstaka fastigheter som angränsar till verksamhetsområde, med anledning av att de kan bedömas vara en del av ett större sammanhang.

Företag och annat än bostäder
Enligt LAV är huvudmannen skyldig att ta emot spillvatten från hushåll, eller ett vatten som är hushållsliknande[1]. Industrier och företag utanför verksamhetsområde bör framöver primärt ordna egna lösningar för sina behov av VA, med undantag för mindre verksamheter med ett hushållsliknande spillvatten.

Nya anslutningar av verksamhetsfastigheter ska inte mätbart öka inkommande belastning på verken.

[1] Spillvatten från bostäder och serviceinrättningar, vilket till övervägande del utgörs av klosettvatten samt bad-, disk- och tvättvatten. (havochvatten.se)

Utbyggnad av kommunalt VA till följd av nybyggnation

För att identifiera framtida behov av allmänna vattentjänster, om alla kartlagda önskemål på bebyggelse och VA-anslutning ska tillgodoses, genomfördes en inventering av kommande belastning av alla antagna detaljplaner med kvarvarande utbyggnadsmöjligheter, pågående detaljplaner, givna bygglov och förhandsbesked. Inventeringen innehåller också en bedömning av förväntad önskad byggstart. Inventeringen genomfördes under hösten 2022 och beskriver främst belastningen av kommande planerade bostäder, se Tabell 3 nedan.

Tabell 3. Behovet av allmän VA-försörjning uppdelat på vilket reningsverk de ligger närmast, och trolig byggstart. Tabellen redovisar uppskattad PE belastning utifrån följande schablon Villa = 3,5 PE och lägenhet 2,5 PE.

Totalt antal PE	**3 855**

Uppskattad önskad tid för påkoppling	
Totalt	**PE**
1 : Pågår	258,5
2 : Påkoppling inom 1-2 år	415
3 : Påkoppling inom 2-4 år	1931,5
4: Oklar tid för påkoppling,	506,5
5: Kommunen eller Sotenäsbostäder är markägare	743,5
Lökholmens reningsverk	**PE**
1 : Pågår	162,5
2 : Påkoppling inom 1-2 år	219
3 : Påkoppling inom 2-4 år	259
4: Oklar tid för påkoppling,	177
5: Kommunen eller Sotenäsbostäder är markägare	21
Omholmens reningsverk	**PE**
1 : Pågår	96
2 : Påkoppling inom 1-2 år	231
3 : Påkoppling inom 2-4 år	1672,5
4: Oklar tid för påkoppling,	305
5: Kommunen eller Sotenäs bostäder är markägare	627,5

Tabellen är uppdelad efter förväntad belastning på respektive reningsverk samt önskat år för byggstart. Det omedelbara behovet som definieras med byggnation inom två år för Lökholmens reningsverk är ca 380 PE och för Omholmen ca 330 PE.
Totalt sett är behovet av allmänna vattentjänster 3 855 PE (personekvivalenter). I tabellen är både beviljade byggrätter och pågående detaljplaner inlagda.

Stora delar av behovet som identifieras härleds till en större pågående detaljplan som innehåller omkring 1 500 PE med anslutning till Omholmens reningsverk. Diskussioner

pågår om hur detta område skulle kunna försörjas med VA. Utan den stora detaljplanen kvarstår ca 2 300 PE som behöver försörjas med allmänna vattentjänster.

För att möjliggöra påkoppling av fler områden på de befintliga spillvattenverken krävs åtgärder på verken, där en analys av ekonomiska förutsättningar med fler kommuninvånare samt genomförande av kapacitetshöjande åtgärder behöver ingå.

Områdena är möjliga att försörja med allmänt dricksvatten inom denna plans giltighetstid.


Kommunal planering

Kommunen beslutar enligt plan och bygglagen över hur mark och vatten ska användas, det så kallade planmonopolet. För detaljplaner och lov som sedan tidigare har beviljats kan det finnas skyldigheter för kommunalt omhändertagande av vatten och avlopp beskrivet i planhandlingen och/eller enskilda avtal.

I de detaljplaner och lov som pågår finns verktyg att prioritera den bebyggelse som ansluter till de mål och strategier som bland annat beskrivs i översiktsplanen och i bostadsförsörjningsprogrammet. Syftet med prioriteringen är att skapa ökade förutsättningar för helårsboende, bygga för olika behov och med olika aktörer.

Prioritering av anslutningar till allmänt VA

I Figur 4 beskrivs hur olika VA-utbyggnadsområden ska prioriteras för ny anslutning till den allmänna anläggningen. Områden markerade i grönt prioriteras i första hand, alltså §6-områden och nya helårsboende med redan beviljade byggrätter där enskilt avlopp inte går att lösa. I andra hand prioriteras nya mindre företag med hushållsliknande spillvatten. I tredje hand prioriteras nya områden med hög potential för året runt-boende och i fjärde hand nya byggnader för delårsboende.



Figur 4. Prioritering av VA-utbyggnad inom denna vattentjänstplans giltighetstid.

Enstaka tillkommande bebyggelse
Vid tillkommande av enstaka ny bebyggelse i form av ansökningar om bygglov och förhandsbesked ska bedömningen om markens lämplighet utgå ifrån ett större sammanhang i området. En tätare bebyggelse eller fler fastigheter inom ett område kan påverka bedömningen om behov finns för allmänna vattentjänster. Utifrån handlingsplanen för enskilt VA i VA-planen identifierades ett behov att säkerställa att all byggnation i ett exploateringsområde regleras i detaljplan så tidigt som möjligt i processen.

Behov av allmänt dagvatten

Kommande planerade områden antas omhändertas genom krav på dagvattenhanteringen i samband med bygglov och/eller detaljplan, främst genom lokalt omhändertagande inom fastighet/exploateringsområde.

Behovet av verksamhetsområden för dagvatten har också analyserats för de befintliga bebyggda områdena. Inga konstaterade behov av nya verksamhetsområden för dagvatten identifierades. Däremot konstaterades flera områden inom befintligt verksamhetsområde vara i behov av översyn och bättre dagvattenlösningar.

Planeringen för hur dessa områden, och andra områden med samma problematik, hanteras i handlingsplanen för dagvatten och skyfall. Det som handlar om skyfallspåverkan på VA-hanteringen beskrivs i del två i denna vattentjänstplan.

Bilaga 1 – Samtliga områden som bedömts och karta över verksamhetsområden för VA

Tabell 4. Områdena som bedömts i denna vattentjänstplan, se kartan i bilaga 2.

Nr	Områdets namn	Beskrivning	Bedömning	Kommentar
1	Draget	Mest fritidshus, tätt bebyggt delvis, detaljplan saknas. Ca 50 fastigheter. Avloppen generellt av äldre modell och behöver ofta åtgärdas. Gemensam anläggning för dricksvatten med okänd kvantitet och kvalitet.	Utbyggnad	Förutsättningar för enskilt avlopp är dåliga, känslig vattenförsörjning. Tillbyggnader sker ofta, även om nyexploatering inte planeras. VA-utbyggnad behövs.
2	Myren Södra (Malmön)	Glest bebyggt, mest fritidshus, inga kända exploateringar. Ca 20–25 fastigheter. Avloppen kan behöva tillsyn.	Enskilt VA	Gles bebyggelse med förutsättningar att lösa enskilt VA i området, i kombination med tillsyn, är tillräckligt.
3	Vägga/Paradiset	Mest fritidshus, ca 20–25 fastigheter. De flesta är anslutna till VA via gemensam anläggning.	Enskilt VA	Resterande fåtal fastigheter hanteras med enskilt VA.
4	Stavsäng, även Märden och Klevekilen	Ganska tätt, mest fritidshus. Ca 30 fastigheter. Drygt 20 anslutna via avtal till kommunalt VA.	Enskilt VA	Resterande 10 fastigheter kan hanteras med enskilt VA. Kan bli fråga om §6 om exploatering sker.
5	Långevik västra sidan om vägen norr om Väjern	Glest bebyggt, i anslutning till naturreservat och badplats. Ca 15–20 fastigheter.	Bevakning	Bevakning behövs pga. närhet till badplats. Behov bör utredas tillsammans med två angränsande campingplatser.
6	Västra Rörvik (Området mitt emot Haby vid Sotekanalen)	Tätt, fritidshus. Nära naturreservat. Ca 30 fastigheter. Flera av avloppen av äldre skick.	Bevakning	Bevakas för att följa upp resultat av tillsynen.
7	Sundebackarna innan Ramsviksbron	Glest bebyggt. Ca 20–30 fastigheter. Ingen kommande exploatering känd. Nära naturreservat.	Enskilt VA	Gles bebyggelse med förutsättningar att lösa enskilt VA i området, i kombination med tillsyn, är tillräckligt.

8	Ödby	Känslig grund vik. Stor detaljplan för camping på gång. Ca 10–15 fastigheter som bör utredas tillsammans med campingen. Nära verksamhetsområde.	Bevakning	Bevakas för att hantera området i samband med ny camping.
9	Ödby Norra	Ca 10–15 fastigheter. Inget behov idag, men kan utredas tillsammans med ny campingplats.	Enskilt VA	Inte ett större sammanhang. Gles bebyggelse.
10	Gorrevik/Kroken	Tätt stugområde, några småhus i ytterkant. Ca 40 fastigheter. Risk för påverkan på enskilda vattentäkter från enskilda avlopp.	Utbyggnad	Äldre detaljplan. Svårt att lösa bra enskilda avlopp, mycket tät bebyggelse. VA-utbyggnad behövs.
11	Håle	Glest bebyggt. Ca 30–40 fastigheter. Vissa av avloppen behöver tillsyn.	Enskilt VA	Gles bebyggelse med förutsättningar att lösa enskilt VA i området, i kombination med tillsyn, är tillräckligt.
12	Annedal	Gles bebyggelse. Ca 10–15 fastigheter.	Enskilt VA	Glest bebyggt, inte ett större sammanhang.
13	Linddal	Gles bebyggelse. Ca 10–15 fastigheter.	Enskilt VA	Inte ett större sammanhang. Gles bebyggelse.
14	Anneslätt	Glest bebyggt. Ca 20 fastigheter. En del avlopp behöver tillsyn och eventuellt åtgärder.	Enskilt VA	Gles bebyggelse med förutsättningar att lösa enskilt VA i området, i kombination med tillsyn, är tillräckligt.
15	Todderöd	Fastigheter i Todderöd är anslutna till V, S. VA-huvudmannen äger anläggningen, men utanför VO. Fastigheterna i västra och södra delen är ej anslutna och har inget behov idag. Kvävepåverkan på grundvatten. Ca 40 fastigheter.	Bevakning	Reningsverket har begränsad kapacitet så behovet bör bevakas för tillkommande bebyggelse.
16	Askum	Glest bebyggt i delar, tätt bebyggt i andra. Ca 30–40 fastigheter. Avloppen behöver tillsyn. Osäker status	Bevakning	Bevakas för att följa dricksvattenstatus och resultat av tillsyn på enskilda avlopp.

		på dricksvatten, god status enligt boende.		
17	Bua Södra	Glest bebyggt, mest fritidshus. Ca 20–30 fastigheter. Några avlopp behöver tillsyn.	Enskilt VA	Gles bebyggelse med förutsättningar att lösa enskilt VA i området, i kombination med tillsyn, är tillräckligt.
18	Östergård	Tätt fritidshusområde, övrig bebyggelse glest. Ingen känd exploatering. Ca 70–80 fastigheter. Vissa har sommarvatten. Nära allmän dricksvattenledning. Intill naturreservat och badstrand.	Enskilt VA	Gles bebyggelse med förutsättningar att lösa enskilt VA i området, i kombination med tillsyn, är tillräckligt.
19	Amhult	Gles bebyggelse, småhus. Ca 30 fastigheter. Intill Åbyfjorden som är påverkad av enskilda avlopp.	Enskilt VA	Gles bebyggelse med förutsättningar att lösa enskilt VA i området, i kombination med tillsyn, är tillräckligt.
20	Risdal/ Germunneröd	Glest bebyggt, småhus. Ca 30 fastigheter. Avloppen behöver troligen tillsyn.	Enskilt VA	Gles bebyggelse med förutsättningar att lösa enskilt VA i området, i kombination med tillsyn, är tillräckligt.
21	Stensjö Varpet	Mest fritidshus, en del tätare bebyggelse, en del glesare. De enskilda avloppen behöver i många fall åtgärdas. Avvattnar till Åbyfjorden som är påverkad av enskilda avlopp. Ca 110–130 fastigheter.	Bevakning	Området täcker mer än det täta fritidshusområdet. Bevakas för att följa upp resultat av tillsynen och påverkan på recipienten.
22	Lyckan	Området avvattnas delvis mot Åbyfjorden som är påverkad av enskilda avlopp. En del tätare bebyggelse, en del glesare. Ca 100–120 fastigheter.	Bevakning	Större område som kan påverka recipient. Få nya byggnader planeras. Kan ha behov på sikt, bör bevakas.
23	Nedre Kärr	Gles bebyggelse, ca 15–20 fastigheter. Avloppen behöver tillsyn.	Enskilt VA	Gles bebyggelse med förutsättningar att lösa enskilt VA i området, i


				kombination med tillsyn, är tillräckligt.
24	Röd	Glest bebyggt, ingen kommande exploatering känd. Avloppen fått tillsyn nyligen. Ca 30–35 fastigheter. Avvattnas till Åbyfjorden som är påverkad av enskilda avlopp.	Bevakning	Glest bebyggt, enskilda avlopp bör gå att lösa. Befintliga avlopp främst BDT eller slutna tankar, ett fåtal med WC. Bör få detaljplan. Bevakas för att följa upp MKN.
25	Ödstoft	Angränsar till Åbyfjorden som är påverkad av enskilt avlopp. Ca 10–15 fastigheter. Inget behov idag.	Enskilt VA	Gles bebyggelse med förutsättningar att lösa enskilt VA i området, i kombination med tillsyn, är tillräckligt.
26	Möhällern	Gles bebyggelse längs vägen, helårsboende. Ca 50–60 fastigheter. Avloppen behöver tillsyn.	Bevakning	Kan ha behov på sikt, bör bevakas för att följa upp resultat av tillsynen.
27	Tossene	Glest bebyggt. Risk för påverkan från enskilt avlopp på enskilda vattentäkter och grundvattnet. Ca 25–35 fastigheter. Avloppen behöver tillsyn.	Bevakning	Bevakas för att följa upp resultat av tillsynen.
28	Valarne	Ca 70 fastigheter, ca 20 anslutna till allmänt VA. Ca 20 BDT-avlopp, ytterligare ca 20 med WC-avlopp, alla behöver tillsyn.	Bevakning	Nära verksamhetsområde. Bevakas för att följa upp resultat av tillsynen. Ingen känslig recipient.
29	Ellene	Glest bebyggt, ca 10–15 fastigheter. Avloppen behöver i många fall tillsyn. Avrinner till Bottnefjorden som är påverkad av enskilda avlopp.	Bevakning	Svårt att försörja fler tillkommande byggnader med enskilt VA, befintliga fastigheter fungerar. Ingen kommande exploatering känd. Gemensamt VA ett alternativ här. Bevakas för att följa upp kommande bebyggelse.
30	Pinan	Glest bebyggt. Ca 10–15 fastigheter. Avrinner mot Bottnafjorden som är	Enskilt VA	Inte ett större sammanhang. Gles bebyggelse med förutsättningar att lösa enskilt VA i området, i

		påverkad av enskilda avlopp.		kombination med tillsyn, är tillräckligt.
31	Nygård	Gles bebyggelse, ca 15–20 fastigheter. Avloppen behöver tillsyn.	Enskilt VA	Gles bebyggelse med förutsättningar att lösa enskilt VA i området, i kombination med tillsyn, är tillräckligt.
32	Gistad-Brådal	Glest bebyggt, helårsboende. Ca 20–30 fastigheter. Ligger i anslutning till vattenskyddsområde.	Enskilt VA	Gles bebyggelse med förutsättningar att lösa enskilt VA i området, i kombination med tillsyn, är tillräckligt.
33	Kaserna	Nära naturreservat, avloppen fått tillsyn nyligen. Gles bebyggelse. Ca 10–15 fastigheter.	Enskilt VA	Inte ett större sammanhang. Gles bebyggelse.
34	Ävja	I anslutning till eller delvis inom vattenskyddsområde. Ca 20–25 fastigheter.	Bevakning	Inget behov i dagsläget men vattenskyddsområdet och påverkan från enskilda avlopp behöver bevakas.



Figur 5. Verksamhetsområden för olika vattentjänster i Sotenäs kommun

Bilaga 2 – Förstorad karta över områdena i VA-utbyggnadsplanen



Vattentjänstplan 2023–2035

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Hur granskningen har bedrivits **2**

Inkomna synpunkter och kommentarer **2**

1. Länsstyrelsen 2
2. Västvatten 2
3. Sotenäs kommun Miljöenheten 3
4. Miljöpartiet 3
5. Socialdemokraterna 3
6. Moderaterna 3
7. Liberalerna 4
8. Munkedals Kommun 5
9. Tanums kommun 5
10. Lysekils kommun 6

Yttranden från fastighetsägare 6

11. Ödby 1:2 m.fl. 6
12. Privatperson 7

Revideringar med anledning av synpunkter från granskningen 7

Planprocessen 7

Hur granskningen har bedrivits

Granskningshandlingar har varit utsända på granskning under tiden 21 december 2023 till den 26 januari 2024. Handlingarna har funnits tillgängliga i kommunhuset, Kungshamn och varit utlagda på kommunens hemsida: www.sotenas.se. Information om granskningen har delgetts i enlighet med sändlista. Berörda myndigheter, omkringliggande kommuner och intresseföreningar har delgetts information samt delgivning genom ortstidning och kommunens anslagstavla.

Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga plan för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen innehåller också beskrivningar av åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. Sotenäs kommun har bedömt att vattentjänstplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och därav har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Med anledning av granskningen har sammanlagt 12 yttranden inkommit varav 10 från remissinstanser och 2 från fastighetsägare/privatpersoner.

Inkomna synpunkter och kommentarer

1. Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har getts möjlighet att yttra sig över granskningshandlingarna till vattentjänstplanen för Sotenäs kommun.

Länsstyrelsens inkom med synpunkter på planen under samrådsskedet den 29 juni 2023. Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter på planen.

Kommentar
Då Länsstyrelsen inte inkommit med ytterligare synpunkter antar kommunen att tidigare synpunkter anses vara bemötta. Kommunen har i samrådsredogörelse sammanställt hur Länsstyrelsens kommentarer från samrådsskede hanterats till granskning av vattentjänstplanen.

2. Västvatten

s.4 Dricksvatten
”Det är viktigt att börja arbetet med att identifiera nya potentiella råvattentäkter, men inget som behöver tas fram inom denna plan.” ändras till:

Nya potentiella råvattenresurser är identifierade i vattenförsörjningsplanen för ett längre perspektiv än vattentjänstplanens 12-årsperiod.

I övrigt har Sotenäs Vatten ingen erinran.

Kommentar
Noterat, meningen justeras i Vattentjänstplanens Del 1 – Plan för den allmänna anläggningen.

3. Sotenäs kommun Miljöenheten

Miljöenheten har inga synpunkter på rubricerat förslag.

Kommentar
Noterat.

4. Miljöpartiet

I tillägg till tidigare inskickade synpunkter vill Miljöpartiet göra följande medskick. I enlighet med Miljöpartiets remissvar till den nya översiktsplanen.

"Kan vara lämpligt utreda alternativa avloppssystem som kan recirkulera näringsämnen"

Förutom ett hållbarhetsperspektiv finns det anledning till att komma i gång med större bostadsprojekt i väntan på nytt reningsverk.

Kommentar
Noterat. Frågan berör inte vattentjänstplanen och hanteras därför inte inom ramen för detta arbete.

5. Socialdemokraterna

Sotenäs Arbetarekommun har inget att invända på förslaget till vattentjänstplan.

Kommentar
Noterat.

6. Moderaterna

Moderaterna anser att det är ett välskrivet dokument som i allt väsentligt tar upp de olika delar som en Vattentjänstplan kräver. Vi tycker/anser att prioriteringslistan utgör ett bra underlag men måste, beroende på förändringar i kommunen, uppdateras kontinuerligt.

Samspel/koppling till gällande Översiktsplan (ÖP) är också en förutsättning för att Vattentjänstplanen skall vara ett levande dokument för Sotenäs kommuns långsiktiga samhällsplanering.

Vi noterar att det på sidan 4 i dokumentet bör redigeras så att rätt datum/tid framkommer vad gäller pågående utredningar om framtida reningsverk ”Parallellt kommer det under 2023 utredas flera spår…”. Det bör stå -Utredningar klara och redovisas kvartal n1-2 2024.

Vi vill också påpeka att det bör framgå hur kommunen kommer att hantera frågan om stopp för anslutning av nya abonnenter, som det är nu råder ett tillfälligt stopp utifrån Länsstyrelsen skrivelse. En handlingsplan bör finnas med i avvaktan på beslut om nytt Avloppsreningsverk (ARV).

Kommentar
En vattentjänstplan ska aktualitetsprövas vart fjärde år, således ska den uppdateras kontinuerligt och följa kommunens utveckling samt samordnas med kommunens översiktsplan.

Texten på sidan 4 ses över och uppdateras så att det överensstämmer med rätt datum.

På sidan 4 beskrivs VA-försörjningen i väntan på att det finns en lösning för spillvattenhanteringen.

7. Liberalerna

SYNPUNKTER PÅ VATTENTJÄNSTPLANEN

FÖRORD

Redan här läser vi att Vattentjänstplanen skall framåt vara ett underlag till kommunens Översiktsplan. Vi ställer oss givetvis positivt till att vi nu får en plan där det också tydligt framgår när den skall uppdateras. Vi tycker dock att det borde göras tydligare att det är Översiktsplanen och Visionen 2032 som borde ligga till grund för kommunens utveckling och då också inriktningen för vattentjänstplanen.

SPILLVATTEN och NYTT RENINGSVERK

Vi läser att en utredning startades 2021 angående hur vi skall ta hand om spillvatten. Utredningen färdigställdes tidig vår 2022. I nästa stycke kan vi läsa hur Sotenäs Vatten bestämde sig för ett inriktningsbeslut i slutet av 2021 att bygga ett nytt reningsverk. En naturlig fråga blir då varför Sotenäs Vatten ej väntade på den färdiga utredningen om eventuellt nybygge, om- eller tillbygge av befintliga verk. Det står vidare att man påbörjat tillståndsprocessen att bygga ett nytt verk. Borde de inte inväntat den färdiga utredningen?

SKYFALL

Liberalerna vidhåller vår uppfattning att det är viktigt att vi minimerar in läckage från dagvatten och saltvatten i spillvatten och reningsverk. Vattentjänstplanen belyser ju också att vi genom detta får problem med bräddning i vissa av våra pumpstationer. Vi efterlyser en tydligare tidsplan för att kartlägga och åtgärda dessa problem. Vi vill också se en tydligare och mer detaljerad åtgärdsplan om hur vi kan snabbare separera dagvatten från spillvatten och genom detta minska volymen på spillvatten som måste renas.

VA-UTBYGGNADEN

Liberalerna ställer sig bakom de områden som har identifierats som utbyggnadsområden och bevakningsområden. När planer tas ställer vi också oss bakom att prioritera områden med redan beviljade byggrätter, nya mindre företag samt områden med HÖG året runt potential. Återigen vill vi poängtera att VA-utbyggnaden skall baseras på en Översiktsplan som överensstämmer med kommunens Vision 2032 om 10 000 året runt boende, med rum för småindustri och en blomstrande besöksnäring.

SAMMANFATTNING

Liberalerna vill att samarbetet med de andra kommunerna i Västvatten fortsätter för att säkra kompetensen på utförarsidan. Liberalerna tycker det är dags att renodla ägarskapet så att det bara är Bolagen som är ägare av Väst Vatten och att man skrotar VD funktionen i Sotenäs vattens styrelse då den kan adjungera vem de vill in till sina möten.

Som sista kommentar hade vi också gärna sett informationsmöten där representanter från kommunen och Sotenäs vatten tydligt förklarar planen och kan svara på frågor från kommunens innevånare.

Kommentar
Vattentjänstplanen har utgått från kommunens översiktsplan. Framöver kommer översiktsplanen och vattentjänstplanen behöva uppdateras i samspel med varandra då de utgör underlag och innehåller information om förutsättningar till varandra som behöver samspela allt eftersom kommunen utvecklas.

Utredningen var till stor del färdig när Sotenäs Vatten tog beslut om att bygga ett nytt reningsverk och hade således tagit del av materialet. Utredningen färdigställdes först tidig vår 2022 då materialet behövde genomgå mindre justeringar, såsom stavfel. Ändringarna som gjordes var alltså endast redaktionella och påverkade inte innehållet i stort.

Synpunkten om ovidkommande vatten såsom dagvatten och havsvatten i kommunens spillvattennät hanteras inom arbetet med förnyelseplanen. Arbete med att ta fram en förnyelseplan pågår. Sotenäs Vatten och kommunen är väl medvetna om problemet med ovidkommande vatten, både från kombinerade ledningar men likväl från ledningar som är i dåligt skick och som läcker in stora mängder vatten.

Hur VA-bolaget drivs är inte en fråga som hanteras inom vattentjänstplanen.

Då nya lagkrav infördes i Lagen om allmänna vattentjänster 1 januari 2023 som ställer krav att en vattentjänstplan ska vara framtagen till år 2024 möjliggjordes inte att genomföra samrådsmöten på grund av tidsbrist i att arbeta fram planen.
Synpunkten noteras dock och eftersom vattentjänstplanen ska aktualitetsprövas varje mandatperiod kan samråds/-informationsmöten övervägas vid framtida uppdateringar och justeringar.
Kommunen anser utöver detta att då flertalet yttranden inkom (41 st) från fastighetsägare och privatpersoner under samrådet (juni-juli 2023) anses vattentjänstplanen fått en bred spridning.

8. Munkedals Kommun

Munkedals kommun konstaterar att tidigare synpunkter på samrådshandling har omhändertagits, vilket framgår av samrådsredogörelsen, och att inga förändringar har gjorts mellan samråds- och granskningsskede som skulle kunna påverka Munkedal kommuns planering.

Munkedals kommun har därför inget att invända mot eller synpunkter på Sotenäs kommuns vattentjänstplan (granskningshandling).

Kommentar
Noterat.

9. Tanums kommun

Sotenäs kommun har tagit fram en granskningsversion av kommunens vattentjänstplan. Tanums kommun har fått möjligheten att yttra sig. Förvaltningen har granskat handlingarna och bedömer att inga synpunkter behöver ges, med undantaget att dricksvattenleveransen från Västvatten till Gerlesborg noteras.

Kommentar
Noterat. På de platser där närliggande kommuner VA-försörjs via Sotenäs kommun tas detta i beaktande i VA-planeringen.

10. Lysekils kommun

Lysekils kommun har inga invändningar mot förslaget till Sotenäs vattentjänstplan. Dock vill kommunen uppmärksamma potentialen för en långsiktig samverkan kring Åbyfjorden, som omfattas av riksintresse för naturvård samt Natura 2000-områden. Åbyfjorden är också utpekad som en vattenförekomst, som enligt EU:s vattendirektiv, ska uppnå vattenkvalitetsnormen om god status, och statusen får inte försämras. För närvarande har Åbyfjorden en måttlig ekologisk status och bedöms inte uppnå en god kemisk status till år 2027.

Lysekils kommuns VA-plan identifierar olika bebyggelseområden och har prioriterat olika åtgärder för allmänna vattentjänster på ett liknande sätt som Sotenäs föreslår. Lysekils VA-plan redovisar en klassificering av VA-områden och dessa delas in i fyra kategorier: utbyggnadsområde, utredningsområde, bevakningsområde och enskilt område. Ett antal VA-områden längs Åbyfjorden har identifierats i Lysekils VA-plan. Det finns begränsade möjligheter att tillhandahålla allmänna vattentjänster för dessa delar av kommunen och då uppstår frågan om det kan finnas möjlighet till långsiktig samverkan för att utveckla en gemensam planering för enskilda vattentjänster som kan gynna både Åbyfjordens vattenkvalitet och de befintliga bebyggelseområdena.

Tidigare har det funnits en gemensam fördjupad översiktsplan (FÖP) för Åbyfjorden som omfattade kommundelar av både Lysekil och Sotenäs. Nyligen har Lysekils kommun antagit en ny översiktsplan som införlivar Åbyfjordens FÖP med några förändringar. Det väcker frågor om FÖP:ens aktualitet och hur samverkan mellan kommunerna kan samordnas i en framtida översiktsplanering.

Både Lysekils och Sotenäs kommun har identifierat olika behov och utmaningar längs Åbyfjorden, och det kan finnas möjligheter till samverkan för att främja framtida utveckling. Det är viktigt att säkerställa att planeringen är väl samordnad och att eventuella gemensamma mål och intressen beaktas för att uppnå en hållbar utveckling.

Kommentar
Synpunkten noteras men föranleder inga ändringar i denna version av vattentjänstplanen. Kommunen ställer sig dock positiva till en framtida samverkan med Lysekils kommun. En dialog om en framtida samverkan mellan kommunerna får inledas utanför arbetet med vattentjänstplanen.

Yttranden från fastighetsägare

Nedan redovisas inkomna yttranden från fastighetsägare.

11. Ödby 1:2 m.fl.

Synpunkter: Område nr 8 Ödby verkar vara markerad på fel plats på kartorna.

Lag om allmänna vattentjänster (LAV): Tillägget till paragraf 6 (som trädde i kraft den 1 januari 2023) att särskild hänsyn ska tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning bör anges i kommunens vattentjänstplan.

Kommentar
Ödby, markerad som nr 8 i kartan, överensstämmer med de andra kartmaterial kommunen har.

På sidan 12 under rubriken Flexibel behovsbedömning, beskrivs möjligheten att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning.
Tabell 4 på sidan 20 redogör för vilka redan bebyggda områden där enskilt VA är lämpligt för närvarande och inom en överskådlig framtid.

12. Privatperson

1. PE tabellen s.17, personekvivalenter
   Intressant att se tabellen men hur kom man fram till detta. Vilket PE värde har en lägenhet, hus, samlingslokal, butik, kontor osv. Detta synliggör lite mer hur beräkningen är gjord och utrymme för egen slutsats. Alla byggplaner innebär inte ny anslutning till AV nätet eller ökad belastning.
2. Anslutning till allmänt VA Prio s.18
   Jag förstår inte prioriteringen (bild med boxar), önskar vara mer detaljerad. Förklara närmare hur det är tänkt. Hur hanteras befintliga fastigheter med redan befintligt avlopp som ska ändra användning. Varje låda har orden NYA men befintliga fastigheter? Jag ser minst 5 lådor. Allt är inte bara plus i belastning mot VA. Finns säkert minus med.

Kommentar

1. PE för exempelvis Villor är 3,5 och Bostadslägenhet 2,5 vilket anges i anslutning till tabell 3. Dessa är maxbelastningstal som stämmer med dagens situation/hushåll vid maxveckorna. Siffrorna är framtagna genom att kalibrera befintlig befolkning och turism mot verklig belastning.
2. Befintliga fastigheter behandlas i Vattentjänstplanens Del 3, kapitel om befintliga bebyggelseområden. Figur 4 med ”boxarna” tillhör kapitel om utbyggnad av kommunalt VA för ny anslutning.

Revideringar med anledning av synpunkter från granskningen

Kortfattat kommer följande punkter utvecklats till versionen av vattentjänstplanen som ska antas:

- Text i vattentjänstplanen ses över och ändras i enlighet med inkomna yttranden
- Övriga redaktionella ändringar

Planprocessen

Förslaget till vattentjänstplan är reviderat utifrån synpunkterna redovisade i detta dokument och nya handlingar, antagandehandlingar, består av den nya vattentjänstplaneversionen samt detta granskningsutlåtande. Nästa steg är att kommunen ska anta vattentjänstplanen.

Astrid Johansson

Planarkitekt

KS § 151 **Dnr 2024/000409**

Allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Todderöd

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt karta och förteckning för Todderöd, daterat 2024-02-23.

Sammanfattning

Styrelsen för Sotenäs Vatten AB har den 11 april 2024 §13 fattat beslut om att föreslå att ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas i Todderöd. De aktuella 23 fastigheterna är redan anslutna till va-nätet. Inga tillkommande kostnader för fastighetsägarna uppstår.

Beskrivning av ärendet

Området består av fastigheter som är avsedda för bostäder, en äldre skolbyggnad och en verksamhet. Anläggningsavgifter är erlagda sedan tidigare och beslut om verksamhetsområde medför inga tillkommande kostnader för fastighetsägarna. Erforderliga beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp saknas.

Tre fastigheter har i dagsläget en gemensam inkopplingspunkt och kommer även framledes ha en gemensam förbindelsepunkt för vatten och spillvatten.

Konsekvensbeskrivning

Avsaknad av beslut om verksamhetsområde innebär att de juridiska förhållandena mellan fastighetsägarna och Sotenäs Vatten AB är oreglerade och att det är oklart vilka rättigheter och skyldigheter de båda parterna har. Ett beslut om verksamhetsområde innebär automatisk att VA-taxa för Sotenäs kommun träder i kraft.

Beslutsunderlag

Tf. anläggningschefens tjänsteutlåtande 2024-04-25
Protokoll från Sotenäs Vatten AB 2024-04-11
Tjänsteskrivelse Västvatten daterat 2024-02-23
Bilaga 1 förteckning fastigheter, daterat 2024-02-23
Bilaga 2 karta över berörda fastigheter, daterat 2024-02-23
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2024-05-13 § 43

Skickas till

Kommunfullmäktige

KSTU § 43 Dnr 2024/000409

Allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Todderöd

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt karta och förteckning för Todderöd, daterat 2024-02-23.

Sammanfattning

Styrelsen för Sotenäs Vatten AB har den 11 april 2024 §13 fattat beslut om att föreslå att ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas i Todderöd. De aktuella 23 fastigheterna är redan anslutna till va-nätet. Inga tillkommande kostnader för fastighetsägarna uppstår.

Beskrivning av ärendet

Området består av fastigheter som är avsedda för bostäder, en äldre skolbyggnad och en verksamhet. Anläggningsavgifter är erlagda sedan tidigare och beslut om verksamhetsområde medför inga tillkommande kostnader för fastighetsägarna. Erforderliga beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp saknas.

Tre fastigheter har i dagsläget en gemensam inkopplingspunkt och kommer även framledes ha en gemensam förbindelsepunkt för vatten och spillvatten.

Konsekvensbeskrivning

Avsaknad av beslut om verksamhetsområde innebär att de juridiska förhållandena mellan fastighetsägarna och Sotenäs Vatten AB är oreglerade och att det är oklart vilka rättigheter och skyldigheter de båda parterna har. Ett beslut om verksamhetsområde innebär automatisk att VA-taxa för Sotenäs kommun träder i kraft.

Beslutsunderlag

Tf. anläggningschefens tjänsteutlåtande 2024-04-25
Protokoll från Sotenäs Vatten AB 2024-04-11
Tjänsteskrivelse Västvatten daterat 2024-02-23
Bilaga 1 förteckning fastigheter, daterat 2024-02-23
Bilaga 2 karta över berörda fastigheter, daterat 2024-02-23

Skickas till

Kommunstyrelsen

Sotenäs kommun

Tjänsteutlåtande

Datum	**Dnr**
2024-04-25	KA 2024/409

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mats Tillander
Anläggningsenheten

Allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Todderöd

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och förteckning för Todderöd

Sammanfattning

Styrelsen för Sotenäs Vatten AB har den 11 april 2024 §13 fattat beslut om att föreslå att ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas i Todderöd. De aktuella 23 fastigheterna är redan anslutna till va-nätet. Inga tillkommande kostnader för fastighetsägarna uppstår.

Beskrivning av ärendet

Området består av fastigheter som är avsedda för bostäder, en äldre skolbyggnad och en verksamhet. Anläggningsavgifter är erlagda sedan tidigare och beslut om verksamhetsområde medför inga tillkommande kostnader för fastighetsägarna. Erforderliga beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp saknas.

Tre fastigheter har i dagsläget en gemensam inkopplingspunkt och kommer även framledes ha en gemensam förbindelsepunkt för vatten och spillvatten.

Konsekvensbeskrivning

Avsaknad av beslut om verksamhetsområde innebär att de juridiska förhållandena mellan fastighetsägarna och Sotenäs Vatten AB är oreglerade och att det är oklart vilka rättigheter och skyldigheter de båda parterna har. Ett beslut om verksamhetsområde innebär automatisk att VA-taxa för Sotenäs kommun träder i kraft.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 förteckning fastigheter
Bilaga 2 karta över berörda fastigheter
Protokoll från Sotenäs Vatten AB
Tjänsteskrivelse Västvatten

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadschefen
Sotenäs Vatten AB

Mats Tillander Anläggningsenheten	Eveline Karlsson Samhällsbyggnadschef

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 2 för styrelsemöte – Sotenäs Vatten AB

Tid: Torsdag 11 april 2024, kl 09:00-15:30
Plats: Bastionen, Bastionsgatan 18, Uddevalla

Närvarande ledamöter:
Conny Stensson (S), ordförande
Roland Mattsson (M), vice ordförande
Håkan Hansson (L) ersätter Cristian Mattsson (S)
Stig-Arne Helmersson (C)
Per Manhem (DemR)

Närvarande lekmannarevisor:
Elving Claesson (S)

Närvarande tjänstemän:
Peter Johansson, VD
Madelene Ahl, administratör
Jannie Lundell, strategisk VA-ingenjör, deltar under § 16
Lars Ålander, projektledare, deltar under § 16

§ 1 Mötet öppnas av Conny Stensson

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkänns
Med justering gällande § 7, utgår från dagens möte

§ 4 Protokollet justeras av Roland Mattsson

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

§ 6 Gemensam information
- Möten under 2024
- Påverkansarbete
- Genomgång revision, Ernst & Young lekmanna- och yrkesrevisorer

§ 7 Fördjupningsinformation

Informationspunkt utgår från dagens möte.

Addo Sign ID-nummer: 1188c393-3275-46fa-840d-6143af81f83d

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Översyn av Attestreglemente

Beslutsunderlag
Attestreglemente, Dnr 2020/176

Styrelsen beslutar

att anta attestreglemente.

§ 9 Beslut – Översyn av Faktureringspolicy för Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag
Faktureringspolicy för Sotenäs Vatten AB, Dnr 2021/031

Styrelsen beslutar

att anta faktureringspolicy för Sotenäs Vatten AB.

§ 10 Beslut – Översyn av Finanspolicy för Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag
Finanspolicy för Sotenäs Vatten AB, Dnr 2017/612

Styrelsen beslutar

att anta Finanspolicy för Sotenäs Vatten AB.

§ 11 Beslut – Aktieägartillskott

Beslutsunderlag
Rapport bokslut och intern kontroll 2023

Styrelsen beslutar

att ge VD och ekonomichef i uppdrag att ta fram underlag på lämplig storlek på aktieägartillskott.

Addo Sign ID-nummer: 1188c393-3275-46fa-840d-6143af81f83d

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – Verksamhetsområde Lerdalen & Rinnane

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Lerdalen & Rinnane, Sotenäs kommun, Dnr 2024/085

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata, enligt bifogad karta och fastighetsförteckning för området Lerdalen/Rinnane.

§ 13 Beslut – Verksamhetsområde Todderöd

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Todderöd, Sotenäs kommun, Dnr 2024/092

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och förteckning för Todderöd.

§ 14 Beslut – Fråga från Munkedal kommun gällande genomlysning av Västvatten AB

Beslutsunderlag
Beslut taget av KS, Munkedal kommun

Styrelsen beslutar

att hänskjuta frågan om genomlysning till Västvattens ordinarie ägarsamråd den 18 juni.

§ 15 Delegationsbeslut

- Köpeskilling Dale 1:10

§ 16 Information

- Framtida avloppsreningsverk - uppdatering gällande ledningsdragning och kostnader samt lokalisering
- Plan för inkoppling samt tidplan för ett framtida avloppsreningsverk
- Heljeröd

Addo Sign ID-nummer: 1188c393-3275-46fa-840d-6143af81f83d

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 17 VD informerar

- Ingen information

§ 18 Övriga frågor

- Inga övriga frågor.

§ 19 Mötet avslutas

Digital signering

Conny Stensson (ordförande)

Digital signering

Roland Mattsson (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Skickas till:

Ägarkommun
Ernst & Young

Addo Sign ID-nummer: 1188c393-3275-46fa-840d-6143af81f83d

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

Anna Madelene Ahl
LBmfmyMqTJKGwt7qAeM5Fw *2024-04-11 14:23:30Z*

CONNY STENSSON
Sotenäs Vatten AB
fnanEr3y/QvNd4TnmpEqdg *2024-04-11 14:30:29Z*

Lars Peter Johansson
VD
DrubPOhutQmHw+bX2g+xzw *2024-04-11 14:34:13Z*

ROLAND MATTSSON
SVAB/VVAB
Ev+mw4hlaJGJpEC7iRdtKQ *2024-04-12 05:44:52Z*

Dokument i försändelsen

2024-04-11. Protokoll nr 2. Styrelsemöte Sotenäs Vatten AB.pdf *SHA256: c67c81ea27073bd531b08c71bcbbdb2d2385c26cc6b265ed083203e9bbdbb70c*

Addo Sign ID-nummer: 1188c393-3275-46fa-840d-6143af81f83d

Addo Sign

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.

Datum: 2024-02-23
Dnr: 2024/092

Handläggare:
Katarina Bjelke
0522-63 888 07
katarina.bjelke@vastvatten.se

Todderöd, Sotenäs kommun

Beslut om verksamhetsområde för vatten & spillvatten

Sammanfattning

Området består av 23 fastigheter och är beläget i Askum. Samtliga fastigheter är utom planlagt område och anslutna till allmänt vatten och avlopp. Beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp saknas.

Beslutsunderlag

Förteckning över ingående fastighet i det föreslagna verksamhetsområdet, bilaga 1.
Karta över föreslaget verksamhetsområde, bilaga 2 och bilaga 3.

Förslag till beslut

Västvatten AB föreslår Sotenäs Vatten AB

att *föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och förteckning för Todderöd.*

Ärendebeskrivning

Området består av fastigheter som är avsedda för bostäder, en äldre skolbyggnad och en verksamhet. Anläggningsavgifter är erlagda sedan tidigare och beslut om verksamhetsområde medför inga tillkommande kostnader för fastighetsägarna.

Tre fastigheter har i dagsläget en gemensam inkopplingspunkt och kommer även framledes ha en gemensam förbindelsepunkt för vatten och spillvatten.

Erforderliga beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp saknas. Avsaknad av beslut om verksamhetsområde innebär att de juridiska förhållandena mellan fastighetsägarna och Sotenäs Vatten AB är oreglerade och att det är oklart vilka rättigheter och skyldigheter de båda parterna har. Ett beslut om verksamhetsområde innebär automatisk att VA-taxa för Sotenäs kommun träder i kraft.

Västvatten

Datum: 2024-02-23
Dnr: 2024/092

Bilagor

1. Förteckning över ingående fastighet i verksamhetsområdet
2. Karta över föreslaget verksamhetsområde
3. Översiktskarta

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se

Västvatten

Datum: 2024-02-23
Dnr: 2024/092

Bilaga 1

Följande 23 fastigheter föreslås ingå i verksamhetsområdet.

Fastighetsbeteckning	**Vattentjänst**	**Notering**
SOTENÄS LYCKE 1:16	Vatten och spillvatten	
SOTENÄS LYCKE 1:17	Vatten och spillvatten	Gemensam FP
SOTENÄS LYCKE 1:24	Vatten och spillvatten	Gemensam FP
SOTENÄS LYCKE 1:8	Vatten och spillvatten	Gemensam FP
SOTENÄS SANNERÖD 1:12	Vatten och spillvatten	
SOTENÄS SANNERÖD 1:13	Vatten och spillvatten	
SOTENÄS SANNERÖD 1:15	Vatten och spillvatten	
SOTENÄS SANNERÖD 1:16	Vatten och spillvatten	
SOTENÄS SANNERÖD 1:21	Vatten och spillvatten	
SOTENÄS SANNERÖD 1:25	Vatten och spillvatten	
SOTENÄS TODDERÖD 1:11	Vatten och spillvatten	
SOTENÄS TODDERÖD 1:12	Vatten och spillvatten	
SOTENÄS TODDERÖD 1:13	Vatten och spillvatten	
SOTENÄS TODDERÖD 1:14	Vatten och spillvatten	
SOTENÄS TODDERÖD 1:15	Vatten och spillvatten	
SOTENÄS TODDERÖD 1:16	Vatten och spillvatten	
SOTENÄS TODDERÖD 1:18	Vatten och spillvatten	
SOTENÄS TODDERÖD 1:4	Vatten och spillvatten	
SOTENÄS TODDERÖD 1:5	Vatten och spillvatten	
SOTENÄS TODDERÖD 1:6	Vatten och spillvatten	
SOTENÄS TODDERÖD 1:8	Vatten och spillvatten	
SOTENÄS TODDERÖD 1:9	Vatten och spillvatten	
SOTENÄS TODDERÖD 1:10	Vatten och spillvatten	

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se


Västvatten

Datum: 2024-02-23
Dnr: 2024/092

Handläggare:
Katarina Bjelke
0522-63 888 07
katarina.bjelke@vastvatten.se

Bilaga 2

Karta över berörda fastigheter




Västvatten

Datum: 2024-02-23
Dnr: 2024/092

Handläggare:
Katarina Bjelke
0522-63 888 07
katarina.bjelke@vastvatten.se

Bilaga 3

Översiktskarta över föreslaget verksamhetsområde



KS § 152 **Dnr 2024/000410**

Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata för Lerdalen och Rinnane

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata enligt karta och fastighetsförteckning för Lerdalen och Rinnane, daterat 2024-02-20.

Sammanfattning

Styrelsen för Sotenäs Vatten AB har den 11 april 2024 §12 fattat beslut om att föreslå att ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas i Lerdalen och Rinnane. De aktuella 12 fastigheterna är redan anslutna till va-nätet. Anläggningsavgifterna har erlagts tidigare.

Beskrivning av ärendet

Området består av fastigheter som är avsedda för bostäder. Anläggningsavgifter är erlagda sedan tidigare och beslut om verksamhetsområde medför inga tillkommande kostnader för fastighetsägarna. Fastigheten Hovenäs 1:241 har inget allmänt omhändertagande av dagvatten från fastigheten och omfattas därmed endast av vatten och spillvatten. Väg 872, med Trafikverket som väghållare, avvattnas till viss del inom området.

Det är oklart när området försågs med allmänt va, men ledningarna har förnyats i omgångar, dels 1991 och dels 2019.

Konsekvensbeskrivning

Avsaknad av beslut om verksamhetsområde innebär att de juridiska förhållandena mellan fastighetsägarna och Sotenäs Vatten AB är oreglerade och att det är oklart vilka rättigheter och skyldigheter de båda parterna har. Ett beslut om verksamhetsområde innebär automatisk att VA-taxa för Sotenäs kommun träder i kraft.

Beslutsunderlag

Tf. anläggningschefens tjänsteutlåtande 2024-04-25
Protokoll från Sotenäs Vatten AB 2024-04-11
Bilaga 1 förteckning fastigheter, daterat 2024-02-20
Bilaga 2 karta över berörda fastigheter daterat 2024-02-20
Tjänsteskrivelse Västvatten daterat 2024-02-20
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2024-05-13 § 44

Skickas till

Kommunfullmäktige

KSTU § 44 **Dnr 2024/000410**

Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata för Lerdalen och Rinnane

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata enligt karta och fastighetsförteckning för Lerdalen och Rinnane, daterat 2024-02-20

Sammanfattning

Styrelsen för Sotenäs Vatten AB har den 11 april 2024 §12 fattat beslut om att föreslå att ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas i Lerdalen och Rinnane. De aktuella 12 fastigheterna är redan anslutna till va-nätet. Anläggningsavgifterna har erlagts tidigare.

Beskrivning av ärendet

Området består av fastigheter som är avsedda för bostäder. Anläggningsavgifter är erlagda sedan tidigare och beslut om verksamhetsområde medför inga tillkommande kostnader för fastighetsägarna. Fastigheten Hovenäs 1:241 har inget allmänt omhändertagande av dagvatten från fastigheten och omfattas därmed endast av vatten och spillvatten. Väg 872, med Trafikverket som väghållare, avvattnas till viss del inom området.

Det är oklart när området försågs med allmänt va, men ledningarna har förnyats i omgångar, dels 1991 och dels 2019.

Konsekvensbeskrivning

Avsaknad av beslut om verksamhetsområde innebär att de juridiska förhållandena mellan fastighetsägarna och Sotenäs Vatten AB är oreglerade och att det är oklart vilka rättigheter och skyldigheter de båda parterna har. Ett beslut om verksamhetsområde innebär automatisk att VA-taxa för Sotenäs kommun träder i kraft.

Beslutsunderlag

Tf. anläggningschefens tjänsteutlåtande 2024-04-25
Protokoll från Sotenäs Vatten AB 2024-04-11
Bilaga 1 förteckning fastigheter, daterat 2024-02-20
Bilaga 2 karta över berörda fastigheter daterat 2024-02-20
Tjänsteskrivelse Västvatten daterat 2024-02-20

Skickas till

Kommunstyrelsen

Sotenäs kommun

Tjänsteutlåtande

Datum	**Dnr**
2024-04-25	KA 2024/410

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mats Tillander
Anläggningsenheten

Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata för Lerdalen och Rinnane

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata enligt bifogad karta och fastighetsförteckning för Lerdalen och Rinnane.

Sammanfattning

Styrelsen för Sotenäs Vatten AB har den 11 april 2024 §12 fattat beslut om att föreslå att ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas i Lerdalen och Rinnane. De aktuella 12 fastigheterna är redan anslutna till va-nätet. Anläggningsavgifterna har erlagts tidigare.

Beskrivning av ärendet

Området består av fastigheter som är avsedda för bostäder. Anläggningsavgifter är erlagda sedan tidigare och beslut om verksamhetsområde medför inga tillkommande kostnader för fastighetsägarna. Fastigheten Hovenäs 1:241 har inget allmänt omhändertagande av dagvatten från fastigheten och omfattas därmed endast av vatten och spillvatten. Väg 872, med Trafikverket som väghållare, avvattnas till viss del inom området.

Det är oklart när området försågs med allmänt va, men ledningarna har förnyats i omgångar, dels 1991 och dels 2019.

Konsekvensbeskrivning

Avsaknad av beslut om verksamhetsområde innebär att de juridiska förhållandena mellan fastighetsägarna och Sotenäs Vatten AB är oreglerade och att det är oklart vilka rättigheter och skyldigheter de båda parterna har. Ett beslut om verksamhetsområde innebär automatisk att VA-taxa för Sotenäs kommun träder i kraft.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 förteckning fastigheter
Bilaga 2 karta över berörda fastigheter
Protokoll från Sotenäs Vatten AB

Tjänsteskrivelse Västvatten

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadschefen
Sotenäs Vatten AB

Mats Tillander Anläggningsenheten	Eveline Karlsson Samhällsbyggnadschef

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 2 för styrelsemöte – Sotenäs Vatten AB

Tid: Torsdag 11 april 2024, kl 09:00-15:30
Plats: Bastionen, Bastionsgatan 18, Uddevalla

Närvarande ledamöter:
Conny Stensson (S), ordförande
Roland Mattsson (M), vice ordförande
Håkan Hansson (L) ersätter Cristian Mattsson (S)
Stig-Arne Helmersson (C)
Per Manhem (DemR)

Närvarande lekmannarevisor:
Elving Claesson (S)

Närvarande tjänstemän:
Peter Johansson, VD
Madelene Ahl, administratör
Jannie Lundell, strategisk VA-ingenjör, deltar under § 16
Lars Ålander, projektledare, deltar under § 16

§ 1 Mötet öppnas av Conny Stensson

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkänns
Med justering gällande § 7, utgår från dagens möte

§ 4 Protokollet justeras av Roland Mattsson

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

§ 6 Gemensam information
- Möten under 2024
- Påverkansarbete
- Genomgång revision, Ernst & Young lekmanna- och yrkesrevisorer

§ 7 Fördjupningsinformation

Informationspunkt utgår från dagens möte.

Addo Sign ID-nummer: 1188c393-3275-46fa-840d-6143af81f83d

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Översyn av Attestreglemente

Beslutsunderlag
Attestreglemente, Dnr 2020/176

Styrelsen beslutar

att anta attestreglemente.

§ 9 Beslut – Översyn av Faktureringspolicy för Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag
Faktureringspolicy för Sotenäs Vatten AB, Dnr 2021/031

Styrelsen beslutar

att anta faktureringspolicy för Sotenäs Vatten AB.

§ 10 Beslut – Översyn av Finanspolicy för Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag
Finanspolicy för Sotenäs Vatten AB, Dnr 2017/612

Styrelsen beslutar

att anta Finanspolicy för Sotenäs Vatten AB.

§ 11 Beslut – Aktieägartillskott

Beslutsunderlag
Rapport bokslut och intern kontroll 2023

Styrelsen beslutar

att ge VD och ekonomichef i uppdrag att ta fram underlag på lämplig storlek på aktieägartillskott.

Addo Sign ID-nummer: 1188c393-3275-46fa-840d-6143af81f83d

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – Verksamhetsområde Lerdalen & Rinnane

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Lerdalen & Rinnane, Sotenäs kommun, Dnr 2024/085

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata, enligt bifogad karta och fastighetsförteckning för området Lerdalen/Rinnane.

§ 13 Beslut – Verksamhetsområde Todderöd

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Todderöd, Sotenäs kommun, Dnr 2024/092

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och förteckning för Todderöd.

§ 14 Beslut – Fråga från Munkedal kommun gällande genomlysning av Västvatten AB

Beslutsunderlag
Beslut taget av KS, Munkedal kommun

Styrelsen beslutar

att hänskjuta frågan om genomlysning till Västvattens ordinarie ägarsamråd den 18 juni.

§ 15 Delegationsbeslut

- Köpeskilling Dale 1:10

§ 16 Information

- Framtida avloppsreningsverk - uppdatering gällande ledningsdragning och kostnader samt lokalisering
- Plan för inkoppling samt tidplan för ett framtida avloppsreningsverk
- Heljeröd

Addo Sign ID-nummer: 1188c393-3275-46fa-840d-6143af81f83d

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 17 VD informerar

- Ingen information

§ 18 Övriga frågor

- Inga övriga frågor.

§ 19 Mötet avslutas

Digital signering

Conny Stensson (ordförande)

Digital signering

Roland Mattsson (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Skickas till:

Ägarkommun
Ernst & Young

Addo Sign ID-nummer: 1188c393-3275-46fa-840d-6143af81f83d

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

Anna Madelene Ahl
LBmfmyMqTJKGwt7qAeM5Fw *2024-04-11 14:23:30Z*

CONNY STENSSON
Sotenäs Vatten AB
fnanEr3y/QvNd4TnmpEqdg *2024-04-11 14:30:29Z*

Lars Peter Johansson
VD
DrubPOhutQmHw+bX2g+xzw *2024-04-11 14:34:13Z*

ROLAND MATTSSON
SVAB/VVAB
Ev+mw4hlaJGJpEC7iRdtKQ *2024-04-12 05:44:52Z*

Dokument i försändelsen

2024-04-11. Protokoll nr 2. Styrelsemöte Sotenäs Vatten AB.pdf *SHA256: c67c81ea27073bd531b08c71bcbbdb2d2385c26cc6b265ed083203e9bbdbb70c*

Addo Sign ID-nummer: 1188c393-3275-46fa-840d-6143af81f83d

Addo Sign

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.

Västvatten

Datum: 2024-02-20
Dnr: 2024/085

Handläggare:
Katarina Bjelke
0522-63 888 07
katarina.bjelke@vastvatten.se

Lerdalen & Rinnane, Sotenäs kommun

Beslut om verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata.

Sammanfattning

Området består av 12 fastigheter och är beläget på Hovenäset. Samtliga fastigheter är utom planlagt område och är redan anslutna till allmänt vatten och avlopp. Beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp saknas.
Utöver 11 bebyggda fastigheter avvattnas väg 872 inom området.

Beslutsunderlag

Förteckning över ingående fastighet i det föreslagna verksamhetsområdet, bilaga 1.
Karta över föreslaget verksamhetsområde, bilaga 2 och bilaga 3.

Förslag till beslut

Västvatten AB föreslår Sotenäs Vatten AB

att *föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata, enligt bifogad karta och fastighetsförteckning för området Lerdalen/Rinnane.*

Ärendebeskrivning

Området består av fastigheter som är avsedda för bostäder. Anläggningsavgifter är erlagda sedan tidigare och beslut om verksamhetsområde medför inga tillkommande kostnader för fastighetsägarna. Fastigheten Hovenäs 1:241 har inget allmänt omhändertagande av dagvatten från fastigheten och omfattas därmed endast av vatten och spillvatten. Väg 872, med Trafikverket som väghållare, avvattnas till viss del inom området.

Det är oklart när området försågs med allmänt va, men ledningarna har förnyats i omgångar, dels 1991 och dels 2019.

Västvatten

Datum: 2024-02-20
Dnr: 2024/085

Erforderliga beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp saknas. Avsaknad av beslut om verksamhetsområde innebär att de juridiska förhållandena mellan fastighetsägarna, väghållarna och Sotenäs Vatten AB är oreglerade och att det är oklart vilka rättigheter och skyldigheter de båda parterna har. Ett beslut om verksamhetsområde innebär automatisk att VA-taxa för Sotenäs kommun träder i kraft.

Bilagor

1. Förteckning över ingående fastighet i föreslaget verksamhetsområde
2. Karta över föreslaget verksamhetsområde
3. Översiktskarta över områdets lokalisering

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se

Datum: 2024-02-20
Dnr: 2024/085

Bilaga 1

Följande 12 fastigheter föreslås ingå i verksamhetsområdet.

Fastighet	**Tjänst**
Hovenäs 1:164	Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata
Hovenäs 1:165	Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata
Hovenäs 1:166	Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata
Hovenäs 1:167	Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata
Hovenäs 1:175	Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata
Hovenäs 1:205	Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata
Hovenäs 1:211	Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata
Hovenäs 1:233	Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata
Hovenäs 1:264	Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata
Hovenäs 1:280	Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata
Hovenäs 1:241	Vatten och spillvatten
Väg 872, Hovenäs 1:231	Dagvatten gata

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se

Västvatten

Datum: 2024-02-20
Dnr: 2024/085

Handläggare:
Katarina Bjelke
0522-63 888 07
katarina.bjelke@vastvatten.se

Bilaga 2

Karta över berörda fastigheter (grön markering = bef VO)




Västvatten

Datum: 2024-02-20
Dnr: 2024/085

Handläggare:
Katarina Bjelke
0522-63 888 07
katarina.bjelke@vastvatten.se

Bilaga 3

Karta över berörda fastigheter (grön markering = bef VO)



KS § 130 **Dnr 2023/000047**

Revidering – utökning Miljö- och byggnämndens reglemente

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utöka Miljö- och byggnämndens uppdrag enligt nämndens reglemente, antaget 2024-02-28, § 11, med att utföra det kommunala ansvaret enligt *Lag 2014:799 Lagen om sprängämnesprekursorer*, och att nämnden i sin tur ges möjlighet att i sin tur delegera det vidare.

Sammanfattning

I Lag 2014:799 Lagen om sprängämnesprekursorer finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 av 2019-06-20 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

Sprängämnesprekursorer är kemiska produkter som innehåller ämnen vilka skulle kunna användas för att exempelvis tillverka hemgjorda sprängämnen.

En kommun ska ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda.

En kommun ska också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

Tillsynsansvaret är idag oreglerat.

Ekonomi

Eventuella driftkostnader för tillsynsansvaret är beroende av omfattningen, vilket i nuläget inte är klarlagt i sin helhet.

Miljö- och byggnämnden behöver i sin utredning av var ansvaret mest lämpligt bör läggas inom förvaltningen, även utreda eventuella konsekvenser sett ur driftekonomiskt perspektiv.

Hållbar utveckling

Beslutet innebär en ökad kontroll över var sprängämnesprekursorer handhas och förrådshålls, vilket kan ge en positiv effekt på upplevelsen av trygghet i samhället.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – revidering reglemente Miljö- och byggnämnden – Samhällsbyggnadschefen 2024-03-18
Förslag reglemente Miljö- och byggnämnden 2024-03-18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-04-17 § 58

Forts. KS § 130

Skickas till

Kommunfullmäktige

KSAU § 58 **Dnr 2023/000047**

Revidering – utökning Miljö- och byggnämndens reglemente

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utöka Miljö- och byggnämndens uppdrag enligt nämndens reglemente, antaget 2024-02-28, § 11, med att utföra det kommunala ansvaret enligt *Lag 2014:799 Lagen om sprängämnesprekursorer*, och att nämnden i sin tur ges möjlighet att i sin tur delegera det vidare.

Sammanfattning

I Lag 2014:799 Lagen om sprängämnesprekursorer finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 av 2019-06-20 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

Sprängämnesprekursorer är kemiska produkter som innehåller ämnen vilka skulle kunna användas för att exempelvis tillverka hemgjorda sprängämnen.

En kommun ska ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda.

En kommun ska också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

Tillsynsansvaret är idag oreglerat.

Ekonomi

Eventuella driftkostnader för tillsynsansvaret är beroende av omfattningen, vilket i nuläget inte är klarlagt i sin helhet.

Miljö- och byggnämnden behöver i sin utredning av var ansvaret mest lämpligt bör läggas inom förvaltningen, även utreda eventuella konsekvenser sett ur driftekonomiskt perspektiv.

Hållbar utveckling

Beslutet innebär en ökad kontroll över var sprängämnesprekursorer handhas och förrådshålls, vilket kan ge en positiv effekt på upplevelsen av trygghet i samhället.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – revidering reglemente Miljö- och byggnämnden – Samhällsbyggnadschefen 2024-03-18
Förslag reglemente Miljö- och byggnämnden 2024-03-18

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Sotenäs kommun

Tjänsteutlåtande

Datum	**Dnr**
2024-03-18	KA 2023/47

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Eveline Karlsson
Förvaltningschef

Utökning av Miljö- och byggnämndens uppdrag enligt nämndens reglemente

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utöka Miljö- och byggnämndens uppdrag enligt nämndens reglemente, antaget 2024-02-28, § 11, med att utföra det kommunala ansvaret enligt *Lag 2014:799 Lagen om sprängämnesprekursorer*, och att nämnden i sin tur ges möjlighet att i sin tur delegera det vidare.

Sammanfattning

I Lag 2014:799 Lagen om sprängämnesprekursorer finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

Sprängämnesprekursorer är kemiska produkter som innehåller ämnen vilka skulle kunna användas för att exempelvis tillverka hemgjorda sprängämnen.

En kommun ska ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda.

En kommun ska också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

Tillsynsansvaret är idag oreglerat.

Ekonomi

Eventuella driftkostnader för tillsynsansvaret är beroende av omfattningen, vilket i nuläget inte är klarlagt i sin helhet.

Miljö- och byggnämnden behöver i sin utredning av var ansvaret mest lämpligt bör läggas inom förvaltningen, även utreda eventuella konsekvenser sett ur driftekonomiskt perspektiv.

Hållbar utveckling

Beslutet innebär en ökad kontroll över var sprängämnesprekursorer handhas och förrådshålls, vilket kan ge en positiv effekt på upplevelsen av trygghet i samhället.

Beslutet skickas till

Kansliavdelningen

Eveline Karlsson Förvaltningschef	Anna Liedholm Kommundirektör

Sotenäs kommun

Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder

Beslutat av Kommunfullmäktige 2023-12-13 § 47
Reviderad KF 2024-01-16 § 2 (ON)
Reviderad KF 2024-02-28 § 11 (MBN)

Förslag 2024-03-18

Innehållsförteckning

Övergripande bestämmelser för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 2
Reglemente Kommunstyrelsen 8
Reglemente Utbildningsnämnden 17
Reglemente Omsorgsnämnden 19
Reglemente Valnämnden 20
Reglemente Miljö- och byggnämnden 21
Reglemente Krisledningsnämnden 24

Övergripande bestämmelser för Kommunstyrelsen och övriga nämnder

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Ansvar och rapporteringsskyldighet

Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet med de mål, strategier och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser för respektive nämnd i detta reglemente.

Respektive nämnd ansvarar inom sitt verksamhetsområde;

- de uppgifter som åligger kommunen och som följer av lag eller annan författning
- genomförandet av nämndens inriktningsdirektiv för mandatperioden
- den interna kontrollen
- arkivvården inom sitt verksamhetsområde
- behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
- information och kommunikation. Informationen ska ske i enlighet med kommunens övergripande riktlinjer för information och kommunikation
- IT-verksamheten, inklusive de IT-system som finns till stöd för verksamheten
- fullgör i övrigt de uppgifter Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden
- ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt ta erforderliga initiativ till följd av detta
- att själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden
- att i sådana mål och ärenden där nämnden har till uppgift att föra kommunens talan träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal
- att se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som angetts av Kommunfullmäktige och i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente
- att nämnden regelmässigt rapporterar till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
- att medverka till förslag till långsiktiga planer. Nämnden ska också fastställa årliga verksamhetsplaner, fördela resurser samt följa upp och utvärdera verksamheten inom de ekonomiska ramarna och de av Kommunfullmäktige fastställda målen
- att samverka med övriga verksamheter i kommunen utifrån ett helhetsperspektiv för kommunen

§ 2 Personalpolitisk verksamhet

Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive

verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i § 8 i Kommunstyrelsens reglemente.
Styrelsen/nämnden ansvarar också för att skriftligt fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningscheferna.

§ 3 Särskilda uppgifter – Medborgarförslag

Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen eller nämnd att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att styrelse eller nämnd kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.

Nämndens arbetsformer

§ 4 Sammansättning

Nämndens sammansättning anges i respektive nämnds reglemente.

Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val förrättats till och med årsskiftet efter att nästa val förrättats.

Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande väljs för samma period.

§ 5 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Dock bör pågående ärende avgöras innan byte sker.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas bör en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

§ 6 Avbruten tjänstgöring

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har behandlats.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Även om mötet är öppet ska ledamot eller ersättare lämna rummet vid jävssituation samt anmäla detta till ordföranden.

§ 7 Inkallande av ersättare

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv ansvara för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas.

§ 8 Ersättare för ordföranden

Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde öppnar den sammanträdet som varit ledamot i nämnden under längst tid, för att välja tillfällig ordförande för mötet. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dessa.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid tillämpas reglerna i reglementet för arvoden och ersättningar för förtroendevalda.

§ 9 Närvarorätt för utomstående

Kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande får närvara vid nämndens sammanträde. De får inte delta i överläggningar eller besluten. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

§ 10 Tidpunkt för sammanträdena

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden, eller ordföranden bestämmer. Sammanträdena ska samordnas med tidpunkterna för Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträden.

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det.

§ 11 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

§ 12 Deltagande på distans

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

§ 13 Öppna sammanträden

Nämnden får hålla öppna sammanträden. Nämnden bestämmer själv formerna för detta.

Vid öppna sammanträden har endast ledamöter, ersättare samt de tjänstemän som biträder nämnden rätt att yttra sig.

§ 14 Ordföranden

Det åligger nämndens ordförande att;

- leda nämndens arbete och sammanträden
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling samt ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan med övriga nämnder
- kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
- inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden är beredda
- se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden
- bevaka att nämndens beslut verkställs
- tillse att nämndens och utskottens uppgifter fullgörs
- representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter och företag, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

§ 15 Förste vice ordförande och andre vice ordförande

Förste eller andre vice ordförande ersätter ordinarie ordförande vid dennes frånvaro.

§ 16 Presidiet

Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utgör nämndens presidium.

§ 17 Arbetsutskott

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare, vilka utses av nämnden.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

De ärenden som ska avgöras av nämnden i sin helhet bör beredas av arbetsutskottet. När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut.

Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet.
Arbetsformerna för utskott är i tillämpliga delar desamma som för nämnden.

§ 18 Yttranderätt

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.
Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

§ 19 Yrkande

För att yrkanden lättare ska hanteras på lämpligt sätt bör längre yrkanden lämnas in skriftligt. Ordföranden har rätt att begära att yrkanden lämnas skriftligt.

§ 20 Beslutsförhet

Nämnden får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 21 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

§ 22 Reservation

En ledamot har rätt att reservera sig. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Om en ledamot vill motivera reservationen kan ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.

§ 23 Delgivning

Delgivning till nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordförande, förvaltningschefen eller sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.

§ 24 Undertecknande av handlingar

Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av nämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid dennes förfall förste eller andre vice ordförande, och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Reglemente Kommunstyrelsen

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§1 Allmänt om styrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).

Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar Kommunstyrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.

§ 2 Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig politisk organisation upprätthålls.

§ 3 Styrelsens övergripande uppgifter

1. leda arbetet med, och samordna, utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd
2. leda arbetet med, och samordna, utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av kommunens digitala omställning
3. leda arbetet med, och samordna, utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar inom HR-processer och arbetsgivarfrågor
4. leda och samordna kommunens övergripande strategiska arbete med samhällsplanering och social hållbarhet
5. leda och samordna det strategiska arbetet med planering av transportinfrastruktur kopplat till regionala planer/regional planering
6. leda och samordna kommunens förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar och oönskade händelser
7. leda och samordna arbetet med kommunens verksamhetsskydd inklusive informationssäkerhet

8. leda och samordna kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete kopplat till brott och ordningsstörningar
9. leda och samordna arbetet med kommunens strategiska kommunikation,
10. leda och samordna kommunens näringslivsverksamhet
11. leda och samordna kommunens integrationsverksamhet.
12. ansvara för och samordna kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknads- och sysselsättningsverksamhet samt ekonomiskt bistånd.
13. leda och samordna kommunens destinationsutvecklingsarbete och turismverksamhet
14. leda och samordna kommunens ärendeberedningsprocess
15. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut
16. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning
17. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen
18. övergripande IT-frågor samt ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister
19. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs
20. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne
21. anställa förvaltningschefer
22. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs
23. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder
24. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar
25. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna
26. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av alternativa utförare
27. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med kommunallagen
28. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat
29. bedriva kommunal räddningstjänstverksamhet och ansvara för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter på räddningstjänstens område som i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd
30. ha drift- och skötselansvaret för samtliga kommunens fordon
31. planera, anlägga och förvalta allmän platsmark, parker, kommunala lekplatser, kommunala badplatser, kommunala gator och GC-vägar, kommunala hamnar och tätortsnära naturområden
32. ansvara för förvaltning och drift av kommunens verksamhetsfastigheter och tillhandahålla verksamhetslokaler till kommunens verksamheter. Ansvaret innefattar att säkerställa att en kostnadseffektiv kvalitet upprätthålls i investeringsprojekt samt vid förvaltning och drift av kommunens verksamhetsfastigheter
33. ha hand om kommunens måltids- och lokalvårdsverksamhet

34. bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt, arkeologiskt och estetiskt värde
35. ansvara för strategiska vatten- och avloppsfrågor
36. ansvara för strategiska renhållningsfrågor
37. fullgör kommunens skyldigheter för flygning med drönare enligt förordningar (EU) 2019/945 och (EU) 2019/947

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör Kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

§ 4 Aktiebolag och stiftelser

Kommunstyrelsen ska

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de aktiebolag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till aktiebolagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade
3. ansvara för regelbundna möten mellan Kommunstyrelsen och bolagsledningarna/stiftelseledningarna
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i
5. årligen, senast den 30 april i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Finner Kommunstyrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder
6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i

§ 5 Kommunalförbund

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

§ 6 Ekonomi och medelsförvaltning

Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens styrning av ekonomin mot en god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen ska;

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av

medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar
2. ha hand om kommunens skyldigheter enligt skuldsaneringslagen
3. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att;
    a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom
    b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
    c. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden
4. upprätta förslag till budget (Mål- och resursplan) i enlighet med KL
5. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,
6. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,
7. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser

§ 7 Delegering från Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden;

Ekonomi

1. vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit
2. på begäran av nämnd omfördela budget ur Kommunstyrelsens ofördelade medel
3. avskriva fordringar som är kopplade till Kommunstyrelsens verksamhet.
4. inköp och upphandling

Samhällsbyggnadsverksamhet

5. årlig planprioritering av detaljplaner
6. köp, försäljning och byte av fast egendom, expropriation, inlösen samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt
7. exploateringsavtal för genomförande av detaljplan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
8. ingå arrendeavtal, hyresavtal, servitutsavtal eller andra nyttjanderättsavtal om fast egendom samt besvara remiser från andra myndigheter i fråga om upplåtelse av mark
9. medge dödning, utsträckning och andra jämförbara åtgärder avseende inteckning eller pant i fastighet eller tomträtt

Övrig verksamhet

10. utöva tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor, Lagen om brandfarlig och explosiv vara, Förordningen om skydd mot olyckor och Alkohollagen
11. avge yttranden enligt Kamerabevakningslagen
12. serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker enligt Alkohollagen
13. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen
14. namngivning av offentliga byggnader och liknande
15. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal
16. Fullgöra kommunens skyldigheter enligt lag om patientnämndsverksamhet
17. Fullgöra kommunens uppgifter inom hemvärnet

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.

§ 8 Personalpolitisk verksamhet

Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Kommunstyrelsen ska dessutom

- besluta om anställning och lönesättning av kommundirektör och förvaltningschefer; samt
- besluta om avslut av tjänst avseende kommundirektör och förvaltningschefer.

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att;

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
4. besluta om stridsåtgärd
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 §lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
6. utgöra pensionsmyndighet.

§ 9 Kommunstyrelsens uppföljning

Kommunstyrelsen ska;

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda mål, nyckeltal, målnivåer och kvalitetskrav för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens nämnder utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av alternativa utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda mål och direktiv
7. två gånger per år ska en redovisning lämnas till fullmäktige över beredningen av motioner och medborgarförslag som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige

§ 10 Särskilda uppgifter - processbehörighet

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

§ 11 Särskilda uppgifter – krisberedskap, civilförsvar och krig

Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära händelser i fredstid enligt Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Under höjd beredskap ansvarar Kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.

Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara med mera.

§ 12 Särskilda uppgifter – Arbetslöshetsnämnd

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

§ 13 Särskilda uppgifter – Arkivmyndighet

Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antagen riktlinje för hantering av arkiv.

§ 14 Särskilda uppgifter – Anslagstavla och webbplats

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.

§ 15 Särskilda uppgifter – Författningssamling

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

§ 16 Särskilda uppgifter – Uppdrag och verksamhet

Kommunstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Kommunstyrelsen ska följa det fullmäktige – i styrdokument, i samband med mål- och resursplan eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

§ 17 Särskilda uppgifter – Organisation

Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

§ 18 Särskilda uppgifter – Behandling av personuppgifter

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.

Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.

§ 19 Särskilda uppgifter – Medborgarförslag

Kommunstyrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas.

§ 20 Särskilda uppgifter – ekonomiskt bistånd

Nämnden ansvarar för beslut om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL 2001:453).

Kommunstyrelsens arbetsformer

§ 21 Sammansättning

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Bland ledamöterna väljs ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande för mandatperioden.

§ 22 Ordföranden

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd.

Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunens främste företrädare mot medborgare, myndigheter, företag och anställda.

Det åligger även Kommunstyrelsens ordförande att;

- närmast under Kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämnds-förvaltning samt ansvara för samordning och utvecklingsfrågor,
- främja samverkan mellan Kommunstyrelsen och övriga nämnder,
- vara kommunens främste företrädare mot medborgare, myndigheter, företag och anställda.
- representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter och företag, konferenser och sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

§ 23 Andre vice ordförande

Andre vice ordföranden ska vara oppositionsråd.

Utskott

§ 24 Arbetsformer

Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott och ett tekniskt utskott, samt ett myndighetsutskott.

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

De ärenden som ska avgöras av Kommunstyrelsen i sin helhet bör beredas av respektive utskott. Vid oklarheter om vilken utskott som ska bereda ärenden avgör Kommunstyrelsens ordförande i vilket utskott som frågan ska beredas.

Arbetsformerna för utskotten är i tillämpliga delar desamma som för Kommunstyrelsen.

§ 25 Arbetsutskott

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare, vilka utses av Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande är ordförande och vice ordförande i utskottet.

Arbetsutskottet bereder samtliga ärenden förutom frågor inom teknisk verksamhet samt beslutar i de frågor som Kommunstyrelsen delegerat till arbetsutskottet.

Arbetsutskottet är lokalt brottsförebyggande råd, BRÅ.

§ 26 Tekniskt utskott

Tekniska utskottet består av 5 + 0 ledamöter, vilka utses av Kommunstyrelsen.

Tekniska utskottet bereder ärenden enligt § 3 punkt 29-34 samt beslutar i de frågor som Kommunstyrelsen delegerat till tekniska utskottet.

Tekniska utskottet ansvarar för Kommunala rådet för pensionärs- och tillgänglighetsfrågor (KPT).

§ 27 Myndighetsutskott

Myndighetsutskottet består av 3 + 0 ledamöter, vilka utses av Kommunstyrelsen. Myndighetsutskottet bereder och beslutar i de frågor som Kommunstyrelsen delegerat till utskottet avseende ekonomiskt bistånd.

§ 28 Insynsplats

Parti som erhåller plats i Kommunfullmäktige men som inte av egen kraft, eller i samarbete med annat eller andra partier, erhåller plats för ledamot eller ersättare i någon nämnd eller Kommunstyrelsen har rätt till en insynsplats i Kommunstyrelsen, men inte dess utskott.

Representanten utses av respektive parti och platsen är knuten till den person som utses. Berört parti lämnar namnet på sin representant skriftligt i samband med Kommunstyrelsens första sammanträde för mandatperioden. Arvoden utgår enligt samma reglemente som för förtroendevald.

Insynsplats innebär rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Representanten har inte rätt att få sin åsikt noterad i protokollet.

Närvarorätten gäller inte myndighetsutövning.

Reglemente Utbildningsnämnden

§ 1 Utbildningsnämndens verksamhetsområde

Nämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Nämnden ansvarar för särskild undervisning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Nämnden ansvarar för de uppgifter inom det offentliga skolväsendet som enligt skollag samt relevanta förordningar åligger kommunen inklusive det kommunala aktivitetsansvaret.

Nämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen. Här ingår kommunens bibliotek, ungdomsverksamhet samt idrotts- och fritidsanläggningar.

Nämnden ansvarar även för:

- Kommunens kulturskola.
- Kulturpriset.
- Idrotts- och fritidspriset.
- Rådgivning vid användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt, arkeologiskt och estetiskt värde
- Rådgivning vid utformning, utsmyckning och namngivning av offentliga platser och byggnader.
- Kommunal egendom avsedd för kommunens kulturverksamhet såsom samlingar och konstverk.
- Bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.
- Upplåtelse av samlings- och idrottslokaler samt idrottsanläggningar.
- Öppna förskolan inom familjecentralen.
- Namngivning av gator och adressområden på initiativ av Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 2 Delegering från Kommunfullmäktige

Nämnden får besluta i följande grupper av ärenden:

- Besluta om avskrivning av kommunens fordran som hör till nämndens ansvarsområde.
- Handlägga tillståndsgivning enligt lotterilagen.
- Avge yttranden gällande värdeautomater.

Utbildningsnämndens arbetsformer

§ 3 Sammansättning

Utbildningsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Bland ledamöterna väljs ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande för mandatperioden.

§ 4 Arbetsutskott

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare, vilka utses av nämnden.

Nämndens ordförande och 2:e vice ordförande ska vara ordförande och vice ordförande i utskottet.

Ej tjänstgörande ersättare har ej rätt att närvara vid arbetsutskottets möten.

Reglemente Omsorgsnämnden

Reviderad KF 2024-01-16 § 2

§ 1 Omsorgsnämndens verksamhetsområde

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen (SOL) och vad som i lagar sägs om socialnämnd.

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Nämnden ansvarar för särskild lagstiftning gällande vård av unga samt missbrukare (LVU och LVM) samt för kommunens uppgifter gällande individ- och familjeomsorg och omsorg för barn och ungdom.

Nämnden ansvarar för den verksamhet som kommunen är skyldig att driva enligt lag gällande äldreomsorg.

Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården, inklusive hemsjukvård samt rehabiliteringsverksamhet.

Nämnden ansvarar för beslut om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL 2001:453).

Nämnden ansvarar även för:
- färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lag
- tillämpning av lagen om valfrihet (LOV)

Omsorgsnämndens arbetsformer

§ 2 Sammansättning

Omsorgsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.
Bland ledamöterna väljs ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande för mandatperioden.

§ 3 Arbetsutskott

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare, vilka utses av nämnden.

Nämndens ordförande och 2:e vice ordförande ska vara ordförande och vice ordförande i utskottet.

§ 4 Kallelse

Omsorgsnämndens kallelse ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot, ersättare, annan förtroendevald som får närvara samt personalföreträdare (eller dess ersättare) senast fem dagar före sammanträdesdagen.
I kallelsen ska det framgå vid vilka ärenden som personalföreträdaren har närvarorätt.

Reglemente Valnämnden

§ 1 Valnämndens verksamhetsområde

Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på Valnämnden enligt vallag, lag om folkomröstningar samt övriga tillämpliga författningar.

Nämnden ska genomföra

- allmänna val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige
- Europaparlamentet
- Folkomröstningar anordnade av stat, region eller kommun

Valnämndens arbetsformer

§ 2 Sammansättning

Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Bland ledamöterna väljs ordförande och vice ordförande för mandatperioden.

Reglemente Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämndens verksamhetsområde

§ 1 Nämndens verksamhet

Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedel, plan- och byggverksamheten samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom dessa områden.

Miljö- och byggnämnden ansvarar för myndighetsutövning enligt bestämmelser och dess följdförfattningar inom

- Plan- och bygglag (2010:900)
- Miljöbalken (1998:808)
- Livsmedelslag (2006:804)
- Lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805)
- Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
- Tobakslag (1993:581)
- Strålskyddslag (1988:220)
- Smittskyddslag (2004:168)
- Lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF)
- Lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
- Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och angränsande förordningar och föreskrifter
- Lag 2014:799 Lagen om sprängämnesprekursorer

Nämnden fullgör kommunens uppgifter om prövning/dispens och tillsyn/kontroll enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Nämnden fullgör dessutom kommunens uppgifter i trafikfrågor enligt lagen om trafiknämnd.

Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom plan- och byggverksamheten inom sitt ansvarsområde samt ta erforderliga initiativ till följd av detta.

Nämnden ansvarar för att fastställa belägenhetsadress och lägenhetsnummer.
Nämnden ansvarar för de uppgifter inom sitt ansvarsområde som åligger kommunen och som följer av lag eller annan författning samt de förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av dessa lagar.

Nämnden ansvarar för genomförandet av fastställda mål och direktiv.

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden ansvarar för bostadsanpassningsbidrag (BAB) enligt gällande lagstiftning.

Nämnden ansvarar för tillsyn enligt bestämmelserna i förordning om sprängämnesprekursorer.

§ 2 Verksamhetens inriktning

Nämnden är verksamhets- och utövaransvarig inom sina ansvarsområden.

Nämnden ska medverka till förslag till långsiktiga planer. Nämnden ska också fördela resurser samt sätta mål, följa upp och utvärdera verksamheten inom de ekonomiska ramarna och de av Kommunfullmäktige fastställda målen.

Nämnden ska samverka med övriga verksamheter i kommunen utifrån ett helhetsperspektiv för kommunen.

§ 3 Delegering från Kommunfullmäktige

Nämnden får besluta i följande grupper av ärenden:

- fastställa och årligen revidera förekommande taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde av mindre kommunalekonomisk betydelse till den täckningsgrad som Kommunfullmäktige eventuellt bestämmer
- årligen uppräkna av Kommunfullmäktige fastställda taxor enligt där angivna index
- pröva frågor om undantag från bestämmelserna i gällande renhållningsordning
- antagande, ändring eller upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagens planförfarande som bedrivs med begränsat standardförfarande eller standardförfarande som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- tillsyn av kommunal verksamhet på räddningstjänstens område.
- förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid. Delegationen gäller inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande. En förutsättning för Miljö- och byggnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot åtgärden och att bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan
- med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges riktlinjer besluta om uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagen
- rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt
- rätt att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande vilken fråga väcks om upprättande av sådan plan eller sådan bestämmelse
- rätt att påkalla förrättning
- utöva tillsyn och utforma skyddsrumsbesked och vitesföreläggande

Miljö- och byggnämndens arbetsformer

§ 4 Sammansättning

Miljö- och byggnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val förrättats till och med årsskiftet efter att nästa val förrättats.

Bland ledamöterna väljs ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande för mandatperioden.

§ 5 Arbetsutskott

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare, vilka utses av nämnden.

Nämndens ordförande och 2:e vice ordförande ska vara ordförande och vice ordförande i utskottet.

Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten.

Reglemente Krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens verksamhetsområde

Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnden i kommunallagen, lagen om extraordinära händelser eller annan lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Nämndens verksamhet

Krisledningsnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser av kommunen.

§ 2 Krisledningsnämndens ikraftträdande

Krisledningsnämnden träder i funktion när ordföranden eller, om denne har förhinder förste eller andre vice ordföranden, bedömer att det inträffat en extraordinär händelse som medför att nämnden ska träda i funktion. Detta innebär att ett formellt beslut om att lagen om extraordinära händelser ska tillämpas.

§ 3 Befogenheter

Vid en extraordinär händelse får nämnden fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden för övriga nämnder och de styrelser i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Krisledningsnämnden delegerar till kommunchefen att revidera *”Ledningsplan vid extraordinär händelse”*. Planen ska revideras i början av varje ny mandatperiod

§ 4 Samråd

Innan krisledningsnämnden beslutar att överta hela eller delar av annan nämnds verksamhetsområde ska krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd om det finns möjlighet och tiden så medger.

När krisledningsnämnden fattat beslut om att överta verksamhet ska berörd nämnd skyndsamt underrättas om detta.

§ 5 Brådskande beslut

Ordföranden, eller i dennes frånvaro förste eller andre vice ordföranden, får fatta beslut å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Ett sådant beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.

§ 6 Rätt att bistå andra

Nämnden får på begäran besluta att bistå andra kommuner och landsting som drabbats av en extraordinär händelse.

Nämnden får under den extraordinära händelsen lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild som drabbats av händelsen.

§ 7 Återgång till normal verksamhet

Så snart omständigheterna medger det ska krisledningsnämnden besluta att de frågor som nämnden övertagit beslutanderätten i återlämnas till respektive nämnd.

Kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens ansvar i en extraordinär händelse ska upphöra.

§ 8 Rapporteringsskyldighet

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till Kommunfullmäktige vid närmast följande sammanträde. Då ska även en ekonomisk redovisning lämnas.

Krisledningsnämndens arbetsformer

§ 9 Sammansättning

Krisledningsnämnden består av Kommunstyrelsens arbetsutskotts 5 ledamöter och 3 ersättare.

Nämnden är förstärkt med följande ersättare;

- Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden
  - Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
- Miljö och byggnämnden
  - Ordförande
- Kommunstyrelsens tekniska utskott och Sotenäsbostäder AB
  - Ordförande och vice ordförande

Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val förrättats till och med årsskiftet efter att nästa val förrättats.

Bland ledamöterna väljs ordförande och vice ordförande för mandatperioden.

§ 10 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena och att den tillställs varje ledamot och ersättare på ett för situationen lämpligt sätt.

Om situationen tillåter bör kallelsen åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

KS § 131 **Dnr 2023/000047**

Revidering – Kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder daterat 2024-05-16.

Sammanfattning

Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder reviderades senast 2024-02-25 § 11 och behöver rättas på några punkter.

Under översynen av reglementen så skulle 1:e v ordförande finnas kvar i Kommunstyrelsen och i arbetsutskottet, men har försvunnit i arbetsutskottet.
Under ”Kommunstyrelsens reglemente” föreslås därför ändras under följande paragraf till;

§ 25 Arbetsutskott

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare, vilka utses av Kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet leds av Kommunstyrelsens ordförande och vid dennas frånvaro, av antingen 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande.

Det föreslås också att det görs ett tillägg under rubriken ”Övergripande bestämmelser för Kommunstyrelsen och övriga nämnder”, då denna bestämmelse gällde förut och har fallit bort under revideringen. Följande ska anges under paragrafen;

§ 9 Närvaro på övriga nämnders sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige tillsatt. De får yttra sig under överläggningarna, men inte delta i besluten. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Det föreslås också att man ska flyttar följande text i § 1 i **Utbildningsnämndens reglemente**; Nämnden ansvarar för särskild undervisning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.
till Kommunstyrelsen, under § 3 punkt 12 ;

§ 3 Styrelsens övergripande uppgifter

12. ansvara för och samordna kommunal vuxenutbildning, särskild undervisning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare, arbetsmarknads- och sysselsättningsverksamhet samt ekonomiskt bistånd.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

Ingen påverkan

Forts. KS § 131

Regelverk

Kommunallagen

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – revidering reglemente Kommunstyrelsen – Administrativ chef 2024-05-16
Förslag reglemente Kommunstyrelsen 2024-05-16
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-04-17 § 59

Skickas till

Kommunfullmäktige

KSAU § 59 **Dnr 2023/000047**

Revidering – Kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder daterat 2024-04-04.

Reservation

Mikael Sternemar (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder reviderades senast 2024-02-25 § 11 och behöver rättas på några punkter.

Under översynen av reglementen så skulle 1:e v ordförande finnas kvar i Kommunstyrelsen och i arbetsutskottet, men har försvunnit i arbetsutskottet.
Under ”Kommunstyrelsens reglemente” föreslås därför ändras under följande paragraf till;

§ 25 Arbetsutskott

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare, vilka utses av Kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet leds av Kommunstyrelsens ordförande och vid dennas frånvaro, av antingen 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande.

Det föreslås också att det görs ett tillägg under rubriken ”Övergripande bestämmelser för Kommunstyrelsen och övriga nämnder”, då denna bestämmelse gällde förut och har fallit bort under revideringen. Följande ska anges under paragrafen;

§ 9 Närvaro på övriga nämnders sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige tillsatt. De får yttra sig under överläggningarna, men inte delta i besluten. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

Ingen påverkan

Regelverk

Kommunallagen

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – revidering reglemente Kommunstyrelsen – Administrativ chef 2024-04-04
Förslag reglemente Kommunstyrelsen 2024-04-04

Forts. KSAU § 59

Yrkande

Mikael Sternemar (L) yrkar som ändringsförslag att andra meningen, *de får yttra sig under överläggningarna, men inte delta i besluten*, i paragraf 9 ska strykas.

Helene Stranne (M) och Mattias Larsson (S) yrkar bifall på förvaltningens förslag.

Mikael Andersson (DemR) yrkar avslag på förvaltningens förslag.

Ajournering

Ajournering begärs.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Helene Strannes (M) med fleras förslag mot Mikael Anderssons (DemR) förslag och finner att arbetsutskottet antar Helene Strannes (M) med fleras förslag.

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) ändringsförslag mot Helene Strannes (M) med fleras förslag och finner att arbetsutskottet antar Helene Strannes (M) med fleras förslag.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Datum	Dnr
2024-05-16	KA 2023/000047

Kommunstyrelsens förvaltning
Anna-Lena Höglund
anna-lena.hoglund@sotenas.se
Administrativ chef

Revidering av Reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat Reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder, daterat 2024-05-16.

Sammanfattning

Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder reviderades senast 2024-02-25 § 11 och behöver rättas på några punkter.

Beskrivning av ärendet

Under översynen av reglementen så skulle 1:e v ordförande finnas kvar i Kommunstyrelsen och i arbetsutskottet, men har försvunnit i arbetsutskottet.
Under ”Kommunstyrelsens reglemente” föreslås därför ändras till;

§ 25 Arbetsutskott

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare, vilka utses av Kommunstyrelsen.

~~Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande är ordförande och vice ordförande i utskottet.~~ Arbetsutskottet leds av Kommunstyrelsens ordförande och vid dennas frånvaro, av antingen 1:a vice ordförande eller 2:e vice ordförande.

Det föreslås också att det görs ett tillägg under rubriken ”Övergripande bestämmelser för Kommunstyrelsen och övriga nämnder”, då denna bestämmelse gällde förut och har fallit bort under revideringen, enligt följande;

Närvaro på övriga nämnders sammanträde

§ 9
Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige tillsatt. De får yttra sig under överläggningarna, men inte delta i besluten. ~~Kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande får närvara vid nämndens sammanträde. De får inte delta i överläggningar eller besluten.~~
Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Det föreslås också att man ska flyttar följande text i § 1 i Utbildningsnämndens reglemente; Nämnden ansvarar för särskild undervisning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

till Kommunstyrelsen, under § 3 punkt 12 ;

§ 3 Styrelsens övergripande uppgifter

12. ansvara för och samordna kommunal vuxenutbildning, särskild undervisning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare, arbetsmarknads- och sysselsättningsverksamhet samt ekonomiskt bistånd, .

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

Ingen påverkan

Regelverk

Kommunallagen

Organisation och personal

Ingen påverkan

Hållbar utveckling

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag

KS och övriga nämnders reglemente, daterat 2024-05-16

Skickas till

Kansliavdelningen

Anna-Lena Höglund Administrativ chef	Anna Liedholm Kommundirektör

Sotenäs kommun

Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder

Beslutat av Kommunfullmäktige 2023-12-13 § 47
Reviderad KF 2024-01-16 § 2 (ON)
Reviderad KF 2024-02-28 § 11 (MBN)
Förslag 2024-05-16

Innehållsförteckning

Övergripande bestämmelser för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 2
Reglemente Kommunstyrelsen 8
Reglemente Utbildningsnämnden 17
Reglemente Omsorgsnämnden 19
Reglemente Valnämnden 20
Reglemente Miljö- och byggnämnden 21
Reglemente Krisledningsnämnden 24

Övergripande bestämmelser för Kommunstyrelsen och övriga nämnder

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Ansvar och rapporteringsskyldighet

Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet med de mål, strategier och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser för respektive nämnd i detta reglemente.

Respektive nämnd ansvarar inom sitt verksamhetsområde;

- de uppgifter som åligger kommunen och som följer av lag eller annan författning
- genomförandet av nämndens inriktningsdirektiv för mandatperioden
- den interna kontrollen
- arkivvården inom sitt verksamhetsområde
- behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
- information och kommunikation. Informationen ska ske i enlighet med kommunens övergripande riktlinjer för information och kommunikation
- IT-verksamheten, inklusive de IT-system som finns till stöd för verksamheten
- fullgör i övrigt de uppgifter Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden
- ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt ta erforderliga initiativ till följd av detta
- att själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden
- att i sådana mål och ärenden där nämnden har till uppgift att föra kommunens talan träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal
- att se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som angetts av Kommunfullmäktige och i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente
- att nämnden regelmässigt rapporterar till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
- att medverka till förslag till långsiktiga planer. Nämnden ska också fastställa årliga verksamhetsplaner, fördela resurser samt följa upp och utvärdera verksamheten inom de ekonomiska ramarna och de av Kommunfullmäktige fastställda målen
- att samverka med övriga verksamheter i kommunen utifrån ett helhetsperspektiv för kommunen

§ 2 Personalpolitisk verksamhet

Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive

verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i § 8 i Kommunstyrelsens reglemente.
Styrelsen/nämnden ansvarar också för att skriftligt fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningscheferna.

§ 3 Särskilda uppgifter – Medborgarförslag

Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen eller nämnd att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att styrelse eller nämnd kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.

Nämndens arbetsformer

§ 4 Sammansättning

Nämndens sammansättning anges i respektive nämnds reglemente.

Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val förrättats till och med årsskiftet efter att nästa val förrättats.

Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande väljs för samma period.

§ 5 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Dock bör pågående ärende avgöras innan byte sker.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas bör en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

§ 6 Avbruten tjänstgöring

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har behandlats.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Även om mötet är öppet ska ledamot eller ersättare lämna rummet vid jävssituation samt anmäla detta till ordföranden.

§ 7 Inkallande av ersättare

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv ansvara för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas.

§ 8 Ersättare för ordföranden

Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde öppnar den sammanträdet som varit ledamot i nämnden under längst tid, för att välja tillfällig ordförande för mötet. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dessa.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid tillämpas reglerna i reglementet för arvoden och ersättningar för förtroendevalda.

§ 9 Närvarorätt ~~för utomstående~~ på övriga nämnders sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige tillsatt. De får yttra sig under överläggningarna, men inte delta i besluten. ~~Kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande får närvara vid nämndens sammanträde. De får inte delta i överläggningar eller besluten.~~

Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

§ 10 Tidpunkt för sammanträdena

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden, eller ordföranden bestämmer. Sammanträdena ska samordnas med tidpunkterna för Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträden.

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det.

§ 11 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

§ 12 Deltagande på distans

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

§ 13 Öppna sammanträden

Nämnden får hålla öppna sammanträden. Nämnden bestämmer själv formerna för detta.

Vid öppna sammanträden har endast ledamöter, ersättare samt de tjänstemän som biträder nämnden rätt att yttra sig.

§ 14 Ordföranden

Det åligger nämndens ordförande att;

- leda nämndens arbete och sammanträden
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling samt ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan med övriga nämnder
- kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
- inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden är beredda
- se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden
- bevaka att nämndens beslut verkställs
- tillse att nämndens och utskottens uppgifter fullgörs
- representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter och företag, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

§ 15 Förste vice ordförande och andre vice ordförande

Förste eller andre vice ordförande ersätter ordinarie ordförande vid dennes frånvaro.

§ 16 Presidiet

Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utgör nämndens presidium.

§ 17 Arbetsutskott

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare, vilka utses av nämnden.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

De ärenden som ska avgöras av nämnden i sin helhet bör beredas av arbetsutskottet. När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut.

Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet.
Arbetsformerna för utskott är i tillämpliga delar desamma som för nämnden.

§ 18 Yttranderätt

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.
Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

§ 19 Yrkande

För att yrkanden lättare ska hanteras på lämpligt sätt bör längre yrkanden lämnas in skriftligt. Ordföranden har rätt att begära att yrkanden lämnas skriftligt.

§ 20 Beslutsförhet

Nämnden får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 21 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

§ 22 Reservation

En ledamot har rätt att reservera sig. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Om en ledamot vill motivera reservationen kan ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.

§ 23 Delgivning

Delgivning till nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordförande, förvaltningschefen eller sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.

§ 24 Undertecknande av handlingar

Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av nämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid dennes förfall förste eller andre vice ordförande, och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Reglemente Kommunstyrelsen

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§1 Allmänt om styrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).

Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar Kommunstyrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.

§ 2 Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig politisk organisation upprätthålls.

§ 3 Styrelsens övergripande uppgifter

1. leda arbetet med, och samordna, utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd
2. leda arbetet med, och samordna, utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av kommunens digitala omställning
3. leda arbetet med, och samordna, utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar inom HR-processer och arbetsgivarfrågor
4. leda och samordna kommunens övergripande strategiska arbete med samhällsplanering och social hållbarhet
5. leda och samordna det strategiska arbetet med planering av transportinfrastruktur kopplat till regionala planer/regional planering
6. leda och samordna kommunens förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar och oönskade händelser
7. leda och samordna arbetet med kommunens verksamhetsskydd inklusive informationssäkerhet

8. leda och samordna kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete kopplat till brott och ordningsstörningar
9. leda och samordna arbetet med kommunens strategiska kommunikation,
10. leda och samordna kommunens näringslivsverksamhet
11. leda och samordna kommunens integrationsverksamhet.
12. ansvara för och samordna kommunal vuxenutbildning~~,~~ särskild undervisning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare, arbetsmarknads- och sysselsättningsverksamhet samt ekonomiskt bistånd~~.~~ ~~-~~
13. leda och samordna kommunens destinationsutvecklingsarbete och turismverksamhet
14. leda och samordna kommunens ärendeberedningsprocess
15. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut
16. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning
17. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen
18. övergripande IT-frågor samt ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister
19. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs
20. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne
21. anställa förvaltningschefer
22. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs
23. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder
24. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar
25. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna
26. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av alternativa utförare
27. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med kommunallagen
28. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat
29. bedriva kommunal räddningstjänstverksamhet och ansvara för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter på räddningstjänstens område som i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd
30. ha drift- och skötselansvaret för samtliga kommunens fordon
31. planera, anlägga och förvalta allmän platsmark, parker, kommunala lekplatser, kommunala badplatser, kommunala gator och GC-vägar, kommunala hamnar och tätortsnära naturområden
32. ansvara för förvaltning och drift av kommunens verksamhetsfastigheter och tillhandahålla verksamhetslokaler till kommunens verksamheter. Ansvaret innefattar att säkerställa att en kostnadseffektiv kvalitet upprätthålls i investeringsprojekt samt vid förvaltning och drift av kommunens verksamhetsfastigheter
33. ha hand om kommunens måltids- och lokalvårdsverksamhet

34. bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt, arkeologiskt och estetiskt värde
35. ansvara för strategiska vatten- och avloppsfrågor
36. ansvara för strategiska renhållningsfrågor
37. fullgör kommunens skyldigheter för flygning med drönare enligt förordningar (EU) 2019/945 och (EU) 2019/947

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör Kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

§ 4 Aktiebolag och stiftelser

Kommunstyrelsen ska

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de aktiebolag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till aktiebolagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade
3. ansvara för regelbundna möten mellan Kommunstyrelsen och bolagsledningarna/stiftelseledningarna
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i
5. årligen, senast den 30 april i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Finner Kommunstyrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder
6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i

§ 5 Kommunalförbund

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

§ 6 Ekonomi och medelsförvaltning

Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens styrning av ekonomin mot en god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen ska;

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av

medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar
2. ha hand om kommunens skyldigheter enligt skuldsaneringslagen
3. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att;
    a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom
    b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
    c. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden
4. upprätta förslag till budget (Mål- och resursplan) i enlighet med KL
5. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,
6. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,
7. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser

§ 7 Delegering från Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden;

Ekonomi

1. vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit
2. på begäran av nämnd omfördela budget ur Kommunstyrelsens ofördelade medel
3. avskriva fordringar som är kopplade till Kommunstyrelsens verksamhet.
4. inköp och upphandling

Samhällsbyggnadsverksamhet

5. årlig planprioritering av detaljplaner
6. köp, försäljning och byte av fast egendom, expropriation, inlösen samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt
7. exploateringsavtal för genomförande av detaljplan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
8. ingå arrendeavtal, hyresavtal, servitutsavtal eller andra nyttjanderättsavtal om fast egendom samt besvara remiser från andra myndigheter i fråga om upplåtelse av mark
9. medge dödning, utsträckning och andra jämförbara åtgärder avseende inteckning eller pant i fastighet eller tomträtt

Övrig verksamhet

10. utöva tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor, Lagen om brandfarlig och explosiv vara, Förordningen om skydd mot olyckor och Alkohollagen
11. avge yttranden enligt Kamerabevakningslagen
12. serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker enligt Alkohollagen
13. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen
14. namngivning av offentliga byggnader och liknande
15. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal
16. Fullgöra kommunens skyldigheter enligt lag om patientnämndsverksamhet
17. Fullgöra kommunens uppgifter inom hemvärnet

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.

§ 8 Personalpolitisk verksamhet

Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Kommunstyrelsen ska dessutom

- besluta om anställning och lönesättning av kommundirektör och förvaltningschefer; samt
- besluta om avslut av tjänst avseende kommundirektör och förvaltningschefer.

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att;

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
4. besluta om stridsåtgärd
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 §lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
6. utgöra pensionsmyndighet.

§ 9 Kommunstyrelsens uppföljning

Kommunstyrelsen ska;

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda mål, nyckeltal, målnivåer och kvalitetskrav för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens nämnder utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av alternativa utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda mål och direktiv
7. två gånger per år ska en redovisning lämnas till fullmäktige över beredningen av motioner och medborgarförslag som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige

§ 10 Särskilda uppgifter - processbehörighet

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

§ 11 Särskilda uppgifter – krisberedskap, civilförsvar och krig

Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära händelser i fredstid enligt Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Under höjd beredskap ansvarar Kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.

Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara med mera.

§ 12 Särskilda uppgifter – Arbetslöshetsnämnd

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

§ 13 Särskilda uppgifter – Arkivmyndighet

Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antagen riktlinje för hantering av arkiv.

§ 14 Särskilda uppgifter – Anslagstavla och webbplats

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.

§ 15 Särskilda uppgifter – Författningssamling

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

§ 16 Särskilda uppgifter – Uppdrag och verksamhet

Kommunstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Kommunstyrelsen ska följa det fullmäktige – i styrdokument, i samband med mål- och resursplan eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

§ 17 Särskilda uppgifter – Organisation

Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

§ 18 Särskilda uppgifter – Behandling av personuppgifter

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.

Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.

§ 19 Särskilda uppgifter – Medborgarförslag

Kommunstyrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas.

§ 20 Särskilda uppgifter – ekonomiskt bistånd

Nämnden ansvarar för beslut om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL 2001:453).

Kommunstyrelsens arbetsformer

§ 21 Sammansättning

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Bland ledamöterna väljs ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande för mandatperioden.

§ 22 Ordföranden

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd.

Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunens främste företrädare mot medborgare, myndigheter, företag och anställda.

Det åligger även Kommunstyrelsens ordförande att;

- närmast under Kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämnds-förvaltning samt ansvara för samordning och utvecklingsfrågor,
- främja samverkan mellan Kommunstyrelsen och övriga nämnder,
- vara kommunens främste företrädare mot medborgare, myndigheter, företag och anställda.
- representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter och företag, konferenser och sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

§ 23 Andre vice ordförande

Andre vice ordföranden ska vara oppositionsråd.

Utskott

§ 24 Arbetsformer

Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott och ett tekniskt utskott, samt ett myndighetsutskott.

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

De ärenden som ska avgöras av Kommunstyrelsen i sin helhet bör beredas av respektive utskott. Vid oklarheter om vilken utskott som ska bereda ärenden avgör Kommunstyrelsens ordförande i vilket utskott som frågan ska beredas.

Arbetsformerna för utskotten är i tillämpliga delar desamma som för Kommunstyrelsen.

§ 25 Arbetsutskott

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare, vilka utses av Kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet leds av Kommunstyrelsens ordförande och vid dennas frånvaro, av antingen 1:a vice ordförande eller 2:e vice ordförande ~~Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande är ordförande och vice ordförande i utskottet.~~

Arbetsutskottet bereder samtliga ärenden förutom frågor inom teknisk verksamhet samt beslutar i de frågor som Kommunstyrelsen delegerat till arbetsutskottet.

Arbetsutskottet är lokalt brottsförebyggande råd, BRÅ.

§ 26 Tekniskt utskott

Tekniska utskottet består av 5 + 0 ledamöter, vilka utses av Kommunstyrelsen.

Tekniska utskottet bereder ärenden enligt § 3 punkt 29-34 samt beslutar i de frågor som Kommunstyrelsen delegerat till tekniska utskottet.

Tekniska utskottet ansvarar för Kommunala rådet för pensionärs- och tillgänglighetsfrågor (KPT).

§ 27 Myndighetsutskott

Myndighetsutskottet består av 3 + 0 ledamöter, vilka utses av Kommunstyrelsen. Myndighetsutskottet bereder och beslutar i de frågor som Kommunstyrelsen delegerat till utskottet avseende ekonomiskt bistånd.

§ 28 Insynsplats

Parti som erhåller plats i Kommunfullmäktige men som inte av egen kraft, eller i samarbete med annat eller andra partier, erhåller plats för ledamot eller ersättare i någon nämnd eller Kommunstyrelsen har rätt till en insynsplats i Kommunstyrelsen, men inte dess utskott.

Representanten utses av respektive parti och platsen är knuten till den person som utses. Berört parti lämnar namnet på sin representant skriftligt i samband med Kommunstyrelsens första sammanträde för mandatperioden. Arvoden utgår enligt samma reglemente som för förtroendevald.

Insynsplats innebär rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Representanten har inte rätt att få sin åsikt noterad i protokollet.

Närvarorätten gäller inte myndighetsutövning.

Reglemente Utbildningsnämnden

§ 1 Utbildningsnämndens verksamhetsområde

Nämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

~~Nämnden ansvarar för särskild undervisning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.~~

Nämnden ansvarar för de uppgifter inom det offentliga skolväsendet som enligt skollag samt relevanta förordningar åligger kommunen inklusive det kommunala aktivitetsansvaret.

Nämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen. Här ingår kommunens bibliotek, ungdomsverksamhet samt idrotts- och fritidsanläggningar.

Nämnden ansvarar även för:

- Kommunens kulturskola.
- Kulturpriset.
- Idrotts- och fritidspriset.
- Rådgivning vid användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt, arkeologiskt och estetiskt värde
- Rådgivning vid utformning, utsmyckning och namngivning av offentliga platser och byggnader.
- Kommunal egendom avsedd för kommunens kulturverksamhet såsom samlingar och konstverk.
- Bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.
- Upplåtelse av samlings- och idrottslokaler samt idrottsanläggningar.
- Öppna förskolan inom familjecentralen.
- Namngivning av gator och adressområden på initiativ av Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 2 Delegering från Kommunfullmäktige

Nämnden får besluta i följande grupper av ärenden:

- Besluta om avskrivning av kommunens fordran som hör till nämndens ansvarsområde.
- Handlägga tillståndsgivning enligt lotterilagen.
- Avge yttranden gällande värdeautomater.

Utbildningsnämndens arbetsformer

§ 3 Sammansättning

Utbildningsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Bland ledamöterna väljs ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande för mandatperioden.

§ 4 Arbetsutskott

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare, vilka utses av nämnden.

Nämndens ordförande och 2:e vice ordförande ska vara ordförande och vice ordförande i utskottet.

Ej tjänstgörande ersättare har ej rätt att närvara vid arbetsutskottets möten.

Reglemente Omsorgsnämnden

Reviderad KF 2024-01-16 § 2

§ 1 Omsorgsnämndens verksamhetsområde

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen (SOL) och vad som i lagar sägs om socialnämnd.

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Nämnden ansvarar för särskild lagstiftning gällande vård av unga samt missbrukare (LVU och LVM) samt för kommunens uppgifter gällande individ- och familjeomsorg och omsorg för barn och ungdom.

Nämnden ansvarar för den verksamhet som kommunen är skyldig att driva enligt lag gällande äldreomsorg.

Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården, inklusive hemsjukvård samt rehabiliteringsverksamhet.

Nämnden ansvarar för beslut om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL 2001:453).

Nämnden ansvarar även för:
- färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lag
- tillämpning av lagen om valfrihet (LOV)

Omsorgsnämndens arbetsformer

§ 2 Sammansättning

Omsorgsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.
Bland ledamöterna väljs ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande för mandatperioden.

§ 3 Arbetsutskott

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare, vilka utses av nämnden.

Nämndens ordförande och 2:e vice ordförande ska vara ordförande och vice ordförande i utskottet.

§ 4 Kallelse

Omsorgsnämndens kallelse ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot, ersättare, annan förtroendevald som får närvara samt personalföreträdare (eller dess ersättare) senast fem dagar före sammanträdesdagen.
I kallelsen ska det framgå vid vilka ärenden som personalföreträdaren har närvarorätt.

Reglemente Valnämnden

§ 1 Valnämndens verksamhetsområde

Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på Valnämnden enligt vallag, lag om folkomröstningar samt övriga tillämpliga författningar.

Nämnden ska genomföra

- allmänna val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige
- Europaparlamentet
- Folkomröstningar anordnade av stat, region eller kommun

Valnämndens arbetsformer

§ 2 Sammansättning

Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Bland ledamöterna väljs ordförande och vice ordförande för mandatperioden.

Reglemente Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämndens verksamhetsområde

§ 1 Nämndens verksamhet

Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedel, plan- och byggverksamheten samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom dessa områden.

Miljö- och byggnämnden ansvarar för myndighetsutövning enligt bestämmelser och dess följdförfattningar inom

- Plan- och bygglag (2010:900)
- Miljöbalken (1998:808)
- Livsmedelslag (2006:804)
- Lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805)
- Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
- Tobakslag (1993:581)
- Strålskyddslag (1988:220)
- Smittskyddslag (2004:168)
- Lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF)
- Lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
- Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och angränsande förordningar och föreskrifter
- Lag 2014:799 Lagen om sprängämnesprekursorer

Nämnden fullgör kommunens uppgifter om prövning/dispens och tillsyn/kontroll enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Nämnden fullgör dessutom kommunens uppgifter i trafikfrågor enligt lagen om trafiknämnd.

Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom plan- och byggverksamheten inom sitt ansvarsområde samt ta erforderliga initiativ till följd av detta.

Nämnden ansvarar för att fastställa belägenhetsadress och lägenhetsnummer.
Nämnden ansvarar för de uppgifter inom sitt ansvarsområde som åligger kommunen och som följer av lag eller annan författning samt de förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av dessa lagar.

Nämnden ansvarar för genomförandet av fastställda mål och direktiv.

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden ansvarar för bostadsanpassningsbidrag (BAB) enligt gällande lagstiftning.

Nämnden ansvarar för tillsyn enligt bestämmelserna i förordning om sprängämnesprekursorer.

§ 2 Verksamhetens inriktning

Nämnden är verksamhets- och utövaransvarig inom sina ansvarsområden.

Nämnden ska medverka till förslag till långsiktiga planer. Nämnden ska också fördela resurser samt sätta mål, följa upp och utvärdera verksamheten inom de ekonomiska ramarna och de av Kommunfullmäktige fastställda målen.

Nämnden ska samverka med övriga verksamheter i kommunen utifrån ett helhetsperspektiv för kommunen.

§ 3 Delegering från Kommunfullmäktige

Nämnden får besluta i följande grupper av ärenden:

- fastställa och årligen revidera förekommande taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde av mindre kommunalekonomisk betydelse till den täckningsgrad som Kommunfullmäktige eventuellt bestämmer
- årligen uppräkna av Kommunfullmäktige fastställda taxor enligt där angivna index
- pröva frågor om undantag från bestämmelserna i gällande renhållningsordning
- antagande, ändring eller upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagens planförfarande som bedrivs med begränsat standardförfarande eller standardförfarande som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- tillsyn av kommunal verksamhet på räddningstjänstens område.
- förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid. Delegationen gäller inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande. En förutsättning för Miljö- och byggnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot åtgärden och att bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan
- med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges riktlinjer besluta om uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagen
- rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt
- rätt att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande vilken fråga väcks om upprättande av sådan plan eller sådan bestämmelse
- rätt att påkalla förrättning
- utöva tillsyn och utforma skyddsrumsbesked och vitesföreläggande

Miljö- och byggnämndens arbetsformer

§ 4 Sammansättning

Miljö- och byggnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val förrättats till och med årsskiftet efter att nästa val förrättats.

Bland ledamöterna väljs ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande för mandatperioden.

§ 5 Arbetsutskott

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare, vilka utses av nämnden.

Nämndens ordförande och 2:e vice ordförande ska vara ordförande och vice ordförande i utskottet.

Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten.

Reglemente Krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens verksamhetsområde

Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnden i kommunallagen, lagen om extraordinära händelser eller annan lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Nämndens verksamhet

Krisledningsnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser av kommunen.

§ 2 Krisledningsnämndens ikraftträdande

Krisledningsnämnden träder i funktion när ordföranden eller, om denne har förhinder förste eller andre vice ordföranden, bedömer att det inträffat en extraordinär händelse som medför att nämnden ska träda i funktion. Detta innebär att ett formellt beslut om att lagen om extraordinära händelser ska tillämpas.

§ 3 Befogenheter

Vid en extraordinär händelse får nämnden fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden för övriga nämnder och de styrelser i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Krisledningsnämnden delegerar till kommunchefen att revidera *”Ledningsplan vid extraordinär händelse”*. Planen ska revideras i början av varje ny mandatperiod

§ 4 Samråd

Innan krisledningsnämnden beslutar att överta hela eller delar av annan nämnds verksamhetsområde ska krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd om det finns möjlighet och tiden så medger.

När krisledningsnämnden fattat beslut om att överta verksamhet ska berörd nämnd skyndsamt underrättas om detta.

§ 5 Brådskande beslut

Ordföranden, eller i dennes frånvaro förste eller andre vice ordföranden, får fatta beslut å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Ett sådant beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.

§ 6 Rätt att bistå andra

Nämnden får på begäran besluta att bistå andra kommuner och landsting som drabbats av en extraordinär händelse.

Nämnden får under den extraordinära händelsen lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild som drabbats av händelsen.

§ 7 Återgång till normal verksamhet

Så snart omständigheterna medger det ska krisledningsnämnden besluta att de frågor som nämnden övertagit beslutanderätten i återlämnas till respektive nämnd.

Kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens ansvar i en extraordinär händelse ska upphöra.

§ 8 Rapporteringsskyldighet

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till Kommunfullmäktige vid närmast följande sammanträde. Då ska även en ekonomisk redovisning lämnas.

Krisledningsnämndens arbetsformer

§ 9 Sammansättning

Krisledningsnämnden består av Kommunstyrelsens arbetsutskotts 5 ledamöter och 3 ersättare.

Nämnden är förstärkt med följande ersättare;

- Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden
  - Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
- Miljö och byggnämnden
  - Ordförande
- Kommunstyrelsens tekniska utskott och Sotenäsbostäder AB
  - Ordförande och vice ordförande

Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val förrättats till och med årsskiftet efter att nästa val förrättats.

Bland ledamöterna väljs ordförande och vice ordförande för mandatperioden.

§ 10 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena och att den tillställs varje ledamot och ersättare på ett för situationen lämpligt sätt.

Om situationen tillåter bör kallelsen åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

KS § 135 **Dnr 2023/000325**

Motion – Pilotkommun gårdsförsäljning alkoholhaltiga drycker

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Reservation

Therése Mancini (S), Jan-Olof Larsson (S), Ann-Sofie Svensson (S) och Mattias Larsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Se bilaga.

Protokollsanteckning

Yngve Johansson (MP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning. Se bilaga.

Sammanfattning

En motion har inkommit från Eva Abrahamsson (M), Lars Kinnmalm (M) och Nils Olof Bengtson (M) där det föreslås att Sotenäs kommun ansöker hos Sveriges regering om att bli pilotkommun för gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker.

I dagsläget saknas det stöd i Alkohollagen för att bedriva gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige. Enlig senaste pressmeddelande från Socialdepartementet 2023-09-15 ska frågan tas upp i EU innan det blir aktuellt för regeringen att besluta om en eventuell lagändring av Alkohollagen som medger gårdsförsäljning alkoholhaltiga drycker.

Det finns en utredning från socialdepartementen (SOU 2021:95) som blev klar i december 2021 där uppdraget var att utreda om och i så fall hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i Sverige, under förutsättning att Systembolagets monopol säkras.
I senaste pressmeddelande i frågan från Socialdepartementet daterat 2023-09-12 framkommer att de arbetar med att ta fram ett lagförslag om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker som håller EU-rättsligt. Regeringen bedömer att lagändringen kan träda i kraft någon gång i början av 2025, men det förutsätter en EU-process som inte drar ut på tiden.

Ärendet har varit på remiss hos Omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden, folkhälsostrateg och näringslivsutvecklare. Svar har inkommit från folkhälsostrateg, Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden.

Omsorgsnämndens yttrande

Omsorgsnämnden beslutade 2024-01-25 § 9 att ställa sig bakom *Remissyttrande - Motion angående ansökan om att bli pilotkommun för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker*.
Omsorgsnämnden beslutade enligt tilläggsförslag att det ska framgå i remissvaret att det dock inte finns någon evidens som påvisar sambandet mellan ökad alkoholkonsumtion och gårdsförsäljning samt att meningen om att Omsorgsnämnden avstyrker motionen tas bort.

Forts. KS § 135

Utbildningsnämndens yttrande

Utbildningsnämnden lämnar följande synpunkter på inlämnad motion om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker enligt sitt beslut (2024-04-02 § 29);
Utbildningsförvaltningen arbetar med att minska alkoholkonsumtion bland unga. En gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker riskerar att tillgängligheten av alkohol ökar för unga. En ökad tillgång på alkohol kan leda till en negativ effekt på folkhälsan i kommunen, till fler alkoholskador och sjukdomar kopplat till konsumtionen.

Remissvar från folkhälsostrateg

Flertalet olika myndigheter och andra aktörer, utöver nykterhetsrörelseorganisationer och liknande, avstyrker utredningens förslag om gårdsförsäljning på nationell nivå. Några av dessa är bland annat Brottsförebyggande rådet, Barnombudsmannen, Karolinska institutet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Svenska Läkaresällskapet, Göteborgs Tingsrätt, Cancerfonden med flera. Flera olika anledningar beskrivs.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Motion pilotkommun – Alkoholhandläggare 2024-02-02
Motion - pilotkommun för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker 2023-03-27
Pressmeddelande från Socialdepartementet 2023-09-15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-04-17 § 60

Yrkande

Mikael Andersson (DemR) yrkar bifall till motionen eftersom det framgår att det inte finns någon evidens som påvisar sambandet mellan ökad alkoholkonsumtion och gårdsförsäljning.
Mikael Andersson (DemR), Eva Abrahamsson (M), Dan Christiansson (M), Mikael Sternemar (L), Robert Yngve (KD), Torbjörn Lundh (DemR), Sebastian Andersson (SD), Pär Eriksson (C) och Helene Stranne (M) föreslår bifall till motionen.

Jan-Olof Larsson (S), Therése Mancini (S), Ann-Sofie Svensson (S) och Mattias Larsson (S) föreslår att motionen ska avslås.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på om motionen ska bifallas eller avslås och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Forts. KS § 135 Skriftlig reservation

Therése Mancini (S), Jan-Olof Larsson (S), Ann-Sofie Svensson (S) och Mattias Larsson (S) lämnar en skriftlig reservation, enligt följande:

Arbetet med att ta fram ett lagförslag för gårdsförsäljning pågår hos Socialdepartementet och behöver även godkännas av EU. Det går idag inte går att ansöka om att bli pilotkommun och ärendet har redan kostat skattebetalarna pengar. En annan kommun har redan ansökt hos socialdepartementet om att få vara pilotkommun vid flertalet tillfällen utan svar.

Vi socialdemokrater anser att skattepengar kan användas på annat sätt, förslagsvis att arbeta förebyggande att människor inte hamnar i ett alkoholmissbruk. Sjukdomen gör ingen skillnad var i samhället du befinner dig.

Forts. KS § 135 Protokollsanteckning

Yngve Johansson (MP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning enligt följande;

Miljöpartiet de gröna i Sotenäs anser inte att det är lämpligt att Sotenäs kommun ska vara en pilotkommun, avseende möjlighet att införa så kallad gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Vi ser att flera remissinstanser, som Brottsförebyggande rådet, Barnombudsmannen, Karolinska institutet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Svenska Läkaresällskapet, Göteborgs Tingsrätt, Cancerfonden samt ännu fler.. avvisar förslaget och har lämnat synpunkter som lyft olika anledningar till respektive ställningstagande…

Alkoholkonsumtionen har länge varit hög i Sotenäs, vilket gör det extra olämpligt att vara en pilotkommun. Att använda gårdsförsäljning som ett landsbygdsargument i Sotenäs ser vi som långsökt, då vi har korta avstånd och det finns ett systembolag i Kungshamn, där kan den lokalt producerade alkoholhaltiga dryckerna kan inköpas.

Frågan om gårdsförsäljning av alkohol har utretts tre gånger sedan 2021.Det aviserade förslaget där regeringen planerat att presentera ett utkast till lag om gårdsförsäljning under april -24 har nu stannat upp. Orsaken är lite oklar, men det lär ha kommit en del kritik från några av de partier som har uttryckt att de är för införande av gårdsförsäljning.

Det uppstår frågor runt det som benämns gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Exempelvis: Vad innebär gårdsförsäljning? Är det lokalt producerat vin på en mindre gård med bärproduktion, eller kan det vara en lokal i en industribyggnad med frukt som köps långt ifrån det lokala samhället? Kan gårdsförsäljning innebära att sälja alkoholhaltiga drycker från andra producenter eller endast egen produktion? Många är frågorna, men den absolut avgörande delen är om det svenska alkoholmonopolet kommer att hotas, vilket verkar vara något som få önskar.

KSAU § 60 **Dnr 2023/000325**

Motion – Pilotkommun gårdsförsäljning alkoholhaltiga drycker

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Reservation

Mattias Larsson (S) och Therése Mancini (S) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

En motion har inkommit från Eva Abrahamsson (M), Lars Kinnmalm (M) och Nils Olof Bengtson (M) där det föreslås att Sotenäs kommun ansöker hos Sveriges regering om att bli pilotkommun för gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker.

I dagsläget saknas det stöd i Alkohollagen för att bedriva gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige. Enlig senaste pressmeddelande från Socialdepartementet 2023-09-15 ska frågan tas upp i EU innan det blir aktuellt för regeringen att besluta om en eventuell lagändring av Alkohollagen som medger gårdsförsäljning alkoholhaltiga drycker.

Det finns en utredning från socialdepartementen (SOU 2021:95) som blev klar i december 2021 där uppdraget var att utreda om och i så fall hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i Sverige, under förutsättning att Systembolagets monopol säkras.
I senaste pressmeddelande i frågan från Socialdepartementet daterat 2023-09-12 framkommer att de arbetar med att ta fram ett lagförslag om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker som håller EU-rättsligt. Regeringen bedömer att lagändringen kan träda i kraft någon gång i början av 2025, men det förutsätter en EU-process som inte drar ut på tiden.

Ärendet har varit på remiss hos Omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden, folkhälsostrateg och näringslivsutvecklare. Svar har inkommit från folkhälsostrateg, Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden.

Omsorgsnämndens yttrande

Omsorgsnämnden beslutade att ställa sig bakom *Remissyttrande - Motion angående ansökan om att bli pilotkommun för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker* där det framgår att motionen bör avslås (2024-01-25 § 9). I beslutet anges också att Omsorgsnämnden vill att det framgår att det inte finns någon evidens som påvisar sambandet mellan ökad alkoholkonsumtion och gårdsförsäljning.

Utbildningsnämndens yttrande

Utbildningsnämnden lämnar följande synpunkter på inlämnad motion om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker enligt sitt beslut (2024-04-02 § 29);
Utbildningsförvaltningen arbetar med att minska alkoholkonsumtion bland unga. En gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker riskerar att tillgängligheten av alkohol ökar för unga. En ökad tillgång på alkohol kan leda till en negativ effekt på folkhälsan i kommunen, till fler alkoholskador och sjukdomar kopplat till konsumtionen.

Forts. KSAU § 60

Remissvar från folkhälsostrateg

Flertalet olika myndigheter och andra aktörer, utöver nykterhetsrörelseorganisationer och liknande, avstyrker utredningens förslag om gårdsförsäljning på nationell nivå. Några av dessa är bland annat Brottsförebyggande rådet, Barnombudsmannen, Karolinska institutet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Svenska Läkaresällskapet, Göteborgs Tingsrätt, Cancerfonden med flera. Flera olika anledningar beskrivs.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Motion pilotkommun – Alkoholhandläggare 2024-02-02
Motion - pilotkommun för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker 2023-03-27
Pressmeddelande från Socialdepartementet 2023-09-15

Yrkande

Mikael Andersson (DemR) yrkar bifall till motionen eftersom det framgår att det inte finns någon evidens som påvisar sambandet mellan ökad alkoholkonsumtion och gårdsförsäljning.

Mattias Larsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Mikael Sternemar (L) och Helén Stranne (M) yrkar bifall till Mikael Anderssons (DemR) förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Anderssons (DemR) med fleras förslag mot Mattias Larssons (S) förslag och finner att arbetsutskottet antar Mikael Andersson (DemR) med fleras förslag.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Datum	Dnr
2024-02-02	KA 2023/000325

Kommunstyrelsens förvaltning
Elinor Östlin
Alkoholhandläggare

Motion - pilotkommun för gårdsförsäljning alkoholhaltiga drycker

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

En motion har inkommit från Eva Abrahamsson (M), Lars Kinnmalm (M) och Nils Olof Bengtson (M) där det föreslås att Sotenäs kommun ansöker hos Sveriges regering om att bli pilotkommun för gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker.

I dagsläget saknas det stöd i Alkohollagen för att bedriva gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige. Enlig senaste pressmeddelande från Socialdepartementet 2023-09-15 ska frågan tas upp i EU innan det blir aktuellt för regeringen att besluta om en eventuell lagändring av Alkohollagen som medger gårdsförsäljning alkoholhaltiga drycker.

Det finns en utredning från socialdepartementen (SOU 2021:95) som blev klar i december 2021 där uppdraget var att utreda om och i så fall hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i Sverige, under förutsättning att Systembolagets monopol säkras.
I senaste pressmeddelande i frågan från Socialdepartementet daterat 2023-09-12 framkommer att de arbetar med att ta fram ett lagförslag om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker som håller EU-rättsligt. Regeringen bedömer att lagändringen kan träda i kraft någon gång i början av 2025, men det förutsätter en EU-process som inte drar ut på tiden.

Ärendet har varit på remiss hos Omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden, folkhälsostrateg och näringslivsutvecklare. Svar har inkommit från folkhälsostrateg, Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden.

Omsorgsnämndens yttrande
Omsorgsnämnden beslutade att ställa sig bakom *Remissyttrande - Motion angående ansökan om att bli pilotkommun för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker* där det framgår att motionen bör avslås (2024-01-25 § 9). I beslutet anges också att Omsorgsnämnden vill att det framgår att det inte finns någon evidens som påvisar sambandet mellan ökad alkoholkonsumtion och gårdsförsäljning.

Utbildningsnämndens yttrande
Utbildningsnämnden lämnar följande synpunkter på inlämnad motion om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker enligt sitt beslut (2024-04-02 §29).
Utbildningsförvaltningen arbetar med att minska alkoholkonsumtion bland unga. En gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker riskerar att tillgängligheten av alkohol ökar för unga. En ökad tillgång på alkohol kan leda till en negativ effekt på folkhälsan i kommunen, till fler alkoholskador och sjukdomar kopplat till konsumtionen.

Remissvar från folkhälsostrateg
Flertalet olika myndigheter och andra aktörer, utöver nykterhetsrörelseorganisationer och liknande, avstyrker utredningens förslag om gårdsförsäljning på nationell nivå. Några av dessa är bland annat Brottsförebyggande rådet, Barnombudsmannen, Karolinska institutet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Svenska Läkaresällskapet, Göteborgs Tingsrätt, Cancerfonden med fler. Flera olika anledningar beskrivs.

Beslutsunderlag

Motion-pilotkommun för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
Pressmeddelande från Socialdepartementet 2023-09-15

Beslutet skickas till

Motionärerna
Alkoholhandläggare

Elinor Östlin Alkoholhandläggare	Peter Bergman Räddningschef

Till KF i Sotenäs

Motion ang ansökan om att bli pilotkommun för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

I Sotenäs kommun finns flera erkända och framgångsrika producenter av alkoholhaltiga drycker. I nuläget är det möjligt att besöka flera av dessa producenter och provsmaka deras produkter. Att tillåta gårdsförsäljning är en naturlig utveckling för att stärka den lokala besöksnäringen och destinationsutvecklingen i Bohuslän.

Undertecknade motionärer föreslår att Sotenäs kommun ansöker om att bli pilotkommun för gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker så som t ex öl, whisky och gin. Dessa drycker produceras idag i Sotenäs kommun. Detta för att främja det lokala näringslivet och därmed motverka effekterna av pågående konjunkturnedgång.

Uttrycket hela Sverige ska leva beskriver en ambition för regionalpolitiken som delas av många partier från hela den politiska skalan. Det ska vara möjligt att bo och arbeta i hela landet året om.

Därför föreslår vi moderater att:

- Sotenäs kommun ansöker hos Sveriges regering om att bli pilotkommun för gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker

Smögen 2023-03-27

Eva Abrahamsson (M) Lars Kinnmalm (M) Nils-Olof Bengtson (M)

Regeringskansliet

Debattartikel från Socialdepartementet

Gårdsförsäljning kan bli verklighet redan 2025

Publicerad 15 september 2023

Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett lagförslag för att möjliggöra gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Att vi vill tillåta småskalig och hantverksmässig gårdsförsäljning kommer vara positivt för besöksnäringen på landsbygden, och är något som många väntat länge på. Nu kan vi meddela en tidplan för processen framåt, skriver Jakob Forssmed (KD), Johan Hultberg (M) och Jakob Olofsgård (L) i en debattartikel i Expressen den 12 september 2023.

Redan i opposition lyckades vi samla en riksdagsmajoritet bakom förslaget om att möjliggöra gårdsförsäljning i begränsad utsträckning, under förutsättning att Systembolagets monopol upprätthålls.

Det resulterade i en utredning med konkreta förslag som kommer utgöra utgångspunkt i det kommande lagförslaget. Det har pratats länge nog om gårdsförsäljning i Sverige – nu är det dags att göra slag i saken.

Vår ambition är att den som har en småskalig hantverksmässig produktion av vissa alkoholdrycker ska kunna sälja sina produkter direkt till besökare, i begränsad utsträckning där de tillverkas. Det skulle till exempel kunna handla om att du får möjlighet att köpa med ett par flaskor vin från den närbelägna vingården efter en trevlig rundtur.

Som ett komplement till att kunna handla på Systembolaget ska man kunna köpa med sig något vid sitt besök på till exempel en vingård. I de flesta andra europeiska länder är detta en självklarhet.

Positivt för besöksnäringen

Det gäller även vårt grannland Finland som också, likt Sverige, har ett alkoholmonopol. Förutsättningen för förslaget är att Systembolagets monopol värnas. Förslaget kommer innehålla begränsningar som är nödvändiga för att upprätthålla detaljhandelsmonopolet, som i sin tur är en viktig del i en alkoholpolitik som värnar om folkhälsan.

Gårdsförsäljning kommer också vara positivt för besöksnäringen. För den som vill göra sin småskaliga produktion till en destination faller nu den sista pusselbiten på plats: Möjligheten att faktiskt erbjuda besökare en möjlighet att köpa med sig den dryck som man ägnat så många tusentals timmar åt att förfina.

Nu ligger fokus på att så snabbt som möjligt ta fram ett förslag som håller EU-rättsligt och anmäla detta hos kommissionen. Regeringen bedömer att lagändringen kan träda i kraft någon gång i början av 2025, men det förutsätter en EU-process som inte drar ut på tiden.

Nu är det dags för gårdsförsäljning även i Sverige.

Av Jakob Forssmed (KD), socialminister, Johan Hultberg (M), gruppledare i socialutskottet, Jakob Olofsgård (L), folkhälsopolitisk talesperson

KS § 137 **Dnr 2023/000801**

Motion - Samhällsbyggnadsförvaltningens engagemang gällande suicidprevention

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning

Eva Abrahamsson (M) föreslår i en motion att Samhällsbyggnadsförvaltningen bör vara engagerad i det suicidpreventiva arbetet.

I motionen föreslås åtgärder i den fysiska miljön, till exempel åtgärder som försvårar suicid och ökar möjligheterna till ingripande samt åtgärder som ökar upplevelsen av livskvalité i den fysiska miljön. Vidare föreslås samarbete med bland andra Trafikverket och Polisen samt att suicidprevention beaktas i fysisk planering.

Samhällsbyggnadsförvaltningen omfattas av kommunens antagna styrdokument som avser suicidprevention.

I kommunens styrdokument *Lokal handlingsplan för Suicidprevention 2022–2025* anges fyra fokusområden samt aktiviteter till dessa. En aktivitet i handlingsplanen anger att utbildningar för chefer och handläggare ska genomföras. Aktiviteten innebär att chefer och handläggare inom Samhällsbyggnadsförvaltningen kan bli kallade till en allmän utbildning om suicidprevention. (KS § 161 2023-09-13).

Till grund för den lokala handlingsplanen ligger *Handlingsplan för suicidprevention 2022–2025*, som är gemensam för Västra Götalandsregionen, VGR och kommunerna i länet. Planen antogs av Kommunstyrelsen 2021-03-03 som uppdrog åt Kommundirektören att aktualisera ”Strategi för det suicidpreventiva arbetet i Sotenäs kommun” till att senast 2021-11-11 bli en lokal handlingsplan för Sotenäs kommun 2021–2025. I handlingsplanen pekas kommunernas planering ut som viktiga aktörer. (KS § 26 2021-03-03).

Strategi för det suicidpreventiva arbetet i Sotenäs kommun antogs av Kommunfullmäktige 2017-04-20 som gav kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för implementering av strategin och en plan för uppföljning. Ett av målen i strategin är ökad kunskap om suicid och suicidprevention i våra verksamheter (KF § 51 2017-04-20).

Folkhälsomyndigheten (FHM) har i uppdrag att samordna det nationella arbetet inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention. I en rapport anges att Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) har lanserat en webbplats om insatser för att förebygga suicid. På webbplatsen ges exempel på åtgärder som med god evidens minskar dödligheten i suicid. Bland annat barriärer vid broar och klippor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att alla som använder den fysiska miljön ska uppleva att den är trygg vilket också bör ses som suicidpreventivt.

Forts. KS § 137

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Motion - Samhällsbyggnadsförvaltningens engagemang gällande suicidprevention – Utvecklare 2023-12-21
Kommunfullmäktiges protokoll 2023-09-27 § 102
Motion - Samhällsbyggnadsförvaltningens engagemang gällande suicidprevention 2023-09-26
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2024-04-02 § 26

Yrkande

Eva Abrahamsson (M), Helene Stranne (M), Dan Christiansson (M), Mikael Sternemar (L) och Jan-Olof Larsson (S), Pär Eriksson (C) och Robert Yngve (KD) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på tekniska utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta.

Skickas till

Kommunfullmäktige

KSTU § 26 **Dnr 2023/000801**

Motion - Samhällsbyggnadsförvaltningens engagemang gällande suicidprevention

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning

Eva Abrahamsson (M) föreslår i en motion att Samhällsbyggnadsförvaltningen bör vara engagerad i det suicidpreventiva arbetet.

I motionen föreslås åtgärder i den fysiska miljön, till exempel åtgärder som försvårar suicid och ökar möjligheterna till ingripande samt åtgärder som ökar upplevelsen av livskvalité i den fysiska miljön. Vidare föreslås samarbete med bland andra Trafikverket och Polisen samt att suicidprevention beaktas i fysisk planering.

Samhällsbyggnadsförvaltningen omfattas av kommunens antagna styrdokument som avser suicidprevention.

I kommunens styrdokument *Lokal handlingsplan för Suicidprevention 2022–2025* anges fyra fokusområden samt aktiviteter till dessa. En aktivitet i handlingsplanen anger att utbildningar för chefer och handläggare ska genomföras. Aktiviteten innebär att chefer och handläggare inom Samhällsbyggnadsförvaltningen kan bli kallade till en allmän utbildning om suicidprevention. (KS § 161 2023-09-13).

Till grund för den lokala handlingsplanen ligger *Handlingsplan för suicidprevention 2022–2025*, som är gemensam för Västra Götalandsregionen, VGR och kommunerna i länet. Planen antogs av Kommunstyrelsen 2021-03-03 som uppdrog åt Kommundirektören att aktualisera ”Strategi för det suicidpreventiva arbetet i Sotenäs kommun” till att senast 2021-11-11 bli en lokal handlingsplan för Sotenäs kommun 2021–2025. I handlingsplanen pekas kommunernas planering ut som viktiga aktörer. (KS § 26 2021-03-03).

Strategi för det suicidpreventiva arbetet i Sotenäs kommun antogs av Kommunfullmäktige 2017-04-20 som gav kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för implementering av strategin och en plan för uppföljning. Ett av målen i strategin är ökad kunskap om suicid och suicidprevention i våra verksamheter (KF § 51 2017-04-20).

Folkhälsomyndigheten (FHM) har i uppdrag att samordna det nationella arbetet inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention. I en rapport anges att Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) har lanserat en webbplats om insatser för att förebygga suicid. På webbplatsen ges exempel på åtgärder som med god evidens minskar dödligheten i suicid. Bland annat barriärer vid broar och klippor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att alla som använder den fysiska miljön ska uppleva att den är trygg vilket också bör ses som suicidpreventivt.

Forts. KSTU § 26

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Motion - Samhällsbyggnadsförvaltningens engagemang gällande suicidprevention – Utvecklare 2023-12-21
Kommunfullmäktiges protokoll 2023-09-27 § 102
Motion - Samhällsbyggnadsförvaltningens engagemang gällande suicidprevention 2023-09-26

Yrkande

Torbjörn Lundh (DemR), Pär Eriksson (C) och Dan Christiansson (M) föreslår att motionen ska bifallas.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på om motionen ska bifallas eller anses besvarad och finner att och finner att tekniska utskottet beslutar att motionen ska bifallas.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Datum	Dnr
2023-12-21	KA 2023/000801

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Håkan von Dolwitz
Utvecklare

Motion - Samhällsbyggnadsförvaltningens engagemang gällande suicidprevention

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad.

Sammanfattning

Eva Abrahamsson (M) föreslår i en motion att Samhällsbyggnadsförvaltningen bör vara engagerad i det suicidpreventiva arbetet.

I motionen föreslås åtgärder i den fysiska miljön, till exempel åtgärder som försvårar suicid och ökar möjligheterna till ingripande samt åtgärder som ökar upplevelsen av livskvalité i den fysiska miljön. Vidare föreslås samarbete med bland andra Trafikverket och Polisen samt att suicidprevention beaktas i fysisk planering.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen omfattas av kommunens antagna styrdokument som avser suicidprevention.

I kommunens styrdokument *Lokal handlingsplan för Suicidprevention 2022–2025* anges fyra fokusområden samt aktiviteter till dessa. En aktivitet i handlingsplanen anger att utbildningar för chefer och handläggare ska genomföras. Aktiviteten innebär att chefer och handläggare inom Samhällsbyggnadsförvaltningen kan bli kallade till en allmän utbildning om suicidprevention. (KS § 161 2023-09-13)

Till grund för den lokala handlingsplanen ligger *Handlingsplan för suicidprevention 2022–2025*, som är gemensam för Västra Götalandsregionen, VGR och kommunerna i länet. Planen antogs av Kommunstyrelsen 2021-03-03 som uppdrog åt Kommundirektören att aktualisera ”Strategi för det suicidpreventiva arbetet i Sotenäs kommun” till att senast 2021-11-11 bli en lokal handlingsplan för Sotenäs kommun 2021–2025. I handlingsplanen pekas kommunernas planering ut som viktiga aktörer. (KS § 26 2021-03-03)

Strategi för det suicidpreventiva arbetet i Sotenäs kommun antogs av Kommunfullmäktige 2017-04-20 som gav kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för implementering av strategin och en plan för uppföljning. Ett av målen i strategin är ökad kunskap om suicid och suicidprevention i våra verksamheter. (KF § 51 2017-04-20)

Folkhälsomyndigheten (FHM) har i uppdrag att samordna det nationella arbetet inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention. I en rapport anges att Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) har lanserat en webbplats om insatser för att förebygga suicid. På webbplatsen ges exempel på åtgärder som med god evidens minskar dödligheten i suicid. Bland annat barriärer vid broar och klippor. (källa: Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2020, publicerad 2021-02-25, FHM samt www.respi.se)

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att alla som använder den fysiska miljön ska uppleva att den är trygg vilket också bör ses som suicidpreventivt.

Beslutsunderlag

Motion - Samhällsbyggnadsförvaltningens engagemang gällande suicidprevention 2023-09-26

Beslutet skickas till

Motionären

Håkan von Dolwitz Utvecklare	Eveline Karlsson Samhällsbyggnadschef

KF § 102 **Dnr 2023/000131**

Inkomna motioner och medborgarförslag

Sammanfattning

1. Motion från Ewa Ryberg (V) - Om angiverilagen.

   #### Yrkande
   Ewa Ryberg föreslår att motionen ska bifallas vid dagens möte.
   Sebastian Andersson (SD) föreslår att motionen ska avslås.
   Mats Abrahamsson (M) föreslår att motionen sänds på beredning.

   #### Propositionsordning
   Ordförande ställer proposition på om motionen ska bifallas, avslås eller sändas på beredning och finner att kommunfullmäktige beslutar sända motionen på beredning.

2. Medborgarförslag - Förbättra korsningen Dinglevägen Sandbogengatan
3. Medborgarförslag - Kvarterspump
4. Medborgarförslag - Ta tillvara på lokal producerad litteratur
5. Motion från Yngve Johansson (MP) om cykelvägar
6. Motion från Eva Abrahamsson (M), Helene Stranne (M), Mikael Sternemar (L), Britt Lindgren (C), Robert Yngve (KD) om utveckling av företagsklimatet.
7. Motion från Eva Abrahamsson (M) angående engagemang av Samhällsbyggnadsförvaltningen gällande suicidprevention.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 1 och 5, 6, 7 till Kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 2-3 till Kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 4 till Utbildningsnämnden för beredning och beslut.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden

Till KF i Sotenäs
Motion angående engagemang av Samhällsförvaltningen gällande suicidprevention

Kort bakgrund:
Suicid är något som belastar samhället med stora kostnader och stort mänskligt lidande.
I Sotenäs begår ca 2 personer per år självmord och tio gånger fler gör självmordsförsök. Enligt Folkhälsoenkäten år 2020 uppgav hela 13 procent av befolkningen att de haft självmordstankar någon gång i livet. Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden har planerade aktiviteter för att hantera den psykiska ohälsan och på så sätt också förebygga suicid. Men självmord sker ofta i impulsivitet och då behöver insatserna begränsa tillgången på olika metoder.

Jag anser att även samhällsbyggnadsförvaltningen bör vara engagerade i det suicidpreventiva arbetet. Det är en förvaltning som med stark evidens kan förebygga suicid i samhället genom att minimera riskerna i den offentliga miljön vid nybyggnation samt på befintliga platser där risken för självmord är hög. Åtgärder inom samhällsplanering har starkt forskningsstöd.
Enligt Suicide Zero´s kommunbarometer är Sotenäs en av de lägst rankade kommunerna i Sverige, då kommunen inte arbetar med suicid på ett kommunövergripande sätt.

Därför föreslår vi moderater Sotenäs kommun:

- Att påbörja arbetet i Samhällsbyggnadsförvaltningen med att kartlägga, behovsinventera och prioritera åtgärder i den befintliga offentliga miljön såväl inom- som utomhus.
    - Fysiska miljön ska försvåra suicidförsök genom barriärer, trafiksäkerhet och fri sikt.
    - Öka möjligheten för utomstående att ingripa genom belysning, och kameraövervakning på utsatta platser.
    - Förbättra livskvalitet genom vackra omgivningar och så kallade aktivitetspunkter.
- Att samarbeta med relevanta aktörer Trafikverket, räddningstjänst, polisen och ambulansen.
- Att stärka kunskapsnivån inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Att kommunen betänker suicidprevention i framtida detaljplaner och översiktsplaner.
- Att göra beslutade insatser till del av förvaltningens kort- och långsiktiga mål och budget.

Kungshamn 2023-09-26

Eva Abrahamsson (M)

KS § 138 **Dnr 2023/000773**

Motion – Uppstart projekteringen av cykelväg Solvik och avtagsvägen till Ramsvik

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Yngve Johansson (MP) yrkar i en motion på att samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjar förhandlingar och projektering av cykelväg mellan Solvik och avtagsvägen till Ramsvik.

Kommunfullmäktige har beslutat om en cykelled mellan Bovallstrand och Väjern i huvudsak enligt ett förslag som "Infrastrukturgruppen" tagit fram. Förvaltningen har förhandlat med fastighetsägare för att kunna bygga sträckan mellan Bovallstrand och Klev. Kontakter har tagits med fastighetsägare på delen Bögebacka-Hunnebostrand och planen är att denna del påbörjas senast hösten 2024.
För att få till denna led kommer enskilda, allmänna och kommunala gator och vägar (lågtrafikerade) samt jungfrulig mark att utnyttjas. I vissa delar kommer ny cykelled utmed befintliga vägar att anläggas.

Förutsättningen för att kunna göra detta är att markavtal kan tecknas med respektive fastighetsägare och med väghållaren där befintlig väg berörs. Det har visat sig svårt att teckna avtal med vissa fastighetsägare vilket innebär att alternativa sträckningar måste prövas. Kommunen har inga "tvångsmedel" att ta till för att kunna teckna avtal.

Förvaltningen planerar för byggstart under våren 2024 på första delen av sträckan.

Förvaltningen kommer att hos Västragötalandsregionen söka bidrag (kommunal medfinansiering) för anläggande av gång-/cykelväg i nära anslutning till allmänna vägen 174 mellan Klev och Ulebergshamn för att få till en gen väg mellan Bovallstrand och Hunnebostrand samt på delar av sträckan mellan Hunnebostrand och Solvik.

Förvaltningens arbetsplan är att få till avtal etcetera för delen Bovallstrand-Hunnebostrand innan delen Hunnebostrand-Solviks camping påbörjas vilket bedöms kunna ske hösten 2024.

Konsekvensbeskrivning

Avsikten är att locka fler att cykla till arbete, service eller för nöjes skull. Kommunen vill även erbjuda en säkrare och intressantare väg för cyklande turister

Ekonomi

Kommunfullmäktige har anslagit medel. Anslag kan erfordras för kommunal medfinansiering av cykelled utmed allmän väg.

Forts. KS § 138

Organisation och personal

Förvaltningen har anställt en projektanställd för utbyggnaden av cykelleden. Första åtgärden är att få avtal om markåtkomst.

Hållbar utveckling

Det är viktigt att kunna erbjuda trafiksäkra och attraktiva GC-leder/-vägar för att locka invånare och turister.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Motion – Uppstart projekteringen cykelväg Solvik Ramsvik – Tf. anläggningschef 2024-03-18
Motion – Uppstart projekteringen av cykelväg Solvik och avtagsvägen till Ramsvik 2023-09-19
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2024-04-02 § 24

Skickas till

Kommunfullmäktige

KSTU § 24 **Dnr 2023/000773**

Motion – Uppstart projekteringen av cykelväg Solvik och avtagsvägen till Ramsvik

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Yngve Johansson (MP) yrkar i en motion på att samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjar förhandlingar och projektering av cykelväg mellan Solvik och avtagsvägen till Ramsvik.

Kommunfullmäktige har beslutat om en cykelled mellan Bovallstrand och Väjern i huvudsak enligt ett förslag som "Infrastrukturgruppen" tagit fram. Förvaltningen har förhandlat med fastighetsägare för att kunna bygga sträckan mellan Bovallstrand och Klev. Kontakter har tagits med fastighetsägare på delen Bögebacka-Hunnebostrand och planen är att denna del påbörjas senast hösten 2024.
För att få till denna led kommer enskilda, allmänna och kommunala gator och vägar (lågtrafikerade) samt jungfrulig mark att utnyttjas. I vissa delar kommer ny cykelled utmed befintliga vägar att anläggas.

Förutsättningen för att kunna göra detta är att markavtal kan tecknas med respektive fastighetsägare och med väghållaren där befintlig väg berörs. Det har visat sig svårt att teckna avtal med vissa fastighetsägare vilket innebär att alternativa sträckningar måste prövas. Kommunen har inga "tvångsmedel" att ta till för att kunna teckna avtal.

Förvaltningen planerar för byggstart under våren 2024 på första delen av sträckan.

Förvaltningen kommer att hos Västragötalandsregionen söka bidrag (kommunal medfinansiering) för anläggande av gång-/cykelväg i nära anslutning till allmänna vägen 174 mellan Klev och Ulebergshamn för att få till en gen väg mellan Bovallstrand och Hunnebostrand samt på delar av sträckan mellan Hunnebostrand och Solvik.

Förvaltningens arbetsplan är att få till avtal etcetera för delen Bovallstrand-Hunnebostrand innan delen Hunnebostrand-Solviks camping påbörjas vilket bedöms kunna ske hösten 2024.

Konsekvensbeskrivning

Avsikten är att locka fler att cykla till arbete, service eller för nöjes skull. Kommunen vill även erbjuda en säkrare och intressantare väg för cyklande turister

Ekonomi

Kommunfullmäktige har anslagit medel. Anslag kan erfordras för kommunal medfinansiering av cykelled utmed allmän väg.

Forts. KSTU § 24

Organisation och personal

Förvaltningen har anställt en projektanställd för utbyggnaden av cykelleden. Första åtgärden är att få avtal om markåtkomst.

Hållbar utveckling

Det är viktigt att kunna erbjuda trafiksäkra och attraktiva GC-leder/-vägar för att locka invånare och turister.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Motion – Uppstart projekteringen cykelväg Solvik Ramsvik – Tf. anläggningschef 2024-03-18
Motion – Uppstart projekteringen av cykelväg Solvik och avtagsvägen till Ramsvik 2023-09-19

Skickas till

Kommunstyrelsen

Sotenäs kommun

Tjänsteutlåtande

Datum	**Dnr**
2024-03-18	KA 2023/773

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mats Tillander
Anläggningschef

Motion - Uppstart projekteringen av cykelväg Solvik och avtagsvägen till Ramsvik

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad

Sammanfattning

Yngve Johansson, Miljöpartiet de gröna, yrkar i en motion på att samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjar förhandlingar och projektering av cykelväg mellan Solvik och avtagsvägen till Ramsvik.

Kommunfullmäktige har beslutat om en cykelled mellan Bovallstrand och Väjern i huvudsak enligt ett förslag som "Infrastrukturgruppen" tagit fram. Förvaltningen har förhandlat med fastighetsägare för att kunna bygga sträckan mellan Bovallstrand och Klev. Kontakter har tagits med fastighetsägare på delen Bögebacka-Hunnebostrand och planen är att denna del påbörjas senast hösten 2024.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om en cykelled mellan Bovallstrand och Väjern (Solviks camping). För att få till denna led kommer enskilda, allmänna och kommunala gator och vägar (lågtrafikerade) samt jungfrulig mark att utnyttjas. I vissa delar kommer ny cykelled utmed befintliga vägar att anläggas.

Förutsättningen för att kunna göra detta är att markavtal kan tecknas med respektive fastighetsägare och med väghållaren där befintlig väg berörs. Det har visat sig svårt att teckna avtal med vissa fastighetsägare vilket innebär att alternativa sträckningar måste prövas. Kommunen har inga "tvångsmedel" att ta till för att kunna teckna avtal.

Förvaltningen planerar för byggstart under våren 2024 på första delen av sträckan.

Förvaltningen kommer att hos Västragötalandsregionen söka bidrag (kommunal medfinansiering) för anläggande av gc-väg i nära anslutning till allmänna vägen 174 mellan Klev och Uleberg för att få till en gen väg mellan Bovall och Hunnebo samt på delar av sträckan mellan Hunnebo och Solvik.

Förvaltningens arbetsplan är att få till avtal etc för delen Bovall-Hunnebo innan delen Hunnebo-Solviks camping påbörjas vilket bedöms kunna ske hösten 2024.

Konsekvensbeskrivning

Avsikten är att locka fler att cykla till arbete, service eller för nöjes skull. Kommunen vill även erbjuda en säkrare och intressantare väg för cyklande turister

Ekonomi

KF har anslagit medel. Anslag kan erfordras för kommunal medfinansiering av cykelled utmed allmän väg.

Organisation och personal

Förvaltningen har anställt en projektanställd för utbyggnaden av cykelleden. Första åtgärden är att få avtal om markåtkomst.

Hållbar utveckling

Det är viktigt att kunna erbjuda trafiksäkra och attraktiva GC-leder/-vägar för att locka invånare och turister.

Beslutsunderlag

Motionen

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadschefen

Mats Tillander Anläggningschef	Eveline Karlsson Samhällsbyggnadschef

KF § 102 **Dnr 2023/000131**

Inkomna motioner och medborgarförslag

Sammanfattning

1. Motion från Ewa Ryberg (V) - Om angiverilagen.

   #### Yrkande
   Ewa Ryberg föreslår att motionen ska bifallas vid dagens möte.
   Sebastian Andersson (SD) föreslår att motionen ska avslås.
   Mats Abrahamsson (M) föreslår att motionen sänds på beredning.

   #### Propositionsordning
   Ordförande ställer proposition på om motionen ska bifallas, avslås eller sändas på beredning och finner att kommunfullmäktige beslutar sända motionen på beredning.

2. Medborgarförslag - Förbättra korsningen Dinglevägen Sandbogengatan
3. Medborgarförslag - Kvarterspump
4. Medborgarförslag - Ta tillvara på lokal producerad litteratur
5. Motion från Yngve Johansson (MP) om cykelvägar
6. Motion från Eva Abrahamsson (M), Helene Stranne (M), Mikael Sternemar (L), Britt Lindgren (C), Robert Yngve (KD) om utveckling av företagsklimatet.
7. Motion från Eva Abrahamsson (M) angående engagemang av Samhällsbyggnadsförvaltningen gällande suicidprevention.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 1 och 5, 6, 7 till Kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 2-3 till Kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 4 till Utbildningsnämnden för beredning och beslut.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden

Motion till kommunfullmäktige Cykelvägar

22/8 2022 publicerades en video med första spadtaget på cykelled Bovallstrand-Sotenäs Trä, Numera Beijer. Sedan dess har ingenting hänt men enligt den information som kommunstyrelsen har tagit del av så ska sträckan färdigställas under 2023.

Totalt har 11 miljoner avsatts under en femårsperiod för cykelled mellan Bovallstrand och Solvik. I väntan på att sträckan Bovallstrand-Bejer färdigställs är det hög tid att projektera nästa sträcka. Miljöpartiet de Gröna tycker att det vore lämpligt att fortsätta från söder. Då kan de olika delprojekten löpa parallellt.

Jag yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjar förhandling med markägare och projekteringen av cykelväg mellan Solvik och avtagsvägen till Ramsvik.

2023-09-19

Yngve Johansson

Miljöpartiet de gröna

KS § 139 **Dnr 2021/000928**

Motion - Lös trafiksituationen på Smögen

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Miljö- och byggnämndens förslag att Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad.

Sammanfattning

Det har inkommit en motion från Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) - Lös trafiksituationen på Smögen.

Motionärerna föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt göra en trafikutredning avseende hela trafiksituationen på Smögen, i syfte att få till en så bra trafiksituation som möjligt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad eftersom en sådan utredning är utförd och kommunen arbetar aktivt med att genomföra åtgärder enligt utredningen.

Beskrivning av ärendet

Kommunen har som en del av arbetet med en ny översiktsplan tagit fram en mobilitetsutredning. En mobilitetsutredning tar sikte på ett transportsystem som gör det möjligt för människor att förflytta sig och som möjliggör att transporter av gods utförs så smidigt, effektivt och säkert som möjligt. En sådan utgångspunkt öppnar upp för fler transportsätt än bil. Utredningen och de olika förslagen på hantering är framtaget av en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp och den politiska infrastrukturgruppen.

Utredningen föreslår en rad olika åtgärder och hur kommunen ska arbeta med åtgärderna framöver. Åtgärderna är redovisade i form av nyckelåtgärder och andra önskvärda åtgärder. För varje åtgärd beskrivs en nulägesbeskrivning, eventuella förslag på förändring och förslag på hantering i form av aktiviteter. Alla åtgärder är redovisade med ansvar, budget och förslag på tidplan.

Då mobilitetsutredningen är övergripande till sin natur har en fördjupning och utvärdering gjorts kring trafik- och parkeringssituationen med fokus på Smögen, Hasselön och Kleven. Urvalet är gjort då området bedöms ha den svåraste situationen. Kommunstyrelsen har godkänt utredningens förslag på hantering av slutsatser. (KS 2022-11-09 § 180, Dnr 2022/494)

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts protokoll 2024-03-07 § 63
Utvecklarens tjänsteutlåtande 2023-12-12
Motion - Lös trafiksituationen på Smögen 2021-10-29
Miljö- och byggnämndens protokoll 2024-03-21 § 78

Forts. KS § 139

Yrkande

Mikael Sternemar (L) och Helene Stranne (M) föreslår bifall till Miljö- och byggnämndens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Miljö- och byggnämndens förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta.

Skickas till

Kommunfullmäktige

MBN § 78 **BN 2021/836**

Motion - Lös trafiksituationen på Smögen

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.

Sammanfattning

Det har inkommit en motion från Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) - Lös trafiksituationen på Smögen.

Motionärerna föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt göra en trafikutredning avseende hela trafiksituationen på Smögen, i syfte att få till en så bra trafiksituation som möjligt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad eftersom en sådan utredning är utförd och kommunen arbetar aktivt med att genomföra åtgärder enligt utredningen.

Beskrivning av ärendet

Kommunen har som en del av arbetet med en ny översiktsplan tagit fram en mobilitetsutredning. En mobilitetsutredning tar sikte på ett transportsystem som gör det möjligt för människor att förflytta sig och som möjliggör att transporter av gods utförs så smidigt, effektivt och säkert som möjligt. En sådan utgångspunkt öppnar upp för fler transportsätt än bil. Utredningen och de olika förslagen på hantering är framtaget av en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp och den politiska infrastrukturgruppen.

Utredningen föreslår en rad olika åtgärder och hur kommunen ska arbeta med åtgärderna framöver. Åtgärderna är redovisade i form av nyckelåtgärder och andra önskvärda åtgärder. För varje åtgärd beskrivs en nulägesbeskrivning, eventuella förslag på förändring och förslag på hantering i form av aktiviteter. Alla åtgärder är redovisade med ansvar, budget och förslag på tidplan.

Då mobilitetsutredningen är övergripande till sin natur har en fördjupning och utvärdering gjorts kring trafik- och parkeringssituationen med fokus på Smögen, Hasselön och Kleven. Urvalet är gjort då området bedöms ha den svåraste situationen. Kommunstyrelsen har godkänt utredningens förslag på hantering av slutsatser. (KS 2022-11-09 § 180, Dnr 2022/494)

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts protokoll 2024-03-07 § 63
Utvecklarens tjänsteutlåtande 2023-12-12
Motion - Lös trafiksituationen på Smögen 2021-10-29

Skickas till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Datum	Dnr
2023-12-12	KA 2021/000928

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Håkan von Dolwitz
hakan.von.dolwitz@sotenas.se
Utvecklare

Motion - Lös trafiksituationen på Smögen

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad.

Sammanfattning

Det har inkommit en motion från Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) - Lös trafiksituationen på Smögen.

Motionärerna föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt göra en trafikutredning avseende hela trafiksituationen på Smögen, i syfte att få till en så bra trafiksituation som möjligt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad eftersom en sådan utredning är utförd och kommunen arbetar aktivt med att genomföra åtgärder enligt utredningen.

Beskrivning av ärendet

Kommunen har som en del av arbetet med en ny översiktsplan tagit fram en mobilitetsutredning. En mobilitetsutredning tar sikte på ett transportsystem som gör det möjligt för människor att förflytta sig och som möjliggör att transporter av gods utförs så smidigt, effektivt och säkert som möjligt. En sådan utgångspunkt öppnar upp för fler transportsätt än bil. Utredningen och de olika förslagen på hantering är framtaget av en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp och den politiska infrastrukturgruppen.

Utredningen föreslår en rad olika åtgärder och hur kommunen ska arbeta med åtgärderna framöver. Åtgärderna är redovisade i form av nyckelåtgärder och andra önskvärda åtgärder. För varje åtgärd beskrivs en nulägesbeskrivning, eventuella förslag på förändring och förslag på hantering i form av aktiviteter. Alla åtgärder är redovisade med ansvar, budget och förslag på tidplan.

Då mobilitetsutredningen är övergripande till sin natur har en fördjupning och utvärdering gjorts kring trafik- och parkeringssituationen med fokus på Smögen, Hasselön och Kleven. Urvalet är gjort då området bedöms ha den svåraste situationen.

Kommunstyrelsen har godkänt utredningens förslag på hantering av slutsatser.
(KS 2022-11-09 § 180, Dnr 2022/494)

Beslutsunderlag

Motion - Lös trafiksituationen på Smögen 2021-10-29

Beslutet skickas till

Motionärerna

Håkan von Dolwitz Utvecklare	Eveline Karlsson Samhällsbyggnadschef

KF § 124 **Dnr 2021/000142**

Inkomna motioner och medborgarförslag

1. Motion från Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) Lös trafiksituationen på Smögen
2. Medborgarförslag från Maria Bark-Ivarsson, ang. elektrisk cykelpump på Smögen
3. Medborgarförslag från Göran Engström, ang fastighetsavgift nyproduktion.
4. Motion från Yngve Johansson (MP) om invasiva växter
5. Motion från Yngve Johansson (MP) om fria bussresor för unga
6. Motion från Lotta Johansson (S) om förskolans framtida organisation
7. Motion från Lotta Johansson (S) om trafiksituationen på Kyrkogatan
8. Motion från Therése Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S) om aktiv markpolitik i Sotenäs kommun
9. Motion från Sanna Gustafsson (S) om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska sjukfrånvaron för nattpersonalen inom äldreomsorgen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 1 till Byggnadsnämnden för beredning.
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 2-3 till Kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 4 till Miljönämnden för beredning.
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 5 till Kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 6 till Utbildningsnämnden för beredning.
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 7 till Byggnadsnämnden för beredning.
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 8 till Kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 9 till Omsorgsnämnden för beredning.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljönämnden

Från: Anna-Lena Höglund
Skickat: den 29 oktober 2021 08:06
Till: Registrator Sotenäs Kommun
Ämne: VB: Motion till Kommunfullmäktige
Bifogade filer: file.jpeg

Med vänliga hälsningar

Anna-Lena Höglund
Administrativ chef
Kansliavdelningen

Sotenäs kommun
456 80 Kungshamn | Vxl. 0523-66 40 00 | Tfn. 0523-66 45 19 | Mob. 0730-35 45 19 | www.sotenas.se

Från: Mikael Sternemar <Mikael.Sternemar@sotenas.se>
Skickat: den 29 oktober 2021 07:38
Till: Anna-Lena Höglund <Anna-Lena.Hoglund@sotenas.se>
Ämne: Motion till Kommunfullmäktige

Motion-Lös trafiksituationen på Smögen

Smögen är en av alla populära turistorter i Sotenäs kommun. I likhet med de andra orterna så ökar trafiken kraftig under sommarmånaderna.
På Smögen är förmodligen problemen med sommartrafiken värst.
Bilar, lastbilar, cyklar, gångtrafikanter och andra fordon trängs på de relativt trånga gatorna och trafiken är intensiv.
På vissa gator är det också väldigt höga hastigheter, under vissa tider på dygnet.
Trafiksituationen är på många sätt helt oacceptabel med för mycket trafik och en blandning av gångtrafikanter och fordon.

Nu finns det också planer på ytterligare byggnation på Smögen, vilket skulle göra en besvärlig trafiksituation ännu värre.
Därför anser vi att Sotenäs kommun skall ta sitt ansvar och försöka att lösa trafiksituationen på Smögen.
Det finns många olika åtgärder man kan vidta men vi vill inte peka ut vad som skall göras ut det får en utredning visa.

Vi anser att: Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt göra en trafikutredning avseende hela trafiksituationen på Smögen, i syfte att få till en så bra trafiksituation som möjligt.

Mikael Sternemar-Michael Sandberg Liberalerna

Hämta Outlook för iOS

KS § 157 **Dnr 2023/000918**

Motion - omklädningsrum på Sandö, Smögen

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att bygga ett omklädningsrum vid kommunens offentliga badplats på Sandö, Smögen.

Beskrivning av ärendet

Marken ägs av Sotenäs kommun. Kommunen har rivit en äldre byggnad som innehöll omklädningsrum.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

Finansiering saknas.

Organisation och personal

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2024-01-22
Motion - omklädningsrum på Sandö 2023-11-17
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2024-05-13 § 42

Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till motionen.
Jan-Olof Larsson (S), Mattias Larsson (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på om motionens ska bifallas eller avslås och finner att kommunstyrelsen avslår motionen.

Skickas till

Kommunfullmäktige

KSTU § 42 Dnr 2023/000918

Motion - omklädningsrum på Sandö, Smögen

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att bygga ett omklädningsrum vid kommunens offentliga badplats på Sandö, Smögen.

Marken ägs av Sotenäs kommun.

Beskrivning av ärendet

Kommunen har rivit en äldre byggnad som innehöll omklädningsrum.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

Finansiering saknas.

Organisation och personal

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2024-01-22
Motion - omklädningsrum på Sandö 2023-11-17

Skickas till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Datum	Dnr
2024-01-22	KA 2023/000918

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Håkan von Dolwitz
Utvecklare

Motion - omklädningsrum på Sandö

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att bygga ett omklädningsrum vid kommunens offentliga badplats på Sandö.

Marken ägs av Sotenäs kommun.

Beskrivning av ärendet

Kommunen har rivit en äldre byggnad som innehöll omklädningsrum. Planer finns visserligen på att uppföra en ny byggnad. Byggnationen är dock inte planerad att utföras under 2024.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomi

Finansiering saknas.

Organisation och personal

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag

Motion - omklädningsrum på Sandö 2023-11-17.

Beslutet skickas till

Motionärerna

Håkan von Dolwitz Utvecklare	Eveline Karlsson Samhällsbyggnadschef

Liberalerna i Sotenäs

Motion om omklädningsrum på Sandö

Området kring Sandö är en riktig oas och frekvent besökt av många besökare, såväl ortsbor som besökare till kommunen. Kommunen gjorde i ordning toalettanläggningen under 2021 till toppskick. Under 2022 rev kommunen den anläggning som tidigare fungerade som kiosk och omklädningsrum. Denna olyckliga rivning gjorde att det har saknats omklädningsrum på Sandö under åren 2022–2023. Den byggnad som stod på platsen hade med enkla medel och med Smögens Öråds hjälp kunna ha gjorts i ordning till funktionella omklädningsrum.

Någon ersättningsbyggnad som utlovades har inte kommit till stånd.
En mycket frekventerad badplats som Sandö skall naturligtvis ha ett omklädningsrum där man kan byta om i lugn och ro utan att känna sig uttittad.
Den tidigare i anspråkstagna marken är nu mera utarrenderad till en privat aktör som skall bedriva kioskverksamhet. Så på den marken är det inte aktuellt att bygga nya omklädningsrum.
Vårt förslag är i stället att omklädningsrummen byggs i bakkant av badplatsen, på gräset. Förslag på placering framgår av bifogad bild.

Vi föreslår därför att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att snarast möjligt, helst till sommarsäsongen 24 bygga ett enklare omklädningsrum med golv, väggar och tak i form av bås, i enlighet med bifogade bilder.

Finansieringen sker via att kommunen köper in det material som behövs och att Området bygger omklädningsrummen.

Undertecknad av
Mikael Sternemar
MichaelSandberg



Liberalerna i Sotenäs, Kärleksvägen 3 456 42 Hovenäset
www.sotenas.liberalerna.se e-post: sotenas@liberalerna.se

KS § 141 **Dnr 2021/000963**

Motion - Trafiksituationen på Kyrkogatan i Kungshamn

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Miljö- och byggnämndens förslag att

Kommunfullmäktige bifaller den del som avser aktualisera och samverkan med Trafikverket gällande Kyrkogatan i Kungshamn.

Kommunfullmäktige avslår motionen till den del som avser åtgärder och väghållaransvar gällande Kyrkogatan i Kungshamn.

Sammanfattning

Lotta Johansson (S) föreslår i en motion att kommunen aktualiserar problemet och samverkar med Trafikverket om trafiksituationen på Kyrkogatan i Kungshamn. Motionären yrkar att trafiksituationen ska förbättras så att åtgärder vidtas för en säkrare situation för både gående och trafikanter. Hon yrkar också att kommunen ska verka för att Trafikverket övertar ansvaret för Parkgatan och kommunen övertar ansvaret för Kyrkogatan i Kungshamn.

Beskrivning av ärendet

Aktualisera och samverka
Yrkandet om att kommunen ska aktualisera problemet och samverka med Trafikverket om trafiksituationen på Kyrkogatan i Kungshamn, ryms inom kommunens rådighet och förvaltningen kommer att aktualisera och samverka kring trafiksituationen med Trafikverket.

Åtgärder och väghållaransvar
Yrkandet för förbättrande av trafiksituation och att kommunen ska verka för att Trafikverket ska överta ansvaret för Parkgatan och kommunen ta över ansvaret för Kyrkogatan ryms inom kommunens rådighet men bedöms bli för kostsamt att driva eftersom det sannolikt för med sig fler åtaganden för kommunen i andra orter.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts protokoll 2024-03-07 § 80
Utvecklarens tjänsteutlåtande 2023-12-14
Motion om trafiksituationen på Kyrkogatan i Kungshamn 2021-11-07
Miljö- och byggnämndens protokoll 2024-03-21 § 79

Skickas till

Kommunfullmäktige

MBN § 79 **BN 2021/837**

Motion - Trafiksituationen på Kyrkogatan i Kungshamn

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla den del som avser aktualisera och samverkan med Trafikverket gällande Kyrkogatan i Kungshamn.

Miljö- och byggnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen till den del som avser åtgärder och väghållaransvar gällande Kyrkogatan i Kungshamn.

Sammanfattning

Lotta Johansson (S) föreslår i en motion att kommunen aktualiserar problemet och samverkar med Trafikverket om trafiksituationen på Kyrkogatan i Kungshamn. Motionären yrkar att trafiksituationen ska förbättras så att åtgärder vidtas för en säkrare situation för både gående och trafikanter. Hon yrkar också att kommunen ska verka för att Trafikverket övertar ansvaret för Parkgatan och kommunen övertar ansvaret för Kyrkogatan i Kungshamn.

Beskrivning av ärendet

Aktualisera och samverka
Yrkandet om att kommunen ska aktualisera problemet och samverka med Trafikverket om trafiksituationen på Kyrkogatan i Kungshamn, ryms inom kommunens rådighet och förvaltningen kommer att aktualisera och samverka kring trafiksituationen med Trafikverket.

Åtgärder och väghållaransvar
Yrkandet för förbättrande av trafiksituation och att kommunen ska verka för att Trafikverket ska överta ansvaret för Parkgatan och kommunen ta över ansvaret för Kyrkogatan ryms inom kommunens rådighet men bedöms bli för kostsamt att driva eftersom det sannolikt för med sig fler åtaganden för kommunen i andra orter.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts protokoll 2024-03-07 § 80
Utvecklarens tjänsteutlåtande 2023-12-14
Motion om trafiksituationen på Kyrkogatan i Kungshamn 2021-11-07

Skickas till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Datum	Dnr
2023-12-14	KA 2021/000963

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Johanna Lundin
johanna.lundin@sotenas.se

Motion - Trafiksituationen på Kyrkogatan i Kungshamn

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige bifaller den del av motionen som avser aktualisera och samverkan med Trafikverket gällande Kyrkogatan i Kungshamn.

Kommunfullmäktige avslår motionen till den del av motionen som avser åtgärder och väghållaransvar gällande Kyrkogatan i Kungshamn.

Sammanfattning

Lotta Johansson (S) föreslår i en motion att kommunen aktualiserar problemet och samverkar med Trafikverket om trafiksituationen på Kyrkogatan i Kungshamn. Motionären yrkar att trafiksituationen ska förbättras så att åtgärder vidtas för en säkrare situation för både gående och trafikanter. Hon yrkar också att kommunen ska verka för att Trafikverket övertar ansvaret för Parkgatan och kommunen övertar ansvaret för Kyrkogatan i Kungshamn.

Beskrivning av ärendet

Aktualisera och samverka
Yrkandet om att kommunen ska aktualisera problemet och samverka med Trafikverket om trafiksituationen på Kyrkogatan i Kungshamn, ryms inom kommunens rådighet och förvaltningen kommer att aktualisera och samverka kring trafiksituationen med Trafikverket.

Åtgärder och väghållaransvar
Yrkandet för förbättrande av trafiksituation och att kommunen ska verka för att Trafikverket ska överta ansvaret för Parkgatan och kommunen ta över ansvaret för Kyrkogatan ryms inom kommunens rådighet men bedöms bli för kostsamt att driva eftersom det sannolikt för med sig fler åtaganden för kommunen i andra orter.

Beslutsunderlag

Motion om trafiksituationen på Kyrkogatan i Kungshamn 2021-11-07

Beslutet skickas till

{Motionären}

Johanna Lundin Utvecklare	{Eveline Karlsson} {Samhällsbyggnadschef}

KF § 124 **Dnr 2021/000142**

Inkomna motioner och medborgarförslag

1. Motion från Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) Lös trafiksituationen på Smögen
2. Medborgarförslag från Maria Bark-Ivarsson, ang. elektrisk cykelpump på Smögen
3. Medborgarförslag från Göran Engström, ang fastighetsavgift nyproduktion.
4. Motion från Yngve Johansson (MP) om invasiva växter
5. Motion från Yngve Johansson (MP) om fria bussresor för unga
6. Motion från Lotta Johansson (S) om förskolans framtida organisation
7. Motion från Lotta Johansson (S) om trafiksituationen på Kyrkogatan
8. Motion från Therése Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S) om aktiv markpolitik i Sotenäs kommun
9. Motion från Sanna Gustafsson (S) om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska sjukfrånvaron för nattpersonalen inom äldreomsorgen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 1 till Byggnadsnämnden för beredning.
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 2-3 till Kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 4 till Miljönämnden för beredning.
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 5 till Kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 6 till Utbildningsnämnden för beredning.
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 7 till Byggnadsnämnden för beredning.
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 8 till Kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 9 till Omsorgsnämnden för beredning.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljönämnden

Socialdemokraterna

Motion om trafiksituationen på Kyrkogatan i Kungshamn

Hösten 2010 togs frågan upp om trafikbilden för bl.a. Kyrkogatan i Kungshamn i Ks som då gav kommunledningen i uppdrag att ta fram underlag som beskriver trafiksituationen. Därefter och tillsammans med Trafikverket placerades två avsmalningar ut på Kyrkogatan under högsäsong.
Boende På Kyrkogatan var imponerade av det snabba och positiva bemötandet. Tyvärr var åtgärden inte särskilt framgångsrik. En avsmalning sattes upp strax efter infarten till Skolgatan och den andra vid infarten till Rosengårdsgatan. Vilket visade sig att då gasade man på däremellan. Denna åtgärd upprepades något år för att sedan inte återkomma.
Beskrivning av situationen: Kyrkogatan är smal med trottoar endast på den ena sidan av gatan och mycket elever rör sig i området. Dels till Kungshamns skola, dels uppifrån vattentornet ner Brödkortsgatan, över Kyrkogatan utan övergångsställe och ner mot Skolgatan för att ta sig till Sotenässkolan. Dessutom är det korsande gator som går rakt ut på Kyrkogatan utan möjlighet för gående att komma över via ett övergångställe. Därför är det av yttersta vikt att åtgärder vidtas som är effektiva för att hastigheten 30 km/h skall hållas. **Trafiken har sedan 2010 ökat kraftigt** vilket har gjort att Trafikverket satt in ljuddämpande isolerglas på de fastigheter som önskat det på Kyrkogatan. Sänks hastigheten ökar säkerheten och buller minskar.
Undersökningar har visat att för att verkligen trafikanterna skall sänka hastigheten behövs farthindrande åtgärder. Ett ytterligare argument är att har man återkommande fartdämpare så sparas miljön då man måste köra långsamt hela tiden. En ytterligare åtgärd bör vara att hänvisa tung trafik och farligt gods till och från industrier och affärer i centrum att åka över Hunnebo Lera och inte via smala Kyrkogatan. Flera kontakter har tagits med Trafikverket men utan resultat.

Därför föreslår Socialdemokraterna

Att kommunen aktualiserar problemet och samverkar med Trafikverket om trafiksituationen på Kyrkogatan i Kungshamn

Att förbättra trafiksituationen så att åtgärder vidtas för en säkrare situation för både gående och trafikanter

Att verka för att Trafikverket övertar ansvaret för Parkgatan och kommunen övertar ansvaret för Kyrkogatan i Kungshamn

Kungshamn 2021-11-07

Lotta Johansson (s)

Länsstyrelsen Västra Götaland

Protokoll

Datum
2024-05-16

Diarienummer
17718-2024

Sotenäs kommun
registrator.kommun@sotenas.se

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutar att utse ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 24 april 2024 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Sotenäs kommun
Parti: Demokratiresan
Avgången ersättare: Caroline Widén
Ny ersättare: Pernilla Wiktorsson

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Caroline Widén har entledigats från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av handläggare Tiina Hietala.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till

Pernilla Wiktorsson

Bilagor

1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 17718-2024.

Aktuella ledamöter och ersättare

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Kommun/region: Sotenäs
Valkrets: Sotenäs
Parti: Demokratiresan
Invalsdatum: 2024-04-24

Ledamot	Ersättare
Andersson, Mikael	1. Holmberg Elisson, Ann
Elisson, Anders	2. Främberg, Anders
Haglund, Joakim	3. Wiktorsson, Pernilla *
Jansson, Camilla	
Hahne, Göran	

Hej

SOTENÄS KOMMUN
2024 -03- 18

Jag tackar nej till platsen i kommunfullmäktige för Demokratiresan.

Hunnebostrand 24-03-17

Pemilla Wiktosson

Pemilla Wiktorsson

Carl-Johan Starck

cj.starck@gmail.com

07306 10 887

2024-05-21

SOTENÄS KOMMUN

Registratorn

MEDBORGARFÖRSLAG: Öka tryggheten vid misslyckad placerade busshållplatser i Hunnebo

Bakgrund

Under 2020 skapades två nya busshållplatser vid Dinglevägen i Hunnebostrand, som ersättare av den tidigare busstationen inne i samhället, men även för att bidra till minskad restid.

De nya busshållplatserna på vardera sidan av vägen, har istället blivit en symbol för ett ovanligt tydligt misslyckande.

AKTUELL SITUATION

Vid av- och påstigning vid de nya busshållplatserna blir det tvärstopp för trafiken på den huvudsakliga genomfartsvägen (riksväg 174). I sommartid med ökad trafik och många bussresenärer leder detta till snabbt växande bilköer. Besökande som inte är vana vid kommunal trafikplanering i Sotenäs, blir oroliga när det står 15 –20 stillastående bilar på vägbanan. Risken ökar för att människor uppfattar köerna som att det hänt en olycka och kastar sig ut i trafiken med sin grön förstahjälpen väska i högsta hugg.

FÖRSLAG

Att verka för uppsättning av två skyltar vid de misslyckade byggda busshållplatserna, enligt bifogad bild.



Skyltkombinationen enligt bilden till vänster kan bidra till en större förståelse för långa bilköer i Hunnebostrands samhälle, framförallt för tillfälliga besökare. Som läget är för stunden ger den nuvarande kaotiska trafiksituationen bara en ovanligt tydlig inblick i bristen i kommunal trafikplanering och dess tråkiga följder. Skyltarna beställs hos Trafikverket som också ordnar uppsättning. Kostnad cirka 3500 kr per skylt.

Hunnebostrand 2024-05-21

Carl-Johan Starck

SOTENÄS KOMMUN
2024 -05- 24

Till

Sotenäs kommun

Kungshamn

Förslag till anmälningsplikt till Sotenäs kommun i samband med etabering av luftvattenvärmepumpar och luftvärmepumpar.

För att undvika ljudstörningar, buller och osämja mellan grannar måste det finnas tydliga regler för luftvärmepumpar som är utfärdade av Sotenäs kommun.

Sådana regler fattas idag enligt miljöhandläggare Markus Terttu.

Lidköpings kommun, Götene kommun och Grästorps kommun har tydliga regler och anmälningsplikt inför inrättande och användning av luftvärmepumpar. Anmälan görs till miljö-och byggnadsnämnden. Kravet på anmälan är relaterat till buller.

Luftvattenpumpar med hög effekt ger högre buller

Luftvattenvärmepumpar som ska värma villans golvvärmeslingor ger högre buller och följerr yttertempraturen Ju kallare väder ju mer buller.

Fördelar att ha en anmälningsplikt för luftvattenvärmepumpar och luftvärmepumpar.

1. Finns en anmälningsplikt med klara regler för markbundna fläktstativ och fasadfläktar, då slipper kommunen utreda allvarliga bullerproblem.

2. En annan viktig detalj är att en anmälningsplikt till kommunens miljökontor förhindrar osämja mellan grannar.

3.Grannar med bullerstörningar får snabbt upprättelser och slipper hävda sin rätt mot bullret med överklaganden till Länstyrelse och rättsinstanser

4. Egenmäktiga personer som inte tar hänsyn till sina grannar kan med gällande regler och bestämmelser tillrättavisas av kommunens miljöhandläggare.
Detta till stor gagn och lättnad för drabbade grannar.

Bifogar kopia på information från västgötakommunerna Lidköping, Grästorp och Götene. Där finns det regler för bullerstörande värmeanläggningar.
Sotenäs kommun behöver inte utreda utformningen av ett eget regelverk.
Den finns och tillämpas inom Väsra Götalandsregionen och kan enligt min uppfattning snabbt införas I vår kommun. Sotenäs kommun.

Vi blev bestulna på tystnaden

I oktober år 2022 monterade en av ägarna till en fastighet i området en utomhusenhet/fläktstativ till en luftattenvärmepump

Buller uppstod. Dels oljudet från fläktarna, men också ett malande lågfrekvrnt oljud som trängde in i vår fastighet.

I västgötakommunerna Lidköping, Grästorp och Götene ska i anmälan bifogas medgivande från grannar om utedelen placeras närmare än 10 m från tomtgräns.

Hade vi i Sotenäs haft anmälningsplikt för luftvärmepumpar, så hade ägaren till luftvattenvärmepumpen ej fått placera fläktenheten på nuvarande plats.

Nu måste Sotenäs kommun ta buller från luftvattenvärmepumpar och luftvärmepumpar på största allvar och införa anmälningsplikt i samband med etablering av dessa bullerstörande utrustningar

Med förhoppningen att kommunfullmäktige fattar ett beslut som tillser att miljöenheten får det regelverk som behövs för att stävja bullrande boendemiljöer som stör olyckliga grannar.

Kungshamn 2024-05-23



Olof Rodesten

Lidköpings kommun | Grästorps kommun | Götene kommun

Information

Luftvärmepumpar

Anmälan

- Inom områden med detaljplan är inrättande och användande av luftvärmepumpar för en- och tvåfamiljsfastigheter är anmälningspliktiga till miljö- och byggnämnden enligt kommunens hälsoskyddsföreskrifter. Kravet på anmälan är relaterat till buller.
- Anmälan/ansökan ska lämnas in i god tid, minst 4 veckor innan installationen påbörjas och görs på särskild blankett som tillhandahålls av Miljö-Hälsa. En fullständig anmälan kortar handläggningstiden!

Till anmälan ska bifogas:

- Situationsplan där placering av luftvärmepump, byggnader, tomtgränser och vägar framgår.
- Information om utomhusdelens bullernivå.
- Medgivande från grannar om utedelen placeras närmare än 10 meter från tomtgräns.

Att tänka på inför installation av luftvärmepump

- Begär att få överskådliga och bra drifts och säkerhetsinstruktioner av installatören. Kontrollera att det framgår vad som ska göras om det blir ett driftavbrott och/eller köldbärarvätska läcker ut.
- Luftvärmepumpen får inte ge upphov till högre ljudnivå, vid grannfastigheter, än 40 dB(A) ekvivalent nivå.
- Välj alltid plats för utomhusdelen där risken för bullerstörning av grannar är så liten som möjligt. Även om nuvarande grannar accepterar en viss bullernivå så kan eventuellt nya grannar vara av en annan uppfattning.

Ansvar

Du som anläggningsägare är ytterst ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår under installationen eller i samband med drift.

Elinstallation

Kontakta alltid elnätsägaren för att bekräfta att elnätet klarar belastningen från värmepumpen.

Energirådgivning

Frågor som rör värmeanläggningars teknik, effektivitet, ekonomi kan ställas till kommunens energirådgivare.

Miljö-Hälsa, telefon 0510- 77 17 90

Lidköpings kommun | Grästorps kommun | Götene kommun

Värmepumpanläggning
Anmälan

Följande ska bifogas anmälan

☐ Situationsplan. Av den skalenliga situationsplanen skall följande framgå:
- Borrhåls- eller kollektorplacering
- Luftvärmepumpens placering samt närmaste bostad
- Vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 meter från borrhålet
- Ev vattendrag
- Byggnader, tomtgränser och vägar.

☐ Säkerhetsdatablad (varuinformationsblad) och/eller provtagningsprotokoll på köldbärarvätskan.

☐ Produktinformation innehållande uppgifter om luftvärmepumpens utomhusdels bullernivå.

☐ Medgivande från grannar vid placering av borrhål/kollektorslag eller luftvärmepumpens utomhusdels närmare än 10 meter från tomtgräns.

☐ Skriftlig överenskommelse krävs om hela eller delar av anläggningen kommer att placeras på annans mark eller vattenområde.

Avgift för anmälan:	Jord- och bergvärme:	1 476 kronor
	Yt- eller grundvattenvärme	2 214 kronor
	Luftvärmepump i Lidköping	1 476 kronor

Miljösanktionsavgift
För överträdelse av 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) skall miljösanktionsavgift betalas med följande belopp:
- 1 000 kronor vid utebliven anmälan.
- 3 000 kronor vid utebliven ansökan vid tillståndsplikt.

Avgifter är beslutade av kommunfullmäktige
Lidköping 1999-12-13 §140 Rev: 2010-01-18 §3. Timmavgift uppräknad av MBN 2012 §148
Grästorp 2003-12-18 §89 Rev: 2009-12-17 §120. Timmavgift uppräknad av MBN 2012 §71
Götene 1999-12-13 §109 Rev: 2010-02-22 §4. Timmavgift uppräknad av MBN 2012 §131

Anmälan gällande skickas till:	**Lidköping och Götene** Lidköpings kommun Samhällsbyggnad, Miljö-Hälsa 531 88 LIDKÖPING	**Grästorp** Grästorps kommun Miljö- och byggkontoret 467 80 GRÄSTORP

Lidköpings kommun | Grästorps kommun | Götene kommun

Värmepumpanläggning
Anmälan

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) samt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KF 2000 § 65). Anmälan skall inkomma i god tid, minst 4 veckor innan installationen påbörjas.

Sökanden

Fastighetsbeteckning	Församling	Kommun
Fastighetsägare	Anläggningsadress	Organisationsnr/Personnr
Adress	Postadress	
Kontaktperson	Telefon, dagtid	Mobil

Installatör och borrare/slangläggare

Värmepumpsinstallatör	Adress	Telefon, dagtid	Medlem i branschorg ☐ Ja ☐ Nej
Borrentreprenör/kollektorläggare	Adress	Telefon, dagtid	Medlem i branschorg ☐ Ja ☐ Nej

Typ av system

☐ **Jordvärme** Kollektorläng _____ m ☐ Märkband används ☐ Kollektorn plöjs ned	☐ **Bergvärme** Borrhålsdjup _____m Antal borrhål _____ Borrvinkel _____	☐ **Ytvattenvärme** Vattenområde _____ Kollektorlängd _____ m	☐ **Grundvattenvärme** Borrhålsdjup _____m ☐ Förbrukningsbrunn ☐ Cirkulationsbrunn
☐ **Luftvärme**	☐ Produktinformation bifogas Avstånd till närmaste bostad, meter:_____ Bullernivå, utomhusdel, i dB(A):_____		

Information om värmepumpen

Fabrikat och typbeteckning:			Uteffekt kW
☐ Enfamiljshus ☐ Flerfamiljshus ☐ Annat:			
Köldmedie i värmepump:	Typ		Mängd, kg
Köldbärare:	Handelsnamn	Består av	
	Färdigblandad mängd i köldbärarkretsen, liter	Mängd koncentrat, liter	
Kollektormaterial och tryckklass:		Typgodkänd ☐ Ja ☐ Nej	
Uppfyller anläggningen "Normbrunn 07"		☐ Ja ☐ Nej	
Ligger anläggningen inom vattenskyddsområde		☐ Ja ☐ Nej	
Utrustas anläggningen med automatisk avstängning vid läckage från kollektorkretsen		☐ Ja ☐ Nej	
Dricksvatten	Enskilt ☐	Kommunalt ☐	Annat:
Avlopp	Enskilt ☐	Kommunalt ☐	Annat:

☐ Jag/vi har tagit del av Miljö-Hälsas information om värmepumpar.

Datum _____ Underskrift (sökande) _____ Underskrift (fastighetsägare) _____

Lämnade uppgifter kommer att databehandlas enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL).

Post
Lidköpings kommun
Samhällsbyggnad
531 88 LIDKÖPING vid Vänern

Besök
Stadshuset
Skaragatan 8

Telefon
0510-77 17 90
Fax
0510- 77 00 92

Internet
www.lidkoping.se
E-post
miljohalsa@lidkoping.se

Lidköpings kommun | Grästorps kommun | Götene kommun

Värmepumpanläggning
Anmälan

Följande ska bifogas anmälan

☐ Situationsplan. Av den skalenliga situationsplanen skall följande framgå:
- Borrhåls- eller kollektorplacering
- Luftvärmepumpens placering samt närmaste bostad
- Vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 meter från borrhålet
- Ev vattendrag
- Byggnader, tomtgränser och vägar.

☐ Säkerhetsdatablad (varuinformationsblad) och/eller provtagningsprotokoll på köldbärarvätskan.

☐ Produktinformation innehållande uppgifter om luftvärmepumpens utomhusdels bullernivå.

☐ Medgivande från grannar vid placering av borrhål/kollektorslag eller luftvärmepumpens utomhusdels närmare än 10 meter från tomtgräns.

☐ Skriftlig överenskommelse krävs om hela eller delar av anläggningen kommer att placeras på annans mark eller vattenområde.

Avgift för anmälan:		
	Jord- och bergvärme:	1 476 kronor
	Yt- eller grundvattenvärme	2 214 kronor
	Luftvärmepump i Lidköping	1 476 kronor

Miljösanktionsavgift
För överträdelse av 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) skall miljösanktionsavgift betalas med följande belopp:
- 1 000 kronor vid utebliven anmälan.
- 3 000 kronor vid utebliven ansökan vid tillståndsplikt.

Avgifter är beslutade av kommunfullmäktige
Lidköping 1999-12-13 §140 Rev: 2010-01-18 §3. Timmavgift uppräknad av MBN 2012 §148
Grästorp 2003-12-18 §89 Rev: 2009-12-17 §120. Timmavgift uppräknad av MBN 2012 §71
Götene 1999-12-13 §109 Rev: 2010-02-22 §4. Timmavgift uppräknad av MBN 2012 §131

Anmälan gällande skickas till:

Lidköping och Götene
Lidköpings kommun
Samhällsbyggnad, Miljö-Hälsa
531 88 LIDKÖPING

Grästorp
Grästorps kommun
Miljö- och byggkontoret
467 80 GRÄSTORP

Lidköpings kommun | Grästorps kommun | Götene kommun

Information

Berg- och Jordvärmepumpar

Värmepumpar kan ta värme från luft, vatten, jord eller berg och det finns många olika på marknaden. Installation av en värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för bl a dricksvattenförsörjningen i närområdet, vilket i sin tur kan leda till skadeståndanspråk från kringboende. Inom skyddsområde för grundvattentäkt ställs högre krav på försiktighetsåtgärder. Du som anläggningsägare är ytterst ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår under installationen eller i samband med drift.

Om värmepumpsinstallationen ersätter oljeeldning ska anmälan om att cistern tas ur bruk skriftligen meddelas Miljö-Hälsa.

Anmälan/ansökan

- För installation av en värmepump för utvinning av värme ur mark, yt- eller grundvatten, krävs en anmälan till miljö- och byggnämnden. För anläggningar med en uteffekt över 10 MW gäller delvis andra regler. Kontakta Miljö-Hälsa för mer information.

- Anmälan/ansökan ska lämnas in i god tid, minst 4 veckor innan installationen påbörjas och görs på särskild blankett som tillhandahålls av Miljö-Hälsa. En fullständig anmälan/ansökan kortar handläggningstiden!

Till anmälan/ansökan skall bifogas:

- Situationsplan där följande framgår: Borrhåls-/kollektorplacering, vattentäkt och avloppsanläggningar inom 100 m från borrplatsen, vattendrag samt byggnader, tomtgränser och vägar.

- Skriftlig överenskommelse om planer finns på att nyttja annans mark eller vattenområde för hela eller delar av anläggningen.

- Medgivande från grannar vid placering av borrhål/kollektor närmare än 10 meter från tomtgräns.

Utebliven anmälan/ansökan

- Utebliven anmälan medför att en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor ska betalas av den avgiftsskyldige. Utebliven ansökan vid tillståndsplikt medför en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

Att tänka på inför installationen

- Begär att få tydliga drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören. Kontrollera att det framgår vad som ska göras om det blir ett driftavbrott och/eller köldbärarvätska läcker ut.

- Avstånd till vattentäkt eller avloppsanläggning skall vara minst 20 meter för att undvika påverkan på grannfastigheten. Risk för påverkan finns dock på avstånd upp till 100 m eller mer. Energibrunnen bör placeras uppströms gentemot avloppsanordningen.

- Minst en säck absorptionsmedel för oljeupptagning ska finnas vid arbetsstället.

- Dräneringar, el- och telekablar och VA-ledningar på fastigheten ska identifieras före borrning/nedläggning av kollektorslang. Eventuella skador ansvarar fastighetsägaren för.

Post
Lidköpings kommun
Samhällsbyggnad
531 88 LIDKÖPING vid Vänern

Besök
Stadshuset
Skaragatan 8

Telefon
0510-77 17 90
Fax
0510- 77 00 92

Internet
www.lidkoping.se
E-post
miljohalsa@lidkoping.se

miljöpartiet de gröna
SOTENÄS

Sotenäs 2024-06-03

Motion om Gröna obligationer

Inledning:
Sotenäs kommun står inför stora utmaningar med att finansiera framtida investeringar. Nödvändiga investeringar som ska vara både ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara. Det handlar om nytt reningsverk, nya hyresbostäder, solenergi, energilagring och energieffektiviseringar.

Problem:

Traditionella finansieringsmetoder är ofta otillräckliga för att möta behoven av hållbara investeringar. Detta kan leda till att viktiga projekt försenas eller inte genomförs alls, vilket i sin tur kan påverka kommunens långsiktiga hållbarhet negativt.

Förslag:

Vi i Miljöpartiet föreslår att Sotenäs kommun utreder möjligheten att använda gröna obligationer för att finansiera viktiga infrastrukturprojekt och andra klimatrelaterade eller för gröna obligationer lämpliga projekt. Gröna obligationer är ett finansieringsverktyg specifikt avsett för att samla in kapital till projekt med positiva miljöeffekter. Genom att utfärda gröna obligationer kan kommunen få tillgång till kapital som är öronmärkt för hållbara investeringar.

Motivering:

Gröna obligationer har redan framgångsrikt använts av flera kommuner i Sverige, såsom Göteborg och Uppsala, för att finansiera hållbara projekt. Dessa obligationer kan bidra till att minska kommunens miljöpåverkan och främja långsiktig ekonomisk hållbarhet. Investeringar i reningsverk, solenergi, energieffektiviseringar och hyresbostäder är inte bara nödvändiga för att förbättra infrastrukturen, utan också för att uppnå våra klimatmål och främja social hållbarhet.

Genom att utfärda gröna obligationer kan Sotenäs kommun:

- Säkerställa att nödvändiga investeringar i infrastruktur och klimatåtgärder kan genomföras.
- Locka investerare som är intresserade av att stödja hållbara projekt.
- Förbättra kommunens ekonomiska stabilitet genom diversifierade finansieringskällor.

Exempel från andra kommuner:

1. Göteborg: Första kommunen i världen att ge ut en grön obligation (2013). Har finansierat projekt som Hoppet, Sveriges första fossilfria förskola.
2. Örebro: Emitterade gröna obligationer för klimatsmarta investeringar. Totalt omfattande 2 250 mnkr sedan 2014.
3. Östersund: Finansierar hållbara transporter och energieffektivisering med gröna obligationer.

Yrkande:

Miljöpartiet de gröna yrkar därför att:

1. Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och ta fram en strategi för utfärdandet av gröna obligationer.

Yngve Johansson
Miljöpartiet Sotenäs

Bakgrundsinformation:
Gröna obligationer är en form av obligation där de insamlade medlen är öronmärkta för att finansiera projekt som har en positiv inverkan på miljön. Detta inkluderar projekt inom förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter och avfallshantering. Gröna obligationer bidrar till att attrahera investerare som är intresserade av hållbarhet och kan erbjuda kommuner en konkurrenskraftig finansieringslösning för att möta sina hållbarhetsmål. Informationen baseras på Klimatkommunerna.

Demokratiresan
Samtid och framtid i Sotenäs

Interpellation inför KS, 2024-06-04
- Avloppsbrist. KSO

Vi hemställer att avtalet med Västvatten, som rätteligen är en uppgörelse mellan Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB, görs om i grunden.

Detta är inte kritik på Västvattens verksamhet eller personal utan på hela konstruktionen med 9 avtalsparter.

- Varför vill Västvatten ha monopol på installationer, egen eller upphandlad regi i stället för att föreskriva för markentreprenörer hur, var, när framdragning skall ske, följt av avgiftsbelagd besiktning? (Avtalet §8.1.2)
  - På vilket sätt främjar detta näringslivsklimat och tillväxt i Sotenäs?

Det har snart varit anslutningsstopp i norra delen av kommunen i 4 år, för anslutningar utanför antagna VA-områden, i södra kommunen snart 2 år. 100 tappade invånare är förknippat med en minskad skatteintäkt om över 5 milj kr. 2023 tappade Sotenäs 150 invånare i åldrarna 0-64år!

Kommer Sotenäs kommuns KSO direkt eller via KS att beordra anslutning av VA, då Västvatten inte kunnat visa några skriftliga belägg på att Länsstyrelsen krävt anslutningsstopp?

- Om inte, varför, och hur länge kan vi vänta?

- Anser KSO att det är rimligt att ha ett anslutningsstopp i 4 år, dessutom baserat på rädsla och avsaknad av skriftliga underlag

- Kan KSO lyfta någon fråga som just nu är viktigare än att få till inflyttning av barnfamiljer vilket förutsätter att VA-frågan är löst?

- Sammanblandningen av ägare, uppdragsgivare och utförare är märklig:
    - Sotenäs kommun är ägare och ansvarig enligt vattentjänstlagen för att tillse att invånarna har tillgång till rent vatten samt att avloppsvattnet omhändertas enligt lagar och förordningar.
    - Kommunen har, genom bildandet av Sotenäs Vatten AB och genom ägardirektiv överfört delar av ansvaret på Sotenäs Vatten.
    - Sotenäs Vatten AB är delägare i Västvatten AB, en facilitator och uppdragstagare av de tjänster som varken kommunen eller Sotenäs Vatten AB kan utföra.
    - Av detta följer flera märkligheter:
        - Sotenäs kommun är part i avtalet med Västvatten AB
        - Västvatten har ”vetorätt” över vilka, när och hur påkopplingar/anslutningar ska få göras till VA-nätet.

Vi hemställer att Sotenäs kommun återtar beslutsrätten över vem/vilka som ska medges inkoppling på VA-nätet och att lättnad i detta omedelbart genomförs. Vid negativa inkopplingsbesked skall kommunens politik stå som avsändare.

- Detta är en ren demokratifråga, då ett bolagsbeslut inte kan överklagas.
  Hur tänker KSO i denna demokratifråga?

Vidare vill vi understryka att vi anser att

- Västvatten är en leverantör av de tjänster som Sotenäs Vatten AB från tid till annan avropar.
- Anser KSO att Västvatten AB och Sotenäs Vatten AB följer de av Fullmäktige framtagna målen samt kommunens åtagande enligt Vattentjänstlagen?

För Demokratiresan

Mikael Andersson

Interpellation inför KS, 2024-06-04
- Näringslivsrankingen KSO

Vi har förvisso under 2023 ökat i NKI (NöjdKundIndex) inom plan och bygg. Detta är positivt. Förklaringarna är många, en av dem att man inspirerats av Vårgårda och att våra handläggare och chefer föredömligt kontaktar och ringer upp i olika ärenden.
Detta är bra och fortsätter vi på denna inslagna väg kan detta hjälpa oss massor.

Tyvärr visar dock Svenskt näringslivs index och betyg alltjämt att det sammantagna resultatet är bland Sveriges 10% sämsta.
Detta trots att statistikfaktorer såsom nyföretagande lyfter Sotenäs.

Betyget i bemötandet har ökat inom Bygglov, samma resultat måste arbetas in på alla nivåer, även hos oss politiker. Vi måste alla steppa upp.

- Vad har KSO för planer för resterande dela av 2024 samt inför 2025 att i varje fall lyfta Sotenäs närmare rikssnittet?

- Hur går det med vägarna till Sotenäs, såvitt jag förstår skall KSAU hantera frågan, när skall detta arbete inledas på allvar?

För Demokratiresan

Mikael Andersson

Fullmäktiges ärendekalendarium 2024 2024-02-16

KL 5 kap; Fullmäktiges uppgifter

1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller regionen, främst

1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och
9. extra val till fullmäktige.

Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar.

Ex på övriga ärenden;


- Reglementen och policys
- Taxor
- Detaljplaner, exploateringsavtal, Översiktsplan
- Borgensåtagande
- Ägarstyrning ex ägardirektiv och bolagsordning, ombudsinstruktion
- Motioner och medborgarförslag
- Övriga ärenden av principiell beskaffenhet eller andra av större vikt

Planerade ärenden till KF från:

Kommunstyrelsen	VA-plan Översiktsplan Planprioritering Ägardirektiv Sotenäsbostäder Val till Stiftelsen Industrihus – september varje år.
Omsorgsnämnden	
Utbildningsnämnden	Ombyggnad/tillbyggnad Sotenässkolan, Åsenskolan och Kungshamns skola Utredning förskolans framtida organisation (motion)
Miljö- och byggnämnden via KS	Kulturmiljöunderlag Långevik 1:12 mfl
RAMBO AB	
Sotenäs Rehabcenter AB, Tumlaren	Utredning pågår
Sotenäsbostäder AB	
Sotenäs Vatten AB	Samarbetsavtal (våren) Ramborgen inför nytt avloppsreningsverk (hösten) Taxa 2025 (november), samt taxeföreskrifter

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2024

11 dec;



28 februari;
Aktuell information

6 november;
Planeringsförutsättningar för arbete med budget 2026.
Delårsrapport per aug,
Revisionens rapport
VA-taxa 2025

20 mars;
Bolagsinformation

24 april;
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Ansvarsprövning
Ombudsinstruktion

25 sept;
Bolagsinformation
Val till Stiftelsen Industrihus

12 juni:

Årsredovisningar förbund
Delårsrapport april
Revisionens budget 2025
Skattesats 2025
Budget 2025 med plan inkl. investeringsprojekt och borgensavgift
Partistöd 2024

Sotenäs kommuns 50 års jubileum

KS § 127 Dnr 2023/000821

Kommunrevisionens grundläggande granskning 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppmanar Byggnadsnämnden (numera Miljö- och byggnämnden) att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att revisionens rekommendationer uppfylls.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att fortsätta utveckla uppföljningsprocessen för att säkerställa att styrelsens lagstadgade ansvar uppsiktsplikten uppfylls.

Sammanfattning

Kommunrevisionen har översänt revisionsrapport för den grundläggande granskningen år 2023 till kommunstyrelsen och nämnderna.

Utifrån granskningen lämnar revisonen följande rekommendationer:

- Revisionen rekommenderar Byggnadsnämnden att säkerställa att nämnden omhändertar mål som Kommunfullmäktige riktat till nämnden på ett ändamålsenligt sätt.
- Revisionen rekommenderar Kommunstyrelsen att säkerställa en tillräcklig uppsikt över verksamheten som bedrivs i nämnder och bolag.

Beskrivning av ärendet

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövning genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Bedömning görs genom granskning inom de tre områdena: styrning, uppföljning och internkontroll.

- Styrning: Har Kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt?

- Uppföljning: Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen och kommunens styrmodell.

- Internkontroll: Har nämnden säkerställt en tillräcklig internkontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell.

Revisionens samlade bedömning:

- **Styrning:**
  - att Miljönämnden, Omsorgsnämnden och Valnämnden har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt.

  - att Kommunstyrelsen delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt.

Forts. KS § 127

- att Byggnadsnämnden delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. Tre mål som Kommunfullmäktige riktat till nämnden omhändertas inte i nämndens internbudget.

- att Utbildningsnämnden delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt.

- **Uppföljning:**
  - att nämnderna har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med Kommunfullmäktiges riktlinjer.

  - att Kommunstyrelsen delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Kommunstyrelsen visar brister i sin uppsikt över kommunens nämnder genom att inte tydligt uppmana till åtgärder för ekonomi i balans. Dessutom visar Kommunstyrelsen brister i sin uppsikt över bolag då den kommunala avfallsplanen som Rambo AB ansvarar för varit inaktuell i tolv år.

- **Internkontroll:**
  - att Kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt ett tillräckligt arbete med internkontroll i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer.

Utifrån granskningen lämnar revisonen följande rekommendationer:

- Revisionen rekommenderar Byggnadsnämnden att säkerställa att nämnden omhändertar mål som Kommunfullmäktige riktat till nämnden på ett ändamålsenligt sätt.

- Revisionen rekommenderar Kommunstyrelsen att säkerställa en tillräcklig uppsikt över verksamheten som bedrivs i nämnder och bolag.

Senast 2024-08-15 ska revisionen ha svar på hur Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden, numera Miljö- och byggnämnden, avser arbeta med ovan rekommendationer.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Revisionens grundläggande granskning 2023 – Ekonomichef 2024-04-30
Missiv Grundläggande granskning - 2024-04-15
Slutrapport Grundläggande granskning 2023 - 2024-04-15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-05-16 § 68

Forts. KS § 127

Skickas till

Kommunrevisionen
Kommundirektören
Miljö- och byggnämnden
Ekonomichef
Controller
Administrativ chef
Kommunfullmäktige för kännedom

KS § 128 **Dnr 2023/000990**

Kommunrevisionens granskning av kompetensförsörjning och attraktivitet som arbetsgivare

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom revisorernas rekommendationer, och uppdrar åt kommundirektören att omhänderta revisorernas rekommendationer i kommunstyrelseförvaltningens fortsatta strategiska utvecklingsarbete inom HR-området.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande att ansvara för att arbeta för att förtroendevalda politikers agerande mot tjänstepersoner inte inverkar negativt på kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Sammanfattning

Revisorerna har utifrån utfall av verksamhetsmål och mot bakgrund av sin risk- och väsentlighetsanalys genomfört en fördjupad granskning av hur kommunstyrelsen arbetar med kommunens kompetensförsörjning samt attraktivitet som arbetsgivare.

Granskningens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt ett ändamålsenligt strategiskt arbete med kompetensförsörjning. Granskningen visar att det finns brister i styrningen, framför allt kopplat till förtroendevalda politikers agerande. Enligt revisorernas bedömning påverkar detta kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Revisorerna konstaterar vidare att det finns utvecklingsområden vad gäller långsiktighet och struktur i målstyrning, samarbete och analysarbete som behöver omhändertas. Identifierade utvecklingsområden bidrar sammantaget till en försämrad attraktivitet som arbetsgivare och påverkar förmågan att kompetensförsörja kommunens organisation.

Beskrivning av ärendet

Revisorerna har genomfört en fördjupad granskning av Kommunstyrelsens arbete med kommunens kompetensförsörjning samt attraktivitet som arbetsgivare. Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk styrning och samordning av kommunens verksamheter, däribland inom HR-området. Fram till 2023-12-31 var Kommunstyrelsen anställningsmyndighet för samtliga medarbetare inom kommunens förvaltningar.

Kommunfullmäktiges antagna personalpolicy fastställer hur kommunen ska arbeta för att vara attraktiv som arbetsplats. I mål- och resursplan 2023 har Kommunfullmäktige beslutat om kommungemensamma verksamhetsmål i linje med personalpolicyn:

1. *Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal,*
2. *Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt kompetens för att säkerställa kommunen egna och det lokala näringslivets kompetensförsörjningsbehov*

I revisionens risk- och väsentlighetsanalys identifieras flera risker kopplat till kompetensförsörjning. Sjukfrånvaron för kommunens anställda är något högre än rikssnittet. I Kommunstyrelsens plan för intern kontroll lyfts risker kopplat till kommunens arbetsmiljöarbete.

Forts. KS § 128

Revisorerna har utifrån ovan och mot bakgrund av sin risk- och väsentlighetsanalys genomfört en fördjupad granskning av hur kommunstyrelsen arbetar med kommunens attraktivitet som arbetsgivare.
Utifrån granskningen lämnar revisorerna följande rekommendationer till Kommunstyrelsen:

- Arbeta för att förtroendevalda politikers agerande mot tjänstepersoner inte inverkar negativt på kommunens attraktivitet som arbetsgivare
- Säkerställa att det finns ett tydligt strategiskt arbetssätt för att uppnå Kommunfullmäktiges mål för kompetensförsörjning och attraktivitet som arbetsgivare som inkluderar en tydlig prioritering av resurser
- Skapa förutsättningar för chefer att mötas i strategiska diskussioner kring kompetensförsörjning
- Tydliggöra HR-avdelningens olika roller i arbetet med kompetensförsörjning, däribland den styrande och samordnande rollen
- Genomföra långsiktiga analyser avseende framtida kompetensförsörjningsbehov
- Stärka arbetet med uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, av åtgärder på kompetensförsörjningsområdet samt vid avslutad anställning
- Säkerställa tillräcklig uppföljning avseende den facklig samverkan som grund för utveckling av samverkansarbetet

Kommunstyrelseförvaltningen delar revisorernas sammanfattande bedömning om vikten av ett tydligt strategiskt arbetssätt för att uppnå kommunfullmäktiges mål för kompetensförsörjning och attraktivitet och ställer sig bakom de föreslagna rekommendationerna.

Kommunfullmäktiges antagna HR-strategi, beslutad 2023-12-13 § 148, utgör grunden för det arbete som har påbörjats under 2024. Strategin anger de fokusområden som särskilt behöver utvecklas under perioden 2023–2026 för att nå Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. För att Sotenäs kommun ska vara väl rustade för att möta nutida och framtida utmaningar och behov behövs en stabil, hållbar och attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en stark innovationskraft för att utveckla arbetsmetoder och ta till sig ny teknik. Till detta krävs kompetenta, trygga och modiga ledare, engagerade och delaktiga medarbetare och en god arbetsmiljö med hållbara förutsättningar för alla.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Revisionens granskning kompetensförsörjning - HR-chef 2024-04-29
Granskningsrapport Revisionens granskning av kompetensförsörjning och attraktivitet som arbetsgivare - 2024-04-15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-05-16 § 69

Yrkande

Mikael Sternemar (L) och Mattias Larsson (S) föreslår att ansvaret och uppdrag bör läggas på Kommunstyrelsens ordförande för att arbeta för att förtroendevalda politikers agerande mot tjänstepersoner inte inverkar negativt på kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Forts. KS § 128

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) och Mattias Larsson (S) förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta.

Skickas till

Kommunrevisionen
Kommundirektören
HR-chef
Administrativ chef
Kommunfullmäktige för kännedom

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Beslut

Datum
2024-05-16

Diarienummer
17717-2024

Sotenäs kommun
registrator.kommun@sotenas.se

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutar att utse ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 24 april 2024 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Sotenäs kommun
Parti: Centerpartiet
Avgången ersättare: Kerstin Johansson
Ny ersättare: Stig Arne Douglas ~~Hermansson~~ *

*Rättelse enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900): Ska rätteligen vara Helmersson. 2024-05-23/TH

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Kerstin Johansson har entledigats från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av handläggare Tiina Hietala.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till

Centerpartiet
Stig Arne Douglas ~~Hermansson~~ *

*Rättelse enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900):
Ska rätteligen vara Helmersson.
2024-05-23/TH

Bilagor

1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 17717-2024.